

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 2
СН-2012.2-1

Инженерные сооружения и коммуникации

Сборник 1
Автомобильные дороги

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	11
Отдел 11. Санитарная эксплуатация. Дорожные покрытия.....	34
Раздел 1. Уборка летняя	34
Таблица 1-1101-1. Удаление наносного грунта из-под парапетного пространства	34
Таблица 1-1101-2. Механизированная поливка покрытий дорог на территории типа ВДНХ	34
Таблица 1-1101-3. Механизированная мойка покрытий дорог на территории типа ВДНХ.....	34
Таблица 1-1101-4. Механизированная уборка проезжей части дорог, площадей, тротуаров на территории типа ВДНХ с применением вакуумной подметально-уборочной техники.....	34
Таблица 1-1101-5. Мойка тротуаров и лестниц на территории типа ВДНХ.....	35
Таблица 1-1101-6. Поливка тротуаров и лестниц на территории типа ВДНХ.....	35
Раздел 2. Уборка зимняя	35
Таблица 1-1102-1. Механизированное сгребание и подметание снега на территории типа ВДНХ	35
Таблица 1-1102-2. Формирование снежного вала на проезжей части на территории типа ВДНХ.....	36
Таблица 1-1102-3. Уборка снега в прилотовой зоне проезжей части дорог на территории типа ВДНХ	36
Таблица 1-1102-4. Формирование снежных куч в лотках проезжей части на территории типа ВДНХ.....	36
Таблица 1-1102-5. Погрузка снега в автосамосвалы автопогрузчиком на территории типа ВДНХ	36
Таблица 1-1102-6. Вывоз снега на пункты снегоплавания автосамосвалами при механизированной погрузке	36
Таблица 1-1102-7. Уборка тротуаров от снега вручную на территории типа ВДНХ.....	37
Таблица 1-1102-8. Механизированная обработка твердыми противогололедными материалами территории типа ВДНХ	37
Таблица 1-1102-9. Обработка вручную твердыми противогололедными материалами территории типа ВДНХ	37
Раздел 3. Разные работы.....	37
Таблица 1-1103-1. Проведение экспертизы качества противогололедных реагентов	37
Таблица 1-1103-2. Отбор проб и экспресс-анализ противогололедных реагентов	38
Отдел 12. Санитарная эксплуатация. Спецстоянки и плоскостные парковки	38
Раздел 1. Уборка всесезонная	38
Таблица 1-1201-1. Подметание вручную территории спецстоянок и плоскостных парковок	38
Таблица 1-1201-2. Механизированное подметание территории спецстоянок и плоскостных парковок	38
Таблица 1-1201-4. Подметание средствами малой механизации территории спецстоянок и плоскостных парковок.....	39
Таблица 1-1201-5. Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - комната персонала.....	39
Таблица 1-1201-6. Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - витражи.....	39
Таблица 1-1201-7. Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - поверхности из нержавеющей стали.....	39
Таблица 1-1201-8. Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - урны с вкладышем.....	40
Таблица 1-1201-9. Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - терминал оплаты.....	40
Раздел 2. Уборка летняя	40
Таблица 1-1202-1. Механизированное подметание с увлажнением дорожных покрытий спецстоянок и плоскостных парковок.....	40
Таблица 1-1202-2. Механизированный полив территории спецстоянок и плоскостных парковок.....	41
Таблица 1-1202-3. Механизированный покос травы санитарной зоны спецстоянок и парковок.....	41
Раздел 3. Уборка зимняя	41
Таблица 1-1203-1. Механизированное подметание территории спецстоянок и плоскостных парковок - удаление мелкого мусора, слякоти и снега	41
Таблица 1-1203-2. Формирование снежных куч на территории спецстоянок и плоскостных парковок	41
Таблица 1-1203-3. Погрузка снега на территории спецстоянок и плоскостных парковок в автосамосвалы.....	42
Таблица 1-1203-4. Ручное подметание территории спецстоянок и плоскостных парковок - подметание свежеснежного слоя толщиной слоя до 2 см, сгребание снега в кучи или валы, сбор случайного мусора...42	
Отдел 13. Санитарная эксплуатация. Многоуровневые парковки.....	42

Раздел 1. Уборка всесезонная	42
Таблица 1-1301-1. Механизированное подметание с увлажнением дорожных покрытий многоуровневых парковок.....	42
Таблица 1-1301-2. Удаление масляных пятен и других утечек из транспортных средств с предварительной обработкой с поверхности дорожных покрытий многоуровневых парковок.....	42
Таблица 1-1301-3. Очистка и промывка элементов обустройства парковок	43
Таблица 1-1301-4. Ликвидация луж, сбор разливов и грязи с покрытий многоуровневых парковок	43
Отдел 21. Техническая эксплуатация	43
Раздел 1. Осмотр	43
Таблица 1-2101-1. Обследование в летний период водоотводных, водопроводных, водоприемных сооружений.....	43
Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния.....	43
Таблица 1-2102-1. Геофизическое обследование автомобильных дорог	44
Отдел 23. Техническая эксплуатация. Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) (без светофорных объектов).....	44
Раздел 3. Техническое обслуживание	44
Таблица 1-2303-1. Техническое обслуживание, электронный знак ограничения скорости.....	44
Отдел 24. Техническая эксплуатация. Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) светофорные объекты и периферийное оборудование	44
Раздел 1. Осмотр	44
Таблица 1-2401-1. Технический осмотр, датчик негабаритного транспорта ДНГТ.....	44
Таблица 1-2401-3. Технический осмотр, контроллер управления дорожным шлагбаумом RCP-B	44
Таблица 1-2401-4. Технический осмотр, блок управления шлагбаумом	45
Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции.....	45
Таблица 1-2402-1. Диагностика работы светофорного объекта.....	45
Таблица 1-2402-2. Диагностика работы дорожного контроллера.....	45
Раздел 3. Техническое обслуживание	45
Таблица 1-2403-1. Профилактическое обслуживание квартальное, дорожные светофоры	45
Таблица 1-2403-2. Профилактическое обслуживание квартальное, светофорные колонки.....	45
Таблица 1-2403-3. Профилактическое обслуживание квартальное, кабина инспектора ДПС.....	46
Таблица 1-2403-4. Профилактическое обслуживание квартальное, выносные пульта управления (ВПУ)	46
Таблица 1-2403-5. Профилактическое обслуживание квартальное, дорожный контроллер (ДК).....	46
Таблица 1-2403-6. Профилактическое обслуживание полугодичное, транспортный светофор на растяжке	46
Таблица 1-2403-7. Профилактическое обслуживание полугодичное, выносные пульта управления	47
Таблица 1-2403-8. Профилактическое обслуживание полугодичное, дорожные контроллеры.....	47
Таблица 1-2403-9. Профилактическое обслуживание полугодичное, детекторы транспорта (ДТ).....	47
Таблица 1-2403-10. Профилактическое обслуживание полугодичное, блок питания ДТ (БП ДТ)	47
Таблица 1-2403-11. Профилактическое обслуживание полугодичное, устройство связи с детектором транспорта (УСД)	48
Таблица 1-2403-12. Профилактическое обслуживание полугодичное, модуль передачи данных (МПД).....	48
Таблица 1-2403-13. Профилактическое обслуживание полугодичное (моечные работы) светофорных объектов и периферийного оборудования	48
Таблица 1-2403-14. Техническое обслуживание, датчик негабаритного транспорта ДНГТ.....	48
Таблица 1-2403-15. Техническое обслуживание, светофор дорожный ЯАЦР	49
Таблица 1-2403-16. Техническое обслуживание, контроллер управления дорожным шлагбаумом RCP-B	49
Таблица 1-2403-17. Техническое обслуживание, блок управления шлагбаумом.....	49
Таблица 1-2403-18. Техническое обслуживание, система управления движения: стойка VAZ.....	49
Отдел 25. Техническая эксплуатация. Оборудование транспортно-пассажирских контрольно-пропускных пунктов	49
Раздел 1. Осмотр	49
Таблица 1-2501-1. Осмотр автоматического гидравлического шлагбаума.....	50
Раздел 3. Техническое обслуживание	50
Таблица 1-2503-1. Техническое обслуживание автоматического гидравлического шлагбаума.....	50

Таблица 1-2503-2. Техническое обслуживание светофора двухсекционного лампового Т.8	50
Таблица 1-2503-3. Техническое обслуживание светофора реверсивного движения	50
Таблица 1-2503-4. Техническое обслуживание детектора индукционных петель	51
Отдел 28. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Станции электрозарядные для зарядки электрических транспортных средств, электробусов и электромобилей.....	51
Раздел 3. Техническое обслуживание	51
Таблица 1-2803-1. Техническое обслуживание ультрабыстрой зарядной станции УБЗС-300К-2123	51
Таблица 1-2803-2. Техническое обслуживание станции электрозарядной ЭЗС-300	51
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Проезжая часть, тротуары, площадки.....	52
Раздел 1. Ремонт.....	52
Таблица 1-3101-1. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог	52
Таблица 1-3101-2. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий.....	52
Таблица 1-3101-3. Ямочный ремонт тротуаров	53
Таблица 1-3101-4. Ремонт дорожных покрытий и тротуаров асфальтобетонной смесью толщиной 5 см картами с применением компрессора	53
Таблица 1-3101-5. Ремонт дорожных покрытий и тротуаров асфальтобетонной смесью толщиной 5 см картами с применением фрезы	53
Таблица 1-3101-6. Ремонт дорожных покрытий и тротуаров литым асфальтом толщиной 5 см картами с применением компрессора	54
Таблица 1-3101-7. Ремонт дорожных покрытий и тротуаров литым асфальтом толщиной 5 см картами с применением фрезы.....	54
Таблица 1-3101-8. Ремонт асфальтобетонных покрытий литым сероасфальтобетоном толщиной 5 см картами при помощи компрессора.....	54
Таблица 1-3101-9. Ремонт асфальтобетонных покрытий литым сероасфальтобетоном толщиной 5 см картами при помощи дорожной фрезы.....	55
Таблица 1-3101-10. Укладка защитного слоя из литой органоминеральной смеси толщиной 12 мм.....	55
Таблица 1-3101-11. Ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий картами с укладкой литой смеси толщиной 5 см вручную	56
Таблица 1-3101-12. Ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий картами с укладкой горячей смеси толщиной 5 см.....	56
Таблица 1-3101-13. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	56
Таблица 1-3101-14. Заделка и ремонт трещин в асфальтобетонных покрытиях	57
Таблица 1-3101-15. Перемощение мостовой.....	57
Таблица 1-3101-16. Ремонт покрытия из тротуарной плитки	57
Таблица 1-3101-17. Ремонт покрытия из брусчатки с основанием.....	58
Таблица 1-3101-18. Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой.....	58
Раздел 3. Устройство	58
Таблица 1-3103-1. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кг/см ²)	58
Таблица 1-3103-2. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг/см ²)	58
Таблица 1-3103-3. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг/см ²).....	59
Таблица 1-3103-4. Устройство мостовых по готовому основанию из колотого и булыжного камня.....	59
Таблица 1-3103-5. Устройство мостовых	59
Таблица 1-3103-6. Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит.....	60
Таблица 1-3103-7. Устройство цементобетонных покрытий	60
Таблица 1-3103-8. Устройство однослойных покрытий	62
Таблица 1-3103-9. Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям	62
Таблица 1-3103-10. При уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливом водой	63
Таблица 1-3103-11. Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	63

Таблица 1-3103-12. Укладка наземных тактильных плит (указателей) на слой сухой цементно-песчаной смеси	63
Таблица 1-3103-14. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов.....	63
Таблица 1-3103-15. Устройство покрытий из гранитных малоразмерных плит на цементно-песчаной подушке	64
Таблица 1-3103-16. Резка гранитных и бетонных малоразмерных плит в построечных условиях	64
Таблица 1-3103-17. Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка"	64
Таблица 1-3103-18. Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см	65
Таблица 1-3103-19. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	65
Таблица 1-3103-20. Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин на магистралях	65
Таблица 1-3103-21. Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин на улицах и проездах города.....	66
Таблица 1-3103-22. Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин в заездных карманах для общественного транспорта	66
Таблица 1-3103-23. Устройство технологических стыков асфальтобетонных покрытий с применением стыковочных битумно-полимерных лент типа БРИТ	67
Раздел 4. Демонтаж, разборка	67
Таблица 1-3104-1. Разборка покрытий и оснований	67
Таблица 1-3104-2. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования.....	67
Таблица 1-3104-3. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров, толщина до 4 см	68
Таблица 1-3104-4. Разборка тротуаров и дорожек из плит с отсоединением и укладкой в штабель	68
Таблица 1-3104-5. Разборка асфальтобетона вдоль бортового камня при срезке методом холодного фрезерования.....	68
Раздел 5. Прочие работы	68
Таблица 1-3105-1. Перевозка отфрезерованного асфальтобетона автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на 1 км	68
Таблица 1-3105-2. Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов	69
Таблица 1-3105-3. Нарезка швов	69
Таблица 1-3105-4. Укладка, полупропитка и пропитка покрытий или оснований	69
Таблица 1-3105-5. Розлив пленкообразующих материалов.....	70
Таблица 1-3105-6. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси.....	70
Таблица 1-3105-7. Распределение порошкообразных добавок	70
Таблица 1-3105-8. Устройство швов расширения	70
Таблица 1-3105-9. Нарезка швов в затвердевшем бетоне.....	70
Таблица 1-3105-10. Устройство водоотводных лотков из сборного бетона или полимербетона на тротуарах	70
Таблица 1-3105-11. Устройство дренажей	71
Таблица 1-3105-12. Устройство сбросов воды из продольных дренажей.....	71
Таблица 1-3105-13. Устройство дренажных воронок под обочинами.....	71
Таблица 1-3105-15. Обустройство зоны работ временными техническими средствами организации дорожного движения	72
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Обустройство дорог. Технические средства организации дорожного движения.....	72
Раздел 1. Ремонт.....	72
Таблица 1-3201-1. Ремонт бордюров выравниванием по отметке	72
Таблица 1-3201-2. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах.....	72
Таблица 1-3201-3. Ремонт металлических барьерных ограждений типа 11ДО, 11ДД, 11ДОБ	73
Таблица 1-3201-4. Ремонт бортового камня на бетонном основании без замены.....	73
Таблица 1-3201-5. Восстановление защитного покрытия бетонных и железобетонных конструкций разделительной полосы, путепроводов и мостовых сооружений	74
Таблица 1-3201-6. Ремонт локальных разрушений железобетонных конструкций разделительной полосы двухкомпонентным полимерным материалом.....	74
Таблица 1-3201-7. Ремонт локальных разрушений железобетонных конструкций разделительной полосы двухкомпонентным полимерным материалом для вертикальных поверхностей.....	74

Раздел 2. Смена (замена)	74
Таблица 1-3202-1. Замена бортового камня	75
Таблица 1-3202-2. Замена световозвращающих элементов металлических барьерных ограждений типа 11ДО, 11ДД, 11ДОБ	75
Таблица 1-3202-3. Замена железобетонных конструкций ограждения разделительной полосы типа Нью-Джерси	75
Раздел 3. Устройство	76
Таблица 1-3203-1. Установка бортовых камней	76
Таблица 1-3203-3. Нанесение разметки двухкомпонентным холодным пластиком с применением ручных механизмов	78
Таблица 1-3203-4. Нанесение вручную шумовых полос холодным двухкомпонентным пластиком	78
Таблица 1-3203-5. Нанесение дорожной разметки с применением самоходных машин холодным двухкомпонентным пластиком линий продольных	79
Таблица 1-3203-6. Нанесение поперечных линий дорожной разметки холодным двухкомпонентным пластиком толщиной 10 мм вручную с заглублением (внутрипазовая система) с посыпкой световозвращающими стеклошариками	79
Таблица 1-3203-7. Устройство внутрипазовой системы для нанесения поперечных линий горизонтальной дорожной разметки, глубина паза 10 мм	79
Таблица 1-3203-8. Установка дорожных знаков	79
Таблица 1-3203-9. Установка дополнительных щитков	80
Таблица 1-3203-10. Нанесение дорожной разметки краской	80
Таблица 1-3203-11. Нанесение дорожной разметки краской при температуре ниже 0°С	81
Таблица 1-3203-12. Нанесение дорожной разметки термопластиком	82
Таблица 1-3203-13. Нанесение дорожной разметки холодным пластиком вручную	82
Таблица 1-3203-14. Разметка готовыми термопластическими формами дорожного покрытия	82
Таблица 1-3203-15. Нанесение линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием разметочных машин	83
Таблица 1-3203-17. Дополнительная посыпка световозвращающим стеклонаполнителем одновременно с нанесением линий разметки	83
Таблица 1-3203-18. Устройство шумозащитного экрана из поликарбоната, монолитных железобетонных конструкций	84
Таблица 1-3203-19. Устройство ограждения дорожного удерживающего для автомобилей, бокового, первого типа, металлического, двустороннего исполнения	84
Таблица 1-3203-20. Устройство ограждения дорожного с повышенной удерживающей способностью для автомобилей, бокового, первого типа, металлического, одностороннего исполнения	85
Таблица 1-3203-21. Устройство шумозащитного экрана из панелей алюминиевых или стальных оцинкованных со звукопоглощающими вкладышами	85
Таблица 1-3203-22. Установка металлических рамных опор для информационных щитов	85
Таблица 1-3203-23. Установка дорожных пешеходных ограждений высотой 1 м, шаг стоек 2 м, из оцинкованных трубчатых профилей	86
Таблица 1-3203-24. Нанесение вертикальной дорожной разметки	86
Таблица 1-3203-25. Установка световозвращателей и элементов искусственных дорожных неровностей	86
Таблица 1-3203-26. Устройство железобетонной барьерной стенки бетоноукладчиком типа "Commander"	87
Таблица 1-3203-27. Устройство вертикальной разметки из пластика на опорах контактной сети	87
Таблица 1-3203-28. Монтаж железобетонных конструкций разделительной полосы типа "Нью Джерси"	87
Таблица 1-3203-29. Заполнение бетоном межблочного пространства железобетонных конструкций разделительной полосы типа "Нью Джерси"	88
Таблица 1-3203-30. Установка металлических барьерных ограждений для автомобилей, боковых, первого типа, металлических	88
Таблица 1-3203-31. Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие	88
Таблица 1-3203-32. Нанесение дорожной разметки с применением цветных покрытий с повышенным коэффициентом сцепления	89
Таблица 1-3203-33. Вертикальная разметка из пластиковых панелей на металлических барьерных ограждениях	89

Таблица 1-3203-34. Дополнительные работы при устройстве металлических дорожных ограждений на поверхности асфальтобетонных дорожных покрытий.....	89
Таблица 1-3203-35. Устройство демпфирующего теплоизоляционного материала типа "Изолонтейп Дор" между бортовыми камнями при установке и ремонте бетонного или гранитного бортового камня.....	89
Таблица 1-3203-36. Окраска железобетонных конструкций разделительной полосы алкидно-уретановой эмалью 3 в 1.....	90
Раздел 4. Демонтаж, разборка	90
Таблица 1-3204-1. Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка) самоходным механизмом-демаркировщиком	90
Таблица 1-3204-2. Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка) ручным механизмом-демаркировщиком	90
Таблица 1-3204-3. Удаление линий разметки из краски методом выжигания при толщине слоя не более 3 мм	91
Таблица 1-3204-4. Удаление линий разметки из пластиков и полимерных материалов методом выжигания при толщине слоя не более 3 мм	91
Таблица 1-3204-5. Демонтаж железобетонных конструкций разделительной полосы типа "Нью Джерси".....	91
Таблица 1-3204-6. Разборка бортовых камней.....	92
Таблица 1-3204-7. Демаркировка (удаление) линий горизонтальной дорожной разметки гидравлическим методом самоходным механизмом-гидродемаркировщиком.....	92
Таблица 1-3204-8. Демаркировка (удаление) надписей и других обозначений горизонтальной дорожной разметки гидравлическим методом самоходным механизмом-гидродемаркировщиком	92
Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Основания и обочины.....	92
Раздел 1. Ремонт.....	92
Таблица 1-3301-1. Ремонт щебеночных оснований дорог	93
Таблица 1-3301-2. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований.....	93
Раздел 3. Устройство	93
Таблица 1-3303-1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	93
Таблица 1-3303-2. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг/см ²)	93
Таблица 1-3303-3. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг/см ²)	94
Таблица 1-3303-4. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг/см ²).....	94
Таблица 1-3303-5. При использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	94
Таблица 1-3303-6. Устройство оснований автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона	95
Таблица 1-3303-7. Устройство цементобетонных оснований городских проездов	95
Таблица 1-3303-8. Устройство оснований и покрытий из черного щебня.....	96
Таблица 1-3303-9. Укладка, полупропитка и пропитка оснований	96
Таблица 1-3303-10. Устройство оснований под тротуары или дорожки из щебня	96
Таблица 1-3303-11. Устройство оснований из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 16 см	96
Таблица 1-3303-12. Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см	97
Таблица 1-3303-13. Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной до 15 см	97
Таблица 1-3303-14. Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами	97
Таблица 1-3303-15. Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	98
Таблица 1-3303-16. Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов.....	98
Таблица 1-3303-17. Устройство оголовков	98
Раздел 5. Прочие работы	99
Таблица 1-3305-1. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	99
Таблица 1-3305-2. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	99

Таблица 1-3305-3. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	99
Таблица 1-3305-4. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей	99
Таблица 1-3305-5. Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах	99
Таблица 1-3305-6. Устройство укрепительных полос и укрепление обочин	100
Таблица 1-3305-7. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)	101
Отдел 34. Техническая эксплуатация. Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) светофорные объекты и периферийное оборудование - ремонтные работы	101
Раздел 1. Ремонт	101
Таблица 1-3401-1. Ремонтно-профилактическое обслуживание полугодовое, малярные работы	101
Таблица 1-3401-2. Ремонт оборудования на объекте, замена неисправного светоблока светодиодного дорожного светофора	102
Таблица 1-3401-3. Ремонт оборудования на объекте, замена бленды светофора	102
Таблица 1-3401-4. Ремонт оборудования на объекте, замена клеммной колодки колонки светофора	102
Таблица 1-3401-5. Ремонт оборудования на объекте, ремонт выносного пульта управления	102
Таблица 1-3401-6. Ремонт оборудования на объекте, ремонт дорожного контроллера	103
Таблица 1-3401-7. Ремонт оборудования на объекте, ремонт детектора транспорта	103
Таблица 1-3401-8. Ремонт в лаборатории, транспортный светофор	103
Таблица 1-3401-9. Ремонт в лаборатории, пешеходный светофор	104
Таблица 1-3401-10. Ремонт в лаборатории, выносной пульт управления (ВПУ)	104
Таблица 1-3401-11. Ремонт в лаборатории, дорожный контроллер	104
Таблица 1-3401-12. Ремонт в лаборатории, ремонт субблока контроллера	105
Таблица 1-3401-13. Ремонт в лаборатории, наладка дорожного контроллера	106
Таблица 1-3401-14. Текущий ремонт детектора транспорта, блок обработки информации БОИ	106
Таблица 1-3401-15. Текущий ремонт детектора транспорта, плата питания	107
Таблица 1-3401-16. Текущий ремонт детектора транспорта, волноводный СВЧ-тракт	107
Таблица 1-3401-17. Текущий ремонт детектора транспорта, плата фильтров	107
Таблица 1-3401-18. Текущий ремонт УСД (МПД), плата питания	108
Таблица 1-3401-19. Текущий ремонт УСД (МПД), плата усилителя	108
Таблица 1-3401-20. Текущий ремонт, контроллер управления дорожным шлагбаумом RCP-B	109
Таблица 1-3401-21. Текущий ремонт, блок управления шлагбаумом	109
Таблица 1-3401-22. Текущий ремонт, система управления движением: стойка VAZ	109
Раздел 2. Смена (замена)	109
Таблица 1-3402-1. Замена датчика негабаритного транспорта ДНГТ	109
Таблица 1-3402-2. Замена светофора дорожного ЯАЦР	109
Таблица 1-3402-3. Замена контроллера управления дорожным шлагбаумом RCP-B	110
Таблица 1-3402-4. Замена блока управления шлагбаумом	110
Таблица 1-3402-5. Замена стойки VAZ системы управления движением	110
Раздел 3. Устройство	110
Таблица 1-3403-1. Монтаж светофора	110
Таблица 1-3403-2. Монтаж колонки светофора	110
Таблица 1-3403-3. Монтаж кронштейна для светофора на стене	111
Таблица 1-3403-4. Монтаж дополнительной секции светофора	111
Таблица 1-3403-5. Зарядка светофора	111
Таблица 1-3403-6. Монтаж металлического основания контроллера	111
Таблица 1-3403-7. Монтаж дорожного контроллера	111
Таблица 1-3403-8. Монтаж основания выносного пульта управления	111
Таблица 1-3403-9. Монтаж выносного пульта управления	112
Таблица 1-3403-10. Монтаж детектора транспорта	112
Таблица 1-3403-11. Монтаж устройства передачи данных	112
Таблица 1-3403-12. Монтаж модуля передачи данных	112
Таблица 1-3403-13. Прокладка кабеля для светофорных периферийных объектов	112

Таблица 1-3403-14. Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава для светофорных периферийных объектов	113
Таблица 1-3403-15. Монтаж соединительных муфт до 2,5 мм ² для светофорных периферийных объектов ..	113
Таблица 1-3403-16. Монтаж соединительных муфт до 6,0 мм ² для светофорных периферийных объектов ..	113
Раздел 4. Демонтаж, разборка	113
Таблица 1-3404-1. Демонтаж светофора.....	113
Таблица 1-3404-2. Демонтаж колонки светофора	114
Таблица 1-3404-3. Демонтаж кронштейна для светофора на стене	114
Таблица 1-3404-4. Демонтаж дополнительной секции светофора.....	114
Таблица 1-3404-5. Демонтаж металлического основания контроллера	114
Таблица 1-3404-6. Демонтаж дорожного контроллера	114
Таблица 1-3404-7. Демонтаж основания выносного пульта управления	114
Таблица 1-3404-8. Демонтаж выносного пульта управления.....	115
Таблица 1-3404-9. Демонтаж детектора транспорта	115
Таблица 1-3404-10. Демонтаж устройства передачи данных.....	115
Таблица 1-3404-11. Демонтаж модуля передачи данных	115
Раздел 5. Прочие работы	115
Таблица 1-3405-1. Работы по наладке на объекте, наладка дорожного контроллера	115
Таблица 1-3405-2. Работы по наладке на объекте, комплексная наладка контроллера.....	115
Таблица 1-3405-3. Работы по наладке на объекте, наладка детектора транспорта с процедурой обмена информацией	116
Отдел 35. Техническая эксплуатация. Электронные табло и знаки МКАД.....	116
Раздел 1. Профилактическое обслуживание и контроль работоспособности оборудования на стационарном пикете ДПС.....	116
Таблица 1-3501-1. Контроллер табло.....	116
Таблица 1-3501-2. Сетевой коммутатор	116
Таблица 1-3501-3. Компьютер управления	116
Таблица 1-3501-4. Сервер	117
Таблица 1-3501-5. Источник бесперебойного питания.....	117
Таблица 1-3501-6. Комплект соединительных кабелей	117
Таблица 1-3501-7. Программное обеспечение.....	117
Таблица 1-3501-8. Контрольные замеры утечек и потребления электроэнергии силовыми цепями табло.....	117
Раздел 2. Профилактическое обслуживание и контроль работоспособности оборудования табло и знаков.....	117
Таблица 1-3502-1. Табло	118
Таблица 1-3502-2. Знаки	118
Раздел 3. Ремонт на стационарном пикете ДПС	118
Таблица 1-3503-1. Табло	118
Таблица 1-3503-2. Знаки	118
Таблица 1-3503-3. Пикет	119
Таблица 1-3503-4. Сетевой коммутатор	119
Таблица 1-3503-5. Компьютер управления (рабочая станция).....	119
Таблица 1-3503-6. Сервер	119
Таблица 1-3503-7. Источник бесперебойного питания.....	119
Таблица 1-3503-8. Алфавитно-цифровая ячейка	120
Таблица 1-3503-9. Контроллер-ячейка табло или вспомогательная плата.....	120
Раздел 4. Ремонт в мастерской	120
Таблица 1-3504-1. Ремонт элементов табло	120
Таблица 1-3504-2. Ремонт сетевого коммутатора.....	120
Таблица 1-3504-3. Ремонт компьютера управления (рабочей станции).....	120
Таблица 1-3504-4. Ремонт сервера	121
Таблица 1-3504-5. Ремонт источника бесперебойного питания	121
Таблица 1-3504-6. Ремонт алфавитно-цифровой ячейки	121

Таблица 1-3504-7. Ремонт контроллера знака.....	121
Таблица 1-3504-8. Ремонт контроллера-ячейки или вспомогательной платы.....	121
Отдел 36. Техническая эксплуатация. Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) (без светофорных объектов) - ремонтные работы.....	122
Раздел 1. Ремонт.....	122
Таблица 1-3601-1. Текущий ремонт, знак ограничения скорости.....	122
Раздел 2. Смена (замена).....	122
Таблица 1-3602-1. Замена, знак ограничения скорости	122
Отдел 37. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Автоматизированные моечные комплексы.....	122
Раздел 1. Ремонт.....	122
Таблица 1-3701-1. Текущий ремонт автоматизированного моечного комплекса 1126М Бежецкого завода «АСО»	122
Таблица 1-3701-2. Текущий ремонт автоматизированного моечного комплекса ПМУ-1.....	123
Отдел 41. Аварийный ремонт дорожного полотна.....	123
Раздел 1. Ремонт.....	123
Таблица 1-4101-1. Аварийный ремонт дорожного покрытия холодной битумоминеральной смесью картами до 3 м2 без обрубки карт при толщине слоя 5 см.....	124
Отдел 71. Контроль качества текущего ремонта и содержания дорожного покрытия улично-дорожной сети.....	124
Раздел 1. Полевые обследования.....	124
Таблица 1-7101-1. Определение параметров дорожного покрытия, измерение площадных характеристик с применением геодезического оборудования.....	124
Таблица 1-7101-2. Геозондирование радиотомографическое	124
Таблица 1-7101-3. Определение плотности асфальтобетона методами неразрушающего контроля	124
Таблица 1-7101-4. Определение плотности грунта методом режущего кольца	125
Таблица 1-7101-5. Определение плотности грунта пенетрационным плотномером	125
Раздел 2. Камеральная обработка.....	125
Таблица 1-7102-1. Определение параметров дорожного покрытия, измерение площадных характеристик с применением геодезического оборудования.....	125
Таблица 1-7102-2. Геозондирование радиотомографическое - камеральная обработка данных, полученных с использованием передвижных дорожных лабораторий	125
Раздел 3. Лабораторные испытания	126
Таблица 1-7103-1. Определение глубины колеи методом прокатывания нагруженного колеса	126
Таблица 1-7103-2. Определение остаточной прочности асфальтобетона после воздействия реагентов	126
Таблица 1-7103-3. Определение устойчивости асфальтобетона к износу шипованными шинами	126
Таблица 1-7103-4. Определение прочности бетона на сжатие	126
Таблица 1-7103-5. Определение прочности бетона механическими методами неразрушающего контроля... ..	127
Таблица 1-7103-6. Контроль толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях	127
Таблица 1-7103-7. Определение средней плотности бетона	127
Таблица 1-7103-8. Определение влажности бетона	127
Таблица 1-7103-9. Определение пористости бетона	128
Таблица 1-7103-10. Определение зернового (гранулометрического) состава и модуля крупности песка	128
Таблица 1-7103-11. Определение содержания глины, пылевидных и глинистых частиц в песке	128
Таблица 1-7103-12. Определение плотности и пустотности песка.....	129
Таблица 1-7103-13. Определение марки по дробимости песка из отсевов дробления	129
Таблица 1-7103-14. Определение влажности и коэффициента фильтрации песка	129
Таблица 1-7103-15. Определение водопоглощения бетона	130
Таблица 1-7103-16. Определение оптимальной влажности и максимальной плотности скелета песка и грунта	130
Таблица 1-7103-17. Определение зернового (гранулометрического) состава грунта.....	130
Таблица 1-7103-18. Определение влажности и числа пластичности грунта.....	131
Таблица 1-7103-20. Определение зернового (гранулометрического) состава щебня (гравия)	131

Таблица 1-7103-21. Определение содержания зерен щебня (гравия) пластинчатой (лещадной) и игловатой формы.....	131
Таблица 1-7103-22. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц в щебне (гравии).....	131
Таблица 1-7103-23. Определение содержания глины в комках в щебне (гравии)	132
Таблица 1-7103-24. Определение содержания дробленых зерен щебня (гравия)	132
Таблица 1-7103-25. Определение марки по дробимости щебня (гравия).....	132
Таблица 1-7103-26. Определение насыпной плотности щебня (гравия)	132
Таблица 1-7103-27. Определение средней плотности щебня (гравия)	133
Таблица 1-7103-28. Определение пустотности щебня (гравия)	133
Таблица 1-7103-29. Определение истинной плотности щебня (гравия).....	133
Таблица 1-7103-30. Определение содержания зёрен слабых пород в щебне (гравии)	133
Таблица 1-7103-31. Определение влажности щебня (гравия)	134
Раздел 4. Операционный контроль	134
Таблица 1-7104-1. Операционный контроль качества нанесения горизонтальной дорожной разметки	134
Таблица 1-7104-2. Операционный контроль качества демаркировки (удаления) горизонтальной дорожной разметки.....	134
Приложение № 1	135
Приложение № 2.....	192

Техническая часть

1. Общие положения

1.1. Стоимостными нормативами настоящего сборника предусмотрены работы, выполняемые при текущем ремонте, разметке и содержании объектов дорожного хозяйства (ОДХ), специализированных стоянок, плоскостных парковок закрытого типа, многоуровневых парковок в целях обеспечения требований к санитарно-техническому содержанию ОДХ улично-дорожной сети и парковок города Москвы, в том числе для покрытий дорог, тротуаров, ограждений, технических средств организации дорожного движения (ТСОДД), электронных табло и знаков МКАД и пр. Сборник состоит из следующих отделов:

- отдел 11. Санитарная эксплуатация. Дорожные покрытия;
- отдел 12. Санитарная эксплуатация. Спецстоянки и плоскостные парковки;
- отдел 13. Санитарная эксплуатация. Многоуровневые парковки;
- отдел 21. Техническая эксплуатация;
- отдел 23. Техническая эксплуатация. Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) (без светофорных объектов);
- отдел 24. Техническая эксплуатация. Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) светофорные объекты и периферийное оборудование;
- отдел 25. Техническая эксплуатация. Оборудование транспортно-пассажирских контрольно-пропускных пунктов;
- отдел 28. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Станции электрозарядные для зарядки электрических транспортных средств, электробусов и электромобилей;
- отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Проезжая часть, тротуары, площадки;
- отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Обустройство дорог. Технические средства организации дорожного движения;
- отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Основания и обочины;
- отдел 34. Техническая эксплуатация. Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) светофорные объекты и периферийное оборудование - ремонтные работы;
- отдел 35. Техническая эксплуатация. Электронные табло и знаки МКАД;
- отдел 36. Техническая эксплуатация. Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) (без светофорных объектов) - ремонтные работы;
- отдел 37. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Автоматизированные моечные комплексы;
- отдел 41. Аварийный ремонт дорожного полотна;
- отдел 71. Контроль качества текущего ремонта и содержания дорожного покрытия улично-дорожной сети.

1.2. Стоимостными нормативами на ремонт покрытий настоящего сборника учтены работы по разбивке, визированию, установке маяков и другие вспомогательные, подготовительные операции и уход за покрытиями.

1.3. При применении стоимостных нормативов отделов 31, 32, 33 расход и стоимость воды, ее доставку следует учитывать в локальных сметах дополнительно по действующим стоимостным нормативам или калькуляции в соответствии с данными проекта организации ремонта.

1.4. Стоимостные нормативы 1-3101-4÷1-3101-10, 1-3101-14, 1-3105-14 распространяются на работы по ремонту асфальтобетонных покрытий городских улиц и магистралей, 1-3101-11, 1-3101-12 для дворовых территорий. В случае изменения толщины слоя, учтенного нормами в таблицах 1-3101-4÷1-3101-12 на каждый сантиметр изменения покрытия на 1 м² к расходу материальных ресурсов добавлять или уменьшать:

- литой асфальт - 25 кг;
- горячая асфальтобетонная смесь - 23,8 кг;
- литая сероасфальтобетонная смесь - 24 кг.

1.5. Стоимостными нормативами табл. 1-3105-15 на обустройство зоны работ временными техническими средствами организации дорожного движения учтено размещение и сборка технических средств в зоне предупреждения, зоне отгона, буферной зоне и зоне стабилизации, при производстве работ, выполняемых на автомобильных дорогах и требующих временного изменения схем организации дорожного движения.

Ограждение непосредственно места производства работ (места событий) учитывается накладными расходами.

1.5.1. Стоимостными нормативами табл. 1-3105-15 стоимость технических средств организации дорожного движения не учтена и учитывается дополнительно с учетом оборачиваемости.

Оборачиваемость материалов, может быть определена на основании проекта организации дорожного движения, других проектных данных, а при их отсутствии расчетным методом.

1.5.2. Стоимостными нормативами табл. 1-3105-15 учтено дублирование установленных справа от проезжей части дорожных знаков на автомобильных дорогах с двумя и более полосами движения в одном направлении.

1.5.3. При производстве работ на смежных участках с использованием одного комплекта ограждений к стоимостным нормативам табл. 1-3105-15 следует применять коэффициент по пункту 3.18 для каждого последующего обустройства зоны работ временными техническими средствами организации дорожного движения.

1.5.4. В отделе 31 раздел 5 приняты следующие термины с их определениями:

- участок – зона в местах производства дорожных работ, где используются временные технические средства организации дорожного движения.

1.6. Укладка выравнивающего слоя из холодных асфальтобетонных смесей принимается по таблицам для горячих смесей с заменой горячих асфальтобетонных смесей на холодные.

1.7. Укладка выравнивающего слоя из горячей пористой асфальтобетонной смеси определяется по стоимостным нормативам при устройстве покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.

1.8. Массу мусора от разбираемого асфальтобетона в плотном теле принимать по средней плотности - 2400 кг/м³.

1.9. Стоимостным нормативом 1-3201-5 не учтена пескоструйная обработка поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, которую следует учитывать дополнительно по соответствующему стоимостному нормативу.

1.10. Стоимостной норматив 1-4101-1-1 на аварийный ремонт дорожного покрытия холодной битумоминеральной смесью без обрубки карт предназначен для определения стоимости оперативного восстановления мелких разрушений дорожных покрытий, осуществляемого главным образом при неблагоприятных погодных условиях и выполняемого в процессе эксплуатации. При производстве работ без закрытия движения автомобильного транспорта необходимо дополнительно учитывать стоимость обустройства зоны работ временными техническими средствами организации дорожного движения по стоимостным нормативам табл. 1-3105-15.

1.11. Стоимостными нормативами таблиц 1-3201-4, 1-3202-1 предусмотрен ремонт бортового камня, расположенного на стыке тротуара и проезжей части. Стоимостными нормативами таблицы предусмотрены:

1.11.1. Разборка и восстановление цементобетонной обоймы бортового камня объемом до 0,058 м³ на 1 метр бортового камня;

1.11.2. Разборка и восстановление цементобетонного основания вдоль бетонной обоймы бортового камня шириной до:

20 см - для проезжей части;

10 см - для тротуара.

1.11.3. Стоимость разборки основания проезжей части и тротуара шириной, более предусмотренной пунктами 1.11.2, следует определять по соответствующим стоимостным нормативам таблицы 1-3104-1.

1.12. Стоимостными нормативами таблиц 1-3201-4, 1-3202-1 не предусмотрены разборка и восстановление покрытия проезжей части и тротуара.

1.13. Стоимостными нормативами табл. 1-3203-32 на нанесение дорожной разметки цветных покрытий с повышенным коэффициентом сцепления предусмотрено выполнение работ в условиях интенсивного движения транспортных средств. При выполнении работ на участках менее 70 м² в одном месте, когда за смену выполняется работа с переходом, следует применять коэффициент по пункту 3.3.

1.13.1. Стоимостными нормативами не учтено обустройство зоны работ временными техническими средствами организации дорожного движения, стоимость которого следует определять по стоимостным нормативам табл. 1-3105-15.

1.14. Стоимостной норматив 1-3103-3-3/1 применяется при выявлении неровности текстуры существующего дорожного покрытия более чем на 1,75 мм.

1.15. Стоимостным нормативом 1-3203-33-1 не учтено обустройство зоны работ временными техническими средствами организации дорожного движения, стоимость которого следует определять по стоимостным нормативам табл. 1-3105-15.

Стоимостным нормативом предусмотрена установка световозвращающих элементов через 4 метра.

1.16. Посадку снегозащитных полос, декоративных деревьев и кустарников следует принимать по Сборнику 4 «Содержание зеленых насаждений» Главы 5.

1.17. Устройство противозаиливающих прослоек из дренирующих грунтов при устройстве щебеночных и гравийных оснований следует принимать по таблице 1-3303-1.

1.18. Применение профилировщиков для устройства оснований под цементобетонные покрытия должно быть обосновано.

1.19. Устройство щебеночных оснований следует принимать по таблицам 1-3303-2, 1-3103-2 с заменой каменного щебня на щебень соответствующих фракций в соответствии с заданием.

1.20. Стоимостными нормативами учтены затраты по уходу за дорожным покрытием в процессе его формирования. В таблицах 1-3303-13, 1-3303-6, 1-3103-7-1÷1-3103-7-8 предусмотрен уход за покрытием (основанием) с применением битумной эмульсии. При замене эмульсии на помароль стоимостные нормативы не корректируются.

1.21. При устройстве оснований и покрытий таблиц 1-3303-12, 1-3303-13, 1-3303-2, 1-3303-3, 1-3303-4, 1-3303-5, 1-3103-1, 1-3103-2, 1-3103-3, 1-3303-8, 1-3105-4, 1-3303-9 предусмотренные дефектными ведомостями, регламентами, технологическими картами дополнительные работы следует принимать по таблицам 1-3105-5, 1-3105-6, 1-3105-7.

1.22. При установке дорожных знаков на присыпных бермах дороги необходимо дополнительно учитывать устройство присыпных берм по данным дефектных ведомостей, регламентов, технологических карт.

1.23. Длину дренажных воронок под обочинами следует определять по ширине обочины таблицы 1-3105-13.

1.24. При устройстве оснований и покрытий из щебеночных материалов:

1.24.1. При использовании основания для движения транспорта до завершения работ к стоимостным нормативам таблиц 1-3303-2÷1-3303-4 следует добавлять затраты по таблице 1-3303-5.

1.24.2. При необходимости розлива битума в процессе укатки щебеночного покрытия таблицы 1-3303-1÷1-3303-3 расход битума следует принимать по дефектной ведомости, регламенту, технологической карте.

1.25. Основания из дорожного бетона низких классов (тощего) при толщине слоя более 20 см следует определять по стоимостным нормативам 1-3303-6-5, 3303-6-6 в два слоя (для каждого слоя отдельно). При толщине слоя, отличающейся от приведенной в нормах, расход дорожного бетона низких марок (тощего) следует принимать пропорционально толщине слоя.

1.26. В стоимостных нормативах 1-3303-6-1÷1-3303-6-4, 1-3103-7-1÷1-3103-7-8 предусмотрено устройство оснований и покрытий шириной 7,5 м.

1.26.1. В стоимостных нормативах 1-3303-6-1÷1-3303-6-4, 1-3103-7-1÷1-3103-7-8 предусмотрен уход за цементобетонным основанием или покрытием с применением пленкообразующих материалов, а при нормировании ухода способом засыпки песком с поливом водой ресурсы этих таблиц необходимо корректировать по таблице 1-3103-10.

1.26.2. В стоимостных нормативах 1-3303-7-1, 1-3303-7-9 предусмотрен уход за основанием или покрытием способом засыпки песком с поливом водой.

1.26.3. Нарезку швов в цементобетонном основании или покрытии следует принимать по таблице 1-3105-3 в объеме, предусмотренном дефектной ведомостью. Устройство однослойных покрытий, армированных металлической сеткой, принимаются по стоимостным нормативам 1-3103-7-5÷1-3103-7-8, а установка металлической сетки в покрытие - по таблице 1-3103-11.

1.26.4. В стоимостных нормативах таблиц 1-3303-6, 1-3103-7 учтены затраты на укладку водостойкой бумаги и устройство выравнивающего слоя по основанию. Расход материалов следует принимать:

1.26.4.1. При устройстве изоляционного слоя из бумаги: бумага двухслойная, пропитанная битумом - 100 м², битум жидкий - 0,02 т.

1.26.4.2. При устройстве изоляционного слоя из песка: песок - 55 м³, вода - 3 м³.

1.26.4.3. При устройстве изоляционного слоя из черного песка: песок черный - 33 м³.

1.26.5. Устройство однослойных покрытий средствами малой механизации, определяемое по стоимостным нормативам 1-3103-7-9, 1-3103-7-10 должно быть обосновано.

1.27. Перед укладкой асфальтобетонных смесей во влажный и холодный периоды года при просушке оснований разогревателями к стоимостным нормативам на укладку 1000 м² покрытия необходимо добавлять стоимость эксплуатации разогревателей асфальтобетона, исходя из расчета, маш.-ч:

- при щебеночных или гравийных основаниях - 12,5;

- при бетонных основаниях - 9,4.

Необходимость прогревания должна быть обоснована.

1.28. Тарифами таблицы 1-3105-1 на перевозку отфрезерованного асфальтобетона учтены накладные расходы и сметная прибыль.

Тарифом 1-3105-1-1 на перевозку отфрезерованного асфальтобетона на 1 км учтены затраты по эксплуатации транспортных средств при погрузке и разгрузке. Стоимость работ по погрузке отфрезерованного асфальтобетона в транспортные средства при составлении смет отдельно не учитывается.

Стоимость перевозки отфрезерованного асфальтобетона на каждый дополнительный километр до 100 км определяется по 1-3105-1-2.

1.29. Таблицей 1-3305-6 предусмотрено устройство укрепительных полос по готовому основанию, устраиваемому одновременно с основанием дорожной одежды.

1.30. В случае, когда предусматривается толщина конструктивных слоев дорожных одежд, отличная от учтенных в стоимостных нормативах, расход, не учтенных стоимостными нормативами материальных ресурсов, и стоимость материальных ресурсов, включенных в стоимостной норматив, при составлении сметной документации корректируется пропорционально толщине слоя на единицу изменения толщины.

1.31. Нормы расхода асфальтобетонной смеси в таблицах 1-3103-20, 1-3103-21, 1-3103-22, следует принимать по таблице 1 технической части, где норма расхода каменных материалов, указанная над чертой, предусматривает среднюю плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, под чертой - 3 т/м³ и более. Необходимость применения материалов с плотностью 3 т/м³ и более должна быть обоснована дефектными ведомостями, регламентами, технологическими картами.

Расход для щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА приведен над чертой для средней плотности каменных материалов 2,6-2,8 т/м³, под чертой более 2,8 т/м³.

Таблица 1

Нормы расхода асфальтобетонной смеси на 100 м² покрытия

Наименование смеси	Единица измерения	Толщина, см	
		4	± 1
Плотная:	т	<u>9,66</u>	<u>2,42</u>
1) мелкозернистая типы А, Б, В		10,2	2,56
2) крупнозернистая типы А, Б, В	т	<u>9,58</u>	<u>2,40</u>
		10,2	2,54
3) типы Г, Д	т	9,33	2,34
Пористая:	т	<u>9,25</u>	<u>2,32</u>
Крупнозернистая		9,62	2,40
Высокопористая:	т	<u>9,22</u>	<u>2,30</u>
Мелкозернистая		9,59	2,40
Щебеночно-мастичная смесь (ЩМА)	т	<u>10,2</u>	<u>2,55</u>
		10,5	2,62

1.32. Норму расхода асфальтобетонной смеси, при толщине слоя отличающейся от приведенной в стоимостных нормативах 1-3103-19-3, 1-3103-19-4 следует принимать пропорционально толщине слоя.

1.33. Применение фрез шириной 1000 мм или 2000 мм (таблица 1-3104-2) определяется заданием в зависимости от количества смотровых колодцев различного назначения, находящихся на ремонтируемой части дорожного покрытия, которые затрудняют применение фрез.

1.34. В случае отсутствия в дефектных ведомостях, регламентах, технологических картах данных для определения расхода материалов в таблицах 1-3303-12, 1-3303-13, 1-3303-1, 1-3303-11 расход этих материалов можно принимать по следующей таблице:

Таблица 2

Номера стоимостных нормативов	Наименование материала	Количество, м ³
1-3303-12-1	Смесь битумно-грунтовая	175
1-3303-12-2	Смесь битумно-грунтовая	194
1-3303-13-1	Смесь цементно-грунтовая	175
1-3303-13-2	Смесь цементно-грунтовая	194
1-3303-13-3	Смесь цементно-грунтовая	175
1-3303-13-4	Смесь цементно-грунтовая	194
1-3303-1-1	Песок	110
1-3303-1-2	Щебень	126
1-3303-11-1	Смесь цементно-грунтовая	184

1.35. В стоимостных нормативах 1-3203-1-1/1, 1-3203-1-2/1 учтены бортовые камни с объемом 4,3 м³ на 100 м укладки, если по заданию используются бортовые камни с другим объемом, стоимостные нормативы на которые отсутствуют, необходимо принимать норму расхода по дефектной ведомости, регламенту, технологической карте без изменения статей затрат заработной платы рабочих и эксплуатации машин, корректируя нормы расходов материалов по пунктам 3.9÷3.14 настоящей технической части.

1.36. При производстве работ по временной демаркировке линий дорожной разметки затраты следует определять по таблице 1-3203-10.

1.37. Не учтенные стоимостными нормативами таблиц 1-3204-1, 1-3204-2 нормы расхода роликов для удаления линий дорожной разметки следует принимать по дефектной ведомости, регламенту, технологической карте.

При отсутствии норм в документации рекомендуется принимать их расход:

для стоимостных нормативов 1-3204-1-1 - 0,004 компл./м²;

для стоимостных нормативов 1-3204-1-2 - 0,001 компл./м²;

для стоимостных нормативов 1-3204-2-1 - 0,025 компл./м²;

для стоимостных нормативов 1-3204-2-2 - 0,006 компл./м².

1.37.1. В стоимостных нормативах 1-3204-7 учтены затраты на демаркировку (удаление) линий горизонтальной дорожной разметки шириной до 20 см.

1.38. Стоимостным нормативом 1-3203-8-1 «Установка дорожных знаков на металлических стойках» предусмотрена установка стоек оцинкованных или окрашенных в заводских условиях.

1.39. Таблицей 1-3203-30 предусмотрена работа по установке металлических барьерных ограждений типа «Волна» (1-3203-30-1) и «Двойная волна» (1-3203-30-2) с установкой стоек шагом 2 метра.

1.40. Стоимостными нормативами таблицы 1-3203-6 предусмотрено нанесение поперечных линий горизонтальной дорожной разметки холодным двухкомпонентным пластиком при нормальных (не ниже +5°C)

(стоимостной норматив 1-3203-6-1) и пониженных (от +5°C до -10°C) (стоимостной норматив 1-3203-6-2) температурах воздуха с заглублением (внутрипазовая система) в местах наибольшего износа покрытия.

1.41. Устройство внутрипазовой системы для разметки стоимостными нормативами на нанесение холодного пластика таблицы 1-3203-6 не учтено. Затраты на её устройство следует определять по стоимостному нормативу 1-3203-7.

1.42. Стоимостными нормативами отделов 24, 34, 35 предусмотрены работы по профилактическому обслуживанию (квартальному и полугодовому), ремонтным, монтажным и демонтажным работам по дорожным светофорам, светофорным колонкам, выносным пультам управления, дорожным контроллерам, детекторам транспорта, блокам питания устройств связи и модулям передачи данных.

Стоимостными нормативами отделов 23, 24, 34, 35 учтены затраты на материальные ресурсы, применяемые при профилактическом обслуживании оборудования (в т.ч. чистка разъемов, промывка контактов, изоляция соединений и т.д.), на ремонтно-профилактические, ремонтные работы по дорожным светофорам, светофорным колонкам, выносным пультам управления, дорожным контроллерам, детекторам транспорта, блокам питания устройств связи и модулям передачи данных телеавтоматической системы управления движением транспорта. Стоимость заменяемых деталей, блоков, субблоков, плат, тумблеров и других узлов оборудования, участков кабелей стоимостными нормативами не учтена и должна учитываться на основе дефектных ведомостей, регламентов и т.д.

1.43. Стоимостными нормативами отделов 23, 24, 34, 35 не учтены затраты времени на доставку ремонтных бригад до объекта и обратно, а также между объектами в течение смены. Указанные затраты должны определяться и учитываться дополнительно по согласованию с заказчиком на основе конкретных расстояний до объектов и состава перевозимых бригад.

1.44. Стоимостными нормативами отдела 11 предусмотрены работы по санитарному содержанию автомобильных дорог.

1.44.1. Стоимостными нормативами учтены затраты времени на получение задания и указаний по выполнению работ, заправку спецмашин топливом и смазочными материалами, запуск двигателя, осмотр, проверку технического состояния спецмашины, оформление путевых документов, постановку спецмашины на отведенное место, пробег с одного участка выполнения работ на другой, от гаража к месту проведения работ и обратно.

1.44.2. Тарифами таблицы 1-1102-6 на вывоз снега на пункты снегоплавления учтены накладные расходы и сметная прибыль.

Тарифом 1-1102-6-1 на вывоз снега на 1 км учтены затраты по эксплуатации транспортных средств при погрузке и разгрузке.

1.44.3. Стоимость работ по погрузке снега в транспортные средства определяется по нормативу 1-1102-5-1. При определении стоимости работ по уборке снега лаповым снегопогрузчиком по стоимостному нормативу 1-1102-3-2 погрузка снега в транспортные средства отдельно при составлении смет не учитывается.

1.45. Стоимостные нормативы отдела 11 распространяются на санитарную эксплуатацию покрытий объектов дорожного хозяйства. Для определения начальной максимальной цены контракта количество осадков и температура принимаются по данным метеонаблюдений за предыдущие периоды.

1.45.1. Стоимостными нормативами таблиц 1-1102-8, 1-1102-9 на обработку твердыми противогололедными материалами учтен средний расход реагента.

1.45.2. При необходимости норма расхода реагента в таблицах 1-1102-8, 1-1102-9 принимается по плотности распределения твердого противогололедного материала в зависимости от температуры воздуха, согласно действующим нормативным документам.

1.45.3. При изменении плотности распределения твердого комбинированного материала вручную к затратам труда, заработной плате и норме расхода материала стоимостного норматива 1-1102-9 следует применять коэффициенты по пункту 3.8 настоящей технической части.

1.45.4. Стоимостной норматив 1-1102-5-2/1 распространяется на погрузку снежной массы, размещенной на площадке для временного складирования в дни интенсивного снегопада, для последующего вывоза на снегоплавильные пункты.

1.46. Стоимостной норматив на устройство технологических стыков асфальтобетонных покрытий с применением стыковочных битумно-полимерных лент типа БРИТ (табл. 1-3103-23) применяется для определения стоимости продольных и поперечных технологических стыков при ремонте верхних слоев дорожных покрытий, а также швов сопряжений с бортовым камнем и водоотводными лотками.

1.47. Стоимостным нормативом 1-3203-35-1 предусмотрена установка одного компенсатора, демпфирующего на один стык бортового камня. При применении стоимостного норматива 1-3203-35-1 на устройство демпфирующего теплоизоляционного материала типа «Изолонтейп Дор» при установке и ремонте бетонного или гранитного бортового камня из норм 1-3201-4, 1-3202-1-2, 1-3202-1-3, 1-3203-1 исключать стоимость цементного раствора, применять коэффициенты по пункту 3.17 настоящей технической части.

1.48. Стоимостными нормативами отдела 71 предусмотрены работы по контролю качества текущего ремонта и содержания объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети: полевые обследования, камеральная

обработка, лабораторные исследования и операционный контроль нанесения или демаркировки горизонтальной дорожной разметки.

1.48.1. Стоимостными нормативами на определение глубины колеи методом прокатывания нагруженного колеса (1-7103-1-1), остаточной прочности после воздействия реагентов (1-7103-2-1), устойчивости асфальтобетона к износу шипованными шинами (1-7103-3-1) предусмотрено изготовление образцов из асфальтобетонной смеси, отобранной на объекте. Затраты на отбор проб асфальтобетонной смеси на объекте, их доставку в лабораторию, подготовку к испытанию стоимостными нормативами не учтены и подлежат включению в сметы дополнительно.

1.48.2. Стоимостным нормативом 1-7103-1-1 на определение глубины колеи методом прокатывания нагруженного колеса учтено приготовление и испытание двух образцов-плит, прокатывание колеса по образцу в количестве 10 000 циклов нагрузки (20 000 прокатываний).

1.48.3. Стоимостным нормативом 1-7103-2-1 на определение остаточной прочности асфальтобетона после воздействия реагентов учтено приготовление пяти образцов-цилиндров методом Маршалла, их перерезывание на две части и проведение испытаний десяти образцов - по пять образцов в каждой группе сухого и влажного состояния. Расход противогололедного реагента принимается исходя из его необходимого количества для раствора, концентрация которого должна соответствовать самой высокой концентрации, предназначенной для его использования.

1.48.4. Стоимостным нормативом 1-7103-3-1 на определение устойчивости асфальтобетона к износу шипованными шинами учтено приготовление двух образцов-цилиндров методом Маршалла, их перерезывание на две части и проведение испытаний четырех образцов.

1.48.5. Стоимостным нормативом 1-7103-4-1 на определение прочности бетона на сжатие учтены испытания образцов в виде кубов или цилиндров в количестве двух штук на одно испытание.

1.48.6. Стоимостными нормативами табл. 1-7103-5 на определение прочности механическими методами неразрушающего контроля количество измерений на одно испытание принято в следующем количестве:

- упругий отскок - 9;
- ударный импульс - 10;
- отрыв со скалыванием при рабочей глубине заделки анкера:
 - менее 40 мм - 2;
 - 40 мм и более - 1.

1.48.7. Для железобетонных изделий и конструкций контроль толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры стоимостными нормативами на испытание бетона методом отрыва со скалыванием 1-7103-5-3, 1-7103-5-4 не учтён, и эти затраты следует учитывать по 1-7103-6-1.

1.48.8. Стоимостным нормативом 1-7103-10-1 на определение зернового (гранулометрического) состава песка затраты на определение содержания пылевидных и глинистых частиц не учтены.

1.48.9. Стоимостным нормативом 1-7103-12-2 на определение пустотности песка затраты на определение истинной плотности песка не учтены.

1.48.10. Определение пористости бетона (1-7103-9-1) предусмотрено на основании предварительно установленных значений плотности и водопоглощения, стоимость которых следует учитывать дополнительно.

1.48.11. Стоимостными нормативами таблиц 1-7103-18, 1-7103-22, 1-7103-23 учтены испытания двух проб для определения результата как среднеарифметического для двух параллельных испытаний.

1.48.12. Стоимостным нормативом 1-7103-23-1 определение содержания глины в комках в щебне (гравии) предусмотрено при комплексном исследовании материала и затраты на просеивание единичной пробы через сита не учтены, нормой предусмотрено проведение испытания после просеивания через сита для определения гранулометрического состава.

1.48.13. Стоимостным нормативом 1-7103-28-1 определение значений насыпной и средней плотности не учтено, стоимость этих показателей следует определять по стоимостным нормативам 1-7103-26-1 и 1-7103-27-1 соответственно.

1.48.14. Стоимостными нормативами отдела 71 раздела 4 предусмотрены работы по операционному контролю качества нанесения или демаркировки горизонтальной дорожной разметки, выполняемые привлеченными специализированными компетентными организациями, не являющимися производителями работ по нанесению или демаркировке горизонтальной дорожной разметки, подлежащей контролю.

1.48.15. В разделе 4 приняты следующие термины с их определениями:

- участок – это участок автомобильной дороги, имеющий одно наименование, работы выполнены одним производителем работ с использованием одинаковых видов материалов и технологий для каждого типа горизонтальной дорожной разметки.

1.49. Стоимостными нормативами табл. 1-7101-1 на измерение площадных характеристик с применением геодезического оборудования не учтены затраты на обустройство зоны работ временными техническими средствами организации дорожного движения, обеспечивающими безопасность ведения работ. Эти затраты необходимо учитывать дополнительно по стоимостным нормативам табл. 1-3105-15.

1.50. Стоимостные нормативы отдела 12 распространяются на санитарную эксплуатацию спецстоянок и плоскостных парковок:

1.50.1. В отделе приняты следующие термины с их определениями:

- специализированная стоянка (далее спецстоянка) - это специально отведенное охраняемое место, предназначенное для хранения транспортных средств, задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, соответствующее требованиям, установленным в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 42 «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств в городе Москве»;

- городская плоскостная парковка закрытого типа города Москвы (далее - плоскостная парковка (ППЗТ) - это созданное в установленном порядке за счет средств бюджета города Москвы специально обозначенное, обустроенное и оборудованное место, свободный доступ к которому ограничивается путем установления шлагбаума или иного устройства, препятствующего свободному въезду транспортного средства на территорию ППЗТ и выезду транспортного средства с территории ППЗТ, предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе;

- санитарная зона - пятиметровая зона по периметру стоянки (парковки);

- земельный участок - это переданный ГКУ «АМПП» для целей обустройства плоскостных парковок закрытого типа, а также площадки для приема экзаменов на право управления транспортными средствами, на которое в соответствии с нормативными правовыми актами и заключенными соглашениями на ГКУ «АМПП» возложена обязанность по поддержанию их в надлежащем санитарном состоянии.

1.50.2. Стоимостными нормативами отдела 12 учтены затраты времени, приведенные в пункте 1.44.1 настоящей технической части.

1.50.3. Стоимостные нормативы раздела 1 отдела 12 на всесезонные работы применяются для уборки вне зависимости от времени года. В переходные периоды, в зависимости от метеорологической обстановки, возможно выполнение летних технологических операций в зимний период, зимних - в летний период.

1.50.4. Стоимостные нормативы отдела 13 распространяются на санитарную эксплуатацию многоуровневых парковок.

1.50.5. Стоимостными нормативами отдела 13 учтены затраты времени на доставку инвентаря, воды, моющих и чистящих средств в рабочую зону и отработанных растворов к месту утилизации.

1.50.6. Стоимостным нормативом 1-1301-1-1/1 предусмотрено механизированное подметание с увлажнением дорожных покрытий многоуровневых парковок с применением нейтрального моющего средства. При проведении подметания с дезинфекцией необходимо заменить средство нейтральное моющее типа «Флор Вош Грасс» (21.1-24-40), учтенное нормативом, на дезинфицирующее средство типа «Магос - ДЭЗ» (21.1-24-69), при этом концентрация рабочих дезинфицирующих растворов в пределах 0,25÷5% определяется техническим заданием.

1.50.7. Стоимостные нормативы таблиц 1-1201-5, 1-1201-6, 1-1201-7, 1-1201-8, 1-1201-9 распространяются на некапитальные нестационарные строения парковок - такие как модуль охраны, навесы для терминалов оплаты.

Стоимость работ по мытью остекленных поверхностей информационных стендов, стел, размещенных на парковках, определять по стоимостному нормативу 1-1201-6-1.

1.51. Норма расхода масла для долива в гидравлическую систему автоматического шлагбаума указана справочно в размере 5% объема системы.

1.52. Стоимость работ по удалению масляных пятен и других утечек из транспортных средств с поверхности асфальтобетонных покрытий плоскостных парковок, площадок ГИБДД и земельных участков с асфальтобетонным покрытием, терминология которых принята по 1.50.1, определять по стоимостному нормативу 1-1301-2-1/1.

1.53. Стоимостными нормативами табл. 1-2101-1 учтены затраты на осмотр и оценку выполненных работ по текущему ремонту и санитарному содержанию лотков. Осмотры и оценка осуществляются соответствующими организациями.

1.54. Стоимостными нормативами на окраску блоков и ремонт локальных разрушений разделительной полосы (табл. 1-3201-6, 1-3203-36) не учтено обустройство зоны работ временными техническими средствами организации дорожного движения, стоимость которого следует определять по стоимостным нормативам табл. 1-3105-15.

1.55. Стоимостным нормативом на 1-3201-6-1/1 на ремонт локальных разрушений железобетонных конструкций разделительной полосы двухкомпонентным полимерным материалом УРМ-2П рассчитан на сечение ремонтируемого участка 100 см². При других размерах сечения, учтенного стоимостным нормативом 1-3201-6-1/1, стоимость корректируется по нормативу 1-3201-6-2/1 на каждые 50 см² изменения сечения.

1.56. Стоимостными нормативами табл. 1-3701-1 учтены затраты на выполнение работ по текущему ремонту автоматизированного моечного комплекса 1126М Бежецкого завода «АСО».

Стоимостным нормативом 1-3701-1-1/1 стоимость вала ворсодержателей не учтена и учитывается дополнительно.

Стоимостными нормативами 1-3701-1-2/1, 1-3701-1-3/1 стоимость секций ворсодержателей не учтена и учитывается дополнительно.

Стоимостным нормативом 1-3701-1-4/1 стоимость нижнего подшипника не учтена и учитывается дополнительно.

Стоимостным нормативом 1-3701-1-5/1 стоимость корпуса нижнего подшипника не учтена и учитывается дополнительно.

1.57. Стоимостными нормативами табл. 1-3701-2 учтены затраты на выполнение работ по текущему ремонту автоматизированного моечного комплекса ПМУ-1.

Стоимостным нормативом 1-3701-2-1/1 стоимость вала ворсодержателей не учтена и учитывается дополнительно.

Стоимостными нормативами 1-3701-2-2/1, 1-3701-2-3/1 стоимость секций ворсодержателей не учтена и учитывается дополнительно.

Стоимостным нормативом 1-3701-2-4/1 стоимость нижнего подшипника не учтена и учитывается дополнительно.

Стоимостным нормативом 1-3701-2-5/1 стоимость муфты верхнего крепления вала ворсодержателей не учтена и учитывается дополнительно.»

1.58. Стоимостными нормативами табл. 1-2803-1 учтены затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию ультрабыстрой зарядной станции УБЗС-300К-2123.

1.58.1. Стоимостными нормативами табл. 1-2803-1 «Техническое обслуживание ультрабыстрой зарядной станции УБЗС-300К-2123» при ежемесячном обслуживании учтены затраты на:

- проверку на отсутствие ошибок в работе УБЗС через систему удаленной диагностики;
- проверку температурного режима станции;
- проверку состояния системы видеонаблюдения;
- проверку качества связи (сотовая связь);
- визуальную проверку работы световой индикации о состоянии станции и готовности к работе;
- визуальную проверку состояния контактной группы токопередающего устройства на предмет отсутствия подгаров и механических повреждений;
- устранение подгаров механических повреждений контактов токопередающего устройства;
- визуальную проверку на отсутствие механических повреждений корпуса мачт крепления токопередающего устройства;
- визуальную проверку на отсутствие механических повреждений корпуса станции, закрытое состояние замков технологических лючков и крышек, отсутствие скопления осадков и наледи на корпусе и элементах конструкции;
- проверку наличия внешних факторов, влияющих на работоспособность станции (наличие ям, наледи и т.п.);
- проверку состояния электронных плат, U-модулей, преобразователей;
- визуальную проверку состояния вентиляционных решеток;
- удаление загрязнений вентиляционных решеток и корпуса, замена фильтрующих элементов;
- проверку исправности вентиляторов системы охлаждения УБЗС, проверку контактов их питания;
- проверку состояния защитных пластронов и знаков безопасности;
- проверку состояния внутреннего оборудования на предмет визуально определяемых повреждений;
- проверку состояния ошиновки и кабелей, отсутствия нагрева контактных соединений, ослаблений крепления;
- проверку на отсутствие свечения и подгаров контактов;
- проверку состояния контактной группы токопередающего устройства, зачистка контактных шин;
- проверку крепления токопередающего устройства и защитного купола;
- устранение неисправности контактов и быстросъемного оборудования контактной группы;
- очистку наружных поверхностей корпуса УБЗС и зарядной мачты;
- очистку внутренних поверхностей и оборудования от грязи и пыли;
- проверку состояния электрооборудования станции, коммутационной аппаратуры и других элементов эл. схемы;
- проверку автоматической системы пожаротушения.

При ежеквартальном обслуживании учтены затраты на ежемесячное обслуживание и затраты на:

- проверку состояния LAN линий, антенны 4G модема, кабеля HDMI;
- проверку состояния винтовых соединений цепи управления;
- протяжку всех винтовых и болтовых соединений.

При полугодовом обслуживании учтены затраты на ежеквартальное обслуживание и затраты на:

- проверку ориентации купола, мачты.

При ежегодном обслуживании учтены затраты на полугодовое обслуживание и затраты на:

- проверку затяжки креплений оборудования, гермовводов и электропроводки в доступных местах.

При сезонном обслуживании учтены затраты на:

- проверку состояния лакокрасочного покрытия корпуса УБЗС;
- смазку арматуры замков и петель лючков и крышек корпуса УБЗС.

1.58.2. Стоимостными нормативами 1-2803-1-1/1÷1-2803-1-4/1 не учтены затраты на измерение сопротивления силовых контакторов и предохранителей, изоляции аппаратуры силовых, вторичных цепей и электропроводки, тепловизионную проверку, проверку состава масла трансформатора. Эти затраты следует учитывать дополнительно.

1.58.3. Стоимостным нормативом 1-2803-1-5/1 не учтены затраты на проверку работы системы предотвращения обледенения контактных шин и добавление смазки в подшипники вентиляторов системы охлаждения. Эти затраты следует учитывать дополнительно.

1.59. Стоимостными нормативами табл. 1-2803-2 учтены затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию станции электрозарядной ЭЗС-300.

1.59.1. Стоимостными нормативами табл. 1-2803-2 «Техническое обслуживание станции электрозарядной ЭЗС-300» при ежеквартальном обслуживании учтены затраты на:

- визуальный осмотр состояния лакокрасочного покрытия контейнера и мачты;
- визуальный осмотр состояния наружного оборудования и крепежа кожухов окон технологической вентиляции;
- визуальный осмотр на наличие мусора или веток в жалюзи вентиляции;
- визуальный осмотр исправности освещения электрозарядной станции;
- проверку состояния автоматических выключателей в электрощите контейнера;
- проверку стойки электрозарядной станции;
- проверку напряжения аккумуляторных батарей в стойке управления;
- проверку состояния автоматических выключателей в стойке управления;
- проверку затяжки болтовых соединений контактора U2KM1 и U2KM2 в стойке силовой;
- визуальную проверку устройства защиты от импульсных помех в стойке управления на предмет выхода его из строя;
- проверку исправности системы вентиляции, открытия жалюзи и включение вентилятора;
- замену фильтрующих элементов системы;
- проверку исправности системы пожарно-охранной сигнализации;
- проверку на экране дисплея контроллера информационного отсутствия ошибок;
- смазку замков и петель входной двери;
- визуальную проверку состояния электрооборудования, кабельных трасс и электропроводок в контейнере;
- очистку наружных поверхностей станции электрозарядной;
- очистку от пыли и грязи лопатки и уплотнения клапанов системы вентиляции, помещения УБЗС;
- устранение подгаров зачисткой контактов токопередающего устройства.

При ежегодном обслуживании учтены затраты на ежеквартальное обслуживание и затраты на:

- проверку состояния средств первичного пожаротушения в соответствии с паспортом на огнетушители.

При сезонном обслуживании учтены затраты на:

- удаление с крыши контейнера листьев, веток, мусора.

1.59.2. Стоимостным нормативом 1-2803-2-2 не учтены затраты на проверку сопротивление заземляющих проводов. Эти затраты следует учитывать дополнительно.

1.59.3. Стоимостными нормативами табл. 1-2803-2 не учтены затраты на замену аккумуляторных батарей в стойке электрозарядной станции. Эти затраты следует учитывать дополнительно.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по ремонту дорожных покрытий и оснований определяется по размеру отремонтированной площади.

2.2. Объем работ по срезке поверхностного слоя асфальтобетонных покрытий методом холодного фрезерования (1-3104-2-3÷1-3104-2-6) определяется по площади отфрезерованной поверхности. Площадь покрытия, разбираемого вдоль бортового камня шириной 20 см с помощью отбойного молотка (1-3104-5), в объем работ по фрезерованию покрытия не включается.

2.3. Стоимостные нормативы на корректировку количества колодцев или решеток таблиц 1-3104-2-3÷1-3104-2-6 приведены на 1 шт. на 1000 м² покрытия, т.е. при определении объема на единицу измерения стоимостного норматива (100 м²) - их количество необходимо разделить на 10.

2.4. Объем работ по устройству подстилающих и выравнивающих слоев из песка, гравия и других материалов следует определять по проектным профилям в уплотненном состоянии.

2.5. Объемы работ по устройству дорожных покрытий и оснований следует определять по площади каждого конструктивного слоя.

2.6. Объем железобетонных конструкций дорожных покрытий из сборных плит необходимо определять в соответствии с дефектными ведомостями, регламентами, технологическими картами.

2.7. Объем дренающего грунта следует принимать по дефектной ведомости.

2.8. Объем работ по устройству демпфирующего теплоизоляционного материала типа "Изолонтейп Дор" между бортовыми камнями при установке и ремонте бетонного или гранитного бортового камня (таблица 2-3203-35) определяется по количеству стыков бортового камня.

2.9. Объем работ по геоизондированию радиотомографическому (таблицы 1-7101-2, 1-7102-2) определяется по протяженности дорожного покрытия, приведенного к одной транспортной полосе движения.

2.10. Объем работ по содержанию некапитальных нестационарных строений парковок табл. 1-1201-5, 1-1201-6, 1-1201-7, 1-1201-9 определяется по площади обработанной поверхности. Для норматива 1-1201-7-1/1 на мытье остекленной двери площадь остекления не учитывается, для 1-1201-7-2 на протирку потолка площадь светового короба не исключается.

2.11. Объем работ по окраске блоков разделительной полосы грунт-эмалью табл. 1-3203-36 определяется по площади окрашиваемой поверхности.

2.12. Объем работ по демаркировке надписей и других обозначений горизонтальной дорожной разметки по стоимостным нормативам табл. 1-3204-8 определяется по площади поверхности надписей и других обозначений горизонтальной дорожной разметки без учета пустых мест.

2.13. Объем работ по полной замене секций ворсодержателей 1-3701-1-2/1 с единицей измерения «шт.» следует принимать на 100 секций ворсодержателей.

2.14. Объем работ по частичной замене секций ворсодержателей 1-3701-1-3/1 с единицей измерения «шт.» следует принимать на 20 секций ворсодержателей.

2.15. Объем работ по полной замене секций ворсодержателей 1-3701-2-2/1 с единицей измерения «шт.» следует принимать на 30 секций ворсодержателей.

2.16. Объем работ по частичной замене секций ворсодержателей 1-3701-2-3/1 с единицей измерения «шт.» следует принимать на 6 секций ворсодержателей.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Шифр стоимостных нормативов	Коэффициенты к		
		затратам труда и заработной плате	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.1. При ремонте более одного элемента секции балки, стойки на участке протяженностью до 100 м	1-3201-3-1, 1-3201-3-3, 1-3201-3-5, 1-3201-3-7	-	0,5	-
3.2. Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м ² дороги:	1-3203-1, 1-3103-5, 1-3103-18, 1-3103-19, 1-3104-2-1, 1-3104-2-2,	1,05	1,05	-
а) свыше 8 до 15				
б) свыше 15 до 20				
в) свыше 20		1,15	1,15	-
3.3. Выполнение работы на участках площадью менее 70 м	1-3203-32	1,3	-	-
3.4. Выполнение работ на МКАД или примыкающих к ней дорогах:	отделы 23, 24, 34, 35	1,1	-	-
а) при частичном ограничении движения автотранспорта;				
б) без ограничения движения автотранспорта		1,15	-	-
3.5. При выполнении работ на высоте свыше 5 м применять коэффициенты:				

Условия применения	Шифр стоимостных нормативов	Коэффициенты к		
		затратам труда и заработной плате	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
а) при высоте до 8 м	отделы 23, 24, 34, 36 и раздела 2 отдела 35	1,05	-	-
б) при высоте свыше 8 м до 15м	отделы 23, 24, 34, 36 и раздела 2 отдела 35	1,1	-	-
3.6. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой половине проезжей части	Все таблицы кроме 1-3101-3÷1-3101-10, 1-3101-14÷1-3101-18, 1-3103-14÷1-3103-16, 1-3103-19÷1-3103-22, 1-3104-2, 1-3104-4, 1-3104-5, 1-3105-2, 1-3105-14, 1-3201-1÷1-3201-4, 1-3202-1, 1-3202-2, 1-3203-32÷1-3203-34, 1-3203-36, 1-3301-1, 1-3301-2, 1-3303-10, 1-4101-1	1,2	1,2	-
3.7. Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м ² дороги:				
а) свыше 8 до 15	1-3104-1	1,05	1,05	-
б) свыше 15 до 20	1-3104-1	1,15	1,15	-
в) свыше 20	1-3104-1	1,3	1,3	-
3.8. Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см ²):				
а) 68,6 (700) - 98,1 (1000)	1-3303-2, 1-3103-1	-	0,8	-
б) до 68,6 (700)	1-3303-2, 1-3103-1	-	0,65	-
3.9. Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм: при цементобетонных покрытиях, бетон класса В15 (марки М200)	1-3203-1	-	-	0,8
3.10. При других видах покрытий:	1-3203-1	-	-	0,86
а) бетон класса В15 (марки М200)				
б) раствор цементный	1-3203-1	-	-	0,33
3.11. Устройство бортовых камней сечением 150х450, 170х600 мм: при цементобетонных покрытиях, бетон класса В15 (марки М200)	1-3203-1	-	-	1,87
3.12. При других видах покрытий:				
а) бетон класса В15 (марки М200)	1-3203-1	-	-	1,58
б) раствор цементный	1-3203-1	-	-	1,83
3.13. Устройство бортовых камней сечением 200х450, 200х600 мм: при цементобетонных покрытиях, бетон класса В15 (марки М200)	1-3203-1	-	-	1,97
3.14. При других видах покрытий:				
а) бетон класса В15 (марки М200)	1-3203-1	-	-	1,64
б) раствор цементный	1-3203-1	-	-	2,17

Условия применения	Шифр стоимостных нормативов	Коэффициенты к		
		затратам труда и заработной плате	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.15. Подбор рисунка из трех и более цветов при устройстве тротуаров и мостовых.	1-3103-5, 1-3103-15	1,4	-	-
3.16. При плотности распределения твердых комбинированных реагентов, г/м ² : 90 100 110 120	1-1102-9	1,125 1,25 1,375 1,5	- - - -	1,125 1,25 1,375 1,5
3.17. При установке бортовых камней с устройством демпфирующего материала типа "Изолонтейп Дор" 3.17.1. При ремонте бортового камня 3.17.2. При установке бортовых камней	1-3201-4-1, 1-3201-4-2, 1-3202-1-2, 1-3202-1-3 1-3203-1-1, 1-3203-1-2, 1-3203-1-3 1-3203-1-4	0,9 0,8	0,9 0,8	исключать цементный раствор, м ³ 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,06 0,06 0,06 0,06
3.18. При производстве работ на смежных участках с использованием одного комплекта ограждений	1-3105-15-1/1 - 1-3105-15-4/1	0,47	0,51	-

ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА МОСКВЫ

1. Общие положения

1.1. Требования к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы (далее - Требования) разработаны на основании Закона города Москвы от 30 апреля 2014 г. №18 "О благоустройстве в городе Москве" и предназначены для:

- обеспечения беспрепятственного и безопасного движения автотранспорта и пешеходов в городе Москве;
- поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети и элементов их обустройства;
- продления межремонтных сроков службы дорожных покрытий.

Требования распространяются на объекты дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы (магистраль, улицы, проезды, площади), а также на дорожные покрытия инженерных сооружений (мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей).

1.2. Требуемое эксплуатационное состояние объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы достигается путем проведения работ по содержанию.

1.3. Содержание объектов дорожного хозяйства (далее также - ОДХ) улично-дорожной сети города Москвы включает в себя:

- санитарное содержание ОДХ - комплекс работ по летней и зимней уборке всех структурных элементов ОДХ, урн на остановках общественного транспорта, дорожных ограждений, шумозащитных экранов (стенки), буферов безопасности, очистке и мойке дорожных знаков, информационных щитов и указателей, включая работы по удалению (погрузка и вывоз, роторная перекидка) и утилизации снега с ОДХ, обработке ОДХ противогололедными материалами, в том числе с использованием систем обеспечения противогололедной обработки;

- техническое содержание ОДХ - комплекс работ по устранению (ремонту) возникающих локальных повреждений и дефектов дорожных покрытий, бортовых камней (бордюров), покрытий на обочинах, урн на остановках общественного транспорта, контейнеров для хранения аварийного запаса щебня фракции 2-5 мм, пешеходных ограждений и тротуарных столбиков, выполняемых для обеспечения безопасности дорожного движения, а также профилактических работ по уходу за дорожными покрытиями, выполняемых для предупреждения образования на них дефектов, работ по мониторингу и техническому учету ОДХ.

1.4. Работы по содержанию ОДХ не требуют составления проектной документации и выполняются на основе дефектных ведомостей, нормативов, регламентов, технологических карт и стоимостных нормативов.

2. Основные термины и определения

2.1. Объект дорожного хозяйства - искусственное сооружение, предназначенное для безопасного движения транспорта и пешеходов в любое время года независимо от природно-климатических условий.

2.2. Структурные элементы ОДХ - проезжая часть, тротуары, технические тротуары, парковки, обочины, специальные площадки для аварийной остановки автомобилей, остановки общественного транспорта, в том числе в границах транспортно-пересадочных узлов, велосипедные дорожки, разделительные полосы, отстойно-разворотные площадки общественного транспорта.

2.3. Конструктивные элементы ОДХ - дорожное покрытие (верхние и нижние слои), дорожное основание, подстилающий слой дорожной одежды, бортовой камень (бордюр), люки смотровых колодцев подземных коммуникаций, дождеприемники ливневочных колодцев, покрытие обочин, откосов, водоперепускные трубы большого диаметра.

2.4. Элементы обустройства ОДХ - урны на остановках общественного транспорта, контейнеры для хранения аварийного запаса щебня фракции 2-5 мм, шумозащитные экраны (стенки), габионные сооружения, водоотводные сооружения открытого типа, откосы, зеленые насаждения, системы обеспечения противогололедной обработки.

2.5. Технические средства организации дорожного движения (далее - ТСОДД): дорожные знаки, информационные щиты и указатели, светофорные объекты, дорожная разметка, дорожные ограждения (металлические и бетонные ограждения барьерного типа, пешеходные ограждения, ограждения отстойно-

разворотных площадок в виде металлического забора, тротуарные столбики), искусственные неровности (далее - ИН), буфера безопасности.

2.6. Технический тротуар - часть боковой разделительной полосы с усовершенствованным покрытием, расположенным вдоль кромки проезжей части. Технический тротуар используется для технологических операций, связанных с содержанием и ремонтом объектов дорожного хозяйства, и способствует сохранению краевых участков газонов от повреждений вследствие проведения технологических операций по уборке поверхности, а также схода грунта на проезжую часть.

2.7. Дефекты элементов ОДХ - повреждения, разрушения, деформации и прочие нарушения целостности конструктивных элементов и элементов обустройства ОДХ, ТСОДД.

2.8. Повреждения элементов ОДХ - нарушения конструкции или деформации элементов ОДХ и ТСОДД, возникающие в результате аварийных ситуаций, как правило дорожно-транспортных происшествий.

2.9. Разрушения элементов ОДХ - нарушения целостности элементов ОДХ и ТСОДД, возникающие в результате их износа в ходе эксплуатации ОДХ.

2.10. Деформации дорожных покрытий ОДХ - образующиеся на поверхности дорожного покрытия плавные впадины и выступы (бугры) в ходе эксплуатации ОДХ.

2.11. Заказчик/учредитель - государственное казенное учреждение, осуществляющее функции заказчика на выполнение работ по содержанию ОДХ, или префектура соответствующего административного округа города Москвы или Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в отношении государственных бюджетных учреждений, выполняющих работы по содержанию ОДХ, учредителями которых они являются.

2.12. Дорожные организации - государственные бюджетные учреждения, выполняющие работы по содержанию ОДХ в соответствии с государственным заданием на выполнение данного вида работ, или юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, выполняющие работы по содержанию ОДХ на основании заключенного с заказчиком контракта (договора).

2.13. Противогололедные реагенты (далее - ПГР) - это твердые (сыпучие), комбинированные (комбинация твердых химических и фрикционных компонентов), а также жидкие (растворы) химические искусственные средства, распределяемые по поверхности дорожного покрытия для борьбы с зимней скользкостью (предотвращение ее образования и ликвидация) путем взаимодействия со снежно-ледяными отложениями. Возможность поддержания в допустимом состоянии элементов ОДХ в процессе их эксплуатации в зимний период обеспечивается плавлением льда (снега) и образованием водных растворов ПГР (солей), имеющих температуру замерзания ниже, чем у воды.

2.14. Органы государственного контроля - Объединение административно-технических инспекций города Москвы (далее - ОАТИ города Москвы), Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел по городу Москве (далее - Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве), а также их структурные подразделения, осуществляющие контроль за состоянием ОДХ.

3. Требования к санитарному содержанию ОДХ

3.1. Летняя уборка ОДХ

3.1.1. Основная задача летней уборки ОДХ заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на поверхности проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта, бордюров, обочин и элементов обустройства ОДХ, которые являются источником запыленности воздуха, замусоривания городских территорий, и ухудшающих эстетическое состояние города.

3.1.2. Основными технологическими операциями летней уборки ОДХ являются:

- мойка и полив проезжей части;
- подметание осевых и резервных полос;
- подметание и зачистка лотков;
- уборка, мойка, полив и подметание тротуаров;
- очистка и мойка элементов обустройства.

3.1.3. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября. В случае существенного изменения погодных условий сроки проведения летней уборки могут изменяться по указанию заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

3.1.4. Летняя уборка ОДХ осуществляется дорожными организациями в круглосуточном режиме.

3.1.5. Порядок и организация работ по содержанию ОДХ в летний период устанавливаются регламентами работ и технологическими картами, утверждаемыми Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

3.2. Летняя уборка ОДХ по отдельным элементам

3.2.1. Проезжая часть (включая расположенные на ней парковки, велосипедные дорожки, искусственные неровности, а также отстойно-разворотные площадки общественного транспорта и специальные площадки для аварийной остановки автомобилей):

3.2.1.1. Требования к качеству работ: в летний период проезжая часть, а также осевые и резервные полосы, обозначенные линиями дорожной разметки, должны быть очищены от всякого вида загрязнений, песка, мусора и не вызывать пыления. Величины максимально допустимых объемов загрязнений проезжей части, тротуаров, посадочных площадок указаны в таблице (не приводится).

3.2.1.2. В начале и в конце летнего периода производится мойка проезжей части ОДХ с применением концентрированных моющих средств, содержащих поверхностно-активные вещества.

3.2.1.3. В жаркие дни при температуре воздуха выше +25°C производится поливка проезжей части ОДХ.

3.2.2. Прилотовые зоны проезжей части и обочины:

3.2.2.1. Двухметровые прилотовые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов, загрязнений различным мусором и инородными предметами (бумага, картон, обломки досок, кирпича, щебень и т.п.). Допускаются незначительные загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами уборочных машин и циклами ручной уборки. Общий объем таких загрязнений на 1 кв. м площади прилотовой зоны, которая определяется прямоугольником со сторонами 2,0 и 0,5 м, где меньшие стороны расположены параллельно, а большие - перпендикулярно линии бордюра, не должен превышать величины максимально допустимых объемов загрязнений проезжей части, тротуаров, посадочных площадок, указанных в таблице пункта 3.2.1.1 настоящих Требований.

3.2.2.2. Обочины должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора. Трава на обочинах должна быть скошена и убрана. (в редакции, введенной в действие с 27 июня 2016 года постановлением Правительства Москвы от 15 июня 2016 года №330-ПП).

3.2.3. Тротуары (включая расположенные на них парковки и велосипедные дорожки) и посадочные площадки остановок общественного транспорта:

3.2.3.1. Тротуары и посадочные площадки остановок общественного транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов и различного мусора. Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки. Общий объем таких загрязнений не должен превышать величины, указанной в таблице пункта 3.2.1.1 настоящих Требований.

3.2.3.2. На каждой посадочной площадке остановок общественного транспорта должны быть установлены урны для сбора мусора. Количество урн определяется объемом накопления мусора, но не менее двух урн на каждой посадочной площадке. Переполнение урн мусором не допускается. Очистка урн от мусора производится круглосуточно по мере накопления мусора.

3.2.4. Обстановка пути:

3.2.4.1. Металлические и бетонные ограждения барьерного типа, ограждения отстойно-разворотных площадок в виде металлического забора, пешеходные ограждения, шумозащитные экраны (стенки), буфера безопасности, искусственные неровности, тротуарные столбики, дорожные знаки, информационные щиты и указатели со стойками и креплениями должны быть промыты и очищены от пыли и грязи.

3.2.4.2. Все надписи на дорожных знаках, информационных щитах и указателях должны быть четко различимы.

3.2.5. Сопутствующие работы по содержанию ОДХ:

3.2.5.1. В весенний период при необходимости осуществляется снятие наносного грунта с бортовых камней и с края газонов, примыкающих к проезжей части. Протяженность участков работ составляет:

Протяженность участков работ от общей протяженности лотков составляет на объектах дорожного хозяйства категорий № 1, 2, 6, 7а, 7б и магистралах - 20%, категории №3 - 10%, категории №4, внутри Садового кольца - 5%.

Утилизация мусора и смета осуществляется путем вывоза на специализированные полигоны.

Снятие наносного грунта не производится с краев газонов, примыкающих к проезжей части, где обустроен технический тротуар.

3.3. Зимняя уборка ОДХ. Общие положения

3.3.1. В зимнее время состояние проезжей части должно обеспечивать безопасное и беспрепятственное движение всех видов транспортных средств, а состояние тротуаров - безопасное и удобное движение пешеходов.

3.3.2. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 15 апреля. В случае существенного изменения погодных условий сроки проведения зимней уборки могут изменяться по указанию заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

3.3.3. Основные и первоочередные операции зимней уборки:

- обработка проезжей части и тротуаров ОДХ (включая расположенные на них парковки и велосипедные дорожки, а также отстойно-разворотные площадки общественного транспорта и специальные площадки для аварийной остановки автомобилей) противогололедными материалами, в том числе с использованием систем

обеспечения противогололедной обработки;

- сгребание снега и подметание покрытия проезжей части;
- раздвижка снежных валов на перекрестках и примыканиях, на остановках общественного транспорта, на подъездах к административным зданиям, на выездах из дворов и т.п.

К операциям второй очереди относятся:

- формирование снежного вала;
- погрузка и вывоз снежной массы;
- зачистка дорожных лотков после удаления снега;
- скалывание и удаление снежно-ледяных образований;
- очистка лотков проезжей части от снега с применением плужно-щеточных машин с целью обеспечения пропуска талых вод в случае установления положительных температур. (в редакции постановления Правительства Москвы от 15 февраля 2017 года №45-ПП).

3.3.4. Порядок и организация работ по содержанию ОДХ в зимний период устанавливаются утверждаемыми Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Технологией зимней уборки объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий с применением противогололедных реагентов, получившей в установленном порядке положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня, а также регламентами работ и технологическими картами.

3.4. Зимняя уборка ОДХ по отдельным элементам

3.4.1. Проезжая часть (включая расположенные на ней парковки, велосипедные дорожки, искусственные неровности, а также отстойно-разворотные площадки общественного транспорта и специальные площадки для аварийной остановки автомобилей):

3.4.1.1. В периоды снегопадов, гололедицы и гололеда:

3.4.1.1.1. Проезжая часть внекатегорийных ОДХ и ОДХ всех категорий должна быть обработана противогололедными реагентами и обеспечивать беспрепятственное движение всех видов транспортных средств.

3.4.1.1.2. Коэффициент сцепления покрытия должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля" - постановление Правительства Москвы от 16 октября 2020 года №1746-ПП и обеспечивать безопасные условия движения со скоростью, разрешенной Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. №1090 (далее - Правила дорожного движения).

3.4.1.2. После окончания снегопада:

3.4.1.2.1. Для внекатегорийных ОДХ и ОДХ, относящихся к категориям №1, 2 и 6, после завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть полностью очищена от снежных накатов и наледей.

3.4.1.2.2. Для ОДХ, относящихся к категориям №3-5, отдельные участки проезжей части могут иметь снежный накат, обработанный щебнем фракции 2-5 мм. Общая площадь таких участков не должна превышать 30% площади проезжей части отдельного ОДХ.

3.4.1.2.3. Проезжая часть внекатегорийных ОДХ и ОДХ всех категорий должна быть обработана ПГР и обеспечивать беспрепятственное движение всех видов транспортных средств.

3.4.1.2.4. Коэффициент сцепления покрытия должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля" - постановление Правительства Москвы от 16 октября 2020 года №1746-ПП и обеспечивать безопасные условия движения со скоростью, разрешенной Правилами дорожного движения.

3.4.1.2.5. Нормативный срок ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки - не более трех часов. Нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимается с момента ее обнаружения до полной ликвидации, а окончание снегоочистки - с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ.

3.4.1.3. В периоды длительного отсутствия снегопадов и потеплений:

3.4.1.3.1. Проезжая часть, включая осевые и резервные полосы, обозначенные линиями дорожной разметки, а также прилотовые зоны должны быть очищены от всякого вида загрязнений, песка, мусора и не вызывать пыления.

3.4.1.3.2. При устойчивых положительных температурах воздуха в случае повышенной загрязненности дорожных покрытий ОДХ производится мойка проезжей части с применением поливомоечных машин. При отрицательных температурах в периоды длительного отсутствия снегопадов и потеплений предусмотрено обеспыливание проезжей части ОДХ - одноразовая обработка проезжей части ОДХ жидкими противогололедными материалами с минимальной плотностью распределения (не более 20 мл/м²). Выполнение последующего цикла обеспыливания проезжей части ОДХ с применением жидких противогололедных материалов допускается только после проведения мойки проезжей части ОДХ водой.

3.4.2. Тротуары (включая расположенные на них парковки и велосипедные дорожки), пешеходные дорожки

и посадочные площадки остановок общественного транспорта:

3.4.2.1. В периоды снегопадов и гололедицы:

3.4.2.1.1. Для внекатегорийных объектов дорожного хозяйства и объектов категорий №1-6 тротуары, посадочные площадки остановок общественного транспорта и объекты категорий №7а, 7б должны быть обработаны комбинированными ПГР, исключающими образование наледей или снежного наката и скольжения пешеходов.

3.4.2.1.2. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) и противогололедная обработка комбинированными ПГР на тротуарах, объектах категорий №7а, 7б и остановках должны начинаться сразу по окончании снегопада.

При длительных интенсивных снегопадах циклы снегоочистки (механизированное подметание и ручная зачистка) должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега. Противогололедная обработка в данных случаях производится по окончании каждого цикла снегоочистки.

3.4.2.2. После окончания снегопада:

3.4.2.2.1. Для внекатегорийных объектов дорожного хозяйства и объектов категорий №1, 2, 6, 7а и 7б время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ и противогололедной обработки всей площади тротуаров, остановок, не должно превышать двух часов после окончания снегопада.

3.4.2.2.2. Тротуарное покрытие в местах, где производится механизированная уборка, на отдельных участках может иметь снежный накат, обработанный комбинированными ПГР. Общая площадь таких участков не должна превышать 20% от площади тротуара. Время, установленное на ликвидацию снежных накатов, - 6 часов после окончания снегопада.

3.4.2.2.3. Для объектов дорожного хозяйства категорий №3-5 время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ и противогололедной обработки, не должно превышать 4 часов после окончания снегопада. Тротуарное покрытие в местах, где производится механизированная уборка, на отдельных участках может иметь снежный накат, обработанный комбинированными ПГР. Общая площадь таких участков не должна превышать 30% от площади тротуара. Время, установленное на ликвидацию снежных накатов, 12 часов после окончания снегопада.

3.4.3. Лотковая часть объектов дорожного хозяйства:

3.4.3.1. Снег, счищаемый с проезжей части и тротуаров, сдвигается в лотковую часть ОДХ для временного складирования до его вывоза.

3.4.3.2. В ходе механизированного подметания проезжей части валы снега должны быть максимально сдвинуты в лотковую часть и при необходимости дополнительно обработаны для обеспечения беспрепятственного движения автотранспорта. Ширина валов снега в лотковой части улиц не должна превышать 1,5 метра.

3.4.3.3. При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на тротуары и газоны.

3.4.3.4. После формирования снежных валов должна быть произведена расчистка решеток колодцев дождевой канализации от снега для обеспечения пропуска талых вод.

3.4.3.5. В первую очередь, после выполнения механизированного сгребания-подметания проезжей части, должны быть сделаны разрывы:

- на пересечениях всех объектов дорожного хозяйства в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов (не менее 100 м до ближайшего рельса);
- на пешеходных переходах не менее 5 м в каждую сторону;
- на остановках общественного транспорта не менее 20 м в каждую сторону.

3.4.3.6. Перед погрузкой в самосвалы либо перекидкой на свободные территории снежные валы должны быть обработаны автогрейдером.

3.4.3.7. В местах парковок автотранспорта снег для временного хранения должен формироваться в виде куч.

3.4.3.8. На ОДХ с разделительной полосой в виде скверов, газонов с металлическими и бетонными ограждениями барьерного типа, на ОДХ с односторонним движением транспорта двухметровые прилотковые зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей части (левые лотки), должны быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до бортового (бордюрного) камня, а на ОДХ с разделительной стенкой "Нью-Джерси" - до ее основания.

3.4.3.9. Роторная уборка свежеснежавшего снега с ОДХ, на которых титульным списком объектов дорожного хозяйства города Москвы данная технологическая операция не предусмотрена, допускается в случаях экстремальных погодных условий. Роторная уборка производится в период обильных снегопадов по согласованию с городским штабом по координации действий городских организаций и префектур административных округов города Москвы по организации работ зимней уборки территорий города под руководством заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Участки роторной перекидки, не предусмотренные титульным списком, должны быть согласованы с природоохранными организациями.» (постановление Правительства Москвы от 16 октября 2020 года №1746-ПП).

3.4.4. Вывоз снега:

3.4.4.1. Вывоз снега с ОДХ осуществляется в два этапа.

В ходе первоочередного этапа осуществляется выборочный вывоз снега:

- от остановок общественного транспорта;
- с пешеходных переходов;
- с мостов, путепроводов, эстакад, из тоннелей;
- из мест массового посещения населения и интенсивного движения пешеходов, с территорий, расположенных у социально значимых объектов;
- с парковочных мест на ОДХ.

Перечень мест первоочередного вывоза снега согласовывается с ОАТИ города Москвы и Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве и утверждается заказчиком/учредителем. Время для первоочередного вывоза снега не должно превышать 12 часов с момента окончания снегопада.

После завершения работ по первоочередному вывозу снега осуществляется сплошной вывоз снега.

3.4.4.2. Время для вывоза снега после окончания снегопада определяется утверждаемыми Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы Технологией зимней уборки объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий с применением противогололедных реагентов, получившей в установленном порядке положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня, и регламентом работ по содержанию ОДХ в зимний период.

По указанию заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства время вывоза снега может быть сокращено в зависимости от погодных условий.

3.4.4.3. При длительных интенсивных снегопадах (свыше 5 см) после выпадения первых 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега с целью обеспечения бесперебойного движения транспорта должен начинаться вывоз снега с ОДХ, подлежащих первоочередному вывозу снега.

Вывоз с ОДХ выпавшего снега осуществляется на стационарные снегоплавильные пункты (далее - ССП) и мобильные снегоплавильные установки (далее - МСУ) для дальнейшей утилизации.

Роторная уборка свежевыпавшего снега с ОДХ, на которых титульным списком объектов дорожного хозяйства города Москвы данная технологическая операция не предусмотрена, допускается в случаях экстремальных погодных условий. Роторная уборка производится в период обильных снегопадов по согласованию с городским штабом по координации действий городских организаций и префектур административных округов города Москвы по организации работ зимней уборки территорий города под руководством заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Участки роторной перекидки, не предусмотренные титульным списком, должны быть согласованы с природоохранными организациями.

После вывоза снега производится зачистка лотков от снега и снежно-ледяных образований с последующим вывозом.

3.4.5. Обочины и обстановка пути:

3.4.5.1. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части на обочины, должен быть перемещен с обочин на откосы насыпи либо перекинут ротором в полосу отвода, а при невозможности выполнения названных операций погружен в самосвалы и вывезен на ССП и МСУ или снегосвалки.

3.4.5.2. Время, необходимое для очистки обочин от снега, - не более 24 часов после окончания снегопада.

3.4.5.3. Металлические и бетонные ограждения барьерного типа, ограждения отстойно-разворотных площадок в виде металлического забора, искусственные неровности, тротуарные столбики, пешеходные ограждения, шумозащитные экраны (стенки), буфера безопасности, дорожные знаки, информационные щиты и указатели со стойками и креплениями должны полностью очищаться.

4. Требования к техническому содержанию ОДХ

4.1. Организация технического содержания ОДХ

4.1.1. Для поддержания требуемого транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети дорожными организациями должны быть организованы ежедневные дневной - до 12 часов 00 минут и ночной - до 24 часов 00 минут, осмотры всех обслуживаемых ОДХ. В ходе проведения осмотров должны выявляться все дефекты элементов ОДХ. Все выявленные дефекты ОДХ должны регистрироваться в специальном журнале по каждому ОДХ в отдельности (примерная форма журнала регистрации дефектов ОДХ и учета работ по их устранению приведена в приложение 2 к настоящим Требованиям).

4.1.2. По результатам проведенных осмотров дорожные организации самостоятельно осуществляют выбор видов, технологий и способов производства ремонтных работ, а также определяют объемы их выполнения, необходимые для полного и качественного устранения дефектов дорожных покрытий и элементов обустройства ОДХ (далее - дефекты), с учетом сезона года и настоящих Требований.

4.1.3. Дорожные организации выполняют работы по устранению дефектов дорожных покрытий на ОДХ в соответствии с настоящими Требованиями и регламентами работ, утвержденными Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, кроме дефектов, образовавшихся в период действия гарантийных обязательств организации, выполнявшей строительство, капитальный или текущий ремонт ОДХ, которые устраняются в рамках гарантийных обязательств данной организацией или за ее счет.

Все выполненные работы по устранению дефектов ОДХ должны быть учтены в специальном журнале (пункт 4.1.1 настоящих Требований) по каждому ОДХ в отдельности.

4.2. Виды дефектов конструктивных элементов и элементов обустройства ОДХ, подлежащих устранению в ходе выполнения работ по техническому содержанию ОДХ

4.2.1. По дорожным покрытиям проезжей части и тротуаров:

4.2.1.1. К дефектам в виде разрушений дорожных покрытий ОДХ, подлежащим устранению в ходе выполнения работ по техническому содержанию ОДХ, относятся:

- выбоины (ямы) - локальные нарушения целостности поверхности покрытия в виде углублений различной формы с резко очерченными краями глубиной более 30 мм;
- проломы (мелкие до 1 м²) - разрушения дорожной одежды на всю толщину, растрескивание покрытия на отдельные блоки с просадкой их части в результате резкого снижения прочности земляного полотна, недостаточной прочности дорожной одежды, воздействия ненормативной нагрузки.

4.2.1.2. К дефектам в виде деформаций дорожных покрытий ОДХ относятся:

- просадки (мелкие до 1 м²) - деформации дорожной одежды в виде плавной впадины без образования трещин как результат деформаций уплотнения грунтов земляного полотна и материалов конструктивных слоев дорожной одежды;
- пучины (мелкие до 1 м²) - образование бугров на проезжей части, вызванное накоплением влаги и последующим промерзанием земляного полотна;
- сдвиги - неровности, вызванные смещением материала покрытия в местах торможения транспорта (перекрестки, остановки);
- волны и гребенки - неровности в виде чередующихся поперечных гребней и впадин с пологими краями, вызванные смещением верхнего слоя, формируются, как и сдвиги, в местах торможения транспорта - на регулируемых перекрестках объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети.

4.2.1.3. Разрушения и деформации могут носить аварийный и неаварийный характер. Аварийными являются разрушения и деформации, размеры которых превышают по глубине (высоте) 5 см, по длине - 60 см и по ширине - 15 см, препятствующие беспрепятственному и безопасному движению транспорта с разрешенной скоростью. Неаварийные разрушения и деформации не влияют на безопасность дорожного движения, но снижают транспортно-эксплуатационное состояние дорожных покрытий и являются очагами образования аварийных дефектов дорожных покрытий.

4.2.1.4. К прочим видам дефектов дорожного покрытия относятся:

- трещины (продольные и поперечные) - дефекты в виде нарушения сплошности дорожного покрытия, которые провоцируют возникновение вторичных серповидных трещин и последующее появление выбоин;
- сетки трещин с мелкими (менее 30 см по длине или ширине) ячейками, возникающие на дорожном покрытии, наиболее часто в местах полосы наката при недостаточной прочности основания;
- выкрашивание (шелушение) - отделение зерен минерального материала покрытия и образование мелких раковин на его поверхности глубиной 5-20 мм;
- сорная растительность - произрастание трав и древесно-кустарниковой растительности на проезжей части, в местах сопряжений покрытий тротуаров с бортовым (бордюрным) камнем.

Прочие виды дефектов дорожного покрытия не влияют на безопасность дорожного движения и не снижают уровень транспортно-эксплуатационного состояния дорожных покрытий, но являются потенциальными очагами преждевременных разрушений дорожных покрытий.

4.2.2. Дефекты бортового камня (бордюров):

- отклонение от проектного положения;
- наличие разрушений более чем на 20% площади открытой поверхности или сколов на поверхности глубиной более 3 см.

4.2.3. Дефекты обочин - колеи и ямы.

4.2.4. Дефекты пешеходных ограждений и тротуарных столбиков:

- наличие повреждений;
- отсутствие отдельных секций, элементов, деталей;
- отклонение от вертикального положения;
- сколы краски, ржавчина.

4.2.5. Дефекты урн на остановках общественного транспорта:

- деформации мусорной корзины и крепежного основания;
- отклонение от вертикального положения;
- неопрятный внешний вид (износ лакокрасочного покрытия, ржавчина и т.п.).

4.2.6. Дефекты контейнеров для хранения аварийного запаса щебня фракции 2-5 мм:

- отклонение от нормативного положения;

- неэстетичный внешний вид (износ лакокрасочного покрытия, ржавчина и т.п.);
 - отсутствие надписи "Щебень 2-5 мм" с указанием наименования обслуживающей организации.
- 4.2.7. Дефекты искусственных неровностей:
- отклонение от нормативного положения;
 - наличие повреждений;
 - отсутствие отдельных элементов, деталей.

4.3. Требования по техническому содержанию элементов ОДХ

4.3.1. По дорожным покрытиям проезжей части и тротуаров:

- отсутствие открытых выбоин (ям), в том числе на сопряжениях с трамвайными путями, деформационными швами мостовых сооружений, люками смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприемниками ливнесточных колодцев, размеры которых превышают по глубине 3 см, по длине и по ширине - 10 см;
- отсутствие дефектов аварийного характера;
- отсутствие проломов и деформаций (мелких до 1 м²) глубиной более 30 мм, зон с образованием сетки трещин с подвижными ячейками, выкрашиваний на площади более 1 м², не устраненных в суточный срок или не зарегистрированных в журнале;
- отсутствие дефектов аварийного характера, не устраненных в течение 24 часов с момента обнаружения или получения предписания от заказчика/учредителя;
- отсутствие сорной растительности;
- отсутствие в период с 1 сентября по 1 октября открытых трещин шириной более 5 мм (ширина трещины принимается по максимальному зазору между кромками дорожного покрытия на всей ее протяженности).

С целью устранения выбоин (ям), проломов, просадок, пучин, сдвигов, волн и гребенок, сетки трещин и выкрашиваний в летний период с 16 апреля по 15 октября производится ремонт дорожных покрытий проезжей части дорог и тротуаров картами размером до 100 м² с применением горячих асфальтобетонных смесей.

Для устранения выбоин (ям), проломов, просадок, пучин в осенний, зимний и весенний периоды с 16 октября по 15 апреля, а также для заделки в летний период выбоин (ям) на сопряжениях с трамвайными путями, люками колодцев и ливнесточными решетками производится ремонт проезжей части дорог картами размером до 100 м² с применением литых асфальтобетонных смесей.

Для аварийной заделки выбоин (ям), образующихся на проезжей части дорог, в том числе на сопряжениях с трамвайными путями, деформационными швами мостовых сооружений, люками колодцев и ливнесточными решетками, и на тротуарах, круглогодично применяются холодные битумоминеральные смеси без разделки карт.

Выбоины (ямы) должны устраняться незамедлительно в момент их обнаружения в ходе ежедневных осмотров ОДХ или в течение 12 часов после получения предписания от заказчика/учредителя.

Аварийные проломы и деформации дорожных покрытий должны быть незамедлительно огорожены и устранены в течение 24 часов с момента их обнаружения по результатам ежедневных осмотров ОДХ или получения предписания от заказчика/учредителя.

Сетки трещин устраняются в случае наличия в них подвижных ячеек.

Выкрашивания устраняются в случае, если зона их образования по площади составляет 2 м² и более.

Заделка продольных и поперечных трещин в дорожных покрытиях с применением битумных мастик и битума осуществляется по специальным технологиям в период с 16 апреля по 1 сентября. Заделке подлежат все трещины шириной более 5 мм.

Профилактика поверхностных разрушений дорожных покрытий достигается обработкой дорожных покрытий пропитывающими герметизирующими составами.

Удаление трав и другой сорной растительности на проезжей части и в местах сопряжений покрытий тротуаров с бордюрным камнем должно проводиться в течение летнего сезона.

4.3.2. По бортовому камню (бордюрам) - устойчивость лакокрасочного покрытия бортового (бордюрного) камня к воздействию пыли и влаги, отсутствие дефектов, указанных в пункте 4.2.2 настоящих Требований.

Сезонная покраска бортового (бордюров) производится два раза в год: в период проведения месячника (как правило, в апреле) и в период подготовки территории города к празднованию Дня города. Покраске подлежат бортовые камни (бордюры) только из цементобетона. Бортовые камни (бордюры) из гранита не окрашиваются.

Перед покраской бортовые камни (бордюры) должны быть промыты и не иметь загрязнений. Для покраски бортового камня (бордюров) должны использоваться лакокрасочные материалы, устойчивые к воздействию пыли и влаги, предназначенные для покрытий из цементобетона, не оказывающие на него разрушительного воздействия. Запрещается для покраски бортового камня (бордюров) использовать кузбасслак.

Для устранения дефектов, указанных в пункте 4.2.2 настоящих Требований, выполняются работы по исправлению в плане и профиле просевших или выбитых бортовых (бордюрных) камней с устройством нового основания и обоймы, а также по замене отдельных бортовых (бордюрных) камней или установке новых при необходимости.

Дефекты бортовых камней (бордюров) должны быть устранены в течение трех суток с момента их

обнаружения по результатам ежедневных осмотров ОДХ или получения предписания от заказчика/учредителя.

4.3.3. По обочинам - отсутствие дефектов, указанных в пункте 4.2.3 настоящих Требований.

Для устранения дефектов, указанных в пункте 4.2.3 настоящих Требований, выполняются работы по подсыпке и укреплению участков обочин площадью до 100 м².

Дефекты обочин должны быть устранены в течение трех суток с момента их обнаружения по результатам ежедневных осмотров ОДХ или получения предписания от заказчика (балансодержателя).

4.3.4. По пешеходным ограждениям и тротуарным столбикам - отсутствие ржавчины, повреждений и отклонения от вертикального положения.

Сезонная покраска металлических направляющих пешеходных ограждений осуществляется ежегодно по окончании зимнего сезона в период проведения месячника (как правило, в апреле). Перед покраской ограждения должны быть отремонтированы, очищены от грязи, промыты и загрунтованы.

Покраска тротуарных столбиков осуществляется в случае отсутствия на них покрытия из эмали или других видов антикоррозионных покрытий.

После зимнего сезона ограждения и тротуарные столбики должны быть приведены в надлежащее состояние в срок до 30 апреля.

Устранение повреждений металлических направляющих пешеходных ограждений производится по мере их возникновения с удалением поврежденных и монтажом новых секций, элементов или деталей, которые после монтажа должны быть окрашены в цвет, соответствующий цвету ограждения.

В зимний период подлежащие монтажу секции, элементы и детали должны быть заблаговременно окрашены в теплом помещении, а места сварных соединений окрашиваются с применением специальных лакокрасочных материалов, пригодных для использования при отрицательных температурах.

Поврежденные столбики подлежат замене, а отсутствующие - восстановлению.

Наклоненные ограждения и столбики должны быть приведены в вертикальное положение.

Повреждения ограждений и тротуарных столбиков должны устраняться в течение 5 суток с момента обнаружения.

4.3.5. По урнам на остановках общественного транспорта и контейнерам для хранения аварийного запаса щебня фракции 2-5 мм - наличие требуемого количества урн и контейнеров, отсутствие на урнах и контейнерах ржавчины и повреждений, наличие на контейнерах разборчивой надписи "Щебень 2-5 мм" с указанием наименования обслуживающей организации.

Приведение в порядок урн на остановках общественного транспорта и контейнеров для хранения аварийного запаса щебня фракции 2-5 мм осуществляется ежегодно по окончании зимнего сезона в период проведения месячника (как правило, в апреле), а также по мере их износа в процессе эксплуатации. В зависимости от степени износа урны и контейнеры подлежат ремонту и покраске или замене. Перед покраской урны и контейнеры должны быть отремонтированы и очищены от загрязнений. Отсутствующие урны и контейнеры должны быть восстановлены.

На контейнерах должна быть разборчиво нанесена надпись "Щебень 2-5 мм" с указанием наименования подрядной организации. Перед началом зимнего сезона производится инвентаризация контейнеров.

После зимнего сезона урны и контейнеры должны быть приведены в надлежащее состояние в срок до 30 апреля.

Дефекты урн и контейнеров должны устраняться в течение суток с момента обнаружения.

4.3.6. По недействующим (бесхозным) колодцам - обеспечение ровности сопряжений с дорожным покрытием и отсутствие просадок колодцев.

Ремонт недействующих (бесхозных) колодцев производится подрядными организациями, выполняющими работы по содержанию ОДХ, в сроки согласно предписаниям заказчика/учредителя, выдаваемым на основании актов, составленных с участием представителей балансодержателей всех подземных коммуникаций, расположенных в непосредственной близости от бесхозного колодца, административно-технической инспекции по административному округу города Москвы, государственного казенного учреждения города Москвы инженерной службы района или государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник района.

4.3.7. По искусственным неровностям - отсутствие дефектов, указанных в пункте 4.2.7 настоящих Требований.

4.4. Обеспечение безопасности и организации движения при производстве работ

При проведении работ по устранению дефектов элементов ОДХ дорожные организации обязаны:

- применять меры по обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспорта;
- информировать территориальные подразделения ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве о планируемых

работах не позднее чем за 6 часов до их начала;

- работы проводить поэтапно, не более чем по одной полосе движения;
- иметь технические средства обеспечения безопасности дорожного движения (дорожные знаки, ограждающие устройства, разделительные конуса, импульсные дорожные стрелки, сигнальные фонари и т.п.);
- расстановку дорожных знаков, информационных щитов и указателей осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля" - постановление Правительства Москвы от 16 октября 2020 года №1746-ПП и утвержденными типовыми схемами;
- обеспечивать отгон места производства работ (1:10) из временных ограждений, а также плавный переход движения транспорта с одной полосы на другую пластиковыми конусами;
- при работах на тротуарах (пешеходных дорожках) обеспечивать безопасный и беспрепятственный проход для пешеходов по существующим направлениям;
- к выполнению работ приступать только после полного обустройства мест производства работ необходимыми временными дорожными знаками, ограждениями и другими средствами, предусмотренными ГОСТ Р 52289-2019 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля" - постановление Правительства Москвы от 16 октября 2020 года №1746-ПП и утвержденными схемами;
- обеспечить персонал спецодеждой со светоотражающими вставками;
- по окончании работ убрать ограждения и временные дорожные знаки.

4.5. Предупреждение аварийных ситуаций

Дорожные организации по результатам ежедневных осмотров ОДХ (пункт 4.1.1 настоящих Требований) обязаны незамедлительно:

- 1) принимать меры по предупреждению аварийных ситуаций:
 - выставлять ограждения и предупреждающие знаки в местах аварийных провалов, просадок и разрушений дорожного покрытия, провалившихся или не имеющих крышки люков смотровых колодцев подземных коммуникаций или дождеприемников ливнесточных колодцев на время до их устранения или восстановления;
 - удалять посторонние предметы с проезжей части ОДХ;
- 2) информировать территориальные подразделения ОАТИ города Москвы и учредителя/заказчика:
 - об аварийных провалах и просадках дорожных покрытий;
 - об аварийных неисправностях люков смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприемников ливнесточных колодцев;
 - о фактах проведения работ по разрытию проезжей части;
 - о выявленных дефектах по элементам ОДХ, образовавшихся в период действия гарантийных обязательств организаций, выполнявших строительство, капитальный или текущий ремонт ОДХ;
 - о нарушениях технологии производства работ организациями, осуществляющими капитальный и текущий ремонт обслуживаемых ОДХ.

5. Мониторинг и технический учет ОДХ

5.1. Мониторинг ОДХ включает проведение ежегодных сезонных (в весенний и осенний периоды) осмотров и лабораторных обследований объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети с целью оценки их технического состояния для дальнейшего планирования работ по ремонту дорог. На основании результатов мониторинга, а также данных учета выполненных дорожными организациями работ заказчиком/учредителем осуществляется формирование и ведение базы данных о состоянии ОДХ, которая используется для планирования работ по капитальному и текущему ремонту дорог.

5.2. Технический учет ОДХ производится в целях повышения уровня хозяйственного управления.

5.3. Технический учет ОДХ включает инвентаризацию элементов и паспортизацию ОДХ, а также регистрацию изменений параметров ОДХ, произошедших после первоначального учета.

6. Контроль за санитарно-техническим состоянием ОДХ

6.1. Дорожные организации обязаны своевременно выявлять и устранять дефекты элементов ОДХ в объеме работ по содержанию ОДХ, принимать меры по предупреждению аварийных ситуаций на ОДХ.

6.2. Контроль со стороны заказчика/учредителя за организацией и проведением дорожной организацией работ по содержанию ОДХ осуществляется:

6.2.1. С помощью данных подсистемы телеметрического контроля техники автоматизированной системы управления "Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города

Москвы".

6.2.2. Путем проведения в течение месяца не менее трех проверок состояния каждого ОДХ с составлением соответствующих актов.

6.3. В случае выявления недостатков в ходе проверок заказчик/учредитель:

6.3.1. Приглашает на место представителя дорожной организации, допустившей снижение качества работ, для составления акта по факту выявленного недостатка.

6.3.2. Выдает дорожным организациям предписания на устранение недостатков в содержании ОДХ.

6.3.3. Применяет санкции к дорожным организациям, допустившим снижение качества работ.

Отдел 11. Санитарная эксплуатация. Дорожные покрытия

Раздел 1. Уборка летняя

Таблица 1-1101-1. Удаление наносного грунта из-под парапетного пространства

Состав работ: 1. Рыхление грунта.
2. Перекидка грунта с кучкованием.
3. Погрузка грунта.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-1-1/1	Удаление наносного грунта из-под парапетного пространства, объем разработанного грунта 1 м3	2482,11	1041,83	1440,28	872,29	-	2,19
	Масса мусора						1,7
1-1101-1-2/1	Удаление наносного грунта из-под парапетного пространства, добавляется или исключается на каждые 0,1 м3	248,69	104,66	144,03	87,23	-	0,22
	Масса мусора						0,17

Таблица 1-1101-2. Механизированная поливка покрытий дорог на территории типа ВДНХ

Состав работ: 1. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
2. Заправка машины водой.
3. Движение с пункта заправки водой до места работы и обратно.
4. Механизированная поливка проезжей части (1), тротуара (2), площади(3).

Измеритель: 10000 м2 (1,3), 1000 м2 (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-2-1/1	Механизированная поливка проезжей части дорог на территории типа ВДНХ	1393,01	-	1228,58	397,79	164,43	-
1-1101-2-2/1	Механизированная поливка тротуаров на территории типа ВДНХ	519,94	-	503,50	261,44	16,44	-
1-1101-2-3/1	Механизированная поливка площадей на территории типа ВДНХ	2265,95	-	2101,52	680,43	164,43	-

Таблица 1-1101-3. Механизированная мойка покрытий дорог на территории типа ВДНХ

Состав работ: 1. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
2. Заправка машины водой, при мойке с моющим средством добавление моющего средства.
3. Движение с пункта заправки водой до места работы и обратно.
4. Механизированная мойка проезжей части (1), тротуара (2), площади(3).

Измеритель: 10000 м2 (1,3), 1000 м2 (2)

Шифр		Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3	
				заработная плата	эксплуатация машин			материальные ресурсы
					всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-3-1/1		Механизированная мойка проезжей части дорог на территории типа ВДНХ	3315,95	-	2877,47	931,66	438,48	-
1-1101-3-2/1		Механизированная мойка тротуаров на территории типа ВДНХ	721,64	-	677,79	351,94	43,85	-
1-1101-3-3/1		Механизированная мойка площадей на территории типа ВДНХ	4027,23	-	3588,75	1161,96	438,48	-

Таблица 1-1101-4. Механизированная уборка проезжей части дорог, площадей, тротуаров на территории типа ВДНХ с применением вакуумной подметально-уборочной техники

Состав работ: 1. Заправка машины водой.
2. Движение с пункта заправки водой до места работы и обратно.
3. Механизированное подметание лотков.
4. Движение от места работы до места разгрузки смёта и обратно.
5. Разгрузка смёта.

Измеритель: 1000 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-1101-4-1/1	Механизированная уборка проезжей части дорог, площадей, тротуаров на территории типа ВДНХ с применением вакуумной подметально-уборочной техники с объемом бункера до 2 м3	829,12	-	828,57	261,08	0,55	-
1-1101-4-2/1	Механизированная уборка проезжей части дорог, площадей, тротуаров на территории типа ВДНХ с применением вакуумной подметально-уборочной техники с объемом бункера до 7 м3	802,56	-	802,01	177,51	0,55	-

Таблица 1-1101-5. Мойка тротуаров и лестниц на территории типа ВДНХ

Состав работ: 1. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
2. Заправка машины водой.
3. Движение с пункта заправки водой до места работы и обратно.
4. Мойка тротуаров (1), лестниц (2) из шланга.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-5-1/1	Мойка тротуаров, недоступных для техники мест дорожных покрытий на территории типа ВДНХ - из шланга	375,06	118,93	251,75	130,72	4,38	0,25
1-1101-5-2/1	Мойка лестниц на территории типа ВДНХ - из шланга	1149,39	409,12	735,89	382,10	4,38	0,86

Таблица 1-1101-6. Поливка тротуаров и лестниц на территории типа ВДНХ

Состав работ: 1. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
2. Заправка машины водой.
3. Движение с пункта заправки водой до места работы и обратно.
4. Поливка тротуаров (1), лестниц (2) из шланга.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-6-1/1	Поливка тротуаров, недоступных для техники мест дорожных покрытий на территории типа ВДНХ - из шланга	352,96	118,93	232,39	120,66	1,64	0,25
1-1101-6-2/1	Поливка лестниц на территории типа ВДНХ - из шланга	954,00	352,03	600,33	311,71	1,64	0,74

Раздел 2. Уборка зимняя

Таблица 1-1102-1. Механизированное сгребание и подметание снега на территории типа ВДНХ

Состав работ: 1. Очистка покрытия от снега плужно-щеточным снегоуборочным оборудованием.

Измеритель: 10000 м2 (1), 1000 м2 (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-1102-1-1/1	Механизированное сгребание и подметание снега на территории типа ВДНХ - с проезжей части	345,44	-	345,44	103,78	-	-
1-1102-1-2/1	Механизированное сгребание и подметание снега на территории типа ВДНХ - с тротуаров	665,65	-	665,65	343,87	-	-
1-1102-1-3/1	Механизированное сгребание и подметание снега на территории типа ВДНХ - с площадей	460,59	-	460,59	138,37	-	-

Таблица 1-1102-2. Формирование снежного вала на проезжей части на территории типа ВДНХ

Состав работ: 1. Сгребание снега с формированием снежного вала в лотковой части дороги плужно-щеточным снегоуборочным оборудованием (1).
2. Сгребание снега с проезжей части с формированием снежного вала (2).

Измеритель: 1000 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1102-2-1/1	Формирование снежного вала в лотках проезжей части на территории типа ВДНХ - плужными снегоочистителями на базе автомобиля	36,19	-	36,19	10,87	-	-
1-1102-2-2/1	Формирование снежного вала на проезжей части на территории типа ВДНХ - автогрейдером	572,41	-	572,41	223,37	-	-

Таблица 1-1102-3. Уборка снега в прилотовой зоне проезжей части дорог на территории типа ВДНХ

Состав работ: 1. Перекидывание снега (1).
2. Уборка снега сформированного в валы с погрузкой (2).

Измеритель: 1000 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1102-3-1/1	Уборка снега в прилотовой зоне проезжей части дорог на территории типа ВДНХ - шнекороторном снегоочистителем	94,27	-	94,27	27,13	-	
1-1102-3-2/1	Уборка снега в прилотовой зоне проезжей части дорог на территории типа ВДНХ - лаповым снегопогрузчиком	1944,43	-	1944,43	570,93	-	

Таблица 1-1102-4. Формирование снежных куч в лотках проезжей части на территории типа ВДНХ

Состав работ: 1. Сдвигание снежных масс и формирование снежных куч.

Измеритель: 1 м³

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1102-4-1/1	Формирование снежных куч в лотках проезжей части на территории типа ВДНХ	257,93	-	257,93	98,31	-	-

Таблица 1-1102-5. Погрузка снега в автосамосвалы автопогрузчиком на территории типа ВДНХ

Состав работ: 1. Погрузка снега в автосамосвалы.

Измеритель: 100 м³

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-1102-5-1/1	Погрузка снега в автосамосвалы автопогрузчиком на территории типа ВДНХ - с ковшем объемом 1 м3	6648,96	-	6648,96	2534,32	-	-
1-1102-5-2/1	Погрузка снега в автосамосвалы автопогрузчиком на территории типа ВДНХ - с ковшем объемом до 4 м3	835,52	-	835,52	410,14	-	-

Таблица 1-1102-6. Вывоз снега на пункты снегоплавления автосамосвалами при механизированной погрузке

Состав работ:

Измеритель: 1 м³

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

1-1102-6-1/1	Вывоз снега на пункты снеготопления автосамосвалами при механизированной погрузке - на расстояние 1 км	32,25	-	32,25	17,88	-	-
1-1102-6-2/1	Вывоз снега на пункты снеготопления автосамосвалами при механизированной погрузке - добавляется на каждый последующий километр	23,52	-	23,52	13,04	-	-

Таблица 1-1102-7. Уборка тротуаров от снега вручную на территории типа ВДНХ

Состав работ: 1. Сгребание и перекидывание снега на прилегающую территорию.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1102-7-1/1	Уборка тротуаров от снега вручную на территории типа ВДНХ - толщиной до 20 см	880,08	880,08	-	-	-	1,85

Таблица 1-1102-8. Механизированная обработка твердыми противогололедными материалами территории типа ВДНХ

Состав работ: 1. Заправка машины противогололедными материалами.
2. Механизированная обработка твердыми противогололедными реагентами.

Измеритель: 1000 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1102-8-1/1	Механизированная обработка твердыми противогололедными материалами территории типа ВДНХ - проезжей части дорог	1468,31	2,85	84,08	35,19	1381,38	0,01
1-1102-8-2/1	Механизированная обработка твердыми противогололедными материалами территории типа ВДНХ - тротуаров	4098,85	5,71	257,94	107,94	3835,20	0,01

Таблица 1-1102-9. Обработка вручную твердыми противогололедными материалами территории типа ВДНХ

Состав работ: 1. Обработка поверхности твердым комбинированным противогололедным материалом.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-1102-9-1/1	Обработка вручную твердыми противогололедными материалами территории типа ВДНХ - тротуаров	531,00	66,60	-	-	464,40	0,14

Раздел 3. Разные работы

Таблица 1-1103-1. Проведение экспертизы качества противогололедных реагентов

Состав работ: 1. Лабораторный анализ (испытание) проб:
по физико-химическим показателям;
по физико-механическим свойствам (3);
по физико-механическим и технологическим показателям (3, 4);
по технологическим показателям (1, 2);
по экологическим показателям.

Измеритель: 1 проба

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1103-1-1/1	Проведение экспертизы качества твердого противогололедного реагента на основе композиции хлористого кальция и натрия (ХКНтв)	49969,05	44479,88	-	-	5489,17	40,96
1-1103-1-2/1	Проведение экспертизы качества жидкого противогололедного реагента на основе композиции хлористого кальция и натрия (ХКНж)	64987,19	38484,35	-	-	26502,84	36,67

1-1103-1-3/1	Проведение экспер-зы кач-ва тверд. комбинир-го противогололед-го реагента на основе композиции карбоната кальция (мраморный щебень), формиата натрия (соль муравьиной кислоты) и хлорида натрия с добавлением хлоридов (кальция и калия) типа КРЗтв	88044,92	80022,96	-	-	8021,96	74,21
1-1103-1-4/1	Проведение экспертизы качества твердого противогололедного реагента на основе композиции хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия (МРтв) многокомпонентный	52429,13	46939,96	-	-	5489,17	43,43

Таблица 1-1103-2. Отбор проб и экспресс-анализ противогололедных реагентов

Состав работ:	1. Выезд на место производства работ. 2. Отбор проб. 3. Объединение и перемешивание проб. 4. Отбор аналитической пробы. 5. Опечатывание емкостей с пробой. 6. Фото и видеосъемка по отбору проб, заполнению документации и опечатыванию емкостей. 7. Транспортирование пробы в лабораторию. 8. Экспресс-анализ по показателям: органолептическим; физико-химическим (1)
Измеритель:	1 проба

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1103-2-1/1	Отбор проб и экспресс-анализ жидких противогололедных реагентов	6901,36	5523,04	1378,32	830,66	-	5,31
1-1103-2-2/1	Отбор проб и экспресс-анализ твердых противогололедных реагентов	6055,48	4690,94	1364,54	822,35	-	4,51

Отдел 12. Санитарная эксплуатация. Спецстоянки и плоскостные парковки

Раздел 1. Уборка всесезонная

Таблица 1-1201-1. Подметание вручную территории спецстоянок и плоскостных парковок

Состав работ:	1. Подметание вручную от различного мусора и грунтово-песчаных наносов. 2. Уборка мусора с откосной в сторону.
----------------------	---

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-1201-1-1/1	Подметание вручную территории спецстоянок и плоскостных парковок - асфальтобетонное покрытие контейнерных площадок	137,96	137,96	-	-	-	0,29
1-1201-1-2/1	Подметание вручную территории спецстоянок и плоскостных парковок - асфальтобетонное покрытие машино-мест	109,42	109,42	-	-	-	0,23
1-1201-1-3/1	Подметание вручную территории спецстоянок и плоскостных парковок - асфальтобетонное покрытие подъездной дороги санитарной зоны	123,69	123,69	-	-	-	0,26
1-1201-1-4/1	Подметание вручную территории спецстоянок и плоскостных парковок - плиточное покрытие санитарной зоны	166,50	166,50	-	-	-	0,35
1-1201-1-5/1	Подметание вручную территории спецстоянок и плоскостных парковок - грунтового и щебеночного покрытия дорожек и площадок	418,63	418,63	-	-	-	0,88

Таблица 1-1201-2. Механизированное подметание территории спецстоянок и плоскостных парковок

Состав работ:	1. Механизированное подметание асфальтобетонного покрытия.
----------------------	--

Измеритель: 1000 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1201-2-1/1	Механизированное подметание территории спецстоянок и плоскостных парковок - асфальтобетонного покрытия подъездной дороги санитарной зоны	1348,11	-	1348,11	591,63	-	-

Таблица 1-1201-4. Подметание средствами малой механизации территории спецстоянок и плоскостных парковок

Состав работ: 1. Продувка территории от различного мусора, листьев, песка.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1201-4-1/1	Подметание средствами малой механизации территории спецстоянок и плоскостных парковок - подметание воздуходувкой асфальтобетонного покрытия проездов и машино-мест	28,02	26,61	1,41	-	-	0,05
1-1201-4-2/1	Подметание средствами малой механизации территории спецстоянок и плоскостных парковок - подметание воздуходувкой плиточного покрытия тротуаров	33,65	31,93	1,72	-	-	0,06

Таблица 1-1201-5. Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - комната персонала

Состав работ: 1. Протирка водой с моющим средством.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1201-5-1/1	Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - комната персонала, протирка пола с дезинфицирующим средством	191,23	147,47	27,57	16,61	16,19	0,31
1-1201-5-2/1	Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - комната персонала, протирка офанерованных поверхностей стен, шкафа	154,06	80,68	55,13	33,23	18,25	0,16
1-1201-5-3/1	Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - комната персонала, протирка офанерованных поверхностей стола	382,63	240,33	124,05	74,76	18,25	0,48

Таблица 1-1201-6. Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - витражи

Состав работ: 1. Распыление моющего средства за 2 раза.
2. Распределение моющего средства по поверхности стекла.
3. Сгон жидкости.
4. Протирка стекла насухо.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1201-6-1/1	Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - мытьё остекления витражей	449,98	318,73	110,27	66,45	20,98	0,67

Таблица 1-1201-7. Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - поверхности из нержавеющей стали

Состав работ: 1. Выемка из обрамления металлического защитного коврика (3).
2. Промывка водой с моющим средством (1, 3, 5, 6).
3. Распыление очищающего средства, очистка поверхности, смывание средства водой (3, 4).
4. Протирка влажной ветошью (1, 2, 5, 6).
5. Протирка ветошью насухо (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-1201-7-1/1	Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - поверхности из нержавеющей стали, мытьё двери остекленной	870,89	428,15	358,36	215,97	84,38	0,9
1-1201-7-2/1	Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - поверхности из нержавеющей стали, протирка потолка	272,60	147,47	124,05	74,76	1,08	0,31
1-1201-7-3/1	Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - поверхности из нержавеющей стали, мытьё пола	725,21	353,93	275,66	166,13	95,62	0,69
1-1201-7-4/1	Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - поверхности из нержавеющей стали, мытьё опорных стоек витражей и водосточных труб	925,42	521,58	317,01	191,05	86,83	1,01
1-1201-7-5/1	Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - поверхности из нержавеющей стали, мытьё стены	444,83	195,05	165,40	99,68	84,38	0,41
1-1201-7-6/1	Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - поверхности из нержавеющей стали, мытьё цоколя (подиум)	921,93	468,30	358,36	215,97	95,27	0,91

Таблица 1-1201-8. Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - урны с вкладышем

Состав работ:

1. Извлечение наполненного мешка (1).
2. Установка нового мешка и фиксация его прижимной крышкой (1).
3. Протирка водой с моющим средством (2).
4. Распыление очищающего средства для растворения грязи, очистка поверхности прижимной крышки урны (2).
5. Протирка насухо поверхности прижимной крышки (2).

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-1201-8-1/1	Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - урны с вкладышем, очистка от мусора	85,97	33,30	27,57	16,61	25,10	0,07
1-1201-8-2/1	Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - урны с вкладышем, промывка	665,21	305,23	234,31	141,21	125,67	0,62

Таблица 1-1201-9. Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - терминал оплаты

Состав работ:

1. Протирка влажной ветошью.
2. Протирка дезинфицирующим средством дисплея, кнопок, карто- и купюроприемников.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-1201-9-1/1	Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - терминал оплаты	309,76	102,76	82,70	49,84	124,30	0,21

Раздел 2. Уборка летняя

Таблица 1-1202-1. Механизированное подметание с увлажнением дорожных покрытий спецстоянок и плоскостных парковок

Состав работ:

1. Заправка машины водой.
2. Движение с пункта заправки водой до места работы и обратно.
3. Механизированное подметание с увлажнением.

Измеритель: 1000 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	

1-1202-1-1/1	Механизированное подметание с увлажнением дорожных покрытий спецстоянок и плоскостных парковок	194,54	-	193,99	62,81	0,55	-
--------------	--	--------	---	--------	-------	------	---

Таблица 1-1202-2. Механизированный полив территории спецстоянок и плоскостных парковок

- Состав работ:**
1. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
 2. Заправка машины водой.
 3. Движение с пункта заправки водой до места работы и обратно.
 4. Механизированная поливка проезжей части.
 5. Движение от места работы до места стоянки.

Измеритель: 1000 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-1202-2-1/1	Механизированный полив территории спецстоянок и плоскостных парковок	275,09	-	258,65	83,74	16,44	-

Таблица 1-1202-3. Механизированный покос травы санитарной зоны спецстоянок и парковок

- Состав работ:**
1. Кошение травы (1).
 2. Сгребание травы после покоса (2).
 3. Сбор травы в мешки с отсылой к месту временного размещения (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-1202-3-1/1	Механизированный покос травы санитарной зоны спецстоянок и парковок - при помощи бензокосы	290,76	276,69	14,07	0,07	-	0,52
1-1202-3-2/1	Механизированный покос травы санитарной зоны спецстоянок и парковок - сбор травы после покоса	365,19	356,79	-	-	8,40	0,75

Раздел 3. Уборка зимняя

Таблица 1-1203-1. Механизированное подметание территории спецстоянок и плоскостных парковок - удаление мелкого мусора, слякоти и снега

- Состав работ:**
1. Очистка покрытия от снега, слякоти и мелкого мусора плужно-щеточным снегоуборочным оборудованием.

Измеритель: 1000 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-1203-1-1/1	Механизированное подметание территории спецстоянок и плоскостных парковок - удаление мелкого мусора, слякоти и снега с асфальтобетонного покрытия площадок	507,16	-	507,16	262,00	-	-
1-1203-1-2/1	Механизированное подметание территории спецстоянок и плоскостных парковок - удаление мелкого мусора, слякоти и снега с асфальтобетонного покрытия дорожек	285,28	-	285,28	147,37	-	-

Таблица 1-1203-2. Формирование снежных куч на территории спецстоянок и плоскостных парковок

- Состав работ:**
1. Сдвигание снежных масс и формирование снежных куч.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1203-2-1/1	Формирование снежных куч на территории спецстоянок и плоскостных парковок - с перемещением снежных масс до 10 м	200,62	-	200,62	76,47	-	-
1-1203-2-2/1	Формирование снежных куч на территории спецстоянок и плоскостных парковок - добавлять	28,66	-	28,66	10,92	-	-

на перемещение снежных масс на каждые
дополнительные 10 м

Таблица 1-1203-3. Погрузка снега на территории спецстоянок и плоскостных парковок в автосамосвалы

Состав работ: 1. Погрузка и разгрузка.
2. Очистка кузова автомобиля.

Измеритель: 100 м³

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1203-3-1/1	Погрузка снега на территории спецстоянок и плоскостных парковок в автосамосвалы - фронтальным погрузчиком с ковшем объемом 1 м3	5015,38	-	5015,38	1911,67	-	-

Таблица 1-1203-4. Ручное подметание территории спецстоянок и плоскостных парковок - подметание свежевывавшего снега толщиной слоя до 2 см, сгребание снега в кучи или валы, сбор случайного мусора

Состав работ: 1. Ручное подметание свежевывавшего снега толщиной слоя до 2 см, сгребание снега в кучи метлой, сбор случайного мусора.
2. Относа снега на расстояние до 30 м, формирование куч.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-1203-4-1/1	Ручное подметание территории спецстоянок и плоскостных парковок - подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см, сгребание снега в кучи или валы, сбор случайного мусора	637,46	637,46	-	-	-	1,34

Отдел 13. Санитарная эксплуатация. Многоуровневые парковки

Раздел 1. Уборка всесезонная

Таблица 1-1301-1. Механизированное подметание с увлажнением дорожных покрытий многоуровневых парковок

Состав работ: 1. Механизированное подметание с увлажнением.
2. Ручная уборка мест, недоступных для машинной уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1301-1-1/1	Механизированное подметание с увлажнением дорожных покрытий многоуровневых парковок	137,66	122,88	7,42	0,13	7,36	0,25

Таблица 1-1301-2. Удаление масляных пятен и других утечек из транспортных средств с предварительной обработкой с поверхности дорожных покрытий многоуровневых парковок

Состав работ: 1. Предварительная обработка пятна опилками с выдержкой и сметанием их со сбором в мешок (1).
2. Нанесение на масляное пятно пенного очистителя, выдержка (1).
3. Удаление пены сжатым воздухом (1).
4. Нанесение очистителя под давлением за 3 раза (1), 1 раз (2) с выдержкой.
5. Обработка поверхности с нанесенным очистителем щеткой.
6. Нанесение сухих опилок с выдержкой, сметание их со сбором в мешок.
7. Промывка очищенной поверхности водой аппаратом высокого давления (1).

Измеритель: м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1301-2-1/1	Удаление масляных пятен и других утечек из транспортных средств с предварительной обработкой с поверхности дорожных покрытий	6490,21	1148,56	1389,54	867,93	3952,11	1,65

1-1301-2-2/1	многоуровневых парковок - нанесение очистителя под давлением за 3 раза Удаление масляных пятен и других утечек из транспортных средств с предварительной обработкой с поверхности дорожных покрытий многоуровневых парковок - добавляется на каждое последующее нанесение очистителя сверх учтенного в поз. 1-1301-2-1	2724,98	165,69	1337,01	847,87	1222,28	0,23
--------------	---	---------	--------	---------	--------	---------	------

Таблица 1-1301-3. Очистка и промывка элементов обустройства парковок

Состав работ: 1. Протирка поверхности влажной ветошью.
2. Промывка водой с моющим средством.
3. Протирка насухо.

Измеритель: м2 (1), шт.(2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1301-3-1/1	Очистка и промывка элементов обустройства парковок - колесоотбойники и парковочные столбики	39,72	33,30	-	-	6,42	0,07
1-1301-3-2/1	Очистка и промывка элементов обустройства парковок - шлагбаум	47,98	38,06	-	-	9,92	0,08

Таблица 1-1301-4. Ликвидация луж, сбор разливов и грязи с покрытий многоуровневых парковок

Состав работ: 1. Ликвидация луж, сбор разливов и грязи с помощью полумоечной машины.
2. Удаление (слив) собранной воды, грязи из бака машины.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-1301-4-1/1	Ликвидация луж, сбор разливов и грязи с покрытий многоуровневых парковок	157,76	133,03	24,73	0,45	-	0,25

Отдел 21. Техническая эксплуатация

Раздел 1. Осмотр

Таблица 1-2101-1. Обследование в летний период водоотводных, водопроводных, водоприемных сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и оценка выполненных работ по ремонту, текущему и санитарному содержанию конструкций.
2. Фотофиксация объекта, замеры для определения выполненных работ, запись в журнале работ.
3. Камеральная обработка полученных данных, оформление протокола с перечнем замечаний по обследованию.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2101-1-1/1	Обследование в летний период водоотводных, водопроводных, водоприемных сооружений - лотки бетонные и железобетонные горизонтальные	1379,46	1002,37	377,09	239,40	-	1,12
1-2101-1-2/1	Обследование в летний период водоотводных, водопроводных, водоприемных сооружений - лотки бетонные и железобетонные вертикальные	5427,89	3998,11	1429,78	907,72	-	4,43
1-2101-1-3/1	Обследование в летний период водоотводных, водопроводных, водоприемных сооружений - лотки габионные горизонтальные	1724,32	1252,96	471,36	299,25	-	1,4

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния

Таблица 1-2102-1. Геофизическое обследование автомобильных дорог

- Состав работ:**
1. Расстановка дорожных знаков.
 2. Ввод данных для обследования, контроль поступающей с георадара информации.
 3. Сборка-разборка антенных блоков.
 4. Проходы георадаром.
 5. Сохранение информации и перебазировка.
 6. Камеральные работы.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2102-1-1/1	Геофизическое обследование автомобильных дорог	22191,90	15352,17	6839,73	6313,55	-	14,76

Отдел 23. Техническая эксплуатация. Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) (без светофорных объектов)

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 1-2303-1. Техническое обслуживание, электронный знак ограничения скорости

- Состав работ:**
1. Установка ограждений.
 2. Удаление пыли, проверка состояния и крепления корпуса, электропатронов и ламп, замена ламп.
 3. Снятие ограждений, запись о выполнении в журнале регистрации работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2303-1-1/1	Техническое обслуживание электронного знака ограничения скорости	1695,05	1542,19	151,62	91,37	1,24	2,07

Отдел 24. Техническая эксплуатация. Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) светофорные объекты и периферийное оборудование

Раздел 1. Осмотр

Таблица 1-2401-1. Технический осмотр, датчик негабаритного транспорта ДНГТ

- Состав работ:**
1. Проверка комплектности изделия. Проверка наличия и соответствия заводского номера изделия, надежности креплений передатчика, приемника и модуля передачи данных, проверка наличия заводских пломб.
 2. Визуальный контроль наличия лазерного луча.
 3. Запись о выполнении в журнале регистрации работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2401-1-1/1	Технический осмотр датчика негабаритного транспорта ДНГТ	670,52	670,52	-	-	-	0,9

Таблица 1-2401-3. Технический осмотр, контроллер управления дорожным шлагбаумом RCP-B

- Состав работ:**
1. Проверка комплектности изделия, отсутствия повреждений, надежности креплений.
 2. Проверка функционирования контроллера по командам из ЦУП.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2401-3-1/1	Технический осмотр контроллера управления дорожным шлагбаумом RCP-B	207,49	193,71	13,78	8,31	-	0,26

Таблица 1-2401-4. Технический осмотр, блок управления шлагбаумом

Состав работ: 1. Проверка блока управления на отсутствие внешних повреждений.
2. Проверка функционирования микропереключателями SW2 и SW3.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2401-4-1/1	Технический осмотр блока управления шлагбаумом	495,81	454,46	41,35	24,92	-	0,61

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции

Таблица 1-2402-1. Диагностика работы светофорного объекта

Состав работ: 1. Определение неисправностей.

Измеритель: 1 объект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-2402-1-1/1	Диагностика работы светофорного объекта	1456,17	1456,17	-	-	-	1,4

Таблица 1-2402-2. Диагностика работы дорожного контроллера

Состав работ:

Измеритель: 1 контроллер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-2402-2-1/1	Определение неисправностей дорожного контроллера	2646,11	2646,11	-	-	-	2,62
1-2402-2-2/1	Проверка работы контроллера в режиме организации движения на светофорном объекте	809,16	809,16	-	-	-	0,8

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 1-2403-1. Профилактическое обслуживание квартальное, дорожные светофоры

Состав работ: 1. Проверка на наличие видимых повреждений и разрушений, трещин и сколов.
2. Проверка надежности крепления элементов и деталей.
3. Проверка наличия всех сигналов.
4. Чистка.

Измеритель: 1 светофор (1, 2), 1 секция (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-2403-1-1/1	Профилактическое обслуживание квартальное, дорожные светофоры, транспортные светофоры	720,26	338,45	381,81	232,17	-	0,45
1-2403-1-2/1	Профилактическое обслуживание квартальное, дорожные светофоры, пешеходные светофоры	473,96	224,95	249,01	151,41	-	0,3
1-2403-1-3/1	Профилактическое обслуживание квартальное, дорожные светофоры, дополнительная секция	246,29	113,49	132,80	80,75	-	0,15

Таблица 1-2403-2. Профилактическое обслуживание квартальное, светофорные колонки

Состав работ: 1. Внешний осмотр.
2. Проверка прочности крепления монтажной коробки консоли.
3. Проверка целостности крепления сигнального кабеля и зарядки светофора на клеммной колодке.

Измеритель: 1 колонка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2403-2-1/1	Профилактическое обслуживание квартальное, светофорные колонки	631,94	299,93	332,01	201,89	-	0,4

Таблица 1-2403-3. Профилактическое обслуживание квартальное, cabina инспектора ДПС

Состав работ: 1. Проверка целостности стекол и корпуса.

Измеритель: 1 cabina

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2403-3-1/1	Профилактическое обслуживание квартальное, кабина инспектора ДПС	85,14	85,14	-	-	-	0,1

Таблица 1-2403-4. Профилактическое обслуживание квартальное, выносные пульты управления (ВПУ)

Состав работ: 1. Проверка крепления контактов клеммной колодки.
2. Чистка панели пульта и контактов.
3. Проверка прочности крепления кнопок и тумблеров управления, легкости их хода.

Измеритель: 1 пульт

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2403-4-1/1	Профилактическое обслуживание квартальное, выносные пульты управления (ВПУ)	613,02	613,02	-	-	-	0,72

Таблица 1-2403-5. Профилактическое обслуживание квартальное, дорожный контроллер (ДК)

Состав работ: 1. Проверка брызгозащитности основания ДК (1).
2. Проверка надежности работы замков, смазка замков и петель (1).
3. Проверка механической целостности корпуса (1).
4. Проверка технологической линии связи (1).
5. Проверка соответствия переключения сигналов принятой организации движения (2).

Измеритель: 1 контроллер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2403-5-1/1	Профилактическое обслуживание квартальное, дорожный контроллер (ДК) без отключения напряжения	785,93	785,93	-	-	-	0,83
1-2403-5-2/1	Профилактическое обслуживание квартальное, дорожный контроллер (ДК) без отключения напряжения, проверка соответствия переключения сигналов принятой организации движения	909,52	909,52	-	-	-	0,8

Таблица 1-2403-6. Профилактическое обслуживание полугодовое, транспортный светофор на растяжке

Состав работ: 1. Проверка крепления троса к опорам.
2. Проверка состояния троса.
3. Проверка крепления светофора к тросу.

Измеритель: 1 светофор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2403-6-1/1	Профилактическое обслуживание полугодовое, транспортный светофор на растяжке	3240,19	1248,14	1992,05	1211,32	-	1,2

Таблица 1-2403-7. Профилактическое обслуживание полугодовое, выносные пульты управления

- Состав работ:**
1. Проверка крепления контактов клеммной колодки.
 2. Чистка панели пульта и контактов.
 3. Проверка прочности крепления кнопок и тумблеров управления, легкости их хода.
 4. Проверка основания ВПУ.
 5. Замена проржавевших панелей основания.

Измеритель: 1 пульт

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
1-2403-7-1/1	Профилактическое обслуживание полугодовое, выносные пульты управления	1437,57	1437,57	-	-	-	1,52

Таблица 1-2403-8. Профилактическое обслуживание полугодовое, дорожные контроллеры

- Состав работ:**
- Без отключения напряжения.
1. Проверка брызгозащищенности основания ДК.
 2. Проверка надежности работы замков.
 3. Проверка механической целостности корпуса.
 4. Проверка технологической линии связи.
- При отключенном напряжении.
1. Очистка шкафа ДК с внешней и внутренней стороны (удаление пыли, грязи).
 2. Чистка разъемов, промывка контактов спиртом.
 3. Осмотр монтажа блоков: проверка крепления всех подвижных частей, фиксация кнопок, переключателей, плотности установки субблоков, надежность разъемных и клеммных соединений.
 4. Подтяжка соединений радиаторов.
 5. Проверка блоков питания (БП, УТ).
 6. Проверка управляющих блоков (БУСО, ПСС, БСТ, БОИП, ДТ).
 7. Проверка работы ДК.

Измеритель: 1 контроллер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
1-2403-8-1/1	Профилактическое обслуживание полугодовое, дорожные контроллеры	12979,66	12979,66	-	-	-	13,27

Таблица 1-2403-9. Профилактическое обслуживание полугодовое, детекторы транспорта (ДТ)

- Состав работ:**
1. Проверка достоверности измеряемых параметров движения (интенсивность, скорость, занятость), корректировка настройки.
 2. Проверка целостности корпуса после зимнего периода.
 3. Проверка жесткости крепления разъема на ДТ: отсоединение разъема, осмотр внешнего состояния контактов, очистка кистью и протирка спиртом при окислении.
 4. Внешний осмотр видимой части кабеля, изоляция при повреждении кабеля.

Измеритель: 1 ДТ

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
1-2403-9-1/1	Профилактическое обслуживание полугодовое, детекторы транспорта (ДТ)	4937,60	4937,60	-	-	-	5,04

Таблица 1-2403-10. Профилактическое обслуживание полугодовое, блок питания ДТ (БП ДТ)

- Состав работ:**
1. Осмотр жесткости крепления питающего кабеля, закрепление контактов на клеммных колодках, протирка спиртом.
 2. Проверка тестером выдаваемого напряжения.

Измеритель: 1 БП

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
							масса, т объем, м3
1-2403-10-1/1	Профилактическое обслуживание полугодовое, блок питания ДТ (БП ДТ)	134,97	134,97	-	-	-	0,18

Таблица 1-2403-11. Профилактическое обслуживание полугодовое, устройство связи с детектором транспорта (УСД)

- Состав работ:**
1. Удаление пыли и других загрязнений с наружных и внутренних поверхностей.
 2. Осмотр состояния лакокрасочных и гальванических покрытий на наличие коррозии.
 3. Проверка целостности подключений кабелей и соединительных (коммутационных) жгутов.
 4. Проверка сопротивления заземления устройства связи при помощи микроомметра между болтом заземления и контуром заземления.
 5. Промывка разъемных соединений спиртом.
 6. Проверка с помощью осциллоскопа параметров сигналов (амплитуда, длительность, периодичность) поступающих в линию от УСД.

Измеритель: 1 УСД

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-2403-11-1/1	Профилактическое обслуживание полугодовое, устройство связи с детектором транспорта (УСД)	3664,06	3664,06	-	-	-	3,69

Таблица 1-2403-12. Профилактическое обслуживание полугодовое, модуль передачи данных (МПД)

- Состав работ:**
1. Проверка целостности прибора (герметичности корпуса).
 2. Проверка надежности крепления контактов.
 3. Проверка с помощью осциллоскопа параметров сигналов (амплитуда, длительность, периодичность), поступающих в линию от МПД.

Измеритель: 1 МПД

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-2403-12-1/1	Профилактическое обслуживание полугодовое, модуль передачи данных (МПД)	3432,40	3432,40	-	-	-	3,3

Таблица 1-2403-13. Профилактическое обслуживание полугодовое (моечные работы) светофорных объектов и периферийного оборудования

- Состав работ:**
1. Проверка целостности корпуса.
 2. Проверка надежности работы замков (4-6).
 3. Моечные работы.

Измеритель: 1 светофор (1,2), 1 пульт (3), 1 контроллер (4), 1 кабина (5), 1 колонка (6), 1 консоль (7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-2403-13-1/1	Профилактическое обслуживание полугодовое (моечные работы), транспортный светофор	417,30	149,97	267,33	102,82	-	0,2
1-2403-13-2/1	Профилактическое обслуживание полугодовое (моечные работы), пешеходный светофор	292,11	104,98	187,13	71,98	-	0,14
1-2403-13-3/1	Профилактическое обслуживание полугодовое (моечные работы), выносной пульт управления	417,30	149,97	267,33	102,82	-	0,2
1-2403-13-4/1	Профилактическое обслуживание полугодовое (моечные работы), дорожный контроллер	625,94	224,95	400,99	154,23	-	0,3
1-2403-13-5/1	Профилактическое обслуживание полугодовое (моечные работы), кабина инспектора ДПС	1544,01	554,89	989,12	380,45	-	0,74
1-2403-13-6/1	Профилактическое обслуживание полугодовое (моечные работы), колонки светофорные	292,11	104,98	187,13	71,98	-	0,14
1-2403-13-7/1	Профилактическое обслуживание полугодовое (моечные работы), консоли	1251,90	449,91	801,99	308,47	-	0,6

Таблица 1-2403-14. Техническое обслуживание, датчик негабаритного транспорта ДНГТ

- Состав работ:**
1. Проверка комплектности изделия. Проверка наличия и соответствия заводского номера изделия, надежности креплений передатчика, приемника и модуля передачи данных, проверка наличия заводских пломб.
 2. Визуальный контроль наличия лазерного луча.
 3. Запись о выполнении в журнале регистрации работ по ТО и ППР.
 4. Отключение шины питания; отключение линии МПД, протирка стекла корпуса влажной бязью.
 5. Подключение линии МПД и шины питания, измерение напряжения на контактах шины (в пределах 12 В+/-0,5 В) .
 6. Проверка взаимной ориентации блока передатчика и блока приемника, юстировка шпильками на кронштейне крепления.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2403-14-1/1	Техническое обслуживание датчика негабаритного транспорта ДНГТ	1653,62	1624,14	-	-	29,48	2,18

Таблица 1-2403-15. Техническое обслуживание, светофор дорожный ЯАЦР

Состав работ:

1. Проверка комплектности, отсутствия повреждений, визуальный контроль работы светофора .
2. Очистка защитного стекла струей воды и щеткой.
3. Запись о выполнении в журнале регистрации работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2403-15-1/1	Техническое обслуживание светофора дорожного ЯАЦР.676642.047	557,85	499,16	55,13	33,23	3,56	0,67
1-2403-15-2/1	Техническое обслуживание светофора дорожного ЯАЦР.676642.062	520,35	476,81	41,35	24,92	2,19	0,64

Таблица 1-2403-16. Техническое обслуживание, контроллер управления дорожным шлагбаумом RCP-B

Состав работ:

1. Проверка комплектности изделия, отсутствия повреждений, надежности креплений.
2. Очистка внешних частей корпуса контроллера, очистка внутренних поверхностей контроллера кистью, проверка состояния контактов.
3. Подача питающего напряжения.
4. Проверка функционирования контроллера по командам из ЦУП.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2403-16-1/1	Техническое обслуживание контроллера управления дорожным шлагбаумом RCP-B	667,29	610,92	55,13	33,23	1,24	0,82

Таблица 1-2403-17. Техническое обслуживание, блок управления шлагбаумом

Состав работ:

1. Отключение питающего напряжения.
2. Чистка блока, проверка состояния контактов.
3. Подключение питающего напряжения.
4. Проверка функционирования микропереключателями SW2 и SW3.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2403-17-1/1	Техническое обслуживание блока управления шлагбаумом	800,28	730,12	68,92	41,53	1,24	0,98

Таблица 1-2403-18. Техническое обслуживание, система управления движения: стойка VAZ

Состав работ:

1. Удаление пыли и загрязнений.
2. Проверка состояния элементов конструкции, подтяжка крепежных винтов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2403-18-1/1	Техническое обслуживание системы управления движения - стойки VAZ	1396,20	1266,53	124,05	74,76	5,62	1,7

Отдел 25. Техническая эксплуатация. Оборудование транспортно-пассажирских контрольно-пропускных пунктов

Раздел 1. Осмотр

Таблица 1-2501-1. Осмотр автоматического гидравлического шлагбаума

- Состав работ:**
1. Осмотр на отсутствие повреждений и коррозии.
 2. Очистка поверхностей от пыли и грязи.
 3. Проверка работоспособности шлагбаума и световой индикации.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2501-1-1/1	Осмотр автоматического гидравлического шлагбаума	253,46	253,31	-	-	0,15	0,34

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 1-2503-1. Техническое обслуживание автоматического гидравлического шлагбаума

- Состав работ:**
1. Осмотр на отсутствие повреждений и коррозии.
 2. Очистка поверхностей от пыли и грязи.
 3. Осмотр состояния изоляции проводов на отсутствие повреждений, подгораний, перегрева, проверка надежности заземления, проверка состояния и подтяжка соединений и разъемов.
 4. Проверка и подтяжка крепления стрелы. Проверка положения стрелы, регулировка и балансировка стрелы, регулировка кулачков концевых выключателей.
 5. Проверка и регулировка балансировочной пружины.
 6. Проверка герметичности соединительных шлангов гидравлической системы, проверка уровня масла в системе, долив при необходимости.
 7. Прокачка гидравлической системы.
 8. Настройка блока управления.
 9. Проверка работоспособности шлагбаума и световой индикации.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-2503-1-1/1	Техническое обслуживание автоматического гидравлического шлагбаума	2948,88	2942,83	-	-	6,05	3,95

Таблица 1-2503-2. Техническое обслуживание светофора двухсекционного лампового Т.8

- Состав работ:**
1. Осмотр светофора на отсутствие повреждений (1).
 2. Очистка от пыли и грязи (1).
 3. Подтяжка креплений (1).
 4. Проверка работоспособности (1).
 5. Снятие неисправной лампы и установка новой (2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-2503-2-1/1	Техническое обслуживание светофора двухсекционного лампового Т.8	298,16	298,01	-	-	0,15	0,4
1-2503-2-2/1	Добавлять при замене лампы светофора Т.8	67,05	67,05	-	-	-	0,09

Таблица 1-2503-3. Техническое обслуживание светофора реверсивного движения

- Состав работ:**
1. Осмотр светофора на отсутствие повреждений.
 2. Очистка от пыли и грязи.
 3. Подтяжка креплений, очистка от ржавчины и окраска кронштейнов.
 4. Определение количества неисправных светодиодов.
 5. Проверка работоспособности.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-2503-3-1/1	Техническое обслуживание светофора реверсивного движения Т.4	2531,39	894,02	1626,84	989,24	10,53	1,2
1-2503-3-2/1	Техническое обслуживание светофора реверсивного движения Т.4.ж	3003,96	1065,38	1925,65	1170,94	12,93	1,43

1-2503-3-3/1	Техническое обслуживание светофора реверсивного движения Т.4.с	2051,39	715,22	1328,03	807,54	8,14	0,96
--------------	--	---------	--------	---------	--------	------	------

Таблица 1-2503-4. Техническое обслуживание детектора индукционных петель

- Состав работ:**
1. Осмотр на отсутствие повреждений.
 2. Настройка и диагностика.
 3. Проверка срабатывания во всех режимах.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2503-4-1/1	Техническое обслуживание детектора индукционных петель	2168,04	2168,01	-	-	0,03	2,91

Отдел 28. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Станции электрозарядные для зарядки электрических транспортных средств, электробусов и электромобилей

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 1-2803-1. Техническое обслуживание ультрабыстрой зарядной станции УБЗС-300К-2123

- Состав работ:**
1. Ограждение места производства работ.
 2. Отключение УБЗС от электропитания.
 3. Выполнение ежемесячного технического обслуживания (1).
 4. Выполнение ежеквартального технического обслуживания (2).
 5. Выполнение полугодового технического обслуживания (3).
 6. Выполнение ежегодного технического обслуживания (4).
 7. Выполнение сезонного технического обслуживания (5).
 8. Подключение УБЗС к электропитанию.
 9. Визуальная проверка процесса первой зарядки после обслуживания.
 10. Сборка ограждений.
 11. Заполнение акта по завершении работ.

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2803-1-1/1	Техническое обслуживание ультрабыстрой зарядной станции УБЗС-300К-2123 - ежемесячное	9185,12	3957,23	5134,23	3081,85	93,66	5,4
1-2803-1-2/1	Техническое обслуживание ультрабыстрой зарядной станции УБЗС-300К-2123 - ежеквартальное	11198,50	4881,73	6223,11	3738,07	93,66	6,57
1-2803-1-3/1	Техническое обслуживание ультрабыстрой зарядной станции УБЗС-300К-2123 - полугодовое	11519,91	5023,96	6402,29	3846,05	93,66	6,75
1-2803-1-4/1	Техническое обслуживание ультрабыстрой зарядной станции УБЗС-300К-2123 - ежегодное	12442,80	5450,66	6898,48	4145,09	93,66	7,29
1-2803-1-5/1	Техническое обслуживание ультрабыстрой зарядной станции УБЗС-300К-2123 - добавлять к поз. с 1-2803-1-1 по 1-2803-1-4 на выполнение сезонного технического обслуживания	844,31	362,25	454,85	274,12	27,21	0,48

Таблица 1-2803-2. Техническое обслуживание станции электрозарядной ЭЗС-300

- Состав работ:**
1. Ограждение места производства работ.
 2. Отключение УБЗС от электропитания.
 3. Выполнение ежеквартального технического обслуживания (1).
 4. Выполнение ежегодного технического обслуживания (2).
 5. Выполнение сезонного технического обслуживания (3).
 6. Подключение УБЗС к электропитанию.
 7. Визуальная проверка процесса первой зарядки после обслуживания.
 8. Сборка ограждений.
 9. Заполнение акта по завершении работ.

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

1-2803-2-1/1	Техническое обслуживание станции электрозарядной ЭЗС-300 - ежеквартальное	9231,58	4109,33	4882,77	2932,31	239,48	5,61
1-2803-2-2/1	Техническое обслуживание станции электрозарядной ЭЗС-300 - ежегодное	9435,60	4203,08	4993,04	2998,76	239,48	5,73
1-2803-2-3/1	Техническое обслуживание станции электрозарядной ЭЗС-300 - добавлять к поз. 1-2803-2-1, 1-2803-2-2 на выполнение сезонного технического обслуживания	484,75	181,52	303,23	182,75	-	0,28

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Проезжая часть, тротуары, площадки

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3101-1. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог

Состав работ:

1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона.
2. Очистка оснований.
3. Смазка битумом краев обрубленных мест.
4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
5. Укатка катком.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
1-3101-1-1/1	Ямочный ремонт однослойных асфальтовых покрытий дорог толщиной слоя 50 мм при площади ремонта до 5 м2 Масса мусора	130056,36	56873,11	12238,17	5742,17	60945,08	104,6 12
1-3101-1-2/1	Ямочный ремонт однослойных асфальтовых покрытий дорог толщиной слоя 50 мм при площади ремонта до 25 м2 Масса мусора	109916,30	36733,05	12238,17	5742,17	60945,08	71,3 12
1-3101-1-3/1	Ямочный ремонт однослойных асфальтовых покрытий дорог толщиной слоя 70 мм при площади ремонта до 5 м2 Масса мусора	179799,44	78186,94	17082,98	8013,50	84529,52	143,8 16,7
1-3101-1-4/1	Ямочный ремонт однослойных асфальтовых покрытий дорог толщиной слоя 70 мм при площади ремонта до 25 м2 Масса мусора	149267,58	47655,08	17082,98	8013,50	84529,52	92,5 16,7
1-3101-1-5/1	Ямочный ремонт двухслойных асфальтовых покрытий дорог толщиной слоя 80 мм при площади ремонта до 5 м2 Масса мусора	220634,83	100642,57	22458,04	10462,76	97534,22	185,1 19,1
1-3101-1-6/1	Ямочный ремонт двухслойных асфальтовых покрытий дорог толщиной слоя 80 мм при площади ремонта до 25 м2 Масса мусора	181166,93	61174,67	22458,04	10462,76	97534,22	121,4 19,1

Таблица 1-3101-2. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий

Состав работ:

1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона (1, 2).
2. Разборка асфальтобетонного покрытия (3, 4).
3. Очистка основания.
4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
5. Укладка катком (1,).
6. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком (3, 4).
7. Укатка асфальтобетонной смеси ручным катком (3, 4).

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3101-2-1/1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий с применением механизмов, покрытие однослойное толщиной 50 мм	1153,78	515,29	48,33	27,52	590,16	1,05
1-3101-2-2/1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий с применением	1517,27	626,36	67,66	38,52	823,25	1,44

	механизмов, покрытие однослойное толщиной 70 мм						
1-3101-2-3/1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий вручную. покрытие однослойное толщиной 30 мм	567,85	71,92	-	-	495,93	0,15
1-3101-2-4/1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий вручную. добавить на каждые 5 мм изменения толщины слоя к поз. 3-3101-2-3	68,22	8,71	-	-	59,51	0,02

Таблица 1-3101-3. Ямочный ремонт тротуаров

Состав работ:

1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона на поврежденных площадках.
2. Россыпь дополнительного слоя щебня и высевок с разравниванием и уплотнением и поливкой водой.
3. Укладка с разравниванием асфальтобетонной смеси и уплотнением.
4. Посыпка отремонтированных мест песком.
5. Затирка трамбовкой.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3101-3-1/1	Ямочный ремонт тротуаров из литого асфальта с основанием	88946,08	42029,52	281,00	190,21	46635,56	114
	Масса мусора						16,06

Таблица 1-3101-4. Ремонт дорожных покрытий и тротуаров асфальтобетонной смесью толщиной 5 см картами с применением компрессора

Состав работ:

1. Разметка.
2. Обрубка ремонтной карты.
3. Разломка покрытия, погрузка скола в погрузчик, перегрузка погрузчиком в самосвал.
4. Подметание, продувание, подгрунтовка битумом вручную.
5. Подвозка смеси, выгрузка, распределение и разравнивание смеси.
6. Разгрузка катка с трала, уплотнение катком.
7. Обмер ремонтной карты с составлением схемы.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
1-3101-4-1/1	Ремонт дорожных покрытий и тротуаров асфальтобетонной смесью толщиной 5 см с применением компрессора картами до 5 м2	2526,64	534,95	1405,79	706,39	585,90	0,8
1-3101-4-2/1	Ремонт дорожных покрытий и тротуаров асфальтобетонной смесью толщиной 5 см с применением компрессора картами до 30 м2	1684,04	356,03	742,11	370,69	585,90	0,53
1-3101-4-3/1	Ремонт дорожных покрытий и тротуаров асфальтобетонной смесью толщиной 5 см с применением компрессора картами до 100 м2	1115,27	180,47	348,90	175,01	585,90	0,27

Таблица 1-3101-5. Ремонт дорожных покрытий и тротуаров асфальтобетонной смесью толщиной 5 см картами с применением фрезы

Состав работ:

1. Разметка, фрезерование, обрубка отбойным молотком.
2. Погрузка мусора в погрузчик, перегрузка погрузчиком в самосвал.
3. Подметание, продувание, подгрунтовка битумом вручную.
4. Подвозка, выгрузка, распределение, разравнивание смеси.
5. Разгрузка катка с трала, уплотнение катком.
6. Обмер ремонтной карты с составлением схемы.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3101-5-1/1	Ремонт дорожных покрытий и тротуаров асфальтобетонной смесью толщиной 5 см с применением фрезы картами до 5 м2	4145,49	690,80	2868,79	1420,29	585,90	1,05
1-3101-5-2/1	Ремонт дорожных покрытий и тротуаров асфальтобетонной смесью толщиной 5 см с применением фрезы картами до 30 м2	2547,93	369,25	1592,78	788,24	585,90	0,56

1-3101-5-3/1	Ремонт дорожных покрытий и тротуаров асфальтобетонной смесью толщиной 5 см с применением фрезы картами до 100 м2	1234,64	203,30	445,44	219,26	585,90	0,31
--------------	--	---------	--------	--------	--------	--------	------

Таблица 1-3101-6. Ремонт дорожных покрытий и тротуаров литым асфальтом толщиной 5 см картами с применение компрессора

- Состав работ:**
1. Разметка.
 2. Обрубка ремонтной карты.
 3. Разломка покрытия, погрузка скола в погрузчик, перегрузка погрузчиком в самосвал.
 4. Подметание, продувание.
 5. Выгрузка, распределение и разравнивание литого асфальта.
 6. Посыпка щебнем, остывание, прикатка щебня ручным катком.
 7. Обмер ремонтной карты с составлением схемы, полное остывание литого асфальта.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3101-6-1/1	Ремонт дорожных покрытий и тротуаров литым асфальтом толщиной 5 см с применением компрессора картами до 5 м2	2245,38	645,16	1003,93	499,43	596,29	0,97
1-3101-6-2/1	Ремонт дорожных покрытий и тротуаров литым асфальтом толщиной 5 см с применением компрессора картами до 30 м2	1598,01	426,56	575,16	280,28	596,29	0,64
1-3101-6-3/1	Ремонт дорожных покрытий и тротуаров литым асфальтом толщиной 5 см с применением компрессора картами до 100 м2	1099,84	206,40	297,15	145,37	596,29	0,31

Таблица 1-3101-7. Ремонт дорожных покрытий и тротуаров литым асфальтом толщиной 5 см картами с применением фрезы

- Состав работ:**
1. Разметка, фрезерование, обрубка отбойным молотком.
 2. Погрузка мусора в погрузчик, перегрузка погрузчиком в самосвал.
 3. Подметание, продувание, подгрунтовка битумом вручную.
 4. Подвозка, выгрузка, распределение, разравнивание асфальта.
 5. Подсыпка щебнем, остывание литого асфальта, прикатка щебня литым асфальтом.
 6. Обмер ремонтной карты с составлением схемы.
 7. Полное остывание литого асфальта.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3101-7-1/1	Ремонт дорожных покрытий и тротуаров литым асфальтом толщиной 5 см с применением фрезы картами до 5 м2	4022,78	813,97	2612,52	1259,25	596,29	1,24
1-3101-7-2/1	Ремонт дорожных покрытий и тротуаров литым асфальтом толщиной 5 см с применением фрезы картами до 30 м2	2370,67	452,75	1321,63	633,31	596,29	0,69
1-3101-7-3/1	Ремонт дорожных покрытий и тротуаров литым асфальтом толщиной 5 см с применением фрезы картами до 100 м2	1183,63	222,74	364,60	170,39	596,29	0,34

Таблица 1-3101-8. Ремонт асфальтобетонных покрытий литым сероасфальтобетоном толщиной 5 см картами при помощи компрессора

- Состав работ:**
1. Разметка ремонтной карты.
 2. Обрубка ремонтной карты.
 3. Разломка покрытия.
 4. Погрузка асфальтобетонного скола в погрузчик.
 5. Погрузка асфальтобетонного скола погрузчиком в самосвал.
 6. Подметание ремонтной карты.
 7. Продувка ремонтной карты воздухом.
 8. Подгрунтовка ремонтной карты битумной эмульсией.
 9. Разгрузка литой сероасфальтобетонной смеси.
 10. Распределение литой сероасфальтобетонной смеси.
 11. Разравнивание смеси.
 12. Обмер ремонтной карты с составлением схемы.
 13. Полное остывание литого сероасфальтобетона.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3101-8-1/1	Ремонт асфальтобетонных покрытий литым сероасфальтобетоном толщиной 5 см при помощи компрессора картами, до 5 м2	2097,20	516,53	1003,93	499,43	576,74	0,85
1-3101-8-2/1	Ремонт асфальтобетонных покрытий литым сероасфальтобетоном толщиной 5 см при помощи компрессора картами, до 30 м2	1522,54	370,64	575,16	280,28	576,74	0,61
1-3101-8-3/1	Ремонт асфальтобетонных покрытий литым сероасфальтобетоном толщиной 5 см при помощи компрессора картами, до 100 м2	1061,81	187,92	297,15	145,37	576,74	0,31

Таблица 1-3101-9. Ремонт асфальтобетонных покрытий литым сероасфальтобетоном толщиной 5 см картами при помощи дорожной фрезы

Состав работ:

1. Разметка ремонтной карты.
2. Обрубка ремонтной карты.
3. Фрезерование покрытия.
4. Погрузка асфальтобетонного скола в погрузчик.
5. Погрузка асфальтобетонного скола погрузчиком в самосвал.
6. Подметание ремонтной карты.
7. Продувка ремонтной карты воздухом.
8. Подгрунтовка ремонтной карты битумной эмульсией.
9. Разгрузка литой сероасфальтобетонной смеси.
10. Распределение литой сероасфальтобетонной смеси.
11. Разравнивание смеси.
12. Обмер ремонтной карты с составлением схемы.
13. Полное остывание литого сероасфальтобетона.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3101-9-1/1	Ремонт асфальтобетонных покрытий литым сероасфальтобетоном толщиной 5 см при помощи дорожной фрезы картами, до 5 м2	3331,94	664,32	2090,88	982,39	576,74	1,11
1-3101-9-2/1	Ремонт асфальтобетонных покрытий литым сероасфальтобетоном толщиной 5 см при помощи дорожной фрезы картами, до 30 м2	1909,28	376,78	955,76	443,76	576,74	0,63
1-3101-9-3/1	Ремонт асфальтобетонных покрытий литым сероасфальтобетоном толщиной 5 см при помощи дорожной фрезы картами, до 100 м2	1138,23	196,89	364,60	170,39	576,74	0,33

Таблица 1-3101-10. Укладка защитного слоя из литой органоминеральной смеси толщиной 12 мм

Состав работ:

1. Очистка покрытия механизированным способом.
2. Обследование участка работ для выявления мест требующих очистки и закрытия, вырезка защитных вставок с их закреплением.
3. Очистка загрязненных мест вручную, подгрунтовка покрытия битумной эмульсией.
4. Загрузка вручную щебня в ковш погрузчика 4 раза по 16 т и заправка техники расходными материалами на промежуточном складе.
5. Проезд техники от промежуточного склада к месту укладки и обратно 4 раза по 12 км.
6. Настройка дозирующего оборудования, укладка смеси, снятие распределительной рамы.
7. Очистка и промывка рабочих органов.
8. Погрузка и разгрузка катка и прикатка уложенного слоя.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3101-10-1/1	Укладка защитного слоя из литой органоминеральной смеси толщиной 12 мм	51869,69	553,38	6229,55	2515,13	45086,76	1,04

Таблица 1-3101-11. Ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий картами с укладкой литой смеси толщиной 5 см вручную

- Состав работ:
- 1. Разметка мест ремонта (карты).
 - 2. Разломка поврежденных участков покрытий отбойным молотком с погрузкой скола в автосамосвал.
 - 3. Очистка основания карты.
 - 4. Продувка карты воздухом.
 - 5. Обработка стенок и основания подготовленной карты битумом.
 - 6. Укладка и разравнивание литой асфальтобетонной смеси толщиной 50 мм вручную.
 - 7. Уборка и погрузка мусора.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3101-11-1/1	Ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий с укладкой литой смеси толщиной 5 см вручную, разборка покрытий отбойным молотком, размер карты до 3 м2	1287,71	241,29	427,14	196,29	619,28	0,38
	Масса мусора						0,125
1-3101-11-2/1	Ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий с укладкой литой смеси толщиной 5 см вручную, разборка покрытий отбойным молотком, размер карты от 3 до 25 м2	970,17	121,39	229,50	96,99	619,28	0,22
	Масса мусора						0,125

Таблица 1-3101-12. Ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий картами с укладкой горячей смеси толщиной 5 см

- Состав работ:
- 1. Разметка мест ремонта (карты).
 - 2. Разломка поврежденных участков покрытий отбойным молотком с погрузкой скола в автосамосвал.
 - 3. Очистка основания карты.
 - 4. Продувка карты воздухом.
 - 5. Обработка стенок и основания подготовленной карты битумом.
 - 6. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси толщиной 5 см вручную.
 - 7. Уплотнение асфальтобетонного покрытия ручным катком (1), самоходным катком (2).
 - 8. Уборка и погрузка мусора.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3101-12-1/1	Ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий с укладкой горячей смеси толщиной 5 см вручную, с разборкой покрытий отбойным молотком, размер карты до 3 м2	1147,04	311,14	277,20	138,88	558,70	0,49
	Масса мусора						0,12
1-3101-12-2/1	Ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий с укладкой горячей смеси толщиной 5 см вручную, с разборкой покрытий отбойным молотком, размер карты от 3 до 25 м2	862,99	118,28	186,01	97,44	558,70	0,22
	Масса мусора						0,12
1-3101-12-3/1	Ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий с укладкой горячей смеси толщиной 5 см вручную, срезка покрытия фрезой, размер карты от 25 до 200 м2	911,13	158,02	170,90	88,32	582,21	0,23
	Масса мусора						0,12
1-3101-12-4/1	Ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий с укладкой горячей смеси толщиной 5 см асфальтоукладчиком, срезка покрытия фрезой, размер карты от 25 до 200 м2	905,52	86,57	236,74	111,46	582,21	0,13
	Масса мусора						0,12

Таблица 1-3101-13. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

- Состав работ:
- 1. Очистка оснований.
 - 2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой.

Измеритель: 100 т смеси

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3

1-3101-13-1/1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	561676,50	12566,85	48217,32	23093,71	500892,33	19,1
1-3101-13-2/1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	551324,17	35395,54	45096,93	20879,16	470831,70	54,6

Таблица 1-3101-14. Заделка и ремонт трещин в асфальтобетонных покрытиях

- Состав работ:**
1. Очистка трещин (1).
 2. Заделка трещин битумом (1).
 3. Засыпка поверхности песком с уплотнением (1).
 4. Подготовка и заправка техники (2, 3).
 5. Очистка и продувка трещин (2, 3).
 6. Разделка, сушка и прогрев трещин (2, 3).
 7. Заливка трещин (2, 3).
 8. Присыпка трещин (2, 3).
 9. Уборка мусора (2, 3).

Измеритель: 100 м трещин

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3101-14-1/1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	9501,25	3687,20	1486,81	775,98	4327,24	7,4
1-3101-14-2/1	Ремонт трещин в асфальтобетонных покрытиях при средней ширине трещины 3 см и глубине 4 см	17000,73	2846,74	2910,27	971,01	11243,72	5,35
1-3101-14-3/1	Ремонт трещин в асфальтобетонных покрытиях при ширине трещины до 1,5 см и глубине до 2,5 см	11167,65	1977,39	3535,58	2131,12	5654,68	3,69

Таблица 1-3101-15. Перемещение мостовой

- Состав работ:**
1. Очистка оснований.
 2. Разборка мостовой с сортировкой камня, удаление загрязненного песка, устройство песчаного подстилающего слоя, мошение с россыпью щебня и укатка.

Измеритель: 10 м2 площади ремонта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3101-15-1/1	Перемещение мостовой	10627,09	6422,45	1065,54	426,67	3139,10	12,07

Таблица 1-3101-16. Ремонт покрытия из тротуарной плитки

- Состав работ:**
1. Разборка и погрузка плитки.
 2. Разборка цементно-песчаной смеси, погрузка скола, разборка бетона, выборка песчаного основания и погрузка скола.
 3. Планировка земляного полотна, трамбование, распределение, разравнивание, уплотнение песка и бетона.
 4. Установка маяков, разравнивание, предварительное уплотнение смеси, заделка пустот, повторное уплотнение, укладка тротуарной плитки, подрезка ее.
 5. Выравнивание швов, окончательное уплотнение, присыпка швов песком.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3101-16-1/1	Ремонт покрытия из тротуарной прямоугольной плитки толщиной 70 мм	8885,18	2876,59	1553,03	790,84	4455,56	5,3
1-3101-16-1/2	Ремонт покрытия из тротуарной прямоугольной плитки толщиной 100 мм	9492,30	2876,59	1553,03	790,84	5062,68	5,3
1-3101-16-2/1	Ремонт покрытия из тротуарной фигурной плитки толщиной 70 мм	9113,82	3018,14	1553,03	790,84	4542,65	5,49
1-3101-16-2/2	Ремонт покрытия из тротуарной фигурной плитки толщиной 100 мм	8928,91	3018,14	1553,03	790,84	4357,74	5,49

Таблица 1-3101-17. Ремонт покрытия из брусчатки с основанием

- Состав работ:**
1. Маркировка брусчатки и порядовая разборка.
 2. Погрузка брусчатки и перевозка брусчатки на склад до 15 км и обратно.
 3. Очистка от грязи, калибровка и подтеска брусчатки.
 4. Разборка песчаного основания толщиной 30 см.
 5. Планировка земляного полотна вручную.
 6. Трамбование виброплитой.
 7. Распределение песка и разравнивание.
 8. Укладка брусчатки с подготовкой постели и уплотнением ручной трамбовкой.
 9. Просыпка швов песком с заметанием 3 раза по каждому шву.
 10. Обмер.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- истов		
1-3101-17-1/1	Ремонт покрытия из брусчатки с основанием	11948,64	8782,12	321,81	174,55	2844,71	16,49

Таблица 1-3101-18. Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой

- Состав работ:**
1. Разборка покрытия из плит.
 2. Планировка земляного полотна.
 3. Устройство песчаного основания.
 4. Укладка плит с подноской до 20 м, подбивкой и заполнением швов песком.

Измеритель: 100 м2 покрытия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3101-18-1/1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	64630,04	60150,12	-	-	4479,92	122,1

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3103-1. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кг/см2)

- Состав работ:**
1. Россыпь и разравнивание щебня.
 2. Профилирование и планировка щебня.
 3. Укатка с поливом водой.
 4. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-3103-1-1/1	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кг/см2) однослойных	797685,07	28682,56	128633,13	57741,76	640369,38	56,92
1-3103-1-2/1	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кг/см2) верхнего слоя двухслойных	803066,31	28682,56	133466,27	58540,66	640917,48	56,92
1-3103-1-3/1	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кг/см2) нижнего слоя двухслойных	658219,58	15831,93	80071,07	35945,40	562316,58	32,89

Таблица 1-3103-2. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг/см2)

- Состав работ:**
1. Россыпь и разравнивание щебня.
 2. Профилирование и планировка щебня.
 3. Укатка с поливом водой.
 4. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-2-1/1	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	776361,85	29003,59	106988,88	47703,29	640369,38	56,92
1-3103-2-2/1	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) двухслойных верхнего слоя	771255,94	29003,59	101334,87	43615,69	640917,48	56,92
1-3103-2-3/1	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) двухслойных нижнего слоя	645488,06	15831,93	67339,55	30045,68	562316,58	32,89

Таблица 1-3103-3. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг/см2)

Состав работ:

1. Россыпь и разравнивание щебня.
2. Профилирование и планировка щебня.
3. Укатка с поливом водой.
4. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Измеритель:		1000 м2 покрытия		в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-3-1/1	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг/см2) однослойных	638962,01	29003,59	90820,48	40205,74	519137,94	56,92
1-3103-3-2/1	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг/см2) верхнего слоя двухслойных	644343,25	29003,59	95653,62	41004,64	519686,04	56,92
1-3103-3-3/1	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг/см2) нижнего слоя двухслойных	531292,78	15831,93	57690,01	25573,98	457770,84	32,89

Таблица 1-3103-4. Устройство мостовых по готовому основанию из колотого и булыжного камня

Состав работ:

1. Укладка версты с трамбованием.
2. Мощение с подбором камня и трамбованием.
3. Россыпь расклинцовки.
4. Укладка с проверкой профиля и засыпкой песком.
5. Уход за мостовой.

Измеритель: 1000 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-4-1/1	Устройство мостовой по готовому основанию из колотого камня, с уплотнением при трех проходах катка, толщиной 14 см	2923083,69	346208,02	5384,91	2479,41	2571490,76	610,65
1-3103-4-1/2	Устройство мостовой по готовому основанию из булыжного камня, с уплотнением при трех проходах катка, толщиной 14 см	1966788,69	346208,02	5384,91	2479,41	1615195,76	610,65
1-3103-4-2/1	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к поз. 1-3103-4-1/1	2606,57	2606,57	-	-	-	7,07
1-3103-4-2/2	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к поз. 1-3103-4-1/2	111094,07	2606,57	-	-	108487,50	7,07

Таблица 1-3103-5. Устройство мостовых

Состав работ:

1. Сортировка каменной брусчатки и мозаиковой шашки.
2. Мощение лотка и мостовой.
3. Трамбование мостовой.
4. Приготовление битумной мастики.
5. Заделка гнезд между плитами, правка и сварка выпусков арматуры.

Измеритель: 1000 м2 мостовой

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3103-5-1/1	Брусчатые мостовые с заполнением швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см	4853211,45	646916,40	53346,32	17272,36	4152948,73	1035
1-3103-5-2/1	Мозаиковые мостовые с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки 10 см	1832834,57	515671,52	53346,32	17272,36	1263816,73	840,65
1-3103-5-3/1	Мозаиковые мостовые с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки 12 см	2093177,88	515671,52	53346,32	17272,36	1524160,04	840,65

Таблица 1-3103-6. Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит

Состав работ:

1. Планировка основания.
2. Укладка плит.
3. Заделка швов цементным раствором.
4. Заливка швов между плитами и швов расширения битумной мастикой.
5. Заделка гнезд между плитами, правка и сварка выпусков арматуры (3, 4).

Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных плит

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3103-6-1/1	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит шестигранных (без стоимости плит)	148360,03	125171,38	-	-	23188,65	225,4
1-3103-6-2/1	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит марки ПД прямоугольных площадью до 3 м2	1910328,26	76489,38	-	-	1833838,88	143,75
1-3103-6-2/2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит марки ПДП прямоугольных площадью до 3 м2	1148509,26	76489,38	-	-	1072019,88	143,75
1-3103-6-3/1	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит марки ПД прямоугольных площадью до 10,5 м2	1936365,87	90295,42	-	-	1846070,45	147,2
1-3103-6-3/2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит марки ПДП прямоугольных площадью до 10,5 м2	1174546,87	90295,42	-	-	1084251,45	147,2
1-3103-6-4/1	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью свыше 10,5 м2 (без стоимости плит)	110486,66	84161,09	-	-	26325,57	142,6

Таблица 1-3103-7. Устройство цементобетонных покрытий

Состав работ:

1. Установка, разборка и перенос инвентарных металлических рельс-форм.
2. Установка краевой арматуры.
3. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия.
4. Устройство температурных швов.
5. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами.
6. Передвижка разгрузочного мостика.
7. Уплотнение бетона у швов вибраторами.
8. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов и увлажнением.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3103-7-1/1	Устройство цементобетонных покрытий однослойных механизированным способом, с разгрузкой бетона марки М200 со смежной полосы покрытия, толщина слоя 18 см	1705067,47	117279,59	100334,94	69069,46	1487452,94	178,25
1-3103-7-1/2	Устройство цементобетонных покрытий однослойных механизированным способом, с разгрузкой бетона марки М350 со смежной полосы покрытия, толщина слоя 18 см	1844889,07	117279,59	100334,94	69069,46	1627274,54	178,25
1-3103-7-2/1	Устройство цементобетонных покрытий однослойных механизированным способом, с	1859131,75	117279,59	100334,94	69069,46	1641517,22	178,25

	разгрузкой бетона марки М200 со смежной полосы покрытия, толщина слоя 20 см						
1-3103-7-2/2	Устройство цементобетонных покрытий однослойных механизированным способом, с разгрузкой бетона марки М350 со смежной полосы покрытия, толщина слоя 20 см	2014151,35	117279,59	100334,94	69069,46	1796536,82	178,25
1-3103-7-3/1	Устройство цементобетонных покрытий однослойных механизированным способом, с разгрузкой бетона марки М200 со смежной полосы покрытия, толщина слоя 22 см	2035352,30	124500,25	115270,54	79680,38	1795581,51	192,05
1-3103-7-3/2	Устройство цементобетонных покрытий однослойных механизированным способом, с разгрузкой бетона марки М350 со смежной полосы покрытия, толщина слоя 22 см	2205569,90	124500,25	115270,54	79680,38	1965799,11	192,05
1-3103-7-4/1	Устройство цементобетонных покрытий однослойных механизированным способом, с разгрузкой бетона марки М200 со смежной полосы покрытия, толщина слоя 24 см	2197109,03	124500,25	115270,54	79680,38	1957338,24	192,05
1-3103-7-4/2	Устройство цементобетонных покрытий однослойных механизированным способом, с разгрузкой бетона марки М350 со смежной полосы покрытия, толщина слоя 24 см	2383284,53	124500,25	115270,54	79680,38	2143513,74	192,05
1-3103-7-5/1	Устройство цементобетонных покрытий двухслойных механизированным способом, с разгрузкой бетона М300 со смежной полосы покрытия, толщина слоя 18 см	1808416,04	122263,72	112285,62	77558,20	1573866,70	188,6
1-3103-7-5/2	Устройство цементобетонных покрытий двухслойных механизированным способом, с разгрузкой бетона М350 со смежной полосы покрытия, толщина слоя 18 см	1861823,88	122263,72	112285,62	77558,20	1627274,54	188,6
1-3103-7-5/3	Устройство цементобетонных покрытий двухслойных механизированным способом, с разгрузкой бетона М400 со смежной полосы покрытия, толщина слоя 18 см	2051056,84	122263,72	112285,62	77558,20	1816507,50	188,6
1-3103-7-6/1	Устройство цементобетонных покрытий двухслойных механизированным способом, с разгрузкой бетона М300 со смежной полосы покрытия, толщина слоя 20 см	1971873,12	122263,72	112285,62	77558,20	1737323,78	188,6
1-3103-7-6/2	Устройство цементобетонных покрытий двухслойных механизированным способом, с разгрузкой бетона М350 со смежной полосы покрытия, толщина слоя 20 см	2031086,16	122263,72	112285,62	77558,20	1796536,82	188,6
1-3103-7-6/3	Устройство цементобетонных покрытий двухслойных механизированным способом, с разгрузкой бетона М400 со смежной полосы покрытия, толщина слоя 20 см	2240887,92	122263,72	112285,62	77558,20	2006338,58	188,6
1-3103-7-7/1	Устройство цементобетонных покрытий двухслойных механизированным способом, с разгрузкой бетона М300 со смежной полосы покрытия, толщина слоя 22 см	2161053,40	131209,85	125364,89	87108,55	1904478,66	202,4
1-3103-7-7/2	Устройство цементобетонных покрытий двухслойных механизированным способом, с разгрузкой бетона М350 со смежной полосы покрытия, толщина слоя 22 см	2226071,64	131209,85	125364,89	87108,55	1969496,90	202,4
1-3103-7-7/3	Устройство цементобетонных покрытий двухслойных механизированным способом, с разгрузкой бетона М400 со смежной полосы покрытия, толщина слоя 22 см	2456442,20	131209,85	125364,89	87108,55	2199867,46	202,4
1-3103-7-8/1	Устройство цементобетонных покрытий двухслойных механизированным способом, с разгрузкой бетона М300 со смежной полосы покрытия, толщина слоя 24 см	2332280,05	131209,85	125364,89	87108,55	2075705,31	202,4
1-3103-7-8/2	Устройство цементобетонных покрытий двухслойных механизированным способом, с разгрузкой бетона М350 со смежной полосы покрытия, толщина слоя 24 см	2403393,75	131209,85	125364,89	87108,55	2146819,01	202,4
1-3103-7-8/3	Устройство цементобетонных покрытий двухслойных механизированным способом, с разгрузкой бетона М400 со смежной полосы покрытия, толщина слоя 24 см	2655361,55	131209,85	125364,89	87108,55	2398786,81	202,4
1-3103-7-9/1	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации из бетона марки М200, толщина слоя 20 см	1958538,71	180880,79	95705,22	32265,04	1681952,70	347,3

1-3103-7-9/2	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации из бетона марки М350, толщина слоя 20 см	2113558,31	180880,79	95705,22	32265,04	1836972,30	347,3
1-3103-7-10/1	Добавлять или исключать при изменении толщины слоя на 1 см к поз. 1-3103-7-9/1	82947,11	4013,49	11,35	0,06	78922,27	6,1
1-3103-7-10/2	Добавлять или исключать при изменении толщины слоя на 1 см к поз. 1-3103-7-9/2	90698,09	4013,49	11,35	0,06	86673,25	6,1

Таблица 1-3103-8. Устройство однослойных покрытий

Состав работ:

1. Установка и снятие копирной струны.
2. Укладка бетонной смеси вручную в начальной части покрытия с установкой опалубки, уплотнение бетона у швов вибраторами.
3. Устройство швов расширения с установкой штырей.
4. Укладка бетонной смеси и отделка покрытия машинами.
5. Устройство рабочего шва.
6. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3103-8-1/1	Устройство однослойных покрытий из бетона марки М200 толщиной слоя 20 см (без стоимости арматуры)	1657920,68	16650,62	10348,47	7929,69	1630921,59	31,97
1-3103-8-1/2	Устройство однослойных покрытий из бетона марки М350 толщиной слоя 20 см (без стоимости арматуры)	1812940,29	16650,62	10348,47	7929,69	1785941,20	31,97
1-3103-8-2/1	Устройство однослойных покрытий из бетона марки М200 толщиной слоя 22 см (без стоимости арматуры)	1810845,82	14930,73	11144,50	8539,66	1784770,59	28,06
1-3103-8-2/2	Устройство однослойных покрытий из бетона марки М350 толщиной слоя 22 см (без стоимости арматуры)	1981063,43	14930,73	11144,50	8539,66	1954988,20	28,06
1-3103-8-3/1	Устройство однослойных покрытий из бетона марки М200 толщиной слоя 24 см (без стоимости арматуры)	1973465,73	15213,15	11940,54	9149,64	1946312,04	29,21
1-3103-8-3/2	Устройство однослойных покрытий из бетона марки М350 толщиной слоя 24 см (без стоимости арматуры)	2159641,23	15213,15	11940,54	9149,64	2132487,54	29,21

Таблица 1-3103-9. Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям

Состав работ:

1. Изготовление конструкции компенсационного шва.
2. Установка закладных элементов шва из досок.
3. Установка и разборка опалубки из готовых щитов.
4. Устройство цементобетонного покрытия вручную.
5. Заполнение компенсационных швов песчаным асфальтобетоном.
6. Укрытие швов толем.

Измеритель: 100 м2 покрытия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3103-9-1/1	Устройство покрытий из бетона марки М200 средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям толщиной покрытия 20 см	207132,53	36146,43	302,88	77,35	170683,22	65,09
1-3103-9-1/2	Устройство покрытий из бетона марки М350 средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям толщиной покрытия 20 см	222634,49	36146,43	302,88	77,35	186185,18	65,09
1-3103-9-2/1	Устройство покрытий из бетона марки М200 средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям толщиной покрытия 22 см	230307,67	43084,37	297,39	77,32	186925,91	79,24
1-3103-9-2/2	Устройство покрытий из бетона марки М350 средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям толщиной покрытия 22 см	247329,43	43084,37	297,39	77,32	203947,67	79,24
1-3103-9-3/1	Устройство покрытий из бетона марки М200 средствами малой механизации при примыкании	247100,23	44394,74	297,39	77,32	202408,10	81,65

1-3103-9-3/2	к искусственным сооружениям толщиной покрытия 24 см Устройство покрытий из бетона марки М350 средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям толщиной покрытия 24 см	265565,80	44394,74	297,39	77,32	220873,67	81,65
--------------	---	-----------	----------	--------	-------	-----------	-------

Таблица 1-3103-10. При уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливом водой

Состав работ:

Измеритель: 1000 м2 основания или покрытия

в том числе, руб.								
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
1-3103-10-1/1	При уходе за цементно-бетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливом водой исключать из табл. 1-3103-7	68964,23	-	18401,56	15055,63	50562,67	-	
1-3103-10-2/1	При уходе за цементно-бетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливом водой добавлять к табл. 1-3103-7	116441,06	41424,88	-	-	75016,18	112,36	

Таблица 1-3103-11. Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие

Состав работ:

1. Подготовка сетки к укладке.
2. Укладка сетки в проектное положение.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Шифр		Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
				заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
					всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-11-1/1		Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие (без стоимости сетки)	7585,05	7585,05	-	-	-	13,11

Таблица 1-3103-12. Укладка наземных тактильных плит (указателей) на слой сухой цементно-песчаной смеси

Состав работ:

1. Укладка тактильных плит с устройством постели из сухой смеси толщиной 30 мм.
2. Затирка швов цементно-песчаной смесью с поливкой водой.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-12-1/1	Укладка наземных тактильных плит (указателей) на слой сухой цементно-песчаной смеси с применением погрузчика, плитка размером 300х300х100 (80) мм	4036,51	855,33	42,52	25,17	3138,66	1,49
1-3103-12-2/1	Укладка наземных тактильных плит (указателей) на слой сухой цементно-песчаной смеси с применением погрузчика, плитка размером 500х500х100 (80) мм	11754,77	1706,27	142,51	84,05	9905,99	2,99
1-3103-12-3/1	Укладка наземных тактильных плит (указателей) на слой сухой цементно-песчаной смеси вручную, плитка размером 300х300х100 (80) мм	4273,69	1107,46	27,57	16,61	3138,66	2,02
1-3103-12-4/1	Укладка наземных тактильных плит (указателей) на слой сухой цементно-песчаной смеси вручную, плитка размером 500х500х100 (80) мм	12389,51	2400,82	82,70	49,84	9905,99	4,45

Таблица 1-3103-14. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов

Состав работ:

1. Выравнивание основания.
2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню.
3. Заполнение и расшивка швов цементным раствором или песком.

Измеритель: 100 м2 тротуара

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		

1-3103-14-1/1	Устройство плитных тротуаров из гладких бетонных плит с заполнением швов цементным раствором, толщина плит 70 мм, цвет плит серый	164962,35	26540,94	827,31	1,75	137594,10	52,67
1-3103-14-1/2	Устройство плитных тротуаров из гладких бетонных плит с заполнением швов цементным раствором, толщина плит 70 мм, цвет плит разный	206948,35	26540,94	827,31	1,75	179580,10	52,67
1-3103-14-1/3	Устройство плитных тротуаров из гладких бетонных плит с заполнением швов цементным раствором, толщина плит 100 мм, цвет плит серый	225674,35	26540,94	827,31	1,75	198306,10	52,67
1-3103-14-1/4	Устройство плитных тротуаров из гладких бетонных плит с заполнением швов цементным раствором, толщина плит 100 мм, цвет плит разный	237116,35	26540,94	827,31	1,75	209748,10	52,67
1-3103-14-2/1	Устройство плитных тротуаров из гладких бетонных плит с заполнением швов песком, толщина плит 70 мм, цвет плит серый	160152,61	22081,34	707,91	10,02	137363,36	43,82
1-3103-14-2/2	Устройство плитных тротуаров из гладких бетонных плит с заполнением швов песком, толщина плит 70 мм, цвет плит разный	202138,61	22081,34	707,91	10,02	179349,36	43,82
1-3103-14-2/3	Устройство плитных тротуаров из гладких бетонных плит с заполнением швов песком, толщина плит 100 мм, цвет плит серый	220864,61	22081,34	707,91	10,02	198075,36	43,82
1-3103-14-2/4	Устройство плитных тротуаров из гладких бетонных плит с заполнением швов песком, толщина плит 100 мм, цвет плит разный	232306,61	22081,34	707,91	10,02	209517,36	43,82
1-3103-14-3/1	Устройство плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов цементным раствором (без стоимости плит)	114268,59	107270,85	827,31	1,75	6170,43	178,25

Таблица 1-3103-15. Устройство покрытий из гранитных малоразмерных плит на цементно-песчаной подушке

Состав работ: 1. Планировка и укатка основания из цементно-песчаной смеси.
2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-15-1/1	Устройство покрытий из гранитных малоразмерных плит на цементно-песчаной подушке толщиной 50 мм, смесь марки М150 (без стоимости гранитных плит)	400615,28	292985,63	7293,44	2847,67	100336,21	451,95
1-3103-15-1/2	Устройство покрытий из гранитных малоразмерных плит на цементно-песчаной подушке толщиной 50 мм, смесь марки М200 (без стоимости гранитных плит)	400847,08	292985,63	7293,44	2847,67	100568,01	451,95

Таблица 1-3103-16. Резка гранитных и бетонных малоразмерных плит в построечных условиях

Состав работ: 1. Установка плит на станок с закреплением.
2. Резка плит.
3. Снятие плит со станка.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-16-1/1	Резка гранитных и бетонных малоразмерных плит в построечных условиях	60649,94	26727,15	32924,43	30430,89	998,36	37,84

Таблица 1-3103-17. Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка"

Состав работ: 1. Распакровка плитки.
2. Устройство и выравнивание подстилающего слоя.
3. Установка контрольных маяков и направляющих.
4. Установка шаблона (3).
5. Укладка плитки.
6. Подрезка плитки в некратных местах.
7. Уплотнение плитки виброплитой.
8. Засыпка швов песком за 3 раза.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3103-17-1/1	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" рядовым или паркетным мощением	162571,95	71521,37	497,64	1,05	90552,94	134,08
1-3103-17-2/1	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" кольцевым мощением	163357,01	73860,75	485,90	1,03	89010,36	138,1
1-3103-17-3/1	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" веерным мощением	183730,45	90577,36	504,33	1,06	92648,76	165,89

Таблица 1-3103-18. Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см

Состав работ: 1. Очистка основания.
2. Укладка асфальтобетонной смеси вручную.
3. Укатка покрытия.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-18-1/1	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручну, толщина 4 см	57959,77	8166,43	4254,33	1985,01	45539,01	13,57

Таблица 1-3103-19. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров

Состав работ: 1. Очистка основания.
2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий.
3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением.
4. Засыпка песком.
5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком.
6. Укатка асфальтобетонной смеси катками.

Измеритель: 100 м2 покрытия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
1-3103-19-1/1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	46601,59	9965,81	-	-	36635,78	16,56
1-3103-19-2/1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя	7233,94	1606,81	-	-	5627,13	2,67
1-3103-19-3/1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марка I, толщиной 4,5 см	61005,88	6198,54	1975,66	904,64	52831,68	10,3
1-3103-19-3/2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марка II, толщиной 4,5 см	60901,88	6198,54	1975,66	904,64	52727,68	10,3
1-3103-19-4/1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	44465,02	6198,54	1975,66	904,64	36290,82	10,3

Таблица 1-3103-20. Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин на магистралях

Состав работ: 1. Фрезерование холодной спайки.
2. Очистка основания от пыли и грязи подметально-вакуумной машиной.
3. Огрунтовка жидким битумом с обработкой вертикальных краев.
4. Регулировка подъезда автомобилей-самосвалов к бункеру асфальтоукладчика. Прием, укладка, разравнивание, уплотнение асфальтобетонной смеси и отделка поверхности покрытия асфальтоукладчиком, заделка мелких дефектов, мест сопряжения полос, очистка кузова от остатков смеси. Прикатка, уплотнение и окончательная укатка покрытия катками.
5. Формирование плавного перехода к отфрезерованной зоне укладыванием асфальтобетона вручную, укатывание катком.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3103-20-1/1	Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин на магистралях толщиной покрытия 6 см (без стоимости смеси асфальтобетонной)	17256,57	1890,02	14274,96	4973,95	1091,59	2,84

Таблица 1-3103-21. Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин на улицах и проездах города

Состав работ:	1. Очистка основания. Огрунтовка битумной эмульсией (1, 2). 2. Прием, укладка, разравнивание, уплотнение асфальтобетонной смеси и отделка поверхности покрытия асфальтоукладчиком, заделка мелких дефектов, мест сопряжения полос, очистка кузова от остатков смеси (1, 2, 4). 3. Укладка асфальтобетонной смеси вручную в местах недоступных для работы асфальтоукладчика. 4. Прикатка, уплотнение и окончательная укатка покрытия катками (1, 2, 4). 5. Подвозка асфальтобетонной смеси к решеткам и колодцам (2, 3). 6. Снятие водосточной решетки, лотка колодца (2, 3). 7. Установка сегментов (2, 3). 8. Установка водосточной решетки, люка колодца на уровень проектной отметки (2, 3). 9. Укладка асфальтобетонной смеси вручную в местах примыканий к водосточным решеткам, люкам колодцев с приемкой, укладкой, разравниванием (2, 3). 10. Укладка, снятие заглушки из фанеры. 11. Прикатка мест примыканий к водосточным решеткам, люкам колодцев (2, 3).
Измеритель:	100 м2 покрытия (1, 2, 4), 1 колодец, водосточная решетка (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3103-21-1/1	Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин на улицах и проездах города, толщиной покрытия 5 см без препятствий (без стоимости смеси асфальтобетонной)	22957,37	2880,09	18986,52	6582,90	1090,76	4,26
1-3103-21-2/1	Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин на улицах и проездах города, толщиной покрытия 5 см, при количестве колодцев и решеток 8 шт. на 1000 м2 (без стоимости смеси асфальтобетонной и сегментов колодцев и решеток)	24064,19	3288,16	19685,27	6809,85	1090,76	4,92
1-3103-21-3/1	Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин на улицах и проездах города, толщиной покрытия 5 см, добавляется или исключается на колодец или решетку на 1000 м2 (без стоимости смеси асфальтобетонной и сегментов колодцев и решеток)	1300,01	55,64	159,85	63,12	1084,52	0,09
1-3103-21-4/1	Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин на улицах и проездах города, добавляется или исключается на 1 см (без стоимости смеси асфальтобетонной)	315,85	40,57	275,17	95,40	0,11	0,06

Таблица 1-3103-22. Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин в заездных карманах для общественного транспорта

Состав работ:	1. Очистка основания. Огрунтовка битумом с обработкой вертикальных краев. 2. Укладка асфальтобетонной смеси вручную в местах недоступных для работы асфальтоукладчика. 3. Прием, укладка, разравнивание, уплотнение асфальтобетонной смеси и отделка поверхности покрытия асфальтоукладчиком, заделка мелких дефектов, мест сопряжения полос в заездных карманах общественного транспорта. 4. Укатка асфальтобетонной смеси.
Измеритель:	100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3103-22-1/1	Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин в заездных карманах для общественного транспорта, толщиной покрытия 5 см без препятствий (без стоимости смеси асфальтобетонной)	51160,02	6584,70	43476,39	15073,90	1098,93	9,74
1-3103-22-2/1	Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин в заездных карманах для общественного транспорта, добавлять или исключать на 1 см (без стоимости смеси асфальтобетонной)	1665,00	932,98	732,02	237,75	-	1,38

Таблица 1-3103-23. Устройство технологических стыков асфальтобетонных покрытий с применением стыковочных битумно-полимерных лент типа БРИТ

Состав работ: 1. Обеспыливание.
2. Наклейка стыковочной ленты с прогревом газовой горелкой.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3103-23-1/1	Устройство технологических стыков асфальтобетонных покрытий с применением стыковочных битумно-полимерных лент типа БРИТ / ленты стыковочные битумно-полимерные, типа "Брит-А", ширина 50 мм, толщина 5 мм	4668,04	617,24	134,24	68,11	3916,56	1,16

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 1-3104-1. Разборка покрытий и оснований

Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания (1-3).
2. Разборка покрытия и основания.
3. Сгребание материала, полученного от разборки.
4. Сортировка камня с выборкой годной шашки (1).
5. Укладка в штабеля материала, полученного при разборке (2, 3).

Измеритель: 100 м3 конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3104-1-1/1	Разборка покрытий и оснований мостовой из булыжного камня	86812,28	85629,60	1182,68	815,45	-	180
1-3104-1-2/1	Разборка покрытий и оснований щебеночных	10451,57	4000,46	6451,11	3061,28	-	11,7
1-3104-1-3/1	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	16904,79	7212,50	9692,29	4831,09	-	15,6
1-3104-1-4/1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	147151,41	79854,45	67296,96	33572,84	-	155
1-3104-1-5/1	Разборка покрытий и оснований цементобетонных	57366,57	32089,36	25277,21	11687,69	-	49,5

Таблица 1-3104-2. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования

Состав работ: 1. Подготовка фрезерной установки (1, 2).
2. Разметка покрытия (1, 2).
3. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных покрытий методом холодного фрезерования (1-4, 6).
4. Разборка асфальтобетона в местах сопряжения полос пневматическими отбойными молотками со сгребанием скола в ковш погрузчика, с последующей перегрузкой в самосвал (3, 4).
5. Разборка асфальтобетона около водосточных решеток колодцев пневматическими отбойными молотками со сгребанием в ковш погрузчика, с последующей перегрузкой в самосвал (4, 5).

Измеритель: 1 м2 дорожного покрытия (1, 2); 100 м2 (3, 4, 6), 1 колодец, водосточная решетка (5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3104-2-1/1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования, при ширине барабана фрезы 1000 мм и толщине слоя 5 см	193,71	18,40	151,80	65,64	23,51	0,03
1-3104-2-2/1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования, при ширине барабана фрезы 1000 мм и толщине слоя 10 см	221,67	30,67	151,80	65,64	39,20	0,05
1-3104-2-3/1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 (2100) мм толщиной 6 см, без препятствий	5006,55	451,42	3641,72	840,12	913,41	0,79
1-3104-2-4/1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000	9092,02	1532,09	6657,47	1855,45	902,46	2,79

	(2100) мм толщиной 6 см, при количестве колодцев и решеток 8 шт. на 1000 м2						
1-3104-2-5/1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 (2100) мм толщиной 6 см, добавлять или исключать на колодец или решетку на 1000 м2	602,46	145,79	456,67	143,89	-	0,27
1-3104-2-6/1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 (2100) мм, добавляется или исключается на 1 см	640,43	25,93	464,63	92,56	149,87	0,04

Таблица 1-3104-3. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров, толщина до 4 см

Состав работ: 1. Разборка покрытия.
2. Сгребание материала, полученного от разборки.

Измеритель: 1000 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3104-3-1/1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	28352,91	28352,91	-	-	-	59,6

Таблица 1-3104-4. Разборка тротуаров и дорожек из плит с откосной и укладкой в штабель

Состав работ: 1. Разборка покрытия.
2. Очистка плит.
3. Откоса плит на расстояние до 10 м.
4. Складирование плит в штабель.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
1-3104-4-1/1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с отноской и укладкой в штабель	8136,63	8136,63	-	-	-	18,68

Таблица 1-3104-5. Разборка асфальтобетона вдоль бортового камня при срезке методом холодного фрезерования

Состав работ: 1. Разработка асфальтобетона вдоль бортового камня.
2. Погрузка асфальтобетонного лома в ковш погрузчика.
3. Погрузка асфальтобетонного лома в автосамосвал.

Измеритель: 100 м бортового камня

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3104-5-1/1	Разборка асфальтобетона вдоль бортового камня при срезке методом холодного фрезерования	20499,70	5744,15	14755,55	5232,71	-	10,72

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 1-3105-1. Перевозка отфрезерованного асфальтобетона автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на 1 км

Состав работ:

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3105-1-1/1	Перевозка отфрезерованного асфальтобетона автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	101,24	-	101,24	66,04	-	-
1-3105-1-2/1	Перевозка отфрезерованного асфальтобетона автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	27,36	-	27,36	17,85	-	-

Таблица 1-3105-2. Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов

Состав работ: 1. Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов.

Измеритель: 1 м канавы

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3105-2-1/1	Полное восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов	384,20	384,20	-	-	-	0,91
1-3105-2-2/1	Частичное восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов	261,76	261,76	-	-	-	0,62

Таблица 1-3105-3. Нарезка швов

Состав работ: 1. Очистка полосы покрытия (1).
2. Разметка линий расположения шва.
3. Нарезка швов.
4. Заполнение швов битумной мастикой (1) и изоляционной лентой (2).

Измеритель: 100 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3105-3-1/1	Нарезка швов в бетоне затвердевшем	56101,74	4081,68	46008,40	31456,98	6011,66	8,58
1-3105-3-2/1	Нарезка швов в бетоне свежееуложенном	10157,18	4993,59	4814,47	3718,64	349,12	9,8

Таблица 1-3105-4. Укладка, полупропитка и пропитка покрытий или оснований

Состав работ: 1. Очистка основания.
2. Устройство боковых упоров.
3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций.
4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций.
5. Розлив вяжущих материалов.
6. Укатка.

Измеритель: 1000 м2 покрытия и основания

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3105-4-1/1	Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 5 см	496537,52	33518,20	41941,85	17605,08	421077,47	65,78
1-3105-4-2/1	Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных покрытий или оснований, добавлять или исключать при изменении толщины на 1 см	67335,28	192,76	1234,54	457,31	65907,98	0,34
1-3105-4-3/1	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см	733336,20	35393,34	52808,61	21907,67	645134,25	69,46
1-3105-4-4/1	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий, добавлять или исключать при изменении толщины на 1 см	77315,66	271,37	1836,75	680,39	75207,54	0,51
1-3105-4-5/1	Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 5 см	558514,51	33049,41	54496,87	22960,79	470968,23	64,86
1-3105-4-6/1	Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований, добавлять или исключать при изменении толщины на 1 см	73814,87	226,76	1656,09	613,47	71932,02	0,45
1-3105-4-7/1	Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см	739819,58	32641,77	72988,25	30947,60	634189,56	64,06
1-3105-4-8/1	Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований, добавлять или исключать при изменении толщины на 1 см	71371,32	237,95	1806,64	669,24	69326,73	0,53

Таблица 1-3105-5. Розлив пленкообразующих материалов

Состав работ: 1. Розлив пленкообразующих материалов.
2. Розлив вяжущих материалов.

Измеритель: 1 т (1); 100 м2 (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-3105-5-1/1	Розлив пленкообразующих материалов (без стоимости материалов)	993,74	229,09	764,65	399,08	-	0,67
1-3105-5-2/1	Дополнительный розлив битумной эмульсии при устройстве покрытия из горячей асфальтобетонной смеси	1553,21	446,96	21,84	11,23	1084,41	0,75

Таблица 1-3105-6. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси

Состав работ: 1. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси.

Измеритель: 100 м3 добавок в рыхлом состоянии

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
1-3105-6-1/1	Добавка гравия	345744,53	-	2834,81	1106,24	342909,72	-
1-3105-6-1/2	Добавка песка	121884,11	-	2834,81	1106,24	119049,30	-
1-3105-6-1/3	Добавка песчано-гравийной смеси	193543,19	-	2834,81	1106,24	190708,38	-

Таблица 1-3105-7. Распределение порошкообразных добавок

Состав работ: 1. Распределение порошкообразных добавок.

Измеритель: 100 т сухих добавок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-3105-7-1/1	Распределение порошкообразных добавок фрезами	1267694,89	15097,87	416053,68	193661,11	836543,34	35,76
1-3105-7-2/1	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	1057706,27	15097,87	206065,06	50262,67	836543,34	35,76

Таблица 1-3105-8. Устройство швов расширения

Состав работ: 1. Изготовление конструкции шва расширения.
2. Установка конструкции.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3105-8-1/1	Устройство швов расширения	5729,63	2461,13	-	-	3268,50	4,83

Таблица 1-3105-9. Нарезка швов в затвердевшем бетоне

Состав работ: 1. Разметка линии расположения шва.
2. Нарезка шва.
3. Заполнение швов битумной мастикой.

Измеритель: 100 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1-3105-9-1/1	Нарезка швов в затвердевшем бетоне	26401,50	12123,62	11100,40	7721,09	3177,48	24,61

Таблица 1-3105-10. Устройство водоотводных лотков из сборного бетона или полимербетона на тротуарах

Состав работ: 1. Установка решеток с закреплением их болтами.
2. Устройство бетонного основания (1), бетонной обоймы (2).
3. Установка лотков с выверкой.

Измеритель: 100 м лотков

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3105-10-1/1	Устройство водоотводных лотков из сборного бетона на тротуарах при покрытиях бетонной плиткой	884663,69	15723,08	1285,93	735,55	867654,68	25,98
1-3105-10-1/2	Устройство водоотводных лотков из сборного полимербетона на тротуарах при покрытиях бетонной плиткой	1210943,69	15723,08	1285,93	735,55	1193934,68	25,98
1-3105-10-2/1	Устройство водоотводных лотков из сборного бетона на тротуарах при асфальтобетонных покрытиях	898078,10	23282,05	1584,99	906,61	873211,06	37,76
1-3105-10-2/2	Устройство водоотводных лотков из сборного полимербетона на тротуарах при асфальтобетонных покрытиях	1224358,10	23282,05	1584,99	906,61	1199491,06	37,76

Таблица 1-3105-11. Устройство дренажей

- Состав работ:
1. Копание ровиков.
 2. Вдавливание щебня в грунт (1).
 3. Укладка гидроизоляционного слоя по дну ровика (1-3).
 4. Укладка щебня в ровик (3).
 5. Укладка стеклоткани по слою щебня (3).
 6. Укладка дренирующих труб.
 7. Устройство фильтрующей обсыпки из гравия (1).
 8. Устройство песчаного дренирующего слоя (1, 2).

Измеритель: 100 м дренажа

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3105-11-1/1	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из асбестоцементных труб	74232,80	14670,52	1581,61	803,16	57980,67	29,78
1-3105-11-3/1	Устройство дренажей поперечных с односторонним выпуском	87428,67	16325,15	1972,87	1034,07	69130,65	44,28
1-3105-11-4/1	Устройство дренажей поперечных с двусторонним выпуском	144798,51	25487,69	1999,45	1034,11	117311,37	50,02

Таблица 1-3105-12. Устройство сбросов воды из продольных дренажей

- Состав работ:
1. Копание ровиков.
 2. Укладка дренирующих труб.
 3. Устройство бетонного оголовка.

Измеритель: 100 м сброса

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3105-12-1/1	Устройство сбросов воды из продольных дренажей	81862,62	37883,60	59,81	34,21	43919,21	66,82

Таблица 1-3105-13. Устройство дренажных воронок под обочинами

- Состав работ:
1. Копание ровиков.
 2. Копание воронок.
 3. Укладка труб.
 4. Сопряжение труб с песчаным слоем, щебнем.

Измеритель: 1 м воронок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3105-13-1/1	Устройство дренажных воронок под обочинами	1154,73	551,75	-	-	602,98	1,12

Таблица 1-3105-15. Обустройство зоны работ временными техническими средствами организации дорожного движения

- Состав работ:**
1. Перекрытие движения на полосе (1-6).
 2. Расстановка машин прикрытия (1-6).
 3. Сборка, выгрузка, перемещение и установка дорожных знаков (1-4).
 4. Выгрузка, перемещение и расстановка дорожных конусов (5-6).
 5. Сборка, перемещение и погрузка дорожных конусов (5-6).
 6. Сборка, перемещение, разборка и погрузка дорожных знаков (1-4).

Измеритель: участок (1-4), 100 м (5-6)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3105-15-1/1	Обустройство зоны работ временными техническими средствами организации дорожного движения - при закрытии 1 полосы движения	11957,34	6209,61	5747,73	3154,10	-	11,67
1-3105-15-2/1	Обустройство зоны работ временными техническими средствами организации дорожного движения - при закрытии 1 полосы движения на автомагистралях и скоростных дорогах	15559,25	6943,91	8615,34	4456,64	-	13,05
1-3105-15-3/1	Обустройство зоны работ временными техническими средствами организации дорожного движения - при закрытии 2 полос движения	15623,57	6401,16	9222,41	5236,46	-	12,03
1-3105-15-4/1	Обустройство зоны работ временными техническими средствами организации дорожного движения - при закрытии 2 полос движения на автомагистралях и скоростных дорогах	21262,76	7146,10	14116,66	6994,69	-	13,43
1-3105-15-5/1	Обустройство зоны работ временными техническими средствами организации дорожного движения - добавлять к поз. 1-3105- 15-1, 1-3105-15-3 на расстановку дорожных конусов	986,62	377,79	608,83	333,24	-	0,71
1-3105-15-6/1	Обустройство зоны работ временными техническими средствами организации дорожного движения - добавлять к поз. 1-3105- 15-2, 1-3105-15-4 на расстановку дорожных конусов на автомагистралях и скоростных дорогах	1204,97	383,11	821,86	424,08	-	0,72

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Обустройство дорог. Технические средства организации дорожного движения

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3201-1. Ремонт бордюров выравниванием по отметке

- Состав работ:**
1. Разломка покрытий тротуаров из асфальтобетонной смеси вдоль борта.
 2. Рыхление и разломка материалов основания борта.
 3. Выравнивание бордюрных камней по отметке с набивкой основания.
 4. Засыпка пазух с трамбованием.
 5. Заливка швов раствором.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-1-1/1	Ремонт бордюров выравниванием по отметке	36025,36	35393,55	23,43	15,85	608,38	68,7
	Масса мусора						19,41

Таблица 1-3201-2. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах

- Состав работ:**
1. Очистка шва.
 2. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах.

Измеритель: 1 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-2-1/1	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	132,67	71,83	-	-	60,84	0,16

Таблица 1-3201-3. Ремонт металлических барьерных ограждений типа 11ДО, 11ДД, 11ДОБ

- Состав работ:**
1. Срезка болтовых креплений газовой сваркой.
 2. Демонтаж секций балки (1, 4, 6), компенсаторов (2) вручную.
 3. Демонтаж стоек краном (3).
 4. Установка секций балки (1, 4, 6) консоли жесткости (2) с затягиванием болтов крепления.
 5. Рихтовка (5, 6).
 6. Натяжение осевой проволоки (3).
 7. Подготовка копра и компрессора (3).
 8. Разметка центра под стойки (3).
 9. Забивка новых стоек (3).
 10. Выверка стоек в плане и профиле вручную (1, 4, 6)
 11. Очистка поверхности от грязи и старой краски (7, 8).
 12. Грунтовка поверхности (7, 8).
 13. Окраска в два слоя белой краской и черной (7, 8).

Измеритель: 1 секция (1, 5, 7), 1 шт. (2-4, 6, 8)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-3-1/1	Ремонт металлических барьерных ограждений типа 11ДО, 11ДД, 11ДОБ с заменой секции балки толщиной 4 мм	12381,94	3867,88	-	-	8514,06	7,49
1-3201-3-1/2	Ремонт металлических барьерных ограждений типа 11ДО, 11ДД, 11ДОБ с заменой секции балки толщиной 3 мм	10718,87	3867,88	-	-	6850,99	7,49
1-3201-3-2/1	Ремонт металлических барьерных ограждений типа 11ДО, 11ДД, 11ДОБ с заменой консоли жесткости	1247,86	456,67	-	-	791,19	0,87
1-3201-3-3/1	Ремонт металлических барьерных ограждений типа 11ДО, 11ДД, 11ДОБ с заменой стойки дорожной	8632,91	2482,23	2497,06	1694,00	3653,62	5,11
1-3201-3-4/1	Ремонт металлических барьерных ограждений типа 11ДО, 11ДД, 11ДОБ с заменой концевого элемента балки	4561,93	1821,95	-	-	2739,98	3,4
1-3201-3-5/1	Ремонт металлических барьерных ограждений типа 11ДО, 11ДД, 11ДОБ без замены секции балки	4456,67	4128,61	-	-	328,06	7,98
1-3201-3-6/1	Ремонт металлических барьерных ограждений типа 11ДО, 11ДД, 11ДОБ без замены концевого элемента балки	2160,14	1837,91	-	-	322,23	3,43
1-3201-3-7/1	Окраска секции балки	2550,39	2436,93	-	-	113,46	4,11
1-3201-3-8/1	Окраска концевого элемента балки	632,21	602,93	-	-	29,28	1,02

Таблица 1-3201-4. Ремонт бортового камня на бетонном основании без замены

- Состав работ:**
1. Разломка цементно-бетонного основания.
 2. Погрузка лома.
 3. Разборка бетонного (1) или гранитного (2) бортового камня на бетонной основе.
 4. Очистка бортового камня, зачистка полосы установки борта.
 5. Устройство бетонного основания под бортовой камень.
 6. Установка бортового камня на бетонное основание.
 7. Устройство цементно-бетонного основания.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-4-1/1	Ремонт бортового камня бетонного без замены	2438,76	908,59	681,33	355,98	848,84	1,81
1-3201-4-2/1	Ремонт бортового камня гранитного без замены	2439,37	908,59	681,33	355,98	849,45	1,81

Таблица 1-3201-5. Восстановление защитного покрытия бетонных и железобетонных конструкций разделительной полосы, путепроводов и мостовых сооружений

Состав работ:

1. Механическая очистка поверхности (1).
2. Обезжиривание растворителем.
3. Приготовление рабочих составов.
4. Гидрофобизация поверхности (1).
5. Нанесение грунтовочного состава (1).
6. Нанесение защитного состава.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3201-5-1/1	Восстановление защитного покрытия бетонных и железобетонных конструкций разделительной полосы, путепроводов и мостовых сооружений, 1 слой	182514,44	85877,10	907,95	378,95	95729,39	133,77
1-3201-5-2/1	Восстановление защитного покрытия бетонных и железобетонных конструкций разделительной полосы, путепроводов и мостовых сооружений, добавлять на каждый последующий слой	63311,78	32418,94	212,85	3,09	30679,99	44,87

Таблица 1-3201-6. Ремонт локальных разрушений железобетонных конструкций разделительной полосы двухкомпонентным полимерным материалом

Состав работ:

1. Удаление разрушенного бетона, обеспыливание поверхности.
2. Устройство опалубки, защита досок полиэтиленовой плёнкой (1).
3. Перемешивание ремонтной смеси, добавление компонента В (инициатора) к компоненту А.
4. Укладывание ремонтной смеси в опалубку.
5. Удаление опалубки, доработка поверхности (1).

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3201-6-1/1	Ремонт локальных разрушений железобетонных конструкций разделительной полосы двухкомпонентным полимерным материалом - УРМ-2П, сечение 100 см2	52797,77	2674,13	1645,62	1027,52	48478,02	4,22
1-3201-6-2/1	Ремонт локальных разрушений железобетонных конструкций разделительной полосы двухкомпонентным полимерным материалом - УРМ-2П, добавляется или исключается к поз. 1-3201-6-1 при изменении сечения на 50 см2	25273,79	672,21	390,86	239,45	24210,72	1,02

Таблица 1-3201-7. Ремонт локальных разрушений железобетонных конструкций разделительной полосы двухкомпонентным полимерным материалом для вертикальных поверхностей

Состав работ:

1. Удаление разрушенного бетона, обеспыливание поверхности.
2. Перемешивание ремонтной смеси, добавление компонента В (инициатора) к компоненту А.
3. Нанесение, распределение и разравнивание смеси шпателем.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3201-7-1/1	Ремонт локальных разрушений железобетонных конструкций разделительной полосы двухкомпонентным полимерным материалом для вертикальных поверхностей - УРМ-2П Вертикаль	14659,61	2543,72	3774,90	2384,08	8340,99	3,89

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 1-3202-1. Замена бортового камня

- Состав работ:
- 1. Разломка цементно-бетонного основания.
 - 2. Погрузка лома.
 - 3. Разборка бортового камня на бетонной основе.
 - 4. Зачистка полосы установки борта.
 - 5. Устройство бетонного основания под бортовой камень.
 - 6. Установка бортового камня на бетонное основание.
 - 7. Заливка швов раствором (1).
 - 8. Устройство цементно-бетонного основания (2, 3).
 - 9. Уборка и погрузка мусора.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-1-1/1	Замена бортового камня бетонного во дворовых территориях	1909,69	371,35	419,55	226,02	1118,79	0,66
	Масса мусора						0,246
1-3202-1-2/1	Ремонт бортового камня бетонного с заменой	3083,31	813,45	681,33	355,98	1588,53	1,61
1-3202-1-3/1	Ремонт бортового камня гранитного с заменой	6524,95	813,45	681,33	355,98	5030,17	1,61

Таблица 1-3202-2. Замена световозвращающих элементов металлических барьерных ограждений типа 11ДО, 11ДД, 11ДОБ

- Состав работ:
- 1. Резка болтовых соединений.
 - 2. Демонтаж световозвращателей, погрузка демонтируемых элементов.
 - 3. Зачистка мест установки, подготовка к монтажу световозвращателей.
 - 4. Установка элементов, затягивание крепежа, протирка установленных элементов ветошью.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-2-1/1	Замена световозвращающих элементов металлических барьерных ограждений, световозвращатель с одним световозвращающим элементом	5646,27	830,42	2596,57	831,77	2219,28	1,56
1-3202-2-1/2	Замена световозвращающих элементов металлических барьерных ограждений, световозвращатель с двумя световозвращающими элементами	6423,87	830,42	2596,57	831,77	2996,88	1,56

Таблица 1-3202-3. Замена железобетонных конструкций ограждения разделительной полосы типа Нью-Джерси

- Состав работ:
- 1. Очистка блоков после демонтажа плиты перекрытия (1).
 - 2. Резка соединительных пластин газосварочным аппаратом (1).
 - 3. Срубка кромок блока для освобождения монтажных отверстий (1, 2).
 - 4. Демонтаж блока (1, 2).
 - 5. Разборка цементобетонного основания (1, 2).
 - 6. Вырубка пескоцемента из межблочного пространства (1).
 - 7. Приготовление цементобетонной смеси (1, 2).
 - 8. Устройство цементобетонного основания (1, 2).
 - 9. Монтаж блока (1, 2).
 - 10. Установка закладных деталей со сваркой (1).
 - 11. Заполнение межблочного пространства цементобетонной смесью (1).
 - 12. Заделка вертикальных швов и монтажных отверстий (1, 2).
 - 13. Очистка швов примыкания плиты перекрытия к блоку БП1И (3).
 - 14. Продувка сжатым воздухом (3).
 - 15. Установка клиньев между блоками и плитой перекрытия (3).
 - 16. Демонтаж плиты перекрытия (3).
 - 17. Очистка поверхности прилегания плиты перекрытия к блоку (3).
 - 18. Монтаж плиты перекрытия (3).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-3-1/1	Замена железобетонных конструкций разделительной полосы типа Нью-Джерси, блок марки БП1И	34405,57	5792,64	1966,73	1323,61	26646,20	9,8
	Масса мусора						3,985

1-3202-3-2/1	Замена железобетонных конструкций разделительной полосы типа Нью-Джерси, блок марки БД1ИМ	43882,47	4796,47	1663,19	1117,51	37422,81	8,04
	Масса мусора						4,825
1-3202-3-3/1	Замена железобетонных конструкций разделительной полосы типа Нью-Джерси, плита перекрытия марки ПП1	6474,52	706,97	-	-	5767,55	1,33
	Масса мусора						0,85

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3203-1. Установка бортовых камней

Состав работ:

1. Устройство бетонного основания с уплотнением.
2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой.
3. Очистка гранитных бортов (3, 4).

Измеритель: 100 м бортового камня

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
1-3203-1-1/1	Установка бортовых камней бетонных марки БР 100.30.15 при цементобетонных покрытиях с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) ПЗ	136509,85	41806,22	-	-	94703,63	80,27
1-3203-1-1/2	Установка бортовых камней бетонных марки БР 100.30.18 при цементобетонных покрытиях с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) ПЗ	150312,85	41806,22	-	-	108506,63	80,27
1-3203-1-1/3	Установка бортовых камней бетонных марки БР 100.30.15 при цементобетонных покрытиях с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) П1	135628,10	41806,22	-	-	93821,88	80,27
1-3203-1-1/4	Установка бортовых камней бетонных марки БР 100.30.15 при цементобетонных покрытиях с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) Ж4	135868,57	41806,22	-	-	94062,35	80,27
1-3203-1-1/5	Установка бортовых камней бетонных марки БР 100.30.18 при цементобетонных покрытиях с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) П1	149431,10	41806,22	-	-	107624,88	80,27
1-3203-1-1/6	Установка бортовых камней бетонных марки БР 100.30.18 при цементобетонных покрытиях с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) Ж4	149671,57	41806,22	-	-	107865,35	80,27
1-3203-1-2/1	Установка бортовых камней бетонных марки БР 100.30.15 при других видах покрытий с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) ПЗ	151726,53	41806,22	-	-	109920,31	80,27
1-3203-1-2/2	Установка бортовых камней бетонных марки БР 100.30.18 при других видах покрытий с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) ПЗ	165529,53	41806,22	-	-	123723,31	80,27
1-3203-1-2/3	Установка бортовых камней бетонных марки БР 100.30.15 при других видах покрытий с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) П1	150392,60	41806,22	-	-	108586,38	80,27
1-3203-1-2/4	Установка бортовых камней бетонных марки БР 100.30.15 при других видах покрытий с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) Ж4	150756,39	41806,22	-	-	108950,17	80,27
1-3203-1-2/5	Установка бортовых камней бетонных марки БР 100.30.18 при других видах покрытий с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) П1	164195,60	41806,22	-	-	122389,38	80,27
1-3203-1-2/6	Установка бортовых камней бетонных марки БР 100.30.18 при других видах покрытий с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) Ж4	164559,39	41806,22	-	-	122753,17	80,27
1-3203-1-3/1	Установка бортовых камней природных при цементобетонных покрытиях с применением	88607,35	58598,25	-	-	30009,10	115

	смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) ПЗ						
1-3203-1-3/2	Установка бортовых камней природных при цементобетонных покрытиях с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) П1	87725,59	58598,25	-	-	29127,34	115
1-3203-1-3/3	Установка бортовых камней природных при цементобетонных покрытиях с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) Ж4	87966,07	58598,25	-	-	29367,82	115
1-3203-1-4/1	Установка бортовых камней природных при других видах покрытий с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) ПЗ	103824,03	58598,25	-	-	45225,78	115
1-3203-1-4/2	Установка бортовых камней природных при других видах покрытий с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) П1	102490,09	58598,25	-	-	43891,84	115
1-3203-1-4/3	Установка бортовых камней природных при других видах покрытий с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) Ж4	102853,89	58598,25	-	-	44255,64	115
1-3203-1-5/1	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка 2ГБ 60.8.20, цвет серый, при цементобетонных покрытиях с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) ПЗ	106637,92	38909,22	388,77	222,38	67339,93	72,95
1-3203-1-5/2	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка БР 60.20.8 при цементобетонных покрытиях с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) ПЗ	101434,97	38909,22	388,77	222,38	62136,98	72,95
1-3203-1-5/3	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка 2ГБ 60.8.20, цвет вишневый, при цементобетонных покрытиях с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) ПЗ	111528,86	38909,22	388,77	222,38	72230,87	72,95
1-3203-1-5/4	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка 2ГБ 60.8.20, цвет серый, при цементобетонных покрытиях с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) П1	105665,73	38909,22	388,77	222,38	66367,74	72,95
1-3203-1-5/5	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка 2ГБ 60.8.20, цвет серый, при цементобетонных покрытиях с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) Ж4	105930,87	38909,22	388,77	222,38	66632,88	72,95
1-3203-1-5/6	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка БР 60.20.8 при цементобетонных покрытиях с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) П1	100462,78	38909,22	388,77	222,38	61164,79	72,95
1-3203-1-5/7	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка БР 60.20.8 при цементобетонных покрытиях с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) Ж4	100727,92	38909,22	388,77	222,38	61429,93	72,95
1-3203-1-5/8	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка 2ГБ 60.8.20, цвет вишневый, при цементобетонных покрытиях с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) П1	110556,67	38909,22	388,77	222,38	71258,68	72,95
1-3203-1-5/9	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка 2ГБ 60.8.20, цвет вишневый, при цементобетонных покрытиях с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) Ж4	110821,81	38909,22	388,77	222,38	71523,82	72,95
1-3203-1-6/1	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка 2ГБ 60.8.20, цвет серый, при других видах покрытий с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) ПЗ	110476,76	38913,98	418,68	239,48	71144,10	72,96
1-3203-1-6/2	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка БР 60.20.8, при других видах	105273,81	38913,98	418,68	239,48	65941,15	72,96

	покрытий с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) ПЗ						
1-3203-1-6/3	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка 2ГБ 60.8.20, цвет вишневый, при других видах покрытий с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) ПЗ	115367,70	38913,98	418,68	239,48	76035,04	72,96
1-3203-1-6/4	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка 2ГБ 60.8.20, цвет серый, при других видах покрытий с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) П1	109391,52	38913,98	418,68	239,48	70058,86	72,96
1-3203-1-6/5	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка 2ГБ 60.8.20, цвет серый, при других видах покрытий с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) Ж4	109687,49	38913,98	418,68	239,48	70354,83	72,96
1-3203-1-6/6	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка БР 60.20.8, при других видах покрытий с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) П1	104188,58	38913,98	418,68	239,48	64855,92	72,96
1-3203-1-6/7	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка БР 60.20.8, при других видах покрытий с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) Ж4	104484,55	38913,98	418,68	239,48	65151,89	72,96
1-3203-1-6/8	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка 2ГБ 60.8.20, цвет вишневый, при других видах покрытий с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) П1	114282,47	38913,98	418,68	239,48	74949,81	72,96
1-3203-1-6/9	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка 2ГБ 60.8.20, цвет вишневый, при других видах покрытий с применением смесей бетонных БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне В15 (М200) Ж4	114282,47	38913,98	418,68	239,48	74949,81	72,96

Таблица 1-3203-3. Нанесение разметки двухкомпонентным холодным пластиком с применением ручных механизмов

- Состав работ:**
1. Разметка места нанесения маркировки.
 2. Очистка и обеспыливание дорожного покрытия от пыли и грязи.
 3. Оклейка границ площади маркировки скотчем.
 4. Смешивание холодного пластика с отвердителем.
 5. Нанесение маркировки толщиной 2 мм.
 6. Снятие скотча с дорожного покрытия.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-3-1/1	Нанесение разметки двухкомпонентным холодным пластиком с применением ручных механизмов	2065,07	483,25	11,36	0,13	1570,46	0,88

Таблица 1-3203-4. Нанесение вручную шумовых полос холодным двухкомпонентным пластиком

- Состав работ:**
1. Разметка и очистка поверхности дорожного покрытия.
 2. Смешивание компонентов холодного пластика.
 3. Нанесение холодного пластика вручную.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-4-1/1	Нанесение вручную шумовых полос холодным двухкомпонентным пластиком	3129,31	415,68	-	-	2713,63	0,75

Таблица 1-3203-5. Нанесение дорожной разметки с применением самоходных машин холодным двухкомпонентным пластиком линий продольных

- Состав работ:**
1. Загрузка холодного пластика и жидкого отвердителя в разные емкости маркировочной машины с дозировкой составляющих.
 2. Заполнение емкости маркировочной машины световозвращающими элементами (стеклошариками) фракцией 400-800 мкм.
 3. Регулировка приемного лотка и высоты выпускной прорези каретки.
 4. Настройки параметров линий разметки, автоматической подачи стеклошариков на компьютере машины.
 5. Нанесение разметки на дорожное покрытие.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
1-3203-5-1/1	Нанесение дорожной разметки с применением самоходных машин холодным двухкомпонентным пластиком линий продольных сплошных	1001,63	47,89	72,28	34,03	881,46	0,07
1-3203-5-2/1	Нанесение дорожной разметки с применением самоходных машин холодным двухкомпонентным пластиком линий продольных прерывистых	1187,71	107,49	198,76	93,60	881,46	0,15

Таблица 1-3203-6. Нанесение поперечных линий дорожной разметки холодным двухкомпонентным пластиком толщиной 10 мм вручную с заглублением (внутрипазовая система) с посыпкой световозвращающими стеклошариками

- Состав работ:**
1. Приготовление рабочего состава холодного пластика малыми порциями с дозировкой составляющих.
 2. Оклейка скотчем границ площади нанесения разметки с прикатыванием.
 3. Заполнение холодным пластиком внутрипазового заглубления вручную.
 4. Нанесение световозвращающих стеклошариков на холодный пластик вручную.
 5. Снятие скотча с дорожного покрытия.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-6-1/1	Нанесение поперечных линий дорожной разметки холодным двухкомпонентным пластиком толщиной 10 мм вручную с заглублением (внутрипазовая система) с посыпкой световозвращающими стеклошариками при нормальной температуре воздуха и дорожного покрытия	7197,06	202,35	1,37	-	6993,34	0,33
1-3203-6-2/1	Нанесение поперечных линий дорожной разметки холодным двухкомпонентным пластиком толщиной 10 мм вручную с заглублением (внутрипазовая система) с посыпкой световозвращающими стеклошариками при пониженных температурах воздуха и дорожного покрытия	7280,63	286,45	0,84	-	6993,34	0,45

Таблица 1-3203-7. Устройство внутрипазовой системы для нанесения поперечных линий горизонтальной дорожной разметки, глубина паза 10 мм

- Состав работ:**
1. Разметка мест реза асфальтобетонного покрытия.
 2. Резка швов в асфальтобетонном покрытии с подачей воды для охлаждения диска.
 3. Фрезерование асфальтобетонного покрытия фрезерально-шлифовальными машинами.
 4. Обрубка краев внутрипазовой системы с очисткой от асфальтовой крошки и просушиванием.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-7-1/1	Устройство внутрипазовой системы для нанесения поперечных линий горизонтальной дорожной разметки, глубина паза 10 мм	1383,53	1146,64	236,03	137,16	0,86	1,95

Таблица 1-3203-8. Установка дорожных знаков

- Состав работ:**
1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами.
 2. Установка металлических стоек.
 3. Разделка оснований дорожных знаков.
 4. Переход от одного знака к следующему.

Измеритель: 100 знаков

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-8-1/1	Установка дорожных знаков на металлических стойках (без стоимости щита дорожного знака)	485879,34	182265,53	38740,35	12065,63	264873,46	342,54

Таблица 1-3203-9. Установка дополнительных щитков

Состав работ:

Измеритель: 100 знаков

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-9-1/1	Установка дополнительных щитков (без стоимости щита дорожного знака)	56089,88	48674,88	-	-	7415,00	79,35

Таблица 1-3203-10. Нанесение дорожной разметки краской

Состав работ: 1. Установка знаков и ограждений, очистка дорожного покрытия от загрязнений, предварительная разметка.
2. Нанесение линий дорожной разметки и установка конусов.
3. Снятие ограждений, конусов.

Измеритель: 1 м2 разметки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-10-1/1	Нанесение линии дорожной разметки краской, линия продольная, сплошная, краска белая	133,68	33,09	30,01	9,60	70,58	0,06
1-3203-10-1/2	Нанесение линии дорожной разметки краской, линия продольная, сплошная, краска белая со стеклошариками	136,78	33,09	30,01	9,60	73,68	0,06
1-3203-10-1/3	Нанесение линии дорожной разметки краской, линия продольная, сплошная, краска желтая	138,75	33,09	30,01	9,60	75,65	0,06
1-3203-10-1/4	Нанесение линии дорожной разметки краской, линия продольная, сплошная, краска желтая со стеклошариками	134,85	33,09	30,01	9,60	71,75	0,06
1-3203-10-1/5	Нанесение линии дорожной разметки краской, линия продольная, сплошная, краска черная	176,88	33,09	30,01	9,60	113,78	0,06
1-3203-10-2/1	Нанесение продольной линии дорожной разметки краской, прерывистая линия, краска белая	327,52	106,90	150,04	47,98	70,58	0,19
1-3203-10-2/2	Нанесение продольной линии дорожной разметки краской, прерывистая линия, краска белая со стеклошариками	330,62	106,90	150,04	47,98	73,68	0,19
1-3203-10-2/3	Нанесение продольной линии дорожной разметки краской, прерывистая линия, краска желтая	332,59	106,90	150,04	47,98	75,65	0,19
1-3203-10-2/4	Нанесение продольной линии дорожной разметки краской, прерывистая линия, красная желтая со стеклошариками	328,69	106,90	150,04	47,98	71,75	0,19
1-3203-10-2/5	Нанесение продольной линии дорожной разметки краской, прерывистая линия, краска черная	370,72	106,90	150,04	47,98	113,78	0,19
1-3203-10-3/1	Нанесение поперечной линии дорожной разметки краской, краска белая	379,98	129,36	180,04	57,57	70,58	0,23
1-3203-10-3/2	Нанесение поперечной линии дорожной разметки краской, краска белая со стеклошариками	383,08	129,36	180,04	57,57	73,68	0,23
1-3203-10-3/3	Нанесение поперечной линии дорожной разметки краской, краска желтая	385,05	129,36	180,04	57,57	75,65	0,23
1-3203-10-3/4	Нанесение поперечной линии дорожной разметки краской, краска желтая со стеклошариками	381,15	129,36	180,04	57,57	71,75	0,23
1-3203-10-3/5	Нанесение поперечной линии дорожной разметки краской, краска черная	423,18	129,36	180,04	57,57	113,78	0,23

Таблица 1-3203-11. Нанесение дорожной разметки краской при температуре ниже 0°C

- Состав работ:**
1. Подготовка краски и заправка разметочной машины краской.
 2. Изготовление трафаретов по размерам планируемых к нанесению линий и элементов разметки (3).
 3. Разметка мест очистки дорожного покрытия от загрязнений, снега и льда, установка знаков и ограждений.
 4. Высушивание поверхности покрытия (2, 3).
 5. Предварительная разметка (определение контрольных точек и натяжение шнура, нанесение точек).
 6. Дополнительный прогрев покрытия с механическим удалением солевых отложений (2, 3).
 7. Нанесение линий дорожной разметки и установка конусов.

Измеритель: 1 м2 разметки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-11-1/1	Нанесение дорожной разметки краской при температуре воздуха ниже 0°С без прогрева покрытия самоходными механизмами, краска белая	504,19	224,27	173,39	54,58	106,53	0,38
1-3203-11-1/2	Нанесение дорожной разметки краской при температуре воздуха ниже 0°С без прогрева покрытия самоходными механизмами, краска белая со стеклошариками	508,88	224,27	173,39	54,58	111,22	0,38
1-3203-11-1/3	Нанесение дорожной разметки краской при температуре воздуха ниже 0°С без прогрева покрытия самоходными механизмами, краска желтая	511,85	224,27	173,39	54,58	114,19	0,38
1-3203-11-1/4	Нанесение дорожной разметки краской при температуре воздуха ниже 0°С без прогрева покрытия самоходными механизмами, краска желтая со стеклошариками	505,96	224,27	173,39	54,58	108,30	0,38
1-3203-11-1/5	Нанесение дорожной разметки краской при температуре воздуха ниже 0°С без прогрева покрытия самоходными механизмами, краска черная	569,40	224,27	173,39	54,58	171,74	0,38
1-3203-11-2/1	Нанесение дорожной разметки краской при температуре воздуха ниже 0°С с прогревом покрытия самоходными механизмами, краска белая	2764,75	1529,77	1114,21	313,80	120,77	2,53
1-3203-11-2/2	Нанесение дорожной разметки краской при температуре воздуха ниже 0°С с прогревом покрытия самоходными механизмами, краска белая со стеклошариками	2769,44	1529,77	1114,21	313,80	125,46	2,53
1-3203-11-2/3	Нанесение дорожной разметки краской при температуре воздуха ниже 0°С с прогревом покрытия самоходными механизмами, краска желтая	2772,41	1529,77	1114,21	313,80	128,43	2,53
1-3203-11-2/4	Нанесение дорожной разметки краской при температуре воздуха ниже 0°С с прогревом покрытия самоходными механизмами, краска желтая со стеклошариками	2766,52	1529,77	1114,21	313,80	122,54	2,53
1-3203-11-2/5	Нанесение дорожной разметки краской при температуре воздуха ниже 0°С с прогревом покрытия самоходными механизмами, краска черная	2829,96	1529,77	1114,21	313,80	185,98	2,53
1-3203-11-3/1	Нанесение дорожной разметки краской при температуре воздуха ниже 0°С с прогревом покрытия ручными механизмами по трафаретам, краска белая	2984,64	2317,44	499,23	13,36	167,97	3,84
1-3203-11-3/2	Нанесение дорожной разметки краской при температуре воздуха ниже 0°С с прогревом покрытия ручными механизмами по трафаретам, краска белая со стеклошариками	2989,62	2317,44	499,23	13,36	172,95	3,84
1-3203-11-3/3	Нанесение дорожной разметки краской при температуре воздуха ниже 0°С с прогревом покрытия ручными механизмами по трафаретам, краска желтая	2992,78	2317,44	499,23	13,36	176,11	3,84
1-3203-11-3/4	Нанесение дорожной разметки краской при температуре воздуха ниже 0°С с прогревом покрытия ручными механизмами по трафаретам, краска желтая со стеклошариками	2986,52	2317,44	499,23	13,36	169,85	3,84
1-3203-11-3/5	Нанесение дорожной разметки краской при температуре воздуха ниже 0°С с прогревом	3053,93	2317,44	499,23	13,36	237,26	3,84

покрытия ручными механизмами по трафаретам,
краска черная

Таблица 1-3203-12. Нанесение дорожной разметки термопластиком

Состав работ: 1. Приготовление термопластика в маточном котле.
2. Подготовка места работы и предварительная разметка дорожного покрытия.
3. Нанесение линий дорожной разметки.

Измеритель: 1 м2 разметки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-12-1/1	Нанесение продольной сплошной линии дорожной разметки термопластиком без стеклошариков	732,32	87,47	102,10	47,85	542,75	0,16
1-3203-12-1/2	Нанесение продольной сплошной линии дорожной разметки термопластиком со светоотражательными шариками	962,38	87,47	102,10	47,85	772,81	0,16
1-3203-12-2/1	Нанесение продольной пунктирной линии дорожной разметки термопластиком без стеклошариков	1168,07	243,41	381,91	163,44	542,75	0,44
1-3203-12-2/2	Нанесение продольной пунктирной линии дорожной разметки термопластиком со светоотражательными шариками	1398,13	243,41	381,91	163,44	772,81	0,44
1-3203-12-3/1	Нанесение поперечной линии дорожной разметки термопластиком без стеклошариков	1095,02	210,33	341,94	146,93	542,75	0,38
1-3203-12-3/2	Нанесение поперечной линии дорожной разметки термопластиком со светоотражательными шариками	1325,08	210,33	341,94	146,93	772,81	0,38
1-3203-12-4/1	Нанесение линии обозначения мест парковки машин термопластиком без стеклошариков	2015,76	584,94	888,07	389,56	542,75	1,06
1-3203-12-4/2	Нанесение линии обозначения мест парковки машин термопластиком со светоотражательными шариками	2245,82	584,94	888,07	389,56	772,81	1,06

Таблица 1-3203-13. Нанесение дорожной разметки холодным пластиком вручную

Состав работ: 1. Установка дорожных знаков.
2. Предварительная разметка дорожного покрытия.
3. Очистка поверхности дорожного покрытия от пыли и грязи.
4. Нанесение на поверхность дорожного покрытия полос скотча.
5. Подготовка и нанесение холодного пластика.
6. Снятие полос скотча.
7. Снятие дорожных знаков после формирования линий.

Измеритель: 1 м2 разметки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-13-1/1	Нанесение дорожной разметки вручную холодным пластиком белым без светоотражательных шариков	4092,30	1505,18	693,83	443,52	1893,29	2,35
1-3203-13-1/2	Нанесение дорожной разметки вручную холодным пластиком белым со светоотражательными шариками	3841,50	1505,18	693,83	443,52	1642,49	2,35
1-3203-13-1/3	Нанесение дорожной разметки вручную холодным пластиком желтым без светоотражательных шариков	4092,30	1505,18	693,83	443,52	1893,29	2,35
1-3203-13-1/4	Нанесение дорожной разметки вручную холодным пластиком желтым со светоотражательными шариками	4092,30	1505,18	693,83	443,52	1893,29	2,35

Таблица 1-3203-14. Разметка готовыми термопластическими формами дорожного покрытия

Состав работ: 1. Подготовка поверхности разметки.
2. Разогрев поверхности укладки термопластических форм.
3. Укладка форм.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-14-1/1	Разметка готовыми термопластическими формами дорожного покрытия	4906,46	1225,23	483,04	4,16	3198,19	1,89

Таблица 1-3203-15. Нанесение линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием разметочных машин

Состав работ:

1. Разметка поверхности.
2. Раскладка трафаретов.
3. Заправка машин краской.
4. Нанесение линий регулирования разметочными машинами.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-15-1/1	Нанесение линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием разметочных машин ручных, краска белая	1423,44	1109,13	203,80	4,45	110,51	1,96
1-3203-15-1/2	Нанесение линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием разметочных машин ручных, краска желтая	1416,91	1109,13	203,80	4,45	103,98	1,96
1-3203-15-2/1	Нанесение линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием разметочных машин, краска белая	3291,24	718,34	2462,39	2215,28	110,51	1,35
1-3203-15-2/2	Нанесение линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием разметочных машин, краска желтая	3284,71	718,34	2462,39	2215,28	103,98	1,35

Таблица 1-3203-17. Дополнительная посыпка световозвращающим стеклонаполнителем одновременно с нанесением линий разметки

Состав работ:

Измеритель: 1 м2 разметки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-17-1/1	Дополнительная посыпка световозвращающим стеклонаполнителем одновременно с нанесением линий разметки из лакокрасочных материалов, добавлять к табл. 1-3203-10, 1-3203-11, 1-3203- 15	46,94	31,93	-	-	15,01	0,06
1-3203-17-2/1	Дополнительная посыпка световозвращающим стеклонаполнителем одновременно с нанесением линий разметки из термопластика, пластика и других пластичных материалов, добавлять к табл. 1-3203-12, 1-3203-13, 1-3203-16	52,94	31,93	-	-	21,01	0,06

Таблица 1-3203-18. Устройство шумозащитного экрана из поликарбоната, монолитных железобетонных конструкций

- Состав работ:**
1. Сверление горизонтальных и вертикальных отверстий в железобетоне (1).
 2. Резка и установка анкеров (1).
 3. Установка столика крепления под стойки (1).
 4. Очистка анкерных болтов от грязи (1).
 5. Рассверливание отверстий в металлических пластинах под анкера (1).
 6. Монтаж металлических стоек и фиксация к столику (1).
 7. Сверление отверстий в стойке и прижимной пластине (1).
 8. Сверление отверстий в листе поликарбоната (1).
 9. Монтаж листа поликарбоната (1).
 10. Повторное закручивание гаек (1).
 11. Крепление утолщающих металлических полос к листам сваркой (1).
 12. Очистка мест приклеивания резиновых прокладок и установка их (1) .
 13. Приготовление цементного раствора на строительной площадке (1).
 14. Установка и разборка опалубки для бетонирования (1).
 15. Сверление вертикальных отверстий в железобетоне под арматуру (1).
 16. Резка арматуры (1).
 17. Очистка бетонных конструкций (1).
 18. Зачистка бетонной поверхности от эпоксидного клея (1).
 19. Установка и разборка металлической опалубки, крепление анкерными болтами (2).
 20. Очистка и смазка опалубки (2).
 21. Сборка мостиков на опалубке (2).
 22. Изготовление и сборка плоских каркасов (2).
 23. Погрузка и разгрузка арматурных каркасов на автомашину (2).
 24. Установка арматурных сеток и каркасов, установка плат (2).
 25. Укладка бетонной смеси в конструкции стен, поливка водой (2).
 26. Насечка поверхности стен, устройство рольки в сопряжении блоков (2).
 27. Устройство деформационного шва (2).

Измеритель: 1 м2 (1), 1 м3 (2)

Итого:							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-18-1/1	Устройство шумозащитного экрана из поликарбоната (без стоимости арматуры и бетона)	18342,83	2232,44	124,53	46,63	15985,86	3,62
1-3203-18-2/1	Устройство шумозащитного экрана из монолитных железобетонных конструкций (без стоимости арматуры и бетона)	16092,72	4386,33	2426,22	1244,36	9280,17	7,92

Таблица 1-3203-19. Устройство ограждения дорожного удерживающего для автомобилей, бокового, первого типа, металлического, двустороннего исполнения

- Состав работ:**
1. Бурение ям для стоек (1).
 2. Устройство оснований под стойки (1).
 3. Установка стоек в ямы с засыпкой песком, щебнем и бетонированием (1).
 4. Установка на стойки амортизаторов, вставок и планок с креплением болтами.
 5. Установка светоотражающего устройства на стойки.
 6. Сверление отверстий в железобетонных конструкциях (2, 3).
 7. Установка анкерных болтов с зачеканкой раствором (2, 3).
 8. Установка стоек на анкерные болты, крепление стоек гайками (2, 3).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-3203-19-1/1	Устройство ограждения дорожного удерживающего для автомобилей, бокового, первого типа, металлического, двустороннего исполнения, группа дорожная марка 11Д-1,5-500	1984410,98	206649,73	111312,03	74082,99	1666449,22	374,96
1-3203-19-2/1	Устройство ограждения дорожного удерживающего для автомобилей, бокового, первого типа, металлического, двустороннего исполнения, группа мостовая, марки 11МД-1,5-500	2091990,68	351482,89	184567,80	134848,05	1555939,99	625,23
1-3203-19-2/2	Устройство ограждения дорожного удерживающего для автомобилей, бокового, первого типа, металлического, двустороннего исполнения, группа мостовая, марки 11МДЦ-1,5-500	1875687,68	351482,89	184567,80	134848,05	1339636,99	625,23
1-3203-19-3/1	Устройство ограждения дорожного удерживающего для автомобилей, бокового, первого типа, металлического, двустороннего	2160093,64	280265,85	184567,80	134848,05	1695259,99	500,25

	исполнения, группа мостовая, марки 11МД-2,0-500						
1-3203-19-3/2	Устройство ограждения дорожного удерживающего для автомобилей, бокового, первого типа, металлического, двустороннего исполнения, группа мостовая, марки 11МДЦ-2,0-500	1816507,64	280265,85	184567,80	134848,05	1351673,99	500,25

Таблица 1-3203-20. Устройство ограждения дорожного с повышенной удерживающей способностью для автомобилей, бокового, первого типа, металлического, одностороннего исполнения

- Состав работ:**
1. Бурение ям для стоек (1).
 2. Устройство оснований под стойки (1).
 3. Установка стоек в ямы с засыпкой песком, щебнем и бетонированием (1).
 4. Сверление отверстий в железобетонных конструкциях (2).
 5. Установка анкерных болтов с зачеканкой раствором (2).
 6. Установка стоек на анкерные болты, крепление стоек гайками (2).
 7. Установка на стойки амортизаторов, вставок и планок с креплением болтами.
 8. Установка светоотражающего устройства на стойки.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-20-1/1	Устройство ограждения дорожного с повышенной удерживающей способностью для автомобилей, бокового, первого типа, металлического, одностороннего исполнения, группа дорожная марка 11ДО-1,5-500	1547042,48	125438,84	57178,89	36336,59	1364424,75	231,12
1-3203-20-2/1	Устройство ограждения дорожного с повышенной удерживающей способностью для автомобилей, бокового, первого типа, металлического, одностороннего исполнения, группа мостовая марка 11МО-2-500	1563498,67	202560,65	152711,41	111546,63	1208226,61	362,29

Таблица 1-3203-21. Устройство шумозащитного экрана из панелей алюминиевых или стальных оцинкованных со звукопоглощающими вкладышами

- Состав работ:**
1. Сверление отверстий в железобетонных конструкциях фундамента установкой алмазного сверления.
 2. Установка анкерных болтов в подготовленные отверстия.
 3. Зачеканка анкерных болтов раствором.
 4. Установка стоек.
 5. Крепление гайками стойки к анкерным болтам.
 6. Установка средств подмащивания.
 7. Установка шумопоглощающих панелей на стойки.
 8. Установка прижимных уголков и крепление болтами с прижимом панелей к стенкам стойки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-21-1/1	Устройство шумозащитного экрана из панелей алюминиевых со звукопоглощающими вкладышами	846663,53	85944,99	30075,60	21904,33	730642,94	147,73
1-3203-21-1/2	Устройство шумозащитного экрана из панелей стальных оцинкованных со звукопоглощающими вкладышами	1006701,53	85944,99	30075,60	21904,33	890680,94	147,73

Таблица 1-3203-22. Установка металлических рамных опор для информационных щитов

- Состав работ:**
1. Подъем рамной конструкции.
 2. Установка на анкерные болты с временным креплением гайками.
 3. Выверка проектного положения.
 4. Окончательное закрепление опоры гайками.

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-22-1/1	Установка металлических рамных опор для информационных щитов	217058,19	7199,61	-	-	209858,58	10,53

Таблица 1-3203-23. Установка дорожных пешеходных ограждений высотой 1 м, шаг стоек 2 м, из оцинкованных трубчатых профилей

- Состав работ:**
1. Разметка мест установки стоек.
 2. Устройство отверстий в тротуаре для стоек.
 3. Разноска элементов ограждения по фронту работ.
 4. Установка секций ограждения с приваркой к стойкам.
 5. Заделка стоек бетоном.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
1-3203-23-1/1	Установка дорожных пешеходных ограждений высотой 1 м, шаг стоек 2 м, из оцинкованных трубчатых профилей	235585,91	77657,50	3722,95	2399,44	154205,46	122,25

Таблица 1-3203-24. Нанесение вертикальной дорожной разметки

- Состав работ:**
1. Подготовка размечаемого покрытия.
 2. Изготовление трафаретов.
 3. Разметка поверхности.
 4. Перемешивание краски, заправка разметочной машины.
 5. Наложение трафарета и нанесение линий обозначения разметочными машинами (1, 2) с автовышки (3).

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
1-3203-24-1/1	Нанесение вертикальной дорожной разметки на ограждения дорог и возвышающиеся островки безопасности, бордюры на опасных участках, краска белая	937,88	538,50	288,87	118,39	110,51	0,94
1-3203-24-1/2	Нанесение вертикальной дорожной разметки на ограждения дорог и возвышающиеся островки безопасности, бордюры на опасных участках, краска желтая	931,35	538,50	288,87	118,39	103,98	0,94
1-3203-24-2/1	Нанесение вертикальной дорожной разметки на сооружения дорог (круглые тумбы на островках безопасности, сигнальные столбики, надолбы, опоры тросовых ограждений и т.п.), краска белая	2152,49	1361,15	680,83	271,04	110,51	2,37
1-3203-24-2/2	Нанесение вертикальной дорожной разметки на сооружения дорог (круглые тумбы на островках безопасности, сигнальные столбики, надолбы, опоры тросовых ограждений и т.п.), краска желтая	2145,96	1361,15	680,83	271,04	103,98	2,37
1-3203-24-3/1	Нанесение вертикальной дорожной разметки на нижний край пролетного строения путепроводов, мостов, тоннелей, краска белая	4750,82	2264,69	2375,62	1131,77	110,51	3,94
1-3203-24-3/2	Нанесение вертикальной дорожной разметки на нижний край пролетного строения путепроводов, мостов, тоннелей, краска желтая	4744,29	2264,69	2375,62	1131,77	103,98	3,94

Таблица 1-3203-25. Установка световозвращателей и элементов искусственных дорожных неровностей

- Состав работ:**
1. Установка и снятие дорожных знаков и ограждений.
 2. Очистка дорожного покрытия от пыли и грязи.
 3. Разметка мест установки.
 4. Сверление отверстий с их очисткой под анкера.
 5. Установка световозвращателей на клеевом составе с креплением анкерами (1).
 6. Раскладка элементов ИДН на дорожном покрытии (2, 3).
 7. Установка в отверстия пластиковых втулок на клеевом составе (2, 3).
 8. Закрепление элементов ИДН анкер-болтами (2, 3).
 9. Установка и уборка сигнальных конусов.

Измеритель: 100 шт. (1), 10 шт. (2, 3)

в том числе, руб.								Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов			
1-3203-25-1/1	Установка световозвращателей дорожных с одним световозвращающим элементом	113450,19	62281,32	371,74	2,67	50797,13	90,03	

1-3203-25-1/2	Установка световозвращателей дорожных с двумя световозвращающими элементами	121226,19	62281,32	371,74	2,67	58573,13	90,03
1-3203-25-2/1	Установка искусственных дорожных неровностей - элементов средней части ИДН	40394,46	12014,63	73,94	0,53	28305,89	18,21
1-3203-25-2/2	Установка искусственных дорожных неровностей - элементов средней части ИДН / размер 500х500х50 мм	44092,46	12014,63	73,94	0,53	32003,89	18,21
1-3203-25-3/1	Установка искусственных дорожных неровностей - элементов краевой части ИДН	31423,84	8017,21	49,25	0,35	23357,38	12,15
1-3203-25-3/2	Установка искусственных дорожных неровностей - элементов краевой части ИДН / размер 500х250х50 мм	23211,34	8017,21	49,25	0,35	15144,88	12,15

Таблица 1-3203-26. Устройство железобетонной барьерной стенки бетоноукладчиком типа "Commander"

- Состав работ:**
1. Погрузка, выгрузка материалов.
 2. Резка и гнутье арматуры.
 3. Перевозка и подноска материалов к месту работы.
 4. Установка и вязка арматуры.
 5. Гнутье и установка сетки на монтажную арматуру (3).
 6. Сверление отверстий, установка и снятие копирных струн.
 7. Устройство температурных швов.
 8. Бетонирование железобетонного парапетного ограждения.
 9. Покрытие и снятие с бетонной поверхности утеплителя и пленки.
 10. Поливка бетонной поверхности водой.
 11. Пропил паза в технологических швах.
 12. Герметизация швов.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-26-1/1	Устройство железобетонной барьерной стенки бетоноукладчиком типа "Commander": ограждение железобетонное парапетного типа в одностороннем исполнении высотой 1230 мм (без стоимости арматуры)	641674,88	188729,51	92300,83	30243,39	360644,54	327,24
1-3203-26-2/1	Устройство железобетонной барьерной стенки бетоноукладчиком типа "Commander": ограждение железобетонное парапетного типа в двухстороннем исполнении высотой 1230 мм (без стоимости арматуры)	738648,06	220109,95	106687,40	34811,59	411850,71	381,88
1-3203-26-3/1	Устройство железобетонной барьерной стенки бетоноукладчиком типа "Commander": банкетка монолитная железобетонная высотой 660 мм (без стоимости арматуры и дорожной сетки)	766998,78	84384,78	113010,60	38898,04	569603,40	147,44

Таблица 1-3203-27. Устройство вертикальной разметки из пластика на опорах контактной сети

- Состав работ:**
1. Разметка листов и вырезание элементов разметки из пластика.
 2. Наклеивание светоотражающих полос белого цвета и прозрачного защитного покрытия на черный лист.
 3. Подготовка поверхности опоры: очистка, мытье, протирка насухо.
 4. Оклеивание опоры листовой конструкцией вертикальной разметки.
 5. Закрепление листовой конструкции вертикальной разметки на опоре.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-27-1/1	Устройство вертикальной разметки из пластика на опорах контактной сети диаметром 270 мм	2906,50	1241,86	565,11	340,57	1099,53	2,24
1-3203-27-2/1	Устройство вертикальной разметки из пластика на опорах контактной сети диаметром 325 мм	3353,08	1415,61	620,24	373,80	1317,23	2,56

Таблица 1-3203-28. Монтаж железобетонных конструкций разделительной полосы типа "Нью Джерси"

- Состав работ:**
1. Устройство постели из песчаного бетона (1, 2).
 2. Монтаж блока с заполнением вертикальных каналов бетонной смесью (1, 2).
 3. Установка и сварка монтажных изделий (2).
 4. Промазка раствором вертикальных и горизонтальных швов (1, 2).
 5. Монтаж плиты перекрытия (3).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-28-1/1	Монтаж железобетонных конструкций разделительной полосы типа "Нью Джерси", блок БД-1им	40017,20	2586,64	7,75	0,04	37422,81	4,35
1-3203-28-2/1	Монтаж железобетонных конструкций разделительной полосы типа "Нью Джерси", блок БП-1и	27202,13	2572,90	3,30	0,08	24625,93	4,36
1-3203-28-3/1	Монтаж железобетонных конструкций разделительной полосы типа "Нью Джерси", плита перекрытия ПП-1	6142,11	385,91	-	-	5756,20	0,72

Таблица 1-3203-29. Заполнение бетоном межблочного пространства железобетонных конструкций разделительной полосы типа "Нью Джерси"

Состав работ: 1. Укладка бетона с уплотнением.
2. Уход за бетоном.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-29-1/1	Заполнение бетоном межблочного пространства железобетонных конструкций разделительной полосы типа "Нью Джерси"	9134,24	2485,21	-	-	6649,03	4,54

Таблица 1-3203-30. Установка металлических барьерных ограждений для автомобилей, боковых, первого типа, металлических

Состав работ: 1. Разметка мест установки.
2. Забивка стоек копром.
3. Установка консолей-амортизаторов.
4. Установка балок СБ-1 в один ряд (1) и в два ряда (2) с креплением болтами.
5. Установка световозвращателей.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
1-3203-30-1/1	Установка металлических барьерных ограждений для автомобилей, боковых, первого типа, металлических 11ДО-2-190 кДж с удерживающей способностью У2 при установке балок в один ряд	466355,20	49983,13	25785,07	13191,59	390587,00	80,17
1-3203-30-2/1	Установка металлических барьерных ограждений для автомобилей, боковых, первого типа, металлических 11ДО-2-300 кДж с удерживающей способностью У4 при установке балок в два ряда	658477,32	83780,82	30776,50	15705,52	543920,00	136,67

Таблица 1-3203-31. Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие

Состав работ: 1. Раскладка сетки.
2. Разметка линий крепления.
3. Крепление дюбелями.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Шифр		Наименование работ		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы				
			всего				в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-31-1/1		Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие (без стоимости геосетки)		28048,81	9578,78	-	-	18470,03	16,23

Таблица 1-3203-32. Нанесение дорожной разметки с применением цветных покрытий с повышенным коэффициентом сцепления

- Состав работ:**
1. Разметка места нанесения покрытия (1, 2).
 2. Очистка дорожного покрытия от пыли и грязи (1, 2).
 3. Оклейка границ площади цветных покрытий скотчем (1, 2).
 4. Смешивание компонентов на водяной бане.
 5. Нанесение рабочего состава на дорожное покрытие вручную с равномерным распределением по площади.
 6. Нанесение бокситной крошки на поверхность уложенного рабочего состава вручную с равномерным распределением по площади (1, 2).
 7. Снятие скотча с дорожного покрытия по границам площади (1, 2).
 8. Удаление с поверхности покрытия незакрепившейся бокситной крошки и упаковка ее в мешки (1, 2).

Измеритель: 1 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-32-1/1	Нанесение дорожной разметки с применением цветных покрытий с повышенным коэффициентом сцепления: полосы пешеходных переходов	3172,47	558,90	0,77	0,01	2612,80	0,98
1-3203-32-2/1	Нанесение дорожной разметки с применением цветных покрытий с повышенным коэффициентом сцепления: площадные участки, пигмент красного цвета	2308,20	223,56	0,72	0,01	2083,92	0,4
1-3203-32-2/2	Нанесение дорожной разметки с применением цветных покрытий с повышенным коэффициентом сцепления: площадные участки, пигмент зеленого цвета	2310,55	223,56	0,72	0,01	2086,27	0,4
1-3203-32-2/3	Нанесение дорожной разметки с применением цветных покрытий с повышенным коэффициентом сцепления: площадные участки, пигмент черного цвета	2302,99	223,56	0,72	0,01	2078,71	0,4
1-3203-32-3/1	Нанесение дорожной разметки с применением цветных покрытий с повышенным коэффициентом сцепления: дополнительный слой	1254,94	26,44	0,07	-	1228,43	0,04

Таблица 1-3203-33. Вертикальная разметка из пластиковых панелей на металлических барьерных ограждениях

- Состав работ:**
1. Снятие световозвращающих элементов с металлических барьерных ограждений.
 2. Установка пластиковых панелей на металлические барьерные ограждения.
 3. Установка световозвращающих элементов на барьерные ограждения.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
1-3203-33-1/1	Вертикальная разметка из пластиковых панелей на металлических барьерных ограждениях	145779,29	3020,75	1523,02	704,18	141235,52	5,89

Таблица 1-3203-34. Дополнительные работы при устройстве металлических дорожных ограждений на поверхности асфальтобетонных дорожных покрытий

- Состав работ:**
1. Подготовка места забивки стоек.
 2. Заделка мест забивки стоек асфальтобетонным ломом и битумом.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>
1-3203-34-1/1	Дополнительные работы при устройстве металлических дорожных ограждений на поверхности асфальтобетонных дорожных покрытий	21956,92	17144,05	115,68	0,51	4697,19	23,84

Таблица 1-3203-35. Устройство демпфирующего теплоизоляционного материала типа "Изолонтейп Дор" между бортовыми камнями при установке и ремонте бетонного или гранитного бортового камня

- Состав работ:**
1. Очистка торцов бортовых камней от грязи.
 2. Удаление антиадгезионной пленки с компенсатора.
 3. Наклейка компенсатора на торец бортового камня.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-35-1/1	Устройство демпфирующего теплоизоляционного материала типа "Изолонтейп Дор" между бортовыми камнями при установке и ремонте бетонного или гранитного бортового камня	11878,16	611,91	-	-	11266,25	1,15

Таблица 1-3203-36. Окраска железобетонных конструкций разделительной полосы алкидно-уретановой эмалью 3 в 1

Состав работ: 1. Очистка блоков от песка и грязи, обеспыливание поверхности и стыков блоков сжатым воздухом.
2. Окраска поверхности грунт-эмалью за один раз (1, 3, 5), за 2 раза (2, 4, 6).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-36-1/1	Окраска железобетонных конструкций разделительной полосы алкидно-уретановой эмалью 3 в 1 - механизированная дорожной разметочной машиной за один раз	17832,36	576,49	8784,93	3700,55	8470,94	0,96
1-3203-36-2/1	Окраска железобетонных конструкций разделительной полосы алкидно-уретановой эмалью 3 в 1 - механизированная дорожной разметочной машиной за два раза	32962,34	682,25	16354,17	6801,88	15925,92	1,12
1-3203-36-3/1	Окраска железобетонных конструкций разделительной полосы алкидно-уретановой эмалью 3 в 1 - ручной разметочной машиной за один раз	11887,40	1896,57	1481,61	829,46	8509,22	2,9
1-3203-36-4/1	Окраска железобетонных конструкций разделительной полосы алкидно-уретановой эмалью 3 в 1 - ручной разметочной машиной за два раза	21563,12	3179,05	2419,87	1319,74	15964,20	4,79
1-3203-36-5/1	Окраска железобетонных конструкций разделительной полосы алкидно-уретановой эмалью 3 в 1 - вручную за один раз	14656,38	3299,83	2857,25	1805,50	8499,30	5,08
1-3203-36-6/1	Окраска железобетонных конструкций разделительной полосы алкидно-уретановой эмалью 3 в 1 - вручную за два раза	27317,23	6128,94	5234,01	3311,72	15954,28	9,36

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 1-3204-1. Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка) самоходным механизмом-демаркировщиком

Состав работ: 1. Определение зоны производства работ, установка знаков и ограждений.
2. Удаление линий дорожной разметки механизмом-демаркировщиком.
3. Очистка поверхности дорожного покрытия с использованием поливомоечной машины.
4. Снятие ограждений и конусов.

Измеритель: 1 м2 разметки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3204-1-1/1	Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка) самоходным механизмом-демаркировщиком, при толщине линии 3 мм (без стоимости роликов)	655,45	218,16	437,29	322,19	-	0,41
1-3204-1-2/1	Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка) самоходным механизмом-демаркировщиком, при увеличении толщины линии на 1 мм (без стоимости роликов)	207,97	63,85	144,12	100,84	-	0,12

Таблица 1-3204-2. Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка) ручным механизмом-демаркировщиком

Состав работ: 1. Определение зоны производства работ, установка знаков и ограждений.
2. Удаление линий дорожной разметки механизмом-демаркировщиком.
3. Очистка поверхности дорожного покрытия с использованием поливомоечной машины.
4. Снятие ограждений и конусов.

Измеритель: 1 м2 разметки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3204-2-1/1	Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка) ручным механизмом-демаркировщиком, при толщине линии 3 мм (без стоимости роликов)	1539,73	436,32	1103,41	759,00	-	0,82
1-3204-2-2/1	Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка) ручным механизмом-демаркировщиком, при увеличении толщины линии на 1 мм (без стоимости роликов)	482,79	133,03	349,76	230,83	-	0,25

Таблица 1-3204-3. Удаление линий разметки из краски методом выжигания при толщине слоя не более 3 мм

Состав работ: 1. Приведение оборудования в рабочее положение.
2. Определение зоны производства работ, установка знаков и ограждений.
3. Удаление линий дорожной разметки методом выжигания.
4. Приведение используемого оборудования в транспортное положение и снятие ограждений, конусов.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3204-3-1/1	Удаление линий разметки из краски методом выжигания при толщине слоя не более 3 мм	171,04	58,53	95,04	55,98	17,47	0,11

Таблица 1-3204-4. Удаление линий разметки из пластиков и полимерных материалов методом выжигания при толщине слоя не более 3 мм

Состав работ: 1. Приведение оборудования в рабочее положение.
2. Определение зоны производства работ, установка знаков и ограждений.
3. Удаление линий дорожной разметки методом выжигания.
4. Приведение используемого оборудования в транспортное положение и снятие ограждений, конусов.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3204-4-1/1	Удаление линий разметки из пластиков и полимерных материалов методом выжигания при толщине слоя не более 3 мм	475,48	170,27	253,44	149,29	51,77	0,32

Таблица 1-3204-5. Демонтаж железобетонных конструкций разделительной полосы типа "Нью Джерси"

Состав работ: 1. Демонтаж закладных деталей (1).
2. Вырубка кромок блока (1, 2).
3. Демонтаж блока (1, 2).
4. Разборка бетонного основания (1, 2), вырубка межблочного пространства (частично) (1).
5. Установка клиньев между блоком и плитой перекрытия (3).
6. Демонтаж плиты перекрытия (3).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3204-5-1/1	Демонтаж железобетонных конструкций разделительной полосы типа "Нью Джерси", блок БП-1И Масса мусора	4719,82	2752,00	1963,29	1323,59	4,53	4,61 3,985
1-3204-5-2/1	Демонтаж железобетонных конструкций разделительной полосы типа "Нью Джерси", блок БД-1ИМ Масса мусора	3877,05	2221,61	1655,44	1117,47	-	3,72 4,825
1-3204-5-3/1	Демонтаж железобетонных конструкций разделительной полосы типа "Нью Джерси", плита перекрытия ПП1 Масса мусора	352,51	341,16	-	-	11,35	0,65 0,85

Таблица 1-3204-6. Разборка бортовых камней

Состав работ: 1. Разборка бортовых камней.
2. Сгребание материала, полученного при разборке.
3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3204-6-1/1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	40812,07	40812,07	-	-	-	76,7
1-3204-6-2/1	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	25366,24	25366,24	-	-	-	56,5

Таблица 1-3204-7. Демаркировка (удаление) линий горизонтальной дорожной разметки гидравлическим методом самоходным механизм-гидродемаркировщиком

Состав работ: 1. Заполнение водяных баков водой.
2. Перевод стрелы самоходного механизма-демаркировщика в рабочее положение (1).
3. Демаркировка (удаление) горизонтальной дорожной разметки.
4. Промывка всасывающего шланга.
5. Очистка и промывка секции для отходов, слив грязной воды из баков.
6. Перемещение к месту заправки водой и обратно (1).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3204-7-1/1	Демаркировка (удаление) линий горизонтальной дорожной разметки самоходным механизм-гидродемаркировщиком, при толщине линии до 2 мм	14213,75	-	14166,39	1587,16	47,36	-
1-3204-7-2/1	Демаркировка (удаление) линий горизонтальной дорожной разметки самоходным механизм-гидродемаркировщиком, добавлять к поз. 1-3204-7-1 на каждые следующие 2 мм увеличения толщины линии	11224,51	-	11177,15	1252,25	47,36	-

Таблица 1-3204-8. Демаркировка (удаление) надписей и других обозначений горизонтальной дорожной разметки гидравлическим методом самоходным механизм-гидродемаркировщиком

Состав работ: 1. Заполнение водяных баков водой.
2. Перевод стрелы самоходного механизма-демаркировщика в рабочее положение (1).
3. Демаркировка (удаление) надписей и других обозначений горизонтальной дорожной разметки.
4. Промывка всасывающего шланга.
5. Очистка и промывка секции для отходов, слив грязной воды из баков.
6. Перемещение к месту заправки водой и обратно (1).

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3204-8-1/1	Демаркировка (удаление) надписей и других обозначений горизонтальной дорожной разметки самоходным механизм-гидродемаркировщиком, при толщине надписей и других обозначений до 2 мм	5737,50	-	5718,54	640,69	18,96	-
1-3204-8-2/1	Демаркировка (удаление) надписей и других обозначений горизонтальной дорожной разметки самоходным механизм-гидродемаркировщиком, добавлять к поз. 1-3204-8-1 на каждые следующие 2 мм увеличения толщины надписей и других обозначений	4567,80	-	4548,84	509,64	18,96	-

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Основания и обочины

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3301-1. Ремонт щебеночных оснований дорог

Состав работ: 1. Очистка оснований.
2. Кирковка и очистка выбоин с прогоховкой вскиркованного материала.
3. Заполнение выбоин щебнем с разравниванием материала поливкой водой и укаткой.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
1-3301-1-1/1	Ремонт щебеночных оснований дорог	66844,76	23544,18	14402,98	5661,26	28897,60	45,7

Таблица 1-3301-2. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований

Состав работ: 1. Очистка оснований.
2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала.
3. Россыпь и разравнивание новых материалов (1, 3).

Измеритель: 1000 м2 площади основания

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
1-3301-2-1/1	Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала	374530,77	43493,99	131499,13	61140,18	199537,65	87,29
1-3301-2-2/1	Исправление профиля щебеночных оснований без добавления нового материала	171945,20	43493,99	127080,96	58858,01	1370,25	87,29
1-3301-2-3/1	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала	244023,79	24718,27	58727,07	27730,50	160578,45	48,51
1-3301-2-4/1	Исправление профиля гравийных оснований без добавления нового материала	79849,32	24718,27	54308,90	25448,33	822,15	48,51

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3303-1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований

Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна.
2. Россыпь и разравнивание материалов.
3. Дробление трактором с кулачковыми катками крупных глыб.
4. Уплотнение россыпей с поливкой водой.

Измеритель: 100 м3 материала основания (в плотном теле)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	144589,90	8157,95	12960,10	5868,85	123471,85	16,56
1-3303-1-2/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	464261,00	12236,93	79362,06	36305,86	372662,01	24,84

Таблица 1-3303-2. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг/см2)

Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня.
2. Укатка и поливка водой.
3. Профилирование и планировка щебня.

Измеритель: 1000 м2 основания

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
1-3303-2-1/1	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных толщиной 15 см	748288,04	19123,38	119780,48	53983,49	609384,18	37,95
1-3303-2-2/1	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000	747851,22	19123,38	119343,66	53076,09	609384,18	37,95

	кгс/см ²) двухслойных толщиной верхнего слоя 15 см						
1-3303-2-3/1	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²) двухслойных толщиной нижнего слоя 15 см	658590,25	16202,60	80071,07	35945,40	562316,58	32,89

Таблица 1-3303-3. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см²)

Состав работ:

1. Россыпь и разравнивание щебня.
2. Профилирование и планировка щебня.
3. Укатка с поливом водой.

Измеритель: 1000 м² основания

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1-3303-3-1/1	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных толщиной 15 см	727817,02	19123,38	99309,46	44491,69	609384,18	37,95
1-3303-3-2/1	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) двухслойных толщиной верхнего слоя 15 см	727380,19	19123,38	98872,63	43584,28	609384,18	37,95
1-3303-3-3/1	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) двухслойных толщиной нижнего слоя 15 см	646041,62	16385,49	67339,55	30045,68	562316,58	34,04

Таблица 1-3303-4. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см²)

Состав работ:

1. Россыпь и разравнивание щебня.
2. Профилирование и планировка щебня.
3. Укатка с поливом водой.

Измеритель: 1000 м² основания

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3303-4-1/1	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных толщиной 15 см	606297,82	19123,38	84649,48	37696,99	502524,96	37,95
1-3303-4-2/1	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) двухслойных толщиной верхнего слоя 15 см	605573,67	19123,38	83925,33	36655,71	502524,96	37,95
1-3303-4-3/1	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) двухслойных толщиной нижнего слоя 15 см	539400,17	16573,60	57690,01	25573,98	465136,56	32,89

Таблица 1-3303-5. При использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ

Состав работ:

Измеритель: 1000 м² основания

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3303-5-1/1	При использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	50765,71	10099,26	9133,15	3867,08	31533,30	18,98

добавляется к табл. 1-3103-13, 1-3103-14, 1-3103-15

Таблица 1-3303-6. Устройство оснований автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона

Состав работ:

1. Установка, разборка и перенос инвентарных металлических рельс-форм (1-5), опалубки (6).
2. Планировка и уплотнение подстилающего слоя.
3. Распределение цементобетонной смеси с уплотнением и отделкой поверхности машинами бетоноукладочного комплекта (1-4), профилировщиками (5).
4. Устройство температурных швов (1-4).
5. Уход за основанием.

Измеритель: 1000 м2 основания

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3303-6-1/1	Устройство оснований автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона марки М200 толщина слоя 16 см (без стоимости арматуры)	1524930,36	87445,68	115041,40	74205,69	1322443,28	167,9
1-3303-6-1/2	Устройство оснований автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона марки М350 толщина слоя 16 см (без стоимости арматуры)	1648794,06	87445,68	115041,40	74205,69	1446306,98	167,9
1-3303-6-2/1	Устройство оснований автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона марки М200 толщина слоя 18 см (без стоимости арматуры)	1686471,81	87445,68	115041,40	74205,69	1483984,73	167,9
1-3303-6-2/2	Устройство оснований автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона марки М350 толщина слоя 18 см (без стоимости арматуры)	1826293,41	87445,68	115041,40	74205,69	1623806,33	167,9
1-3303-6-3/1	Устройство оснований автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона марки М200 толщина слоя 20 см (без стоимости арматуры)	1861631,17	95231,94	128565,50	84447,48	1637833,73	182,85
1-3303-6-3/2	Устройство оснований автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона марки М350 толщина слоя 20 см(без стоимости арматуры)	2016650,77	95231,94	128565,50	84447,48	1792853,33	182,85
1-3303-6-4/1	Устройство оснований автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона марки М200 толщина слоя 22 см (без стоимости арматуры)	2015480,17	95231,94	128565,50	84447,48	1791682,73	182,85
1-3303-6-4/2	Устройство оснований автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона марки М350 толщина слоя 22 см(без стоимости арматуры)	2185697,77	95231,94	128565,50	84447,48	1961900,33	182,85
1-3303-6-5/1	Устройство оснований автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего) профилировщиками толщина слоя 16 см	1282116,68	62700,13	109191,12	66802,97	1110225,43	123,05
1-3303-6-6/1	Устройство оснований автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего) автогрейдерами толщина слоя 16 см	1168639,33	22218,18	46363,84	20966,23	1100057,31	42,66

Таблица 1-3303-7. Устройство цементобетонных оснований городских проездов

Состав работ:

1. Установка, разборка и перенос опалубки.
2. Планировка и уплотнение подстилающего слоя.
3. Распределение цементобетонной смеси с уплотнением и отделкой.
4. Устройство температурных швов.
5. Уход за основанием.

Измеритель: 1000 м2 основания

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3303-7-1/1	Устройство цементобетонных оснований городских проездов толщина слоя 16 см	1545633,14	170514,08	47526,72	15388,11	1327592,34	307,05

1-3303-7-2/1	Устройство цементобетонных оснований городских проездов добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	83188,06	3304,21	-	-	79883,85	5,95
--------------	---	----------	---------	---	---	----------	------

Таблица 1-3303-8. Устройство оснований и покрытий из черного щебня

- Состав работ:**
1. Очистка основания.
 2. Укладка и закрепление боковых упоров.
 3. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля.
 4. Россыпь и укатка черного клинца.
 5. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3303-8-1/1	Устройство оснований из черного щебня толщина 6 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	721762,35	26298,66	55853,83	24429,22	639609,86	43,7
1-3303-8-2/1	Устройство оснований из черного щебня толщина 6 см, плотность каменных материалов 3,0 т/м3 и более	828702,06	26298,66	55853,83	24429,22	746549,57	43,7

Таблица 1-3303-9. Укладка, полупропитка и пропитка оснований

- Состав работ:**
1. Очистка основания.
 2. Устройство боковых упоров.
 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций.
 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций.
 5. Розлив вяжущих материалов.
 6. Укатка.

Измеритель: 1000 м2 основания

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
1-3303-9-1/1	Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см	411870,09	30073,35	39386,24	16968,71	342410,50	59,68
1-3303-9-2/1	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см	614134,56	30353,89	46291,65	19775,71	537489,02	59,57
1-3303-9-3/1	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований, добавлять или исключать при изменении толщины на 1 см	60100,07	192,76	1234,54	457,31	58672,77	0,34

Таблица 1-3303-10. Устройство оснований под тротуары или дорожки из щебня

- Состав работ:**
1. Планировка и укатка земляного полотна.
 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи.
 3. Укатка с поливом водой.

Измеритель: 100 м2 основания

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3303-10-1/1	Устройство оснований под тротуары или дорожки из щебня толщиной 12 см	63156,80	14866,87	5503,68	2264,27	42786,25	27,94
1-3303-10-2/1	Устройство оснований под тротуары или дорожки из щебня, добавлять или исключать при изменении толщины на 1 см	4001,93	322,91	-	-	3679,02	0,62

Таблица 1-3303-11. Устройство оснований из готовой цемента-грунтовой смеси толщиной 16 см

- Состав работ:**
1. Установка и снятие копирной струны.
 2. Планировка и уплотнение земляного полотна перед устройством основания.
 3. Распределение готовой смеси автогрейдером.
 4. Планировка и чистая профилировка основания профилировщиком.
 5. Частичная планировка основания вручную.
 6. Укатка.
 7. Уход за основанием с применением пленкообразующих материалов.

Измеритель: 1000 м2 основания

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3303-11-1/1	Устройство оснований из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов (без стоимости смеси)	231130,79	16707,94	58651,48	27057,88	155771,37	31,4

Таблица 1-3303-12. Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см

Состав работ:

1. Планировка и прикатка земляного полотна.
2. Разравнивание и профилирование готовой смеси.
3. Укатка.
4. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 основания или покрытия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3303-12-1/1	Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см с применением автогрейдера, при приготовлении ее из песчаных, супесчаных грунтов	1145395,59	10344,02	10885,66	4934,31	1124165,91	19,44
1-3303-12-2/1	Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см с применением автогрейдера, при приготовлении ее из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)- песчаных смесей (без стоимости смеси)	113575,15	10344,02	10885,66	4934,31	92345,47	19,44

Таблица 1-3303-13. Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной до 15 см

Состав работ:

1. Планировка и прикатка земляного полотна.
2. Разравнивание и профилирование готовой смеси автогрейдером (1, 2).
3. Укатка (1, 2).
4. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов.

Измеритель: 1000 м2 основания или покрытия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3303-13-1/1	Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной до 15 см автогрейдером приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов (без стоимости смеси)	120314,87	12755,67	14129,33	6200,10	93429,87	23,46
1-3303-13-2/1	Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной до 15 см автогрейдером приготовленной из щебеночных, гравийных гравийно (щебеночно) - песчаных смесей (без стоимости смеси)	120314,87	12755,67	14129,33	6200,10	93429,87	23,46
1-3303-13-3/1	Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной до 15 см профилировщиком приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов (без стоимости смеси)	238165,35	64862,99	65251,96	44664,34	108050,40	121,9
1-3303-13-4/1	Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной до 15 см профилировщиком приготовленной из щебеночных, гравийных гравийно (щебеночно) - песчаных смесей (без стоимости смеси)	238165,35	64862,99	65251,96	44664,34	108050,40	121,9

Таблица 1-3303-14. Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами

Состав работ:

1. Планировка укрепляемых поверхностей.
2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки.
3. Укладка плит (1-4).
4. Подготовка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном (5, 6).

Измеритель: 100 м2 укрепляемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3303-14-1/1	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными при толщине до 8 см (без стоимости плит)	129182,89	89655,32	-	-	39527,57	175,95
1-3303-14-2/1	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными добавлять на каждый 1 см изменения толщины (без стоимости плит)	2787,81	2048,39	-	-	739,42	4,02
1-3303-14-3/1	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными при толщине до 16 см (без стоимости плит)	100547,21	67615,24	-	-	32931,97	135,7
1-3303-14-4/1	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными добавлять на каждый 1 см изменения толщины (без стоимости плит)	1227,02	1170,93	-	-	56,09	2,35
1-3303-14-5/1	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	190144,22	57357,45	9440,68	3056,69	123346,09	140,3
1-3303-14-6/1	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными добавлять на каждый 1 см изменения толщины	13202,81	3581,26	-	-	9621,55	8,76

Таблица 1-3303-15. Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами

Состав работ:

1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки.
2. Частичное исправление дна и откосов.
3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки.
4. Укладка блоков упоров (1, 2).
5. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном (3).

Измеритель: 100 м упора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3303-15-1/1	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными при толщине плит до 8 см (без стоимости плит)	198447,77	115591,94	-	-	82855,83	208,15
1-3303-15-2/1	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными при толщине плит 16 см (без стоимости плит)	221111,96	126931,43	-	-	94180,53	233,45
1-3303-15-3/1	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	455446,65	154113,40	1907,53	617,62	299425,72	302,45

Таблица 1-3303-16. Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов

Состав работ:

1. Копание траншей в основании под лотки.
2. Частичное исправление дна и откосов.
3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки.
4. Укладка блоков лотков.

Измеритель: 100 м лотков

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3303-16-1/1	Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов лотками-желобами (без стоимости блоков)	163151,97	131168,52	-	-	31983,45	251,85
1-3303-16-2/1	Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов лотками-полутрубами (без стоимости блоков лотков)	97088,42	84444,27	-	-	12644,15	158,7

Таблица 1-3303-17. Устройство оголовков

Состав работ:

1. Копание траншей в основании под оголовки.
2. Частичное исправление дна и откосов.
3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки.
4. Укладка блоков оголовков.

Измеритель: 1 оголовок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3303-17-1/1	Устройство оголовков при лотках-желобах (без стоимости оголовков)	3106,51	1706,52	-	-	1399,99	3,01
1-3303-17-2/1	Устройство оголовков при лотках-полутрубах (без стоимости оголовков и плит)	4040,44	3129,56	-	-	910,88	5,52

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 1-3305-1. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи

Состав работ: 1. Устройство щебеночной подготовки.
2. Установка железобетонных конструкций лотка в откосах насыпи.

Измеритель: 1 м лотка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3305-1-1/1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	2338,32	932,27	-	-	1406,05	1,79

Таблица 1-3305-2. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона

Состав работ: 1. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой.

Измеритель: 100 м3 лотка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-3305-2-1/1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	1799332,85	201964,79	-	-	1597368,06	371,45

Таблица 1-3305-3. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах

Состав работ: 1. Устройство щебеночной подготовки.
2. Установка бетонных конструкций водосброса на обочине.

Измеритель: 1 м3 водосброса

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3305-3-1/1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	41981,11	11993,06	-	-	29988,05	23,8

Таблица 1-3305-4. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей

Состав работ: 1. Устройство щебеночной подготовки.
2. Установка бетонного упора, шпоры и укладка бетонных плит.

Измеритель: 1 гаситель

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3305-4-1/1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей	10669,08	8112,75	-	-	2556,33	15,41

Таблица 1-3305-5. Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах

Состав работ: 1. Подготовка основания площадки из щебня с планировкой и укаткой.
2. Укладка бетонных плит на основание.

Измеритель: 1 м2 укрепления

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3305-5-1/1	Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах	4394,15	1645,79	-	-	2748,36	3,16

Таблица 1-3305-6. Устройство укрепительных полос и укрепление обочин

Состав работ:

1. Подготовка основания (1-4).
2. Установка и разборка бортовых упорных брусьев (1-6, 11-13).
3. Планировка основания вручную (7-10).
4. Планировка и прикатка обочин (11,13).
5. Распределение материалов с разравниванием.
6. Уплотнение катками (1, 3, 5, 10, 11) с поливом водой (5, 11).
7. Устройство швов с разогреванием мастики и изготовлением деревянных прокладок (7-10).
8. Уход за покрытием (7-10).
9. Перемещение щебня с грунтом (12, 13).

Измеритель: 1000 м2 покрытия полосы или обочин

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3305-6-1/1	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона толщиной 5 см	877455,52	54840,45	111058,55	51315,26	711556,52	92,92
1-3305-6-2/1	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, добавлять или исключать при изменении толщины на 1 см	129386,33	6145,60	3,55	0,01	123237,18	9,48
1-3305-6-3/1	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из черного щебня толщиной 6 см	842057,16	63595,29	76022,56	35213,09	702439,31	98,1
1-3305-6-4/1	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из черного щебня, добавлять или исключать при изменении толщины на 1 см	105540,79	6061,99	-	-	99478,80	9,08
1-3305-6-5/1	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из щебня толщиной 10 см	849923,38	107227,29	252056,89	117279,06	490639,20	225,4
1-3305-6-6/1	Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из щебня, добавлять или исключать при изменении толщины на 1 см	44416,68	5581,48	1420,51	812,53	37414,69	13,22
1-3305-6-7/1	Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона шириной 0,75 м, толщиной 20 см, бетон марки М300	1954223,87	56844,50	64281,76	48830,53	1833097,61	143,75
1-3305-6-7/2	Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона шириной 0,75 м, толщиной 20 см, бетон марки М350	1927924,19	56844,50	64281,76	48830,53	1806797,93	143,75
1-3305-6-7/3	Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона шириной 0,75 м, толщиной 20 см, бетон марки М400	2112664,55	56844,50	64281,76	48830,53	1991538,29	143,75
1-3305-6-8/1	Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона шириной 1 м, толщиной 20 см, бетон марки М300	1943029,96	66216,02	57227,00	43415,45	1819586,94	129,95
1-3305-6-8/2	Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона шириной 1 м, толщиной 20 см, бетон марки М350	1916730,28	66216,02	57227,00	43415,45	1793287,26	129,95
1-3305-6-8/3	Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона шириной 1 м, толщиной 20 см, бетон марки М400	2101470,64	66216,02	57227,00	43415,45	1978027,62	129,95
1-3305-6-9/1	Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона шириной 0,75 м, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать (поз. 1-3103-48-7/1)	93348,36	2465,67	2691,33	2069,75	88191,36	4,44
1-3305-6-9/2	Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона шириной 0,75 м, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать (поз. 1-3103-48-7/2)	92033,37	2465,67	2691,33	2069,75	86876,37	4,44
1-3305-6-9/3	Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона шириной 0,75 м, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать (поз. 1-3103-48-7/3)	101270,39	2465,67	2691,33	2069,75	96113,39	4,44

1-3305-6-10/1	Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона шириной 1 м, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать (поз. 1-3103-48-8/1)	92868,58	2236,25	2440,97	1877,22	88191,36	3,21
1-3305-6-10/2	Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона шириной 1 м, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать (поз. 1-3103-48-8/2)	91553,59	2236,25	2440,97	1877,22	86876,37	3,21
1-3305-6-10/3	Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона шириной 1 м, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать (поз. 1-3103-48-8/3)	100790,61	2236,25	2440,97	1877,22	96113,39	3,21
1-3305-6-11/1	Укрепление обочин гравийной (щебеночной) смесью толщиной 10 см (без стоимости щебня)	80332,51	18372,56	61576,28	29092,71	383,67	36,46
1-3305-6-12/1	Укрепление обочин втапливанием щебня (без стоимости щебня)	20410,28	-	20410,28	8957,56	-	-
1-3305-6-13/1	Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав на ширину 0,5 м (без стоимости земли растительной)	82092,86	70025,98	-	-	12066,88	147,2

Таблица 1-3305-7. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)

Состав работ:

1. Планировка земляного полотна.
2. Планировка откосов.
3. Раскладка рулонов НСМ.
4. Закрепление полотен НСМ анкерами с последующей разборкой крепления.
5. Склеивание полотен НСМ.

Измеритель: 1000 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3305-7-1/1	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (без стоимости иглопробивного полотна)	24813,34	15336,13	9466,26	5154,76	10,95	31,86
1-3305-7-2/1	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в "обойме" (без стоимости иглопробивного полотна)	60040,02	41075,49	18942,63	10302,04	21,90	83,38
1-3305-7-3/1	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов неподтопляемой (без стоимости иглопробивного полотна)	18129,23	17935,47	-	-	193,76	37,26
1-3305-7-4/1	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов подтопляемой (без стоимости иглопробивного полотна)	19921,52	17492,62	2235,14	872,23	193,76	36,34

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) светофорные объекты и периферийное оборудование - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3401-1. Ремонтно-профилактическое обслуживание полугодное, малярные работы

Состав работ:

Измеритель: 1 колонка (1), 1 консоль (2), 1 пульт (3), 1 шкаф (4), 1 кабина (5), 1 фундамент (6), 1 кронштейн (7), 2 хомута (8)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3401-1-1/1	Ремонтно-профилактическое обслуживание полугодное, окраска колонки	1420,64	756,62	664,02	403,77	-	0,8
1-3401-1-2/1	Ремонтно-профилактическое обслуживание полугодное, окраска консоли	2972,92	1578,49	1394,43	847,92	-	1,67
1-3401-1-3/1	Ремонтно-профилактическое обслуживание полугодное, окраска ВПУ	532,74	283,73	249,01	151,41	-	0,3

1-3401-1-4/1	Ремонтно-профилактическое обслуживание полугодовое, окраска шкафа дорожного контроллера	1243,05	662,04	581,01	353,30	-	0,7
1-3401-1-5/1	Ремонтно-профилактическое обслуживание полугодовое, окраска кабины инспектора ДПС	2663,68	1418,65	1245,03	757,07	-	1,5
1-3401-1-6/1	Ремонтно-профилактическое обслуживание полугодовое, окраска металлического фундамента	311,12	161,72	149,40	90,85	-	0,17
1-3401-1-7/1	Ремонтно-профилактическое обслуживание полугодовое, окраска кронштейна светофора	355,15	189,15	166,00	100,94	-	0,2
1-3401-1-8/1	Ремонтно-профилактическое обслуживание полугодовое, окраска хомутов	275,61	142,81	132,80	80,75	-	0,15

Таблица 1-3401-2. Ремонт оборудования на объекте, замена неисправного светоблока светодиодного дорожного светофора

Состав работ: 1. Откручивание крепежных винтов.
2. Замена светоблока.
3. Закручивание крепежных винтов.

Измеритель: 1 светоблок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3401-2-1/1	Ремонт оборудования на объекте, замена неисправного светоблока светодиодного дорожного светофора	852,38	453,97	398,41	242,26	-	0,48

Таблица 1-3401-3. Ремонт оборудования на объекте, замена бленды светофора

Состав работ: 1. Замена бленды светофора.

Измеритель: 1 бленда

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3401-3-1/1	Ремонт оборудования на объекте, замена бленды светофора	374,62	374,62	-	-	-	0,44

Таблица 1-3401-4. Ремонт оборудования на объекте, замена клеммной колодки колонки светофора

Состав работ: 1. Отключение электропитания.
2. Замена клеммной колодки.
3. Подключение электропитания.

Измеритель: 1 клем.колодка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3401-4-1/1	Ремонт оборудования на объекте, замена клеммной колодки колонки светофора	1907,18	1907,18	-	-	-	2,24

Таблица 1-3401-5. Ремонт оборудования на объекте, ремонт выносного пульта управления

Состав работ: 1. Замена панели управления пульта (1).
2. Замена кнопки панели (2).
3. Замена тумблера ВПУ (3).

Измеритель: 1 панель (1), 1 кнопка (2), 1 тумблер (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3401-5-1/1	Ремонт оборудования на объекте, ремонт выносного пульта управления, замена панели управления пульта	374,92	374,92	-	-	-	0,5
1-3401-5-2/1	Ремонт оборудования на объекте, ремонт выносного пульта управления, замена кнопки панели	494,90	494,90	-	-	-	0,66

1-3401-5-3/1	Ремонт оборудования на объекте, ремонт выносного пульта управления, замена тумблера ВПУ	458,42	458,42	-	-	-	0,61
--------------	---	--------	--------	---	---	---	------

Таблица 1-3401-6. Ремонт оборудования на объекте, ремонт дорожного контроллера

Состав работ:

Измеритель: 1 контроллер (1), 1 блок (2), 1 субблок (3), 1 плата (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3401-6-1/1	Ремонт оборудования на объекте, ремонт дорожного контроллера, замена монтажных проводов	1112,00	1112,00	-	-	-	1,1
1-3401-6-2/1	Ремонт оборудования на объекте, ремонт дорожного контроллера, замена блока	405,07	405,07	-	-	-	0,4
1-3401-6-3/1	Ремонт оборудования на объекте, ремонт дорожного контроллера, замена субблока	102,22	102,22	-	-	-	0,1
1-3401-6-4/1	Ремонт оборудования на объекте, ремонт дорожного контроллера, замена платы ПСТ	526,20	526,20	-	-	-	0,52

Таблица 1-3401-7. Ремонт оборудования на объекте, ремонт детектора транспорта

Состав работ:

Измеритель: 1 детектор (1), 1 блок (2), 1 устройство (3), 1 модуль (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3401-7-1/1	Ремонт оборудования на объекте, текущий ремонт детектора транспорта	2225,49	2225,49	-	-	-	2,36
1-3401-7-2/1	Ремонт оборудования на объекте, ремонт блока питания детектора транспорта	1197,99	1197,99	-	-	-	1,27
1-3401-7-3/1	Ремонт оборудования на объекте - ремонт устройства связи с детектором транспорта (УСД)	2102,09	2102,09	-	-	-	2,23
1-3401-7-4/1	Ремонт оборудования на объекте - ремонт модуля передачи данных (МПД) детектора транспорта	2027,73	2027,73	-	-	-	2,15

Таблица 1-3401-8. Ремонт в лаборатории, транспортный светофор

Состав работ:

Измеритель: 1 светофор (1-4, 9, 10), 1 блenda (5), 1 плата (6), 1 светоблок (7), 1 стекло (8)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3401-8-1/1	Ремонт в лаборатории - полная разборка транспортного светофора	1555,84	1555,84	-	-	-	2,4
1-3401-8-2/1	Ремонт в лаборатории - чистка деталей корпуса транспортного светофора	155,58	155,58	-	-	-	0,24
1-3401-8-3/1	Ремонт в лаборатории - замена электропроводки транспортного светофора	350,06	350,06	-	-	-	0,54
1-3401-8-4/1	Ремонт в лаборатории - замена корпуса транспортного светофора	2333,78	2333,78	-	-	-	3,6
1-3401-8-5/1	Ремонт в лаборатории - замена бленды транспортного светофора	285,24	285,24	-	-	-	0,44
1-3401-8-6/1	Ремонт в лаборатории - замена светодиодной платы транспортного светофора	324,14	324,14	-	-	-	0,5
1-3401-8-7/1	Ремонт в лаборатории - замена светоблока транспортного светофора	311,16	311,16	-	-	-	0,48
1-3401-8-8/1	Ремонт в лаборатории - замена защитного стекла (рассеивателя) транспортного светофора	388,96	388,96	-	-	-	0,6
1-3401-8-9/1	Ремонт в лаборатории - сборка транспортного светофора	3111,70	3111,70	-	-	-	4,8
1-3401-8-10/1	Ремонт в лаборатории - проверка работы транспортного светофора на стенде	168,56	168,56	-	-	-	0,26

Таблица 1-3401-9. Ремонт в лаборатории, пешеходный светофор

Состав работ:

Измеритель: 1 светофор (1-4, 9, 10), 1 бленда (5), 1 плата (6), 1 светоблок (7), 1 стекло (8)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3401-9-1/1	Ремонт в лаборатории - полная разборка пешеходного светофора	518,62	518,62	-	-	-	0,8
1-3401-9-2/1	Ремонт в лаборатории - чистка деталей корпуса пешеходного светофора	116,68	116,68	-	-	-	0,18
1-3401-9-3/1	Ремонт в лаборатории - замена электропроводки пешеходного светофора	233,38	233,38	-	-	-	0,36
1-3401-9-4/1	Ремонт в лаборатории - замена корпуса пешеходного светофора	777,92	777,92	-	-	-	1,2
1-3401-9-5/1	Ремонт в лаборатории - замена бленды пешеходного светофора	285,24	285,24	-	-	-	0,44
1-3401-9-6/1	Ремонт в лаборатории - замена светодиодной платы пешеходного светофора	324,14	324,14	-	-	-	0,5
1-3401-9-7/1	Ремонт в лаборатории - замена светоблока пешеходного светофора	311,16	311,16	-	-	-	0,48
1-3401-9-8/1	Ремонт в лаборатории - замена защитного стекла пешеходного светофора	388,96	388,96	-	-	-	0,6
1-3401-9-9/1	Ремонт в лаборатории - сборка пешеходного светофора	1037,24	1037,24	-	-	-	1,6
1-3401-9-10/1	Ремонт в лаборатории - проверка работы пешеходного светофора на стенде	90,76	90,76	-	-	-	0,14

Таблица 1-3401-10. Ремонт в лаборатории, выносной пульт управления (ВПУ)

Состав работ:

Измеритель: 1 пульт (1, 8), 1 разъем (2), 1 жгут (3), 1 тумблер (4), 1 кнопка (5), 1 плата (6), 1 стенка (7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3401-10-1/1	Ремонт в лаборатории - разборка и чистка панели выносного пульта управления (ВПУ)	388,96	388,96	-	-	-	0,6
1-3401-10-2/1	Ремонт в лаборатории - ремонт разъема выносного пульта управления (ВПУ)	907,58	907,58	-	-	-	1,4
1-3401-10-3/1	Ремонт в лаборатории - замена коммутационного жгута выносного пульта управления (ВПУ)	3513,62	3513,62	-	-	-	5,42
1-3401-10-4/1	Ремонт в лаборатории - замена тумблера выносного пульта управления (ВПУ)	395,44	395,44	-	-	-	0,61
1-3401-10-5/1	Ремонт в лаборатории - замена кнопки выносного пульта управления (ВПУ)	427,86	427,86	-	-	-	0,66
1-3401-10-6/1	Ремонт в лаборатории - замена светодиодной платы выносного пульта управления (ВПУ)	868,68	868,68	-	-	-	1,34
1-3401-10-7/1	Ремонт в лаборатории - замена передней стенки панели управления выносного пульта управления (ВПУ)	129,66	129,66	-	-	-	0,2
1-3401-10-8/1	Ремонт в лаборатории - проверка работы выносного пульта управления (ВПУ)	194,48	194,48	-	-	-	0,3

Таблица 1-3401-11. Ремонт в лаборатории, дорожный контроллер

Состав работ:

Измеритель: 1 контроллер (1, 17-19, 21), 1 прибор (2-10, 12-16), 10 шт. (11), 10 соединений (20)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3401-11-1/1	Ремонт в лаборатории - чистка блоков дорожного контроллера	1087,84	1087,84	-	-	-	1,4
1-3401-11-2/1	Ремонт в лаборатории - демонтаж блока дорожного контроллера	153,17	153,17	-	-	-	0,2

1-3401-11-3/1	Ремонт в лаборатории - замена монтажных проводов дорожного контроллера	854,16	854,16	-	-	-	1,1
1-3401-11-4/1	Ремонт в лаборатории - замена симистора (тиристора) дорожного контроллера	246,63	246,63	-	-	-	0,32
1-3401-11-5/1	Ремонт в лаборатории - замена транзистора дорожного контроллера	280,39	280,39	-	-	-	0,36
1-3401-11-6/1	Ремонт в лаборатории - замена резистора дорожного контроллера	246,63	246,63	-	-	-	0,32
1-3401-11-7/1	Ремонт в лаборатории - замена конденсатора в блоке дорожного контроллера	246,63	246,63	-	-	-	0,32
1-3401-11-8/1	Ремонт в лаборатории - ремонт передней панели субблока дорожного контроллера	934,67	934,67	-	-	-	1,2
1-3401-11-9/1	Ремонт в лаборатории - замена контактного разъема дорожного контроллера	1555,16	1555,16	-	-	-	2
1-3401-11-10/1	Ремонт в лаборатории - замена клеммной колодки дорожного контроллера	664,67	664,67	-	-	-	0,85
1-3401-11-11/1	Ремонт в лаборатории - замена индикаторных светодиодов дорожного контроллера	1168,32	1168,32	-	-	-	1,5
1-3401-11-12/1	Ремонт в лаборатории - замена переключателей на панели блоков и субблоков дорожного контроллера	244,07	244,07	-	-	-	0,31
1-3401-11-13/1	Ремонт в лаборатории - замена треснутого гнезда дорожного контроллера	337,54	337,54	-	-	-	0,43
1-3401-11-14/1	Ремонт в лаборатории - ремонт фильтра питания дорожного контроллера	1401,99	1401,99	-	-	-	1,8
1-3401-11-15/1	Ремонт в лаборатории - замена трансформатора блока питания дорожного контроллера	781,50	781,50	-	-	-	1
1-3401-11-16/1	Ремонт в лаборатории - замена импульсного трансформатора ПСТ дорожного контроллера	547,83	547,83	-	-	-	0,7
1-3401-11-17/1	Ремонт в лаборатории - установка и закрепление всех блоков	1321,49	1321,49	-	-	-	1,7
1-3401-11-18/1	Ремонт в лаборатории - проверка амплитуды пульсации в блоке питания осциллографом дорожного контроллера	407,64	407,64	-	-	-	0,52
1-3401-11-19/1	Ремонт в лаборатории - проверка режимов работы триодов по постоянному току в ремонтируемых субблоках дорожного контроллера	1722,65	1722,65	-	-	-	2,21
1-3401-11-20/1	Ремонт в лаборатории - проверка силовых соединений дорожного контроллера	854,16	854,16	-	-	-	1,1
1-3401-11-21/1	Ремонт в лаборатории - проверка работы дорожного контроллера	620,49	620,49	-	-	-	0,8

Таблица 1-3401-12. Ремонт в лаборатории, ремонт субблока контроллера

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
1-3401-12-1/1	Ремонт в лаборатории - определение неисправности субблока контроллера на стенде	1181,87	1181,87	-	-	-	1,4
1-3401-12-2/1	Ремонт в лаборатории - замена резистора субблока контроллера	270,14	270,14	-	-	-	0,32
1-3401-12-3/1	Ремонт в лаборатории -замена микросхемы субблока контроллера	253,26	253,26	-	-	-	0,3
1-3401-12-4/1	Ремонт в лаборатории - замена диода субблока контроллера	175,32	175,32	-	-	-	0,21
1-3401-12-5/1	Ремонт в лаборатории - замена конденсатора	270,14	270,14	-	-	-	0,32
1-3401-12-6/1	Ремонт в лаборатории - замена транзистора дорожного контроллера	303,91	303,91	-	-	-	0,36
1-3401-12-7/1	Ремонт в лаборатории - чистка и промывка разъема субблока контроллера спиртом	253,26	253,26	-	-	-	0,3
1-3401-12-8/1	Ремонт в лаборатории - промывка паяк на плате субблока контроллера	185,72	185,72	-	-	-	0,22
1-3401-12-9/1	Ремонт в лаборатории - замена контактного разъема субблока контроллера	675,36	675,36	-	-	-	0,8

1-3401-12-10/1	Ремонт в лаборатории - ремонт коммутатора субблока контроллера	253,26	253,26	-	-	-	0,3
----------------	---	--------	--------	---	---	---	-----

Таблица 1-3401-13. Ремонт в лаборатории, наладка дорожного контроллера

Состав работ:

Измеритель: 1 блок (1-3, 6-11, 14-22), 1 фильтр (4), 1 панель (5), 1 плата (12), 1 шкаф (13)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3401-13-1/1	Ремонт в лаборатории - наладка блока питания БПУ-6 дорожного контроллера	1941,65	1941,65	-	-	-	2,3
1-3401-13-2/1	Ремонт в лаборатории - наладка блока питания БПУ-7 дорожного контроллера	1941,65	1941,65	-	-	-	2,3
1-3401-13-3/1	Ремонт в лаборатории - наладка блока питания БПУ-9 дорожного контроллера	2026,06	2026,06	-	-	-	2,4
1-3401-13-4/1	Ремонт в лаборатории - наладка фильтра питания дорожного контроллера	506,52	506,52	-	-	-	0,6
1-3401-13-5/1	Ремонт в лаборатории - наладка вводной панели блока УТ дорожного контроллера	1435,13	1435,13	-	-	-	1,7
1-3401-13-6/1	Ремонт в лаборатории - наладка блока ДТП дорожного контроллера	4811,91	4811,91	-	-	-	5,7
1-3401-13-7/1	Ремонт в лаборатории - наладка блока БОИП дорожного контроллера	3123,52	3123,52	-	-	-	3,7
1-3401-13-8/1	Ремонт в лаборатории - наладка блока БУСО дорожного контроллера	6247,04	6247,04	-	-	-	7,4
1-3401-13-9/1	Ремонт в лаборатории - наладка блока БПСС дорожного контроллера	6753,56	6753,56	-	-	-	8
1-3401-13-10/1	Ремонт в лаборатории - наладка блока БМГР дорожного контроллера	6247,04	6247,04	-	-	-	7,4
1-3401-13-11/1	Ремонт в лаборатории - наладка блока БСТ дорожного контроллера	3292,36	3292,36	-	-	-	3,9
1-3401-13-12/1	Ремонт в лаборатории - наладка платы силовых семисторов (ПСТ) дорожного контроллера	1519,55	1519,55	-	-	-	1,8
1-3401-13-13/1	Ремонт в лаборатории - наладка компоновочного шкафа дорожного контроллера	5993,79	5993,79	-	-	-	7,1
1-3401-13-14/1	Ремонт в лаборатории - наладка блока ЛВ дорожного контроллера	1941,65	1941,65	-	-	-	2,3
1-3401-13-15/1	Ремонт в лаборатории - наладка блока ЦМК дорожного контроллера	5824,94	5824,94	-	-	-	6,9
1-3401-13-16/1	Ремонт в лаборатории - наладка блока ИП-ИМ дорожного контроллера	1941,65	1941,65	-	-	-	2,3
1-3401-13-17/1	Ремонт в лаборатории - наладка блока С8М дорожного контроллера	3039,11	3039,11	-	-	-	3,6
1-3401-13-18/1	Ремонт в лаборатории - наладка блока БВПЗ дорожного контроллера	1772,81	1772,81	-	-	-	2,1
1-3401-13-19/1	Ремонт в лаборатории - наладка блока АП1 дорожного контроллера	1941,65	1941,65	-	-	-	2,3
1-3401-13-20/1	Ремонт в лаборатории - наладка блока МКС дорожного контроллера	3292,36	3292,36	-	-	-	3,9
1-3401-13-21/1	Ремонт в лаборатории - наладка блока МУСК дорожного контроллера	5740,53	5740,53	-	-	-	6,8
1-3401-13-22/1	Ремонт в лаборатории - наладка блока БСК дорожного контроллера	3039,11	3039,11	-	-	-	3,6

Таблица 1-3401-14. Текущий ремонт детектора транспорта, блок обработки информации БОИ

Состав работ:

Измеритель: 1 неисправность (1), 1 элемент (2), 1 микросхема (3,4), 1 плата (5), 1 блок (6), 1 ДТ (7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3401-14-1/1	Текущий ремонт детектора транспорта, блок обработки информации БОИ, поиск места неисправности платы	9414,70	9414,70	-	-	-	10

1-3401-14-2/1	Текущий ремонт детектора транспорта, блок обработки информации БОИ, замена активного или пассивного элемента	938,83	938,83	-	-	-	1
1-3401-14-3/1	Текущий ремонт детектора транспорта, блок обработки информации БОИ, замена микросхемы (до 10 выводов)	1886,46	1886,46	-	-	-	2
1-3401-14-4/1	Текущий ремонт детектора транспорта, блок обработки информации БОИ, замена микросхемы (до 120 выводов)	7537,04	7537,04	-	-	-	8
1-3401-14-5/1	Текущий ремонт детектора транспорта, блок обработки информации БОИ, промывка печатной платы после пайки	473,81	473,81	-	-	-	0,5
1-3401-14-6/1	Текущий ремонт детектора транспорта, блок обработки информации БОИ, проверка функционирования в составе стенда	3299,10	3299,10	-	-	-	3,5
1-3401-14-7/1	Текущий ремонт детектора транспорта, блок обработки информации бои, сборка детектора с герметизацией	5176,77	5176,77	-	-	-	5,5

Таблица 1-3401-15. Текущий ремонт детектора транспорта, плата питания

Состав работ:

Измеритель: 1 неисправность (1), 1 микросхема (2, 3), 1 элемент (4), 1 плата (5-7), 1 ДТ (8)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3401-15-1/1	Текущий ремонт детектора транспорта, плата питания, поиск места неисправности платы	4711,75	4711,75	-	-	-	5
1-3401-15-2/1	Текущий ремонт детектора транспорта, плата питания, замена микросхемы (до 10 выводов)	1886,46	1886,46	-	-	-	2
1-3401-15-3/1	Текущий ремонт детектора транспорта, плата питания, замена микросхемы (до 120 выводов)	7537,04	7537,04	-	-	-	8
1-3401-15-4/1	Текущий ремонт детектора транспорта, плата питания, замена активного или пассивного элемента	938,83	938,83	-	-	-	1
1-3401-15-5/1	Текущий ремонт детектора транспорта, плата питания, промывка печатной платы, покрытие лаком мест пайки	473,81	473,81	-	-	-	0,5
1-3401-15-6/1	Текущий ремонт детектора транспорта, плата питания, регулировка платы	1412,64	1412,64	-	-	-	1,5
1-3401-15-7/1	Текущий ремонт детектора транспорта, плата питания, проверка функционирования в составе стенда	2351,48	2351,48	-	-	-	2,5
1-3401-15-8/1	Текущий ремонт детектора транспорта, плата питания, сборка детектора с герметизацией	5176,77	5176,77	-	-	-	5,5

Таблица 1-3401-16. Текущий ремонт детектора транспорта, волноводный СВЧ-тракт

Состав работ:

Измеритель: 1 единица (1,2,4), 1 элемент (3), 1 ДТ (5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3401-16-1/1	Текущий ремонт детектора транспорта, волноводный СВЧ-тракт, диагностика	4711,75	4711,75	-	-	-	5
1-3401-16-2/1	Текущий ремонт детектора транспорта, волноводный СВЧ-тракт, разборка	3764,12	3764,12	-	-	-	4
1-3401-16-3/1	Текущий ремонт детектора транспорта, волноводный СВЧ-тракт, сборка СВЧ-тракта с заменой неисправного элемента	5176,77	5176,77	-	-	-	5,5
1-3401-16-4/1	Текущий ремонт детектора транспорта, волноводный СВЧ-тракт, регулировка параметров СВЧ-тракта	18838,20	18838,20	-	-	-	20
1-3401-16-5/1	Текущий ремонт детектора транспорта, волноводный СВЧ-тракт, сборка детектора с герметизацией	5176,77	5176,77	-	-	-	5,5

Таблица 1-3401-17. Текущий ремонт детектора транспорта, плата фильтров

Состав работ:

Измеритель: 1 неисправность (1), 1 элемент (2), 1 плата (3-6), 1 ДТ (7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3401-17-1/1	Текущий ремонт детектора транспорта, плата фильтров, поиск места неисправности платы	1412,64	1412,64	-	-	-	1,5
1-3401-17-2/1	Текущий ремонт детектора транспорта, плата фильтров, замена элемента	756,34	756,34	-	-	-	0,8
1-3401-17-3/1	Текущий ремонт детектора транспорта, плата фильтров, пропайка печатной платы	373,78	373,78	-	-	-	0,4
1-3401-17-4/1	Текущий ремонт детектора транспорта, плата фильтров, промывка печатной платы, покрытие лаком мест пайки	191,29	191,29	-	-	-	0,2
1-3401-17-5/1	Текущий ремонт детектора транспорта, плата фильтров, регулировка платы	1130,12	1130,12	-	-	-	1,2
1-3401-17-6/1	Текущий ремонт детектора транспорта, плата фильтров, автономная проверка функционирования	1221,36	1221,36	-	-	-	1,3
1-3401-17-7/1	Текущий ремонт детектора транспорта, плата фильтров, сборка детектора с герметизацией	5176,77	5176,77	-	-	-	5,5

Таблица 1-3401-18. Текущий ремонт УСД (МПД), плата питания

Состав работ:

Измеритель: 1 неисправность (1), 1 микросхема (2), 1 элемент (3), 1 плата (4-6), 1 шт. (7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3401-18-1/1	Текущий ремонт УСД (МПД), плата питания, поиск места неисправности платы	2825,29	2825,29	-	-	-	3
1-3401-18-2/1	Текущий ремонт УСД (МПД), плата питания, замена микросхемы (до 10 выводов)	938,83	938,83	-	-	-	1
1-3401-18-3/1	Текущий ремонт УСД (МПД), плата питания, замена активного или пассивного элемента	938,83	938,83	-	-	-	1
1-3401-18-4/1	Текущий ремонт УСД (МПД), плата питания, промывка печатной платы, покрытие лаком мест пайки	473,81	473,81	-	-	-	0,5
1-3401-18-5/1	Текущий ремонт УСД (МПД), плата питания, регулировка платы	1412,64	1412,64	-	-	-	1,5
1-3401-18-6/1	Текущий ремонт УСД (МПД), плата питания, проверка функционирования в составе стенда	473,81	473,81	-	-	-	0,5
1-3401-18-7/1	Текущий ремонт УСД (МПД), плата питания, сборка УСД (МПД) с герметизацией	1786,42	1786,42	-	-	-	1,9

Таблица 1-3401-19. Текущий ремонт УСД (МПД), плата усилителя

Состав работ:

Измеритель: 1 неисправность (1), 1 микросхема (2), 1 элемент (3), 1 плата (4-6), 1 шт. (7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3401-19-1/1	Текущий ремонт УСД (МПД), плата усилителя, поиск места неисправности платы	11301,16	11301,16	-	-	-	12
1-3401-19-2/1	Текущий ремонт УСД (МПД), плата усилителя, замена микросхемы (до 10 выводов)	938,83	938,83	-	-	-	1
1-3401-19-3/1	Текущий ремонт УСД (МПД), плата усилителя, замена активного или пассивного элемента	938,83	938,83	-	-	-	1
1-3401-19-4/1	Текущий ремонт УСД (МПД), плата усилителя, пропайка печатной платы	938,83	938,83	-	-	-	1
1-3401-19-5/1	Текущий ремонт УСД (МПД), плата усилителя, промывка печатной платы, покрытие лаком мест пайки	473,81	473,81	-	-	-	0,5

1-3401-19-6/1	Текущий ремонт УСД (МПД), плата усилителя, регулировка параметров	2351,48	2351,48	-	-	-	2,5
1-3401-19-7/1	Текущий ремонт УСД (МПД), плата усилителя, сборка УСД (МПД) с герметизацией	1786,42	1786,42	-	-	-	1,9

Таблица 1-3401-20. Текущий ремонт, контроллер управления дорожным шлагбаумом RCP-B

Состав работ:

1. Отключение питающего напряжения.
2. Очистка внешних частей корпуса контроллера, очистка внутренних поверхностей контроллера кистью, проверка напряжения на контактах 1 и 2 клеммника.
3. Подача питающего напряжения.
4. Проверка функционирования контроллера по командам из ЦУП.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3401-20-1/1	Текущий ремонт контроллера управления дорожным шлагбаумом RCP-B	495,81	454,46	41,35	24,92	-	0,61

Таблица 1-3401-21. Текущий ремонт, блок управления шлагбаумом

Состав работ:

1. Отключение питающего напряжения.
2. Замена микропереключателей SW2 и SW3.
3. Подключение питающего напряжения.
4. Проверка функционирования микропереключателями SW2 и SW3.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3401-21-1/1	Текущий ремонт блока управления шлагбаумом	628,80	573,67	55,13	33,23	-	0,77

Таблица 1-3401-22. Текущий ремонт, система управления движения: стойка VAZ

Состав работ:

1. Удаление пыли и загрязнений.
2. Снятие съемных элементов.
3. Удаление ржавчины, окраска стойки и съемных элементов.
4. Установка съемных элементов, проверка состояния элементов конструкции, подтяжка крепежных винтов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3401-22-1/1	Текущий ремонт системы управления движения - стойки VAZ	4441,56	3963,51	399,71	240,89	78,34	5,32

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 1-3402-1. Замена датчика негабаритного транспорта ДНГТ

Состав работ:

1. Отключение шины питания; отключение линии МПД.
2. Снятие блока передатчика БПРД, блока приемника БПРМ и модуля передачи данных МПД.
3. Установка блоков БПРД и БПРМ и модуля МПД, подключение линии МПД и шины питания.
4. Проверка взаимной ориентации блока передатчика и блока приемника, юстировка шпильками на кронштейне крепления.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3402-1-1/1	Замена датчика негабаритного транспорта ДНГТ	2391,51	2391,51	-	-	-	3,21

Таблица 1-3402-2. Замена светофора дорожного ЯАЦР

Состав работ:

1. Проверка комплектности, отсутствия повреждений, визуальный контроль работы светофора.
2. Обесточивание кабеля питания, снятие светофора с объекта, отключение кабеля.
3. Установка нового светофора, подача питания на сетевой кабель, измерение напряжения на разъемах (36 В переменного тока частотой 50 Гц).
4. Запись о выполнении в журнале регистрации работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3402-2-1/1	Замена светофора дорожного ЯАЦР.676642.047	2322,61	2115,86	206,75	124,60	-	2,84
1-3402-2-2/1	Замена светофора дорожного ЯАЦР.676642.062	2174,71	1981,75	192,96	116,29	-	2,66

Таблица 1-3402-3. Замена контроллера управления дорожным шлагбаумом RCP-B

Состав работ:

1. Отключение питающего напряжения.
2. Отключение кабелей и проводов от контактов, снятие контроллера, установка и закрепление нового контроллера, подключение всех кабелей к соответствующим клеммникам.
3. Подача питающего напряжения.
4. Проверка функционирования контроллера по командам из ЦУП.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3402-3-1/1	Замена контроллера управления дорожным шлагбаумом RCP-B	1198,00	1087,73	110,27	66,45	-	1,46

Таблица 1-3402-4. Замена блока управления шлагбаумом

Состав работ:

1. Отключение питающего напряжения.
2. Отключение всех кабелей, снятие блока управления, установка нового блока, подключение кабелей.
3. Подключение питающего напряжения.
4. Проверка функционирования микропереключателями SW2 и SW3.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3402-4-1/1	Замена блока управления шлагбаумом	1345,88	1221,83	124,05	74,76	-	1,64

Таблица 1-3402-5. Замена стойки VAZ системы управления движением

Состав работ:

1. Снятие съемных элементов.
2. Демонтаж старой и установка новой стойки.
3. Установка съемных элементов, проверка состояния элементов конструкции, подтяжка крепежных винтов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3402-5-1/1	Замена системы управления движения - стойки VAZ	4851,58	4410,52	441,06	265,81	-	5,92

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3403-1. Монтаж светофора

Состав работ:

Измеритель: 1 светофор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3403-1-1/1	Монтаж светофора	3693,64	1967,20	1726,44	1049,81	-	2,08

Таблица 1-3403-2. Монтаж колонки светофора

Состав работ:

Измеритель: 1 колонка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3403-2-1/1	Монтаж колонки светофора	4434,42	2869,99	1564,43	1046,65	-	3,39

Таблица 1-3403-3. Монтаж кронштейна для светофора на стене

Состав работ:

Измеритель: 1 кронштейн

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3403-3-1/1	Монтаж кронштейна для светофора на стене	4037,97	2489,01	1548,96	938,82	-	2,94

Таблица 1-3403-4. Монтаж дополнительной секции светофора

Состав работ:

Измеритель: 1 секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3403-4-1/1	Монтаж дополнительной секции светофора	1704,76	907,94	796,82	484,53	-	0,96

Таблица 1-3403-5. Зарядка светофора

Состав работ:

Измеритель: 1 зарядка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3403-5-1/1	Зарядка светофора	383,14	383,14	-	-	-	0,45

Таблица 1-3403-6. Монтаж металлического основания контроллера

Состав работ:

Измеритель: 1 основание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3403-6-1/1	Монтаж металлического основания контроллера	6278,81	4063,69	2215,12	1481,98	-	4,8

Таблица 1-3403-7. Монтаж дорожного контроллера

Состав работ:

Измеритель: 1 контроллер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3403-7-1/1	Монтаж дорожного контроллера	14649,49	8581,86	6067,63	2509,67	-	8,5

Таблица 1-3403-8. Монтаж основания выносного пульта управления

Состав работ:

Измеритель: 1 основание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3403-8-1/1	Монтаж основания выносного пульта управления	2726,44	1660,41	1066,03	713,20	-	2,32

Таблица 1-3403-9. Монтаж выносного пульта управления

Состав работ:

Измеритель: 1 пульт

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
1-3403-9-1/1	Монтаж выносного пульта управления	1948,28	1948,28	-	-	-	2,06

Таблица 1-3403-10. Монтаж детектора транспорта

Состав работ:

Измеритель: 1 детектор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1-3403-10-1/1	Монтаж детектора транспорта	8100,48	3120,36	4980,12	3028,29	-	3

Таблица 1-3403-11. Монтаж устройства передачи данных

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3403-11-1/1	Монтаж устройства передачи данных	3150,25	3150,25	-	-	-	3,7

Таблица 1-3403-12. Монтаж модуля передачи данных

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
1-3403-12-1/1	Монтаж модуля передачи данных	3640,42	3640,42	-	-	-	3,5

Таблица 1-3403-13. Прокладка кабеля для светофорных периферийных объектов

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
1-3403-13-1/1	Работы по кабелю для светофорных периферийных объектов - прокладка отдельных участков кабеля в траншее в асбестоцементных трубах, число жил и сечение 3х6 мм2	3885,16	975,77	-	-	2909,39	1,07
1-3403-13-2/1	Работы по кабелю для светофорных периферийных объектов - прокладка отдельных участков кабеля в металлических трубах, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1653,26	975,77	-	-	677,49	1,07
1-3403-13-3/1	Работы по кабелю для светофорных периферийных объектов - прокладка отдельных участков кабеля по тросу с креплением хомутами, число жил и сечение 10х1,5 мм2	4942,90	1336,97	813,42	494,62	2792,51	1,47
1-3403-13-4/1	Работы по кабелю для светофорных периферийных объектов - прокладка отдельных участков кабеля по стене здания с креплением скобами, число жил и сечение 10х1,5 мм2	4433,62	1309,69	796,82	484,53	2327,11	1,44
1-3403-13-5/1	Работы по кабелю для светофорных периферийных объектов - закрепление	3912,30	2434,86	1477,44	898,39	-	2,68

металлической трубы на стене здания для
прокладки кабеля

Таблица 1-3403-14. Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава для светофорных периферийных объектов

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3403-14-1/1	Работы по кабелю для светофорных периферийных объектов, затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, сечение провода до 2,5 мм2	403,71	403,71	-	-	-	0,52
1-3403-14-2/1	Работы по кабелю для светофорных периферийных объектов, затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, сечение провода до 6,0 мм2	484,22	484,22	-	-	-	0,62
1-3403-14-3/1	Работы по кабелю для светофорных периферийных объектов, затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, сечение провода до 16,0 мм2	560,80	560,80	-	-	-	0,72
1-3403-14-4/1	Работы по кабелю для светофорных периферийных объектов, затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, сечение провода до 35,0 мм2	800,95	800,95	-	-	-	1,03

Таблица 1-3403-15. Монтаж соединительных муфт до 2,5 мм2 для светофорных периферийных объектов

Состав работ:

Измеритель: 1 муфта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3403-15-1/1	Работы по кабелю для светофорных периферийных объектов, монтаж соединительных муфт до 2,5 мм2, при количестве жил в кабеле до 7	2867,61	2867,61	-	-	-	3,68
1-3403-15-2/1	Работы по кабелю для светофорных периферийных объектов, монтаж соединительных муфт до 2,5 мм2, при количестве жил в кабеле до 14	3194,74	3194,74	-	-	-	4,1
1-3403-15-3/1	Работы по кабелю для светофорных периферийных объектов, монтаж соединительных муфт до 2,5 мм2, при количестве жил в кабеле до 37	3762,02	3762,02	-	-	-	4,83

Таблица 1-3403-16. Монтаж соединительных муфт до 6,0 мм2 для светофорных периферийных объектов

Состав работ:

Измеритель: 1 муфта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
1-3403-16-1/1	Работы по кабелю для светофорных периферийных объектов, монтаж соединительных муфт до 6,0 мм2, при количестве жил в кабеле до 4	2944,19	2944,19	-	-	-	3,78
1-3403-16-2/1	Работы по кабелю для светофорных периферийных объектов, монтаж соединительных муфт до 6,0 мм2, при количестве жил в кабеле до 7	3434,89	3434,89	-	-	-	4,41

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 1-3404-1. Демонтаж светофора

Состав работ:

Измеритель: 1 светофор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3404-1-1/1	Демонтаж светофора	1483,15	785,93	697,22	423,96	-	0,83

Таблица 1-3404-2. Демонтаж колонки светофора

Состав работ:

Измеритель: 1 колонка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3404-2-1/1	Демонтаж колонки светофора	3267,53	2118,44	1149,09	768,78	-	2,5

Таблица 1-3404-3. Демонтаж кронштейна для светофора на стене

Состав работ:

Измеритель: 1 кронштейн

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3404-3-1/1	Демонтаж кронштейна для светофора на стене	2471,43	1492,01	979,42	595,56	-	1,76

Таблица 1-3404-4. Демонтаж дополнительной секции светофора

Состав работ:

Измеритель: 1 секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3404-4-1/1	Демонтаж дополнительной секции светофора	1589,69	842,67	747,02	454,24	-	0,89

Таблица 1-3404-5. Демонтаж металлического основания контроллера

Состав работ:

Измеритель: 1 основание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3404-5-1/1	Демонтаж металлического основания	3767,29	2438,22	1329,07	889,19	-	2,88

Таблица 1-3404-6. Демонтаж дорожного контроллера

Состав работ:

Измеритель: 1 контроллер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3404-6-1/1	Демонтаж дорожного контроллера	5856,28	3433,51	2422,77	1002,10	-	3,4

Таблица 1-3404-7. Демонтаж основания выносного пульта управления

Состав работ:

Измеритель: 1 основание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3404-7-1/1	Демонтаж основания выносного пульта управления	1633,43	996,58	636,85	426,07	-	1,39

Таблица 1-3404-8. Демонтаж выносного пульта управления

Состав работ:

Измеритель: 1 пульт

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
1-3404-8-1/1	Демонтаж выносного пульта управления	775,53	775,53	-	-	-	0,82

Таблица 1-3404-9. Демонтаж детектора транспорта

Состав работ:

Измеритель: 1 детектор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3404-9-1/1	Демонтаж детектора транспорта	3240,19	1248,14	1992,05	1211,32	-	1,2

Таблица 1-3404-10. Демонтаж устройства передачи данных

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3404-10-1/1	Демонтаж устройства передачи данных	1260,10	1260,10	-	-	-	1,48

Таблица 1-3404-11. Демонтаж модуля передачи данных

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т
1-3404-11-1/1	Демонтаж модуля передачи данных	1456,17	1456,17	-	-	-	1,4

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 1-3405-1. Работы по наладке на объекте, наладка дорожного контроллера

Состав работ:

Измеритель: 1 контроллер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3405-1-1/1	Наладка дорожного контроллера ДКМ6-8	14498,95	14498,95	-	-	-	13,32
1-3405-1-2/1	Наладка дорожного контроллера ДКС, ДКМ-А	7249,48	7249,48	-	-	-	6,66

Таблица 1-3405-2. Работы по наладке на объекте, комплексная наладка контроллера

Состав работ:

Измеритель: 1 контроллер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3405-2-1/1	Комплексная наладка контроллера	20706,53	20706,53	-	-	-	24,32

Таблица 1-3405-3. Работы по наладке на объекте, наладка детектора транспорта с процедурой обмена информацией

Состав работ:

Измеритель: 1 детектор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3405-3-1/1	Наладка детектора транспорта с процедурой обмена информацией	22655,21	9208,89	13446,32	8176,38	-	8,1

Отдел 35. Техническая эксплуатация. Электронные табло и знаки МКАД

Раздел 1. Профилактическое обслуживание и контроль работоспособности оборудования на стационарном пикете ДПС

Таблица 1-3501-1. Контроллер табло

Состав работ:

Измеритель: 1 контроллер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3501-1-1/1	Очистка наружной поверхности, очистка внутренних объемов с разборкой контроллера табло	4436,14	4160,48	275,66	166,13	-	4
1-3501-1-2/1	Контроль соединений, проверка работоспособности контроллера табло	443,62	416,05	27,57	16,61	-	0,4

Таблица 1-3501-2. Сетевой коммутатор

Состав работ:

Измеритель: 1 коммутатор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3501-2-1/1	Очистка наружной поверхности, очистка внутренних объемов с разборкой сетевого коммутатора	1109,04	1040,12	68,92	41,53	-	1
1-3501-2-2/1	Сетевой коммутатор, контроль соединений, проверка работоспособности	443,62	416,05	27,57	16,61	-	0,4

Таблица 1-3501-3. Компьютер управления

Состав работ:

Измеритель: 1 компьютер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3501-3-1/1	Очистка наружной поверхности, очистка внутренних объемов с разборкой компьютера управления	4436,14	4160,48	275,66	166,13	-	4
1-3501-3-2/1	Контроль соединений, проверка работоспособности компьютера управления	561,41	520,06	41,35	24,92	-	0,5
1-3501-3-3/1	Устранение сбоев и неполадок компьютера управления	1109,04	1040,12	68,92	41,53	-	1

Таблица 1-3501-4. Сервер

Состав работ:

Измеритель: 1 сервер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
1-3501-4-1/1	Очистка наружной поверхности, очистка внутренних объемов с разборкой сервера	4436,14	4160,48	275,66	166,13	-	4
1-3501-4-2/1	Контроль соединений, проверка работоспособности сервера	561,41	520,06	41,35	24,92	-	0,5
1-3501-4-3/1	Устранение сбоев и неполадок сервера	1109,04	1040,12	68,92	41,53	-	1

Таблица 1-3501-5. Источник бесперебойного питания

Состав работ:

Измеритель: 1 источник

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3501-5-1/1	Очистка наружной поверхности источника бесперебойного питания	561,41	520,06	41,35	24,92	-	0,5
1-3501-5-2/1	Контроль соединений, проверка работоспособности источника бесперебойного питания	1635,86	1539,38	96,48	58,15	-	1,48

Таблица 1-3501-6. Комплект соединительных кабелей

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект (1), 1 линия (2)

Измеритель:		1 комплект (1), 1 минута (2)		в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3501-6-1/1	Контроль исправности соединений комплекта соединительных кабелей	443,62	416,05	27,57	16,61	-	0,4
1-3501-6-2/1	Контроль исправности линий связи от поста до ЦТАУ ДТ комплекта соединительных кабелей	561,41	520,06	41,35	24,92	-	0,5

Таблица 1-3501-7. Программное обеспечение

Состав работ:

Измеритель: 1 вызов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3501-7-1/1	Обновление программного обеспечения	2218,07	2080,24	137,83	83,07	-	2
1-3501-7-2/1	Установка и настройка программного обеспечения	8872,29	8320,96	551,33	332,26	-	8

Таблица 1-3501-8. Контрольные замеры утечек и потребления электроэнергии силовыми цепями табло

Состав работ:

Измеритель: 1 вызов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3501-8-1/1	Контрольные замеры утечек и потребления электроэнергии силовыми цепями табло	665,42	624,07	41,35	24,92	-	0,6

Раздел 2. Профилактическое обслуживание и контроль работоспособности оборудования табло и знаков

Таблица 1-3502-1. Табло

Состав работ:

Измеритель: 1 табло

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3502-1-1/1	Наружная очистка табло	37574,25	26003,00	11571,25	6309,44	-	25
1-3502-1-2/1	Очистка внутренних объемов табло	30059,40	20802,40	9257,00	5047,55	-	20
1-3502-1-3/1	Контроль кабельных соединений и проводов табло	751,49	520,06	231,43	126,19	-	0,5
1-3502-1-4/1	Общая диагностика работоспособности табло	250,88	176,82	74,06	40,38	-	0,17
1-3502-1-5/1	Диагностика работоспособности алфавитно-цифровых ячеек табло - 54 шт.	791,94	551,26	240,68	131,24	-	0,53
1-3502-1-6/1	Диагностика работоспособности пиктограммы табло (контроллерная плата, комплект ламп и световодов)	300,59	208,02	92,57	50,48	-	0,2
1-3502-1-7/1	Диагностика работоспособности оборудования табло (репитер, контроллеры и датчики освещенности, блоки питания)	791,94	551,26	240,68	131,24	-	0,53

Таблица 1-3502-2. Знаки

Состав работ:

Измеритель: 1 знак

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-3502-2-1/1	Наружная очистка знаков	1803,56	1248,14	555,42	302,85	-	1,2
1-3502-2-2/1	Контроль кабельных соединений и проводов знаков	371,11	260,03	111,08	60,57	-	0,25
1-3502-2-3/1	Общая диагностика работоспособности знаков	60,11	41,60	18,51	10,10	-	0,04
1-3502-2-4/1	Диагностика работоспособности контроллеров знаков (плата контроллера, силовые и коммуникационные линии от распределительной коробки)	60,11	41,60	18,51	10,10	-	0,04

Раздел 3. Ремонт на стационарном пикете ДПС

Таблица 1-3503-1. Табло

Состав работ:

Измеритель: 1 табло (1, 2), 1 контроллер (3, 4), 1 плата (5, 6), 1 репитер (7, 8), 1 датчик (9, 10), 1 блок (11, 12)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты	
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	труда, чел.-ч	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов			
								масса, т
1-3503-1-1/1	Нахождение неисправности работы табло	4508,91	3120,36	1388,55	757,13	-	3	
1-3503-1-2/1	Мелкий ремонт оборудования табло на месте	760,74	520,06	240,68	131,24	-	0,5	
1-3503-1-3/1	Демонтаж контроллера табло	5580,65	3858,85	1721,80	938,84	-	3,71	
1-3503-1-4/1	Монтаж контроллера табло	13937,16	9641,91	4295,25	2342,06	-	9,27	
1-3503-1-5/1	Демонтаж контроллерной плата пиктограммы табло	1552,65	1456,17	96,48	58,15	-	1,4	
1-3503-1-6/1	Монтаж контроллерной плата пиктограммы табло	3888,52	3640,42	248,10	149,52	-	3,5	
1-3503-1-7/1	Демонтаж репитера табло	887,23	832,10	55,13	33,23	-	0,8	
1-3503-1-8/1	Монтаж репитера табло	2218,07	2080,24	137,83	83,07	-	2	
1-3503-1-9/1	Демонтаж датчика освещенности табло	887,23	832,10	55,13	33,23	-	0,8	
1-3503-1-10/1	Монтаж датчика освещенности табло	2218,07	2080,24	137,83	83,07	-	2	
1-3503-1-11/1	Демонтаж блока питания табло	887,23	832,10	55,13	33,23	-	0,8	
1-3503-1-12/1	Монтаж блока питания табло	2218,07	2080,24	137,83	83,07	-	2	

Таблица 1-3503-2. Знаки

Состав работ:

Измеритель: 1 знак (1, 2), 1 контроллер (3, 4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
1-3503-2-1/1	Нахождение неисправности работы знака	4508,91	3120,36	1388,55	757,13	-	3
1-3503-2-2/1	Мелкий ремонт оборудования знака на месте	760,74	520,06	240,68	131,24	-	0,5
1-3503-2-3/1	Демонтаж контроллера знака	3888,52	3640,42	248,10	149,52	-	3,5
1-3503-2-4/1	Монтаж контроллера знака	3888,52	3640,42	248,10	149,52	-	3,5

Таблица 1-3503-3. Пикет

Состав работ:

Измеритель: 1 пост

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3503-3-1/1	Нахождение неисправности в работе оборудования на стационарном пикете ДПС	2218,07	2080,24	137,83	83,07	-	2
1-3503-3-2/1	Мелкий ремонт оборудования на пикете	1670,45	1560,18	110,27	66,45	-	1,5

Таблица 1-3503-4. Сетевой коммутатор

Состав работ:

Измеритель: 1 коммутатор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1-3503-4-1/1	Демонтаж сетевого коммутатора	3666,71	3432,40	234,31	141,21	-	3,3
1-3503-4-2/1	Монтаж сетевого коммутатора	9135,70	8570,59	565,11	340,57	-	8,24

Таблица 1-3503-5. Компьютер управления (рабочая станция)

Состав работ:

Измеритель: 1 компьютер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3503-5-1/1	Демонтаж компьютера управления (рабочая станция)	4574,74	4285,29	289,45	174,44	-	4,12
1-3503-5-2/1	Монтаж компьютера управления (рабочая станция)	11416,18	10713,24	702,94	423,64	-	10,3

Таблица 1-3503-6. Сервер

Состав работ:

Измеритель: 1 сервер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3503-6-1/1	Демонтаж сервера	3666,71	3432,40	234,31	141,21	-	3,3
1-3503-6-2/1	Монтаж сервера	9135,70	8570,59	565,11	340,57	-	8,24

Таблица 1-3503-7. Источник бесперебойного питания

Состав работ:

Измеритель: 1 ИБС

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		

1-3503-7-1/1	Демонтаж источника бесперебойного питания	3666,71	3432,40	234,31	141,21	-	3,3
1-3503-7-2/1	Монтаж источника бесперебойного питания	9135,70	8570,59	565,11	340,57	-	8,24

Таблица 1-3503-8. Алфавитно-цифровая ячейка

Состав работ:

Измеритель: 1 ячейка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3503-8-1/1	Демонтаж алфавитно-цифровой ячейки	1552,65	1456,17	96,48	58,15	-	1,4
1-3503-8-2/1	Монтаж алфавитно-цифровой ячейки	1704,27	1456,17	248,10	149,52	-	1,4

Таблица 1-3503-9. Контроллер-ячейка табло или вспомогательная плата

Состав работ:

Измеритель: 1 плата

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3503-9-1/1	Демонтаж контроллера-ячейки табло или вспомогательной платы	887,23	832,10	55,13	33,23	-	0,8
1-3503-9-2/1	Монтаж контроллера-ячейки табло или вспомогательной платы	2218,07	2080,24	137,83	83,07	-	2

Раздел 4. Ремонт в мастерской

Таблица 1-3504-1. Ремонт элементов табло

Состав работ:

1. Монтаж на "стенд" (1-3, 5).
2. Поиск неисправностей и замена неисправных элементов (1-3, 5).
3. Монтаж на "стенд" и проверка работоспособности после ремонта, проведение технологического прогона (1-3, 5).
4. Разборка датчика, замена фотодиода, сборка датчика, проверка работоспособности (4).

Измеритель: 1 табло (1), 1 плата (2), 1 репитер (3), 1 датчик (4), 1 блок (5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3504-1-1/1	Ремонт контроллера табло	16641,92	16641,92	-	-	-	16
1-3504-1-2/1	Ремонт контроллерной платы пиктограммы табло	8320,96	8320,96	-	-	-	8
1-3504-1-3/1	Ремонт репитера табло	7800,90	7800,90	-	-	-	7,5
1-3504-1-4/1	Ремонт датчика освещенности табло	1248,14	1248,14	-	-	-	1,2
1-3504-1-5/1	Ремонт блока питания табло	7280,84	7280,84	-	-	-	7

Таблица 1-3504-2. Ремонт сетевого коммутатора

Состав работ:

1. Монтаж на "стенд".
2. Поиск неисправностей и замена неисправных элементов.
3. Монтаж на "стенд" и проверка работоспособности после ремонта, проведение технологического прогона.

Измеритель: 1 коммутатор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3504-2-1/1	Ремонт сетевого коммутатора	8320,96	8320,96	-	-	-	8

Таблица 1-3504-3. Ремонт компьютера управления (рабочей станции)

Состав работ:

1. Монтаж на "стенд".
2. Поиск неисправностей и замена неисправных элементов.
3. Монтаж на "стенд" и проверка работоспособности после ремонта, проведение технологического прогона.

Измеритель: 1 компьютер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3504-3-1/1	Ремонт компьютера управления (рабочей станции)	4940,57	4940,57	-	-	-	4,75

Таблица 1-3504-4. Ремонт сервера

Состав работ: 1. Монтаж на "стенд".
2. Поиск неисправностей и замена неисправных элементов.
3. Монтаж на "стенд" и проверка работоспособности после ремонта, проведение технологического прогона.

Измеритель: 1 сервер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3504-4-1/1	Ремонт сервера	4940,57	4940,57	-	-	-	4,75

Таблица 1-3504-5. Ремонт источника бесперебойного питания

Состав работ: 1. Монтаж на "стенд".
2. Поиск неисправностей и замена неисправных элементов.
3. Монтаж на "стенд" и проверка работоспособности после ремонта, проведение технологического прогона.

Измеритель: 1 ИБС

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3504-5-1/1	Ремонт источника бесперебойного питания	8320,96	8320,96	-	-	-	8

Таблица 1-3504-6. Ремонт алфавитно-цифровой ячейки

Состав работ: 1. Монтаж на "стенд".
2. Поиск неисправностей и замена неисправных элементов.
3. Монтаж на "стенд" и проверка работоспособности после ремонта, проведение технологического прогона.

Измеритель: 1 ячейка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
1-3504-6-1/1	Ремонт алфавитно-цифровой ячейки	8320,96	8320,96	-	-	-	8

Таблица 1-3504-7. Ремонт контроллера знака

Состав работ: 1. Монтаж на "стенд".
2. Поиск неисправностей и замена неисправных элементов.
3. Монтаж на "стенд" и проверка работоспособности после ремонта, проведение технологического прогона.

Измеритель: 1 контроллер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3504-7-1/1	Ремонт контроллера знака	8320,96	8320,96	-	-	-	8

Таблица 1-3504-8. Ремонт контроллера-ячейки или вспомогательной платы

Состав работ: 1. Монтаж на "стенд".
2. Поиск неисправностей и замена неисправных элементов.
3. Монтаж на "стенд" и проверка работоспособности после ремонта, проведение технологического прогона.

Измеритель: 1 плата

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

Отдел 36. Техническая эксплуатация. Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) (без светофорных объектов) - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3601-1. Текущий ремонт, знак ограничения скорости

- Состав работ:**
1. Установка ограждений.
 2. Проверка кабеля тестером, замена поврежденного участка, подключение кабеля к контроллеру (1), замена реле РПУ-0 (2), замена и подключение блока управления (3).
 3. Снятие ограждений, запись о выполнении в журнале регистрации работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3601-1-1/1	Замена кабеля электронного знака ограничения скорости	2610,92	2376,61	234,31	141,21	-	3,19
1-3601-1-2/1	Замена реле электронного знака ограничения скорости	673,50	618,37	55,13	33,23	-	0,83
1-3601-1-3/1	Замена блока управления электронного знака ограничения скорости	2344,96	2138,21	206,75	124,60	-	2,87

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 1-3602-1. Замена, знак ограничения скорости

- Состав работ:**
1. Установка ограждений.
 2. Демонтаж старого знака, установка нового знака на объекте, подключение кабеля к контроллеру.
 3. Снятие ограждений, запись о выполнении в журнале регистрации работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3602-1-1/1	Замена электронного знака ограничения скорости	3187,58	2898,13	289,45	174,44	-	3,89

Отдел 37. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Автоматизированные моечные комплексы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3701-1. Текущий ремонт автоматизированного моечного комплекса 1126М Бежецкого завода «АСО»

- Состав работ:**
1. Отключение АМК от питания (1-5).
 2. Демонтаж крепежных элементов (1-5).
 3. Демонтаж корпуса нижнего подшипника вала ворсодержателей с рамы АМК и перемещение вала к месту обслуживания (1-5).
 4. Демонтаж с вала корпуса нижнего подшипника (1-5), очистка корпуса (1-4).
 5. Демонтаж крепежных элементов вала ворсодержателей (1-3).
 6. Демонтаж всех секций ворсодержателей с вала (100%/100 шт.) (1-2).
 7. Демонтаж отдельных секций ворсодержателей с вала (20%/20 шт.) (3).
 8. Подготовка вала к установке секций ворсодержателей (1-3).
 9. Монтаж всех секций ворсодержателей на вал (100%/100 шт.) (1-2).
 10. Монтаж отдельных секций ворсодержателей на вал (20%/20 шт.) (3).
 11. Монтаж крепежных элементов вала ворсодержателей (1-3).
 12. Запрессовка подшипника вала ворсодержателей в корпус нижнего подшипника (4-5).
 13. Монтаж корпуса нижнего подшипника (подшипник в сборе) на вал ворсодержателей (1-5).
 14. Подготовка рамы АМК (1-5).
 15. Установка вала ворсодержателей на раму АМК (1-5).
 16. Монтаж крепежных элементов (1-5).
 17. Подключение АМК к питанию (1-5).
 18. Проверка работоспособности (1-5).
 19. Заполнение акта по завершении работ (1-5).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3701-1-1/1	Текущий ремонт автоматизированного моечного комплекса 1126М Бежецкого завода «АСО» - замена вала крепления ворсодержателей	9477,22	5146,67	3887,22	2342,46	443,33	7,41
1-3701-1-2/1	Текущий ремонт автоматизированного моечного комплекса 1126М Бежецкого завода «АСО» - полная замена секций ворсодержателей	9588,23	5216,33	3928,57	2367,38	443,33	7,51
1-3701-1-3/1	Текущий ремонт автоматизированного моечного комплекса 1126М Бежецкого завода «АСО» - частичная замена секций ворсодержателей	6329,29	3363,27	2522,69	1520,11	443,33	4,85
1-3701-1-4/1	Текущий ремонт автоматизированного моечного комплекса 1126М Бежецкого завода «АСО» - замена нижнего подшипника	4812,69	2652,69	1998,92	1204,46	161,08	3,83
1-3701-1-5/1	Текущий ремонт автоматизированного моечного комплекса 1126М Бежецкого завода «АСО» - замена корпуса нижнего подшипника	4826,62	2666,62	1998,92	1204,46	161,08	3,85

Таблица 1-3701-2. Текущий ремонт автоматизированного моечного комплекса ПМУ-1

Состав работ:

1. Отключение АМК от питания (1-5).
2. Демонтаж всех секций ворсодержателей с вала (100%/30 шт.) (1-2).
3. Демонтаж отдельных секций ворсодержателей с вала (20%/6 шт.) (3).
4. Демонтаж крепежных элементов вала ворсодержателей (1, 4, 5).
5. Демонтаж вала ворсодержателей (1, 4, 5).
6. Демонтаж муфты верхнего крепления вала ворсодержателей (1, 5).
7. Демонтаж нижней крышки подшипникового узла (4).
8. Извлечение цапфы из подшипникового узла (4).
9. Демонтаж верхней крышки подшипникового узла (4).
10. Демонтаж подшипника из посадочного места (4).
11. Очистка и смазка посадочного места подшипника (4).
12. Запрессовка подшипника в посадочное место, шприцевание смазочных точек (4).
13. Монтаж верхней крышки подшипникового узла (4).
14. Монтаж цапфы (4).
15. Монтаж нижней крышки подшипникового узла (4).
16. Монтаж муфты верхнего крепления вала ворсодержателей (1, 5).
17. Установка вала ворсодержателей (1, 4, 5).
18. Монтаж крепежных элементов вала ворсодержателей (1, 4, 5).
19. Монтаж всех секций ворсодержателей на вал (100%/30 шт.) (1-2).
20. Монтаж отдельных секций ворсодержателей на вал (20%/6 шт.) (3).
21. Подключение АМК к питанию (1-5).
22. Проверка работоспособности (1-5).
23. Заполнение акта по завершении работ (1-5).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3701-2-1/1	Текущий ремонт автоматизированного моечного комплекса ПМУ-1 - замена вала крепления ворсодержателей	6943,20	4291,33	2496,00	1495,27	155,87	6,16
1-3701-2-2/1	Текущий ремонт автоматизированного моечного комплекса ПМУ-1 - полная замена секций ворсодержателей	5267,87	3274,23	1900,57	1138,08	93,07	4,7
1-3701-2-3/1	Текущий ремонт автоматизированного моечного комплекса ПМУ-1 - частичная замена секций ворсодержателей	1977,86	1240,03	719,22	431,96	18,61	1,78
1-3701-2-4/1	Текущий ремонт автоматизированного моечного комплекса ПМУ-1 - замена нижнего подшипника	5156,40	3176,71	1851,86	1113,09	127,83	4,56
1-3701-2-5/1	Текущий ремонт автоматизированного моечного комплекса ПМУ-1 - замена муфты верхнего крепления вала крепления ворсодержателей	3411,26	2117,80	1230,66	739,29	62,80	3,04

Отдел 41. Аварийный ремонт дорожного полотна

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-4101-1. Аварийный ремонт дорожного покрытия холодной битумоминеральной смесью картами до 3 м2 без обрубки карт при толщине слоя 5 см

- Состав работ:**
1. Удаление разрушенных фрагментов покрытий, подметание ремонтной карты.
 2. Распределение и разравнивание холодной битумоминеральной смеси, уплотнение.
 3. Погрузка асфальтобетонного лома, мусора в транспортное средство.
 4. Обмер ремонтной карты с составлением схемы.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-4101-1-1/1	Аварийный ремонт дорожного покрытия холодной битумоминеральной смесью картами до 3 м2 без обрубki карт при толщине слоя 5 см	1502,40	287,33	167,47	74,78	1047,60	0,54

Отдел 71. Контроль качества текущего ремонта и содержания дорожного покрытия улично-дорожной сети

Раздел 1. Полевые обследования

Таблица 1-7101-1. Определение параметров дорожного покрытия, измерение площадных характеристик с применением геодезического оборудования

- Состав работ:**
1. Закладка основных пунктов хода с использованием спутникового оборудования в статическом режиме.
 2. Прокладка хода между основными пунктами хода на весь объект.
 3. Ступение геодезической разбивочной основы, обработка хода.
 4. Съёмка площадных характеристик объекта с использованием электронного тахеометра или спутникового оборудования.
 5. Первичная обработка данных: зарисовка фактической ситуации на местности, создание абриса.
 6. Позатпная фотофиксация выполнения работ с применением фотокамеры GPS.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7101-1-1/1	Определение параметров дорожного покрытия, измерение площадных характеристик с применением геодезического оборудования - тахеометр	166,33	104,01	62,32	30,21	-	0,1
1-7101-1-2/1	Определение параметров дорожного покрытия, измерение площадных характеристик с применением геодезического оборудования - спутниковый приемник	144,45	93,61	50,84	30,00	-	0,09

Таблица 1-7101-2. Геоондирование радиотомографическое

- Состав работ:**
1. Приведение оборудования в транспортное и рабочее положение.
 2. Контроль работы оборудования во время обследования, заполнение бортового журнала.
 3. Перемещение данных с бортового компьютера на сервер.

Измеритель: 100 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7101-2-1/1	Геоондирование радиотомографическое - 8 разрезов	25101,57	6656,01	18445,56	7202,46	-	7,67
1-7101-2-2/1	Геоондирование радиотомографическое - 16 разрезов	25590,82	6656,01	18934,81	7211,83	-	7,67
1-7101-2-3/1	Геоондирование радиотомографическое - 24 разреза	25957,72	6656,01	19301,71	7218,73	-	7,67
1-7101-2-4/1	Геоондирование радиотомографическое - 32 разреза	25793,20	6656,01	19137,19	7181,62	-	7,67

Таблица 1-7101-3. Определение плотности асфальтобетона методами неразрушающего контроля

- Состав работ:**
1. Приготовление образцов-цилиндров.
 2. Определение плотности образцов.
 3. Занесение данных в таблицу прибора.
 4. Измерение плотности асфальтобетона дорожного покрытия.
 5. Обработка результатов измерений.
 6. Оформление результата испытания.

Измеритель: измерение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7101-3-1/1	Определение плотности асфальтобетона методами неразрушающего контроля - электромагнитным измерителем плотности асфальтобетона	151,81	141,02	10,79	0,27	-	0,14

Таблица 1-7101-4. Определение плотности грунта методом режущего кольца

- Состав работ:**
1. Подготовка колец: нумерация, измерение, взвешивание, вычисление объема.
 2. Выравнивание плоскости образца грунта под кольцо, срезая излишки грунта.
 3. Установка режущего края кольца на грунт, вдавливание кольца с помощью насадки.
 4. Обрезание излишнего грунта снаружи кольца, отделение и извлечение вдавленного кольца с грунтом.
 5. Срезание грунта, выступающего за края кольца ножом, зачистка поверхности вровень с краями кольца.
 6. Отделение грунта из кольца, взвешивание.
 7. Вычисление плотности грунта, занесение данных в журнал и оформление результатов испытаний.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7101-4-1/1	Определение плотности грунта методом режущего кольца	518,13	359,44	157,69	99,76	1,00	0,34

Таблица 1-7101-5. Определение плотности грунта пенетрационным плотномером

- Состав работ:**
1. Подготовка поверхности грунта - удаление верхнего слоя, выравнивание.
 2. Вдавливание зонда в грунт вертикальным погружением, считывание и фиксация показаний измерительного прибора в журнале.
 3. Извлечение зонда из грунта.
 4. Обработка и оформление результатов: составление протокола с отражением всех данных объекта.

Измеритель: точка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7101-5-1/1	Определение плотности грунта пенетрационным плотномером	190,10	142,96	47,14	29,92	-	0,13

Раздел 2. Камеральная обработка

Таблица 1-7102-1. Определение параметров дорожного покрытия, измерение площадных характеристик с применением геодезического оборудования

- Состав работ:**
1. Сверка данных, полученных в экспедиционных условиях, с панорамными видами карт.
 2. Обработка данных с помощью специализированных программ для обработки результатов геодезических измерений.
 3. Создание технического отчета по результатам измерений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-7102-1-1/1	Определение параметров дорожного покрытия, измерение площадных характеристик с применением геодезического оборудования - камеральная обработка	20,80	20,80	-	-	-	0,02

Таблица 1-7102-2. Геозондирование радиотомографическое - камеральная обработка данных, полученных с использованием передвижных дорожных лабораторий

- Состав работ:**
1. Перемещение данных с бортового компьютера ПДЛ.
 2. Построение вертикального профиля геозондирования.
 3. Оценка состояния подстилающих слоев дорожных покрытий.
 4. Выявление аномальных участков конструктивных слоев дорожной одежды и их параметров, фиксация инженерных сетей, пересекающих проезжую часть.
 5. Оценка аномалий, привязка вышеуказанных элементов в системе координат.
 6. Формирование отчета.

Измеритель: км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7102-2-1/1	Геозондирование радиотомографическое - камеральная обработка данных, полученных с использованием передвижных дорожных лабораторий	670,77	670,77	-	-	-	0,59

Раздел 3. Лабораторные испытания

Таблица 1-7103-1. Определение глубины колеи методом прокатывания нагруженного колеса

- Состав работ:**
1. Приготовление образцов-плит.
 2. Термостатирование образцов.
 3. Выполнение измерений.
 4. Обработка результатов измерений.
 5. Оформление результата испытания.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-1-1/1	Определение глубины колеи методом прокатывания нагруженного колеса	5321,71	2737,37	2584,34	69,89	-	2,92

Таблица 1-7103-2. Определение остаточной прочности асфальтобетона после воздействия реагентов

- Состав работ:**
1. Приготовление образцов-цилиндров.
 2. Перерезание образцов, подготовка к испытаниям.
 3. Приготовление раствора противогололедного реагента.
 4. Выдерживание образцов в вакуумной установке.
 5. Термостатирование образцов.
 6. Испытание образцов динамической установкой.
 7. Обработка результатов измерений.
 8. Оформление результата испытания.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-2-1/1	Определение остаточной прочности асфальтобетона после воздействия реагентов	52759,20	7653,72	45068,64	1330,78	36,84	8,53

Таблица 1-7103-3. Определение устойчивости асфальтобетона к износу шипованными шинами

- Состав работ:**
1. Приготовление образцов-цилиндров.
 2. Перерезание образцов, подготовка к испытаниям.
 3. Термостатирование образцов-цилиндров.
 4. Испытание образцов установкой.
 5. Обработка результатов измерений.
 6. Оформление результата испытания.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-3-1/1	Определение устойчивости асфальтобетона к износу шипованными шинами	8645,30	4729,69	3912,60	102,16	3,01	5,26

Таблица 1-7103-4. Определение прочности бетона на сжатие

- Состав работ:**
1. Замер образцов (2 шт.) перед испытанием.
 2. Подготовка прессы к работе.
 3. Нагружение образцов (2 шт.) до разрушения.
 4. Удаление кусков разрушенного бетона.
 5. Оформление результатов испытаний.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-4-1/1	Определение прочности бетона на сжатие	322,77	308,56	14,21	0,20	-	0,29

Таблица 1-7103-5. Определение прочности бетона механическими методами неразрушающего контроля

Состав работ:

1. Проведение измерений: 9 шт. (1), 10 шт. (2).
2. Сверление шпуров с разметкой мест: 2 шт. (3), 1 шт. (4).
3. Закрепление анкерного устройства: 2 шт. (3), 1 шт. (4).
4. Подача нагрузки на анкер, фиксация показаний прибора 2 шт. (3), 1 шт. (4).
5. Отсоединение прибора от анкерного устройства 2 шт. (3), 1 шт. (4).
6. Обработка результатов в таблице (1, 2, 3, 4).
7. Оформление протокола (1, 2, 3, 4).

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-5-1/1	Определение прочности бетона механическими методами неразрушающего контроля - метод упругого отскока	342,61	342,52	0,09	-	-	0,32
1-7103-5-2/1	Определение прочности бетона механическими методами неразрушающего контроля - ударно-импульсный метод	321,08	320,75	0,33	0,01	-	0,3
1-7103-5-3/1	Определение прочности бетона механическими методами неразрушающего контроля - метод отрыва со скалыванием при глубине заделки анкера менее 40 мм, два анкера	481,28	477,73	3,55	0,06	-	0,45
1-7103-5-4/1	Определение прочности бетона механическими методами неразрушающего контроля - метод отрыва со скалыванием, при глубине заделки анкера 40 мм и более, один анкер	407,46	404,92	2,54	0,03	-	0,38

Таблица 1-7103-6. Контроль толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях

Состав работ:

1. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры.
2. Обработка результата испытания и оформление протокола.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-6-1/1	Контроль толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях - магнитный метод	416,47	414,36	2,11	0,04	-	0,39

Таблица 1-7103-7. Определение средней плотности бетона

Состав работ:

1. Измерение геометрических размеров - серия из 3-х образцов.
2. Взвешивание образцов.
3. Обработка результатов.
4. Занесение результатов в журнал испытаний.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
1-7103-7-1/1	Определение средней плотности бетона	259,59	259,41	0,18	-	-	0,24

Таблица 1-7103-8. Определение влажности бетона

Состав работ:

1. Взвешивание образцов - серия из 3-х образцов.
2. Высушивание образцов в сушильном шкафу до постоянной массы.
3. Взвешивание, сопоставление двух последовательных измерений.
4. Обработка результатов.
5. Занесение результатов в журнал испытаний.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-8-1/1	Определение влажности бетона	478,33	270,68	207,65	6,07	-	0,25

Таблица 1-7103-9. Определение пористости бетона

Состав работ: 1. Определение пористости бетона на основании предварительно установленных значений плотности, водопоглощения.
2. Занесение в журнал результатов испытаний.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-9-1/1	Определение пористости бетона	333,08	333,08	-	-	-	0,31

Таблица 1-7103-10. Определение зернового (гранулометрического) состава и модуля крупности песка

Состав работ: 1. Подготовка лабораторной пробы (1).
2. Высушивание лабораторной пробы до постоянной массы, взвешивание (1).
3. Просеивание пробы через сита с ячейками 4 и 8 мм (1).
4. Формирование мерной пробы (1).
5. Просеивание через набор сит 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125 мм (1).
6. Определение содержания частиц крупнее 8 мм, от 4 до 8 мм (1).
7. Определение частных и полных остатков (1).
8. Оформление результатов испытаний (2).

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-10-1/1	Определение зернового (гранулометрического) состава песка	1223,72	1119,22	104,50	3,05	-	1,05
1-7103-10-2/1	Определение модуля крупности песка	124,81	124,81	-	-	-	0,12

Таблица 1-7103-11. Определение содержания глины, пылевидных и глинистых частиц в песке

Состав работ: Для всех норм:
1. Получение проб последовательным квартованием.
2. Обработка результатов испытаний.
3. Оформлением результатов испытаний в виде протокола.
Для нормы 1:
1. Подготовка единичной пробы, высушивание её до постоянной массы и просеивание через сито.
2. Взвешивание мерной пробы и просеивание через сита с ячейками 2 и 1 мм.
3. Отбор песка из остатков на ситах, размещение их на стекле. Увлажнение.
4. Выделение в каждой фракции отдельно комков глины с помощью иглы.
5. Высушивание фракций песка до постоянной массы, взвешивание.
Для нормы 2:
1. Высушивание лабораторной пробы до постоянной массы и просеивание через сито.
2. Формирование мерной пробы и помещение её в сосуд. Наполнение сосуда водой.
3. Интенсивное перемешивание, слив суспензии через сита. Промывание песка до чистой воды.
4. Высушивание промытой мерной пробы до постоянной массы, взвешивание.
Для нормы 3:
1. Прогрев лабораторной пробы до постоянной массы, просеивание.
2. Формирование единичной пробы, просеивание через сито с размером ячеек 0,125 мм. Взвешивание частного остатка на сите 0,125 мм.
3. Определение массы частиц, прошедших через сито в процентах.
4. Заполнение двух стеклянных мерных цилиндров равными порциями песка, прошедшим через сито, до отметки 10 мл.
5. Разрыхление песка внутри цилиндра палочкой. Вливание в цилиндр дистиллированной воды, перемешивание, добавление 5% раствора хлористого кальция, добавление воды до отметки 50 мл. Отстаивание.
6. Измерение объема песка по отметкам на мерном цилиндре.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-7103-11-1/1	Определение содержания глины в комках в песке	863,79	835,25	28,54	0,81	-	0,79
1-7103-11-2/1	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц в песке	732,35	627,22	104,36	3,05	0,77	0,59

1-7103-11-3/1	Определение содержания глинистых частиц в песке методом набухания	501,04	429,60	69,34	2,03	2,10	0,4
---------------	---	--------	--------	-------	------	------	-----

Таблица 1-7103-12. Определение плотности и пустотности песка

- Состав работ:**
1. Формирование проб, высушивание до постоянной массы (1, 3).
 2. Взвешивание пустой емкости (1).
 3. Насыпание песка в цилиндр до образования конуса над верхом цилиндра, снятие конуса без уплотнения песка вровень с краями цилиндра (1).
 4. Взвешивание ёмкости с песком (1).
 5. Вычисление параметров для двух испытаний, определение среднего значения (1).
 6. Определение пустотности песка на основании предварительно установленных значений истинной плотности и насыпной плотности (2).
 7. Формирование двух мерных проб (3).
 8. Наполнение приборов дистиллированной водой до нулевой отметки (3).
 9. Засыпание мерных проб песка до отметки воды на приборах 20 мм (3).
 10. Завешивание остатков песка, не вошедших в приборы (3).
 11. Расчет показателей истинной плотности для двух параллельных испытаний (3).
 12. Оформление результатов испытаний в виде протокола (1, 3).

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-12-1/1	Определение насыпной плотности песка	630,60	560,94	69,66	2,03	-	0,53
1-7103-12-2/1	Определение пустотности песка	31,20	31,20	-	-	-	0,03
1-7103-12-3/1	Определение истинной плотности песка - ускоренный метод прибором Ле-Шаталье	389,11	367,19	8,98	0,26	12,94	0,34

Таблица 1-7103-13. Определение марки по дробимости песка из отсевов дробления

- Состав работ:**
1. Подготовка мерных проб.
 2. Насыпание пробы песка с высоты 50 мм в цилиндры.
 3. Введение показателей, запуск программы на прессе, нагружение песка в цилиндрах.
 4. Извлечение испытуемых проб после сжатия, просеивание через сито, взвешивание остатка на сите.
 5. Обработка результатов испытаний: определение марки по дробимости для каждой пробы песка. Расчет среднеарифметического значения двух параллельных испытаний.
 6. Оформление результатов испытаний.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-7103-13-1/1	Определение марки по дробимости песка из отсевов дробления	747,23	698,09	49,14	1,01	-	0,66

Таблица 1-7103-14. Определение влажности и коэффициента фильтрации песка

- Состав работ:**
1. Получение мерной пробы, просеивание её через сито, взвешивание.
 2. Высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы (1).
 3. Взвешивание пробы после высушивания (1).
 4. Увлажнение песка до оптимальной влажности (2).
 5. Заполнение фильтрационной трубки песком за 3 раза: взвешивание, уплотнение песка (2).
 6. Измерение образца линейкой, взвешивание (2).
 7. Установка трубки с образцом в стакан, заполнение стакана водой до верха (2).
 8. Помещение стакана на подставку в емкость с водой на уровне более 1 см над образцом и укладка на поверхность образца слоя гравия (2).
 9. Долив воды в трубку над слоем образца на 1/3 ее высоты (2).
 10. Установка стакана с трубкой на поддон, добавление воды не менее чем на 5 мм выше нулевого деления, снижение уровня воды в пьезометре до отметки "0". Фиксация времени снижения уровня воды в пьезометре до отметок 10,20,30,40 и 50 мм с занесением в журнал (2).
 11. Построение графика, диагностика полученных результатов, вычисление коэффициента фильтрации (2).
 12. Обработка результатов, регистрация в журнале и оформление в виде протокола (1, 2).

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-14-1/1	Определение влажности песка	272,34	202,47	69,87	2,04	-	0,19
1-7103-14-2/1	Определение коэффициента фильтрации песка	2340,09	2264,83	72,01	2,08	3,25	2,09

Таблица 1-7103-15. Определение водопоглощения бетона

- Состав работ:**
1. Очистка серии образцов из 3 шт. от пыли и грязи щёткой.
 2. Взвешивание образцов.
 3. Заливка образцов водой.
 4. Взвешивание образцов после водонасыщения.
 5. Определение водопоглощения образцов по массе и объёму.
 6. Занесение в журнал результатов испытаний.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1-7103-15-1/1	Определение водопоглощения бетона	245,39	244,21	0,36	0,01	0,82	0,24

Таблица 1-7103-16. Определение оптимальной влажности и максимальной плотности скелета песка и грунта

- Состав работ:**
1. Высушивание пробы до воздушно-сухого состояния.
 2. Взвешивание формы и алюминиевых бюксов.
 3. Подготовка грунта (2), просеивание песка (1), грунта (2) и получение пробы квартованием, взвешивание.
 4. Введение в пробу расчётного количества воды, тщательное перемешивание до увлажнения. Заполнение формы за 3 раза, взвешивание и уплотнение после добавления каждой порции грунта.
 5. Взвешивание цилиндрической части формы с уплотненным образцом.
 6. Заполнение бюветов, взвешивание, высушивание в печи.
 7. Проведение параллельных испытаний не менее 5 раз.
 8. Занесение результатов измерений и вычислений в журнал работ.
 9. Оформление результатов испытаний в виде графика, определение максимальной плотности и оптимальной влажности.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-7103-16-1/1	Определение оптимальной влажности и максимальной плотности скелета песка	4235,25	4087,45	138,48	3,80	9,32	3,86
1-7103-16-2/1	Определение оптимальной влажности и максимальной плотности скелета грунта	5370,92	5150,33	208,17	5,83	12,42	4,8

Таблица 1-7103-17. Определение зернового (гранулометрического) состава грунта

- Состав работ:**
1. Подготовка образцов грунта для испытаний: измельчение, высушивание пробы до воздушно-сухого состояния.
 2. Взвешивание пробы.
 3. Отмучивание грунта проточной водой до прозрачной воды.
 4. Высушивание пробы.
 5. Взвешивание пробы после высушивания.
 6. Просеивание через набор сит.
 7. Взвешивание частных остатков на ситах и поддоне.
 8. Обработка результатов испытаний, заполнение журнала, оформление результата испытаний.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-7103-17-1/1	Определение зернового (гранулометрического) состава грунта - ситовый метод с промывкой водой	847,64	826,05	21,40	0,62	0,19	0,77

Таблица 1-7103-18. Определение влажности и числа пластичности грунта

- Состав работ:**
1. Перемешивание грунта, отбор пробы (1).
 2. Взвешивание пробы перед высушиванием (1, 2, 3).
 3. Высушивание пробы до постоянной массы (1, 2).
 4. Взвешивание пробы после высушивания (1, 2, 3).
 5. Просеивание пробы через сито, взвешивание (2).
 6. Расчет необходимого количества воды, ее взвешивание (2).
 7. Увлажнение пробы дистиллированной водой до состояния густой пасты (2).
 8. Выдерживание пробы грунта (2).
 9. Заполнение цилиндрической чаши небольшими порциями без воздушных полостей (2).
 10. Испытание при помощи балансного конуса до показателей, соответствующих границе текучести (2).
 11. Раскатывание грунтовой пасты ладонью на поверхности до тех пор, пока жгут не начнет распадаться по поперечным трещинам на кусочки длиной 3-10 мм (3).
 12. Собирающие распадающихся кусочков жгута в бьюсы (3).
 13. Определение числа пластичности после определения влажности на границе раскатывания и влажности на границе текучести (4).
 14. Обработка результатов испытаний. Оформление полученных результатов с занесением в журнал.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-18-1/1	Определение влажности грунта - естественная влажность	412,76	406,86	5,90	0,16	-	0,38
1-7103-18-2/1	Определение влажности грунта - на границе текучести	892,75	878,78	9,24	0,24	4,73	0,83
1-7103-18-3/1	Определение влажности грунта - на границе раскатывания	795,85	792,67	3,18	0,08	-	0,75
1-7103-18-4/1	Определение числа пластичности грунта	88,05	88,05	-	-	-	0,08

Таблица 1-7103-20. Определение зернового (гранулометрического) состава щебня (гравия)

- Состав работ:**
1. Получение мерной пробы методом квартования.
 2. Просеивание через набор сит.
 3. Определение частных и полных остатков.
 4. Оформление результатов испытаний.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-20-1/1	Определение зернового (гранулометрического) состава щебня (гравия)	2739,49	2589,44	150,05	4,37	-	2,39

Таблица 1-7103-21. Определение содержания зерен щебня (гравия) пластинчатой (лещадной) и игольчатой формы

- Состав работ:**
1. Получение мерной пробы, разделённой на две фракции щебня (гравия), квартованием.
 2. Определение пластинчатой (лещадной) и игольчатой формы щебня (гравия) с использованием раздвижного шаблона.
 3. Оформление результатов испытаний.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-21-1/1	Определение содержания зерен щебня (гравия) пластинчатой (лещадной) и игольчатой формы - с использованием раздвижного шаблона	1435,75	1416,75	19,00	0,55	-	1,35

Таблица 1-7103-22. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц в щебне (гравии)

- Состав работ:**
1. Подготовка единичной пробы квартованием, высушивание до постоянной массы.
 2. Взвешивание мерных проб.
 3. Помещение проб в сосуд, заливка водой, интенсивное перемешивание, до образования суспензии. Слив суспензии на набор сит. Повторение операции до чистой воды.
 4. Соединение щебня с частицами на ситах, размещение противней в сушильном шкафу. Высушивание промытых проб до постоянной массы, взвешивание.
 5. Обработка результатов испытаний: определение содержания пылевидных и глинистых частиц в каждой пробе, определение среднеарифметического значения. Занесение результатов в журнал.
 6. Оформление результатов испытаний в виде протокола.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-22-1/1	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц в щебне (гравии)	1596,97	1376,36	217,98	6,37	2,63	1,3

Таблица 1-7103-23. Определение содержания глины в комках в щебне (гравии)

Состав работ:

1. Взвешивание высушенной до постоянной массы проб.
2. Размещение проб на металлических листах и увлажнение.
3. Выделение комков глины, отличающиеся от зерен щебня.
4. Высушивание выделенных комков глины до постоянной массы, взвешивание.
5. Обработка результатов испытаний: определение содержания комков глины в каждой пробе, определение среднеарифметического значения. Занесение результатов в журнал.
6. Оформление результатов испытаний в виде протокола.
7. Формирование единичной пробы для двух параллельных испытаний, прогрев, просеивание и высушенной до постоянной массы пробы (2).

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-23-1/1	Определение содержания глины в комках в щебне (гравии) - при комплексном исследовании материала	626,65	606,42	17,64	0,51	2,59	0,57
1-7103-23-2/1	Определение содержания глины в комках в щебне (гравии) - при отдельном исследовании	1199,86	1161,07	36,20	1,06	2,59	1,08

Таблица 1-7103-24. Определение содержания дробленых зерен щебня (гравия)

Состав работ:

1. Получение мерной пробы, разделённой на две фракции щебня (гравия), квартованием.
2. Визуальный осмотр на определение дробленых зерен, взвешивание.
3. Оформление результатов испытаний.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-24-1/1	Определение содержания дробленых зерен щебня (гравия)	789,45	769,93	19,52	0,56	-	0,73

Таблица 1-7103-25. Определение марки по дробимости щебня (гравия)

Состав работ:

1. Подготовка мерных проб.
2. Насыпание пробы щебня с высоты 50 мм в цилиндры.
3. Введение показателей, запуск программы на прессе, нагружение щебня в цилиндрах.
4. Извлечение испытуемых проб после сжатия, просеивание через сито, взвешивание остатка на сите.
5. Обработка результатов испытаний: определение для каждой пробы щебня марки дробимости. Расчет среднеарифметического значения двух параллельных испытаний.
6. Оформление результатов испытаний.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-25-1/1	Определение марки по дробимости щебня (гравия)	872,40	832,34	40,06	0,84	-	0,79

Таблица 1-7103-26. Определение насыпной плотности щебня (гравия)

Состав работ:

1. Взвешивание мерного цилиндра.
2. Насыпание щебня в цилиндр до образования конуса, снятие конуса без уплотнения вровень с краями цилиндра линейкой.
3. Взвешивание мерного цилиндра с щебнем.
4. Определение значений для трёх параллельных испытаний щебня и оформление результатов испытаний.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-26-1/1	Определение насыпной плотности щебня (гравия)	774,82	774,29	0,53	0,01	-	0,71

Таблица 1-7103-27. Определение средней плотности щебня (гравия)

- Состав работ:**
1. Получение единичной пробы щебня квартованием, прогрев до постоянной массы.
 2. Получение мерной пробы.
 3. Помещение мерной пробы в сосуд, заливка щебня водой.
 4. Слив воды из сосуда, промокание тканью зерен щебня для удаления влаги с поверхности.
 5. Взвешивание мерной пробы, насыщенной водой.
 6. Взвешивание сетчатой корзины.
 7. Взвешивание корзины с пробой со стабилизацией веса.
 8. Расчет и оформление результатов испытания.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-27-1/1	Определение средней плотности щебня (гравия)	974,97	934,66	39,98	1,14	0,33	0,88

Таблица 1-7103-28. Определение пустотности щебня (гравия)

- Состав работ:**
1. Определение пустотности на основании предварительно установленных значений средней плотности и насыпной плотности щебня.
 2. Оформление результатов.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-28-1/1	Определение пустотности щебня (гравия)	336,24	336,24	-	-	-	0,3

Таблица 1-7103-29. Определение истинной плотности щебня (гравия)

- Состав работ:**
1. Получение единичной пробы щебня квартованием, прогрев до постоянной массы.
 2. Получение мерной пробы.
 3. Просеивание, насыпание щебня в цилиндр.
 4. Дробление щебня на прессе, измельчение вручную.
 5. Просеивание через сито 0,125 мм, взвешивание.
 6. Нагрев песчаной бани.
 7. Взвешивание пустых пикнометров.
 8. Заполнение пикнометров материалом и дистиллированной водой, нагревание и кипячение на песчаной бане.
 9. Остывание и добавление дистиллированной воды до метки, взвешивание.
 10. Освобождение пикнометров от содержимого, промывание и заполнение сосудов дистиллированной водой до отметки, взвешивание.
 11. Расчет и оформление результатов испытания.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-29-1/1	Определение истинной плотности щебня (гравия)	2250,77	2194,90	30,45	0,53	25,42	2,1

Таблица 1-7103-30. Определение содержания зёрен слабых пород в щебне (гравии)

- Состав работ:**
1. Подготовка единичной и мерных проб.
 2. Высушивание до постоянной массы, взвешивание.
 3. Выделение зерен щебня слабых пород разрушением легкими ударами молотка.
 4. Взвешивание после выделения зерен слабых пород.
 5. Обработка результатов двух параллельных испытаний, регистрация в журнале и оформление в виде протокола.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

1-7103-30-1/1	Определение содержания зёрен слабых пород в щебне (гравии)	1180,82	1161,30	19,52	0,56	-	1,11
---------------	--	---------	---------	-------	------	---	------

Таблица 1-7103-31. Определение влажности щебня (гравия)

- Состав работ:**
1. Получение единичной и мерных проб.
 2. Взвешивание мерных проб.
 3. Высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы.
 4. Взвешивание пробы после высушивания.
 5. Обработка результатов для двух параллельных испытаний, регистрация в журнале и оформление в виде протокола.

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7103-31-1/1	Определение влажности щебня (гравия)	501,94	431.53	70,41	2,05	-	0,4

Раздел 4. Операционный контроль

Таблица 1-7104-1. Операционный контроль качества нанесения горизонтальной дорожной разметки

- Состав работ:**
1. Визуальный контроль качества нанесения горизонтальной дорожной разметки и места производства работ, проверка на соответствие проекту.
 2. Входной контроль материалов для дорожной разметки.
 3. Контроль параметров температуры и влажности воздуха (1-2), температуры поверхности дорожного покрытия (1-2), температуры расплава термопластика в маточном котле и разметочной машине (1).
 4. Контроль отклонения горизонтальной дорожной разметки от проектного положения.
 5. Контроль геометрических характеристик горизонтальной дорожной разметки.
 6. Контроль выступа горизонтальной дорожной разметки над поверхностью покрытия.
 7. Контроль толщины нанесения горизонтальной дорожной разметки.
 8. Контроль яркости горизонтальной дорожной разметки, калибровка прибора перед каждым измерением.
 9. Контроль параметров световозвращения горизонтальной дорожной разметки.
 10. Контроль параметров светотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении.
 11. Заполнение и оформление Акта операционного контроля качества нанесения горизонтальной дорожной разметки.

Измеритель: участок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-7104-1-1/1	Операционный контроль качества нанесения горизонтальной дорожной разметки термопластичными	4893,39	3396,15	1496,75	842,34	0,49	3,12
1-7104-1-2/1	Операционный контроль качества нанесения горизонтальной дорожной разметки холодными пластичными	3955,43	2721,28	1233,66	684,48	0,49	2,5

Таблица 1-7104-2. Операционный контроль качества демаркировки (удаления) горизонтальной дорожной разметки

- Состав работ:**
1. Визуальный контроль качества демаркированной дорожной разметки и места производства работ, проверка на соответствие проекту.
 2. Контроль параметров температуры и влажности воздуха.
 3. Контроль величины среза покрытия после удаления горизонтальной дорожной разметки.
 4. Контроль геометрических характеристик демаркированной горизонтальной дорожной разметки.
 5. Контроль разрушения и износа горизонтальной дорожной разметки.
 6. Контроль яркости демаркированной горизонтальной дорожной разметки.
 7. Контроль блеска демаркированной горизонтальной дорожной разметки при сухом и влажном состоянии дорожного покрытия.
 8. Контроль параметров световозвращения демаркированной горизонтальной дорожной разметки.
 9. Контроль параметров светотражения демаркированной горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении.
 10. Контроль параметров светотражения дорожного покрытия при диффузном дневном или искусственном освещении.
 11. Заполнение и оформление Акта операционного контроля качества удаления (демаркировки) горизонтальной дорожной разметки.

Измеритель: участок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-7104-2-1/1	Операционный контроль качества демаркировки (удаления) горизонтальной дорожной разметки	4204,84	2873,67	1330,68	719,07	0,49	2,64

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Отдел 11. Санитарная эксплуатация. Дорожные покрытия				
Раздел 1. Уборка летняя				
Таблица 1-1101-1. Удаление наносного грунта из-под парапетного пространства				
1-1101-1-1/1	22.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1
1-1101-1-2/1	22.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0, 1
Таблица 1-1101-2. Механизированная поливка покрытий дорог на территории типа ВДНХ				
1-1101-2-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	3
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0, 38
1-1101-2-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0, 3
	22.1-17-202	Тракторы пневмоколесные с цистерной для воды, вместимость до 3,5 м3	маш.-ч	0, 26
1-1101-2-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	3
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0, 65
Таблица 1-1101-3. Механизированная мойка покрытий дорог на территории типа ВДНХ				
1-1101-3-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	8
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0, 89
1-1101-3-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0, 8
	22.1-17-202	Тракторы пневмоколесные с цистерной для воды, вместимость до 3,5 м3	маш.-ч	0, 35
1-1101-3-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	8
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	1, 11
Таблица 1-1101-4. Механизированная уборка проезжей части дорог, площадей, тротуаров на территории типа ВДНХ с применением вакуумной подметально-уборочной техники				
1-1101-4-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0, 01
	22.1-17-84	Компактная вакуумная подметально-уборочная машина грузоподъемностью до 2 т, объем водяных баков 450 л, объем бункера для смёта 2 м3	маш.-ч	0, 34
1-1101-4-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0, 01
	22.1-17-188	Машины подметально-уборочные вакуумные на шасси автомобиля, объем бункера до 7 м3	маш.-ч	0, 17
Таблица 1-1101-5. Мойка тротуаров и лестниц на территории типа ВДНХ				
1-1101-5-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0, 08
	22.1-17-202	Тракторы пневмоколесные с цистерной для воды, вместимость до 3,5 м3	маш.-ч	0, 13
1-1101-5-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0, 08
	22.1-17-202	Тракторы пневмоколесные с цистерной для воды, вместимость до 3,5 м3	маш.-ч	0, 38
Таблица 1-1101-6. Поливка тротуаров и лестниц на территории типа ВДНХ				
1-1101-6-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0, 03
	22.1-17-202	Тракторы пневмоколесные с цистерной для воды, вместимость до 3,5 м3	маш.-ч	0, 12
1-1101-6-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0, 03
	22.1-17-202	Тракторы пневмоколесные с цистерной для воды, вместимость до 3,5 м3	маш.-ч	0, 31
Раздел 2. Уборка зимняя				
Таблица 1-1102-1. Механизированное сгребание и подметание снега на территории типа ВДНХ				
1-1102-1-1/1	22.1-17-212	Снегоочистители плужные на автомобиле	маш.-ч	0, 105
1-1102-1-2/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0, 21
	22.1-17-54	Снегоочистители плужные	маш.-ч	0, 21
1-1102-1-3/1	22.1-17-212	Снегоочистители плужные на автомобиле	маш.-ч	0, 14
Таблица 1-1102-2. Формирование снежного вала на проезжей части на территории типа ВДНХ				
1-1102-2-1/1	22.1-17-212	Снегоочистители плужные на автомобиле	маш.-ч	0, 011
1-1102-2-2/1	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0, 21
Таблица 1-1102-3. Уборка снега в прилотовой зоне проезжей части дорог на территории типа ВДНХ				
1-1102-3-1/1	22.1-17-55	Снегоочистители шнекороторные	маш.-ч	0, 025
1-1102-3-2/1	22.1-4-94	Снегопогрузчики лаповые, производительность до 300 м3/ч, ширина захвата 2575 мм	маш.-ч	0, 677
Таблица 1-1102-4. Формирование снежных куч в лотках проезжей части на территории типа ВДНХ				
1-1102-4-1/1	22.1-1-29	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0, 09
Таблица 1-1102-5. Погрузка снега в автосамосвалы автопогрузчиком на территории типа ВДНХ				
1-1102-5-1/1	22.1-1-29	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	2, 32
1-1102-5-2/1	22.1-4-13	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0, 47
Таблица 1-1102-6. Вывоз снега на пункты снеготопления автосамосвалами при механизированной погрузке				
1-1102-6-1/1	22.1-18-15	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	0, 0085
1-1102-6-2/1	22.1-18-15	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	0, 0062
Таблица 1-1102-8. Механизированная обработка твердыми противогололедными материалами территории типа ВДНХ				
1-1102-8-1/1	21.1-25-1053	Реагент твердый многокомпонентный противогололедный на основе композиции хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия МРтв для механизированной обработки	кг	42
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0, 003

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-1102-8-2/1	22.1-17-214	Разбрасыватели песка и сухих реагентов на базе автомобиля КАМАЗ, вместимость кузова 4,5 м3, ширина рабочей зоны до 9 м	маш.-ч	0,031
	21.1-25-1051	Реагент твердый комбинированный противогололедный на основе композиции карбоната кальция (мраморный щебень), формиата натрия (соль муравьиной кислоты) и хлорида натрия (пищевая соль) КР2тв для механизированной обработки	кг	80
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,006
	22.1-17-198	Разбрасыватели противогололедных материалов на базе мини-погрузчика грузоподъемностью до 1 т	маш.-ч	0,116

Таблица 1-1102-9. Обработка вручную твердыми противогололедными материалами территории типа ВДНХ

1-1102-9-1/1	21.1-25-1052	Реагент твердый комбинированный противогололедный на основе композиции карбоната кальция (мраморный щебень), формиата натрия (соль муравьиной кислоты) и хлорида натрия (пищевая соль) КР2тв для ручной обработки	кг	8
--------------	--------------	---	----	---

Раздел 3. Разные работы

Таблица 1-1103-1. Проведение экспертизы качества противогололедных реагентов

1-1103-1-1/1	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,01
	21.1-16-15	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,001
	21.1-16-43	Кислота азотная особо чистая	кг	0,32827
	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	т	0,00014
	21.1-16-70	Натрий хлористый	кг	0,00001
	21.1-16-94	Сода каустическая	кг	0,0004
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00079
	21.1-16-110	Трилон Б (тетранатриевая соль)	кг	0,01
	21.1-16-131	ГСО для калибровки приборов: раствор цинка	см3	2
	21.1-16-132	ГСО для калибровки приборов: раствор никеля	см3	2
	21.1-16-133	ГСО для калибровки приборов: раствор меди	см3	2
	21.1-16-134	ГСО для калибровки приборов: раствор кобальта	см3	2
	21.1-16-135	ГСО для калибровки приборов: раствор хрома	см3	2
	21.1-16-136	ГСО для калибровки приборов: раствор селена	см3	2
	21.1-16-137	ГСО для калибровки приборов: раствор свинца	см3	2
	21.1-16-138	ГСО для калибровки приборов: раствор мышьяка	см3	2
	21.1-16-139	ГСО для калибровки приборов: раствор молибдена	см3	2
	21.1-16-140	ГСО для калибровки приборов: раствор ртути	см3	2
	21.1-16-141	ГСО для калибровки приборов: раствор кадмия	см3	2
	21.1-16-142	Кальцион, индикатор	кг	0,001
1-1103-1-2/1	21.1-16-143	Нитрат ртути (II), чистый для анализа	кг	0,00068
	21.1-16-144	Дифенилкарбазон, чистый для анализа	г	0,0002
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,00004
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	5,5
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,01
	21.1-16-15	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,001
	21.1-16-43	Кислота азотная особо чистая	кг	0,32827
	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	т	0,00027
	21.1-16-70	Натрий хлористый	кг	0,00001
	21.1-16-94	Сода каустическая	кг	0,0004
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00079
	21.1-16-110	Трилон Б (тетранатриевая соль)	кг	0,0012
	21.1-16-131	ГСО для калибровки приборов: раствор цинка	см3	10
	21.1-16-132	ГСО для калибровки приборов: раствор никеля	см3	10
	21.1-16-133	ГСО для калибровки приборов: раствор меди	см3	10
	21.1-16-134	ГСО для калибровки приборов: раствор кобальта	см3	10
	21.1-16-135	ГСО для калибровки приборов: раствор хрома	см3	10
	21.1-16-136	ГСО для калибровки приборов: раствор селена	см3	10
	21.1-16-137	ГСО для калибровки приборов: раствор свинца	см3	10
	21.1-16-138	ГСО для калибровки приборов: раствор мышьяка	см3	10
1-1103-1-3/1	21.1-16-139	ГСО для калибровки приборов: раствор молибдена	см3	10
	21.1-16-140	ГСО для калибровки приборов: раствор ртути	см3	10
	21.1-16-141	ГСО для калибровки приборов: раствор кадмия	см3	10
	21.1-16-142	Кальцион, индикатор	г	0,0001
	21.1-16-143	Нитрат ртути (II), чистый для анализа	кг	0,00068
	21.1-16-144	Дифенилкарбазон, чистый для анализа	г	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	7
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,01
	21.1-16-15	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,001
	21.1-16-43	Кислота азотная особо чистая	кг	0,32827
	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	т	0,00014
	21.1-16-70	Натрий хлористый	кг	0,00001
	21.1-16-94	Сода каустическая	кг	0,0004
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00079
	21.1-16-110	Трилон Б (тетранатриевая соль)	кг	0,0012
	21.1-16-131	ГСО для калибровки приборов: раствор цинка	см3	2
	21.1-16-132	ГСО для калибровки приборов: раствор никеля	см3	2
	21.1-16-133	ГСО для калибровки приборов: раствор меди	см3	2
	21.1-16-134	ГСО для калибровки приборов: раствор кобальта	см3	2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-1103-1-4/1	21.1-16-135	ГСО для калибровки приборов: раствор хрома	см3	2
	21.1-16-136	ГСО для калибровки приборов: раствор селена	см3	2
	21.1-16-137	ГСО для калибровки приборов: раствор свинца	см3	2
	21.1-16-138	ГСО для калибровки приборов: раствор мышьяка	см3	2
	21.1-16-139	ГСО для калибровки приборов: раствор молибдена	см3	2
	21.1-16-140	ГСО для калибровки приборов: раствор ртути	см3	2
	21.1-16-141	ГСО для калибровки приборов: раствор кадмия	см3	2
	21.1-16-142	Кальцион, индикатор	г	0,0001
	21.1-16-143	Нитрат ртути (II), чистый для анализа	кг	0,00068
	21.1-16-144	Дифенилкарбазон, чистый для анализа	г	0,0002
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,00004
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	14,5
	21.1-25-1010	Пластины стальные одноразового использования для определения коррозионной активности, размеры 25x50 мм, толщина 2-4 мм	шт.	2
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,01
	21.1-16-15	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,001
	21.1-16-43	Кислота азотная особо чистая	кг	0,32827
	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	т	0,00014
	21.1-16-70	Натрий хлористый	кг	0,00001
	21.1-16-94	Сода каустическая	кг	0,0004
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00079
	21.1-16-110	Трилон Б (тетранатриевая соль)	кг	0,01
	21.1-16-131	ГСО для калибровки приборов: раствор цинка	см3	2
	21.1-16-132	ГСО для калибровки приборов: раствор никеля	см3	2
	21.1-16-133	ГСО для калибровки приборов: раствор меди	см3	2
	21.1-16-134	ГСО для калибровки приборов: раствор кобальта	см3	2
	21.1-16-135	ГСО для калибровки приборов: раствор хрома	см3	2
	21.1-16-136	ГСО для калибровки приборов: раствор селена	см3	2
	21.1-16-137	ГСО для калибровки приборов: раствор свинца	см3	2
	21.1-16-138	ГСО для калибровки приборов: раствор мышьяка	см3	2
	21.1-16-139	ГСО для калибровки приборов: раствор молибдена	см3	2
	21.1-16-140	ГСО для калибровки приборов: раствор ртути	см3	2
	21.1-16-141	ГСО для калибровки приборов: раствор кадмия	см3	2
	21.1-16-142	Кальцион, индикатор	кг	0,001
	21.1-16-143	Нитрат ртути (II), чистый для анализа	кг	0,00068
	21.1-16-144	Дифенилкарбазон, чистый для анализа	г	0,0002
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,00004
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	5,5

Таблица 1-1103-2. Отбор проб и экспресс-анализ противогололедных реагентов

1-1103-2-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1
1-1103-2-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,99

Отдел 12. Санитарная эксплуатация. Спецстоянки и плоскостные парковки

Раздел 1. Уборка всесезонная

Таблица 1-1201-2. Механизированное подметание территории спецстоянок и плоскостных парковок

1-1201-2-1/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмокопесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,78
--------------	----------	---	--------	------

Таблица 1-1201-4. Подметание средствами малой механизации территории спецстоянок и плоскостных парковок

1-1201-4-1/1	22.1-14-27	Воздуходувы-пылесосы бензиновые, объем мусоросборника до 65 л, расход воздуха в кожухе вентилятора 13,31 м3/мин	маш.-ч	0,04
1-1201-4-2/1	22.1-14-27	Воздуходувы-пылесосы бензиновые, объем мусоросборника до 65 л, расход воздуха в кожухе вентилятора 13,31 м3/мин	маш.-ч	0,049

Таблица 1-1201-5. Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - комната персонала

1-1201-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-24-73	Средство моющее жидкое универсальное для полов и других поверхностей, дезинфицирующее, типа "Мистер Мускул"	л	0,06
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
1-1201-5-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	21.1-24-73	Средство моющее жидкое универсальное для полов и других поверхностей, дезинфицирующее, типа "Мистер Мускул"	л	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
1-1201-5-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	21.1-24-73	Средство моющее жидкое универсальное для полов и других поверхностей, дезинфицирующее, типа "Мистер Мускул"	л	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09

Таблица 1-1201-6. Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - витражи

1-1201-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-24-71	Средство моющее жидкое для удаления пятен и грязи со стеклянных поверхностей, без разводов, типа "Хелп"	л	0,18

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
Таблица 1-1201-7. Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - поверхности из нержавеющей стали				
1-1201-7-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-73	Средство моющее жидкое универсальное для полов и других поверхностей, дезинфицирующее, типа "Мистер Мускул"	л	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
1-1201-7-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,26
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0035
1-1201-7-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-72	Средство моющее жидкое кислотное для удаления сложных пятен, въевшейся грязи, ржавчины и налета, с нержавеющей и других поверхностей, типа "Мистер Мускул"	л	0,2
1-1201-7-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
1-1201-7-5/1	21.1-24-72	Средство моющее жидкое кислотное для удаления сложных пятен, въевшейся грязи, ржавчины и налета, с нержавеющей и других поверхностей, типа "Мистер Мускул"	л	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0034
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,23
1-1201-7-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-73	Средство моющее жидкое универсальное для полов и других поверхностей, дезинфицирующее, типа "Мистер Мускул"	л	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
1-1201-7-6/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-72	Средство моющее жидкое кислотное для удаления сложных пятен, въевшейся грязи, ржавчины и налета, с нержавеющей и других поверхностей, типа "Мистер Мускул"	л	0,2
1-1201-7-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,26
Таблица 1-1201-8. Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - урны с вкладышем				
1-1201-8-1/1	21.1-25-636	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 60 л	шт.	10
1-1201-8-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-72	Средство моющее жидкое кислотное для удаления сложных пятен, въевшейся грязи, ржавчины и налета, с нержавеющей и других поверхностей, типа "Мистер Мускул"	л	0,2
1-1201-8-2/1	21.1-24-73	Средство моющее жидкое универсальное для полов и других поверхностей, дезинфицирующее, типа "Мистер Мускул"	л	0,12
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17
Таблица 1-1201-9. Содержание некапитальных строений парковок, модуль охраны - терминал оплаты				
1-1201-9-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-24-69	Средство дезинфицирующее слабощелочное жидкое концентрированное, типа "Магос ДЭЗ"	л	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
Раздел 2. Уборка летняя				
Таблица 1-1202-1. Механизированное подметание с увлажнением дорожных покрытий спецстоянок и плоскостных парковок				
1-1202-1-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,06
Таблица 1-1202-2. Механизированный полив территории спецстоянок и плоскостных парковок				
1-1202-2-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,08
Таблица 1-1202-3. Механизированный покос травы санитарной зоны спецстоянок и парковок				
1-1202-3-1/1	22.1-17-274	Косы бензиновые, ширина скашивания до 50 см, мощность до 1,45 л.с.	маш.-ч	0,45
1-1202-3-2/1	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	1
Раздел 3. Уборка зимняя				
Таблица 1-1203-1. Механизированное подметание территории спецстоянок и плоскостных парковок - удаление мелкого мусора, слякоти и снега				
1-1203-1-1/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,16
	22.1-17-54	Снегоочистители плужные	маш.-ч	0,16
1-1203-1-2/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,09
	22.1-17-54	Снегоочистители плужные	маш.-ч	0,09
Таблица 1-1203-2. Формирование снежных куч на территории спецстоянок и плоскостных парковок				
1-1203-2-1/1	22.1-1-29	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,07
1-1203-2-2/1	22.1-1-29	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-1203-3. Погрузка снега на территории спецстоянок и плоскостных парковок в автосамосвалы				
1-1203-3-1/1	22.1-1-29	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	1,75

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Отдел 13. Санитарная эксплуатация. Многоуровневые парковки

Раздел 1. Уборка всесезонная

Таблица 1-1301-1. Механизированное подметание с увлажнением дорожных покрытий многоуровневых парковок

1-1301-1-1/1	21.1-24-70	Средство нейтральное концентрированное моющее для очистки натуральных и синтетических покрытий ручным и машинным способами, типа "Флоор Вош Грасс"	л	0,032
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0052
	22.1-17-273	Машины поломоечные аккумуляторные, производительность до 3000 м2/час, батарея 4*6 В, емкость 180 А*ч	маш.-ч	0,06

Таблица 1-1301-2. Удаление масляных пятен и других утечек из транспортных средств с предварительной обработкой с поверхности дорожных покрытий многоуровневых парковок

1-1301-2-1/1	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	0,12
	21.1-25-13	Вода	м3	0,07
	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	1
	21.1-25-1128	Очиститель пятен от масла, гидравлических жидкостей и других нефтепродуктов, экологически чистый, биологически разлагаемый, без фосфатов, типа "Оил Стейн Ремувер"	л	1
	21.1-25-1129	Очиститель пригоревших технических жидкостей, солевых и масляных загрязнений, пенный высокоэффективный с ПАВ, без растворителей	л	0,52
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	0,12
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,12
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,21
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,87
	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	0,04
1-1301-2-2/1	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	0,33
	21.1-25-1128	Очиститель пятен от масла, гидравлических жидкостей и других нефтепродуктов, экологически чистый, биологически разлагаемый, без фосфатов, типа "Оил Стейн Ремувер"	л	0,333
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	0,01
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,85

Таблица 1-1301-3. Очистка и промывка элементов обустройства парковок

1-1301-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-24-70	Средство нейтральное концентрированное моющее для очистки натуральных и синтетических покрытий ручным и машинным способами, типа "Флоор Вош Грасс"	л	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,004
1-1301-3-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-24-70	Средство нейтральное концентрированное моющее для очистки натуральных и синтетических покрытий ручным и машинным способами, типа "Флоор Вош Грасс"	л	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006

Таблица 1-1301-4. Ликвидация луж, сбор разливов и грязи с покрытий многоуровневых парковок

1-1301-4-1/1	22.1-17-273	Машины поломоечные аккумуляторные, производительность до 3000 м2/час, батарея 4*6 В, емкость 180 А*ч	маш.-ч	0,2
--------------	-------------	--	--------	-----

Отдел 21. Техническая эксплуатация

Раздел 1. Осмотр

Таблица 1-2101-1. Обследование в летний период водоотводных, водопроводных, водоприемных сооружений

1-2101-1-1/1	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,24
1-2101-1-2/1	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,91
1-2101-1-3/1	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,3

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния

Таблица 1-2102-1. Геофизическое обследование автомобильных дорог

1-2102-1-1/1	22.1-17-123	Георадары в комплекте с ноутбуком и программным обеспечением	маш.-ч	3,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,38

Отдел 23. Техническая эксплуатация. Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) (без светофорных объектов)

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 1-2303-1. Техническое обслуживание, электронный знак ограничения скорости

1-2303-1-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11

Отдел 24. Техническая эксплуатация. Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) светофорные объекты и периферийное оборудование

Раздел 1. Осмотр

Таблица 1-2401-3. Технический осмотр, контроллер управления дорожным шлагбаумом RCP-B

1-2401-3-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
--------------	------------	---	--------	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 1-2401-4. Технический осмотр, блок управления шлагбаумом

1-2401-4-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
--------------	------------	---	--------	------

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 1-2403-1. Профилактическое обслуживание квартальное, дорожные светофоры

1-2403-1-1/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,23
1-2403-1-2/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,15
1-2403-1-3/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,08

Таблица 1-2403-2. Профилактическое обслуживание квартальное, светофорные колонки

1-2403-2-1/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,2
--------------	-----------	---	--------	-----

Таблица 1-2403-6. Профилактическое обслуживание полугодовое, транспортный светофор на растяжке

1-2403-6-1/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,2
--------------	-----------	---	--------	-----

Таблица 1-2403-13. Профилактическое обслуживание полугодовое (моечные работы) светофорных объектов и периферийного оборудования

1-2403-13-1/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,1
1-2403-13-2/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,07
1-2403-13-3/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,1
1-2403-13-4/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,15
1-2403-13-5/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,37
1-2403-13-6/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,07
1-2403-13-7/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,3

Таблица 1-2403-14. Техническое обслуживание, датчик негабаритного транспорта ДНГТ

1-2403-14-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,015
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,005

Таблица 1-2403-15. Техническое обслуживание, светофор дорожный ЯАЦР

1-2403-15-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,065
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
1-2403-15-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03

Таблица 1-2403-16. Техническое обслуживание, контроллер управления дорожным шлагбаумом RCP-B

1-2403-16-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04

Таблица 1-2403-17. Техническое обслуживание, блок управления шлагбаумом

1-2403-17-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05

Таблица 1-2403-18. Техническое обслуживание, система управления движения: стойка VAZ

1-2403-18-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09

Отдел 25. Техническая эксплуатация. Оборудование транспортно-пассажирских контрольно-пропускных пунктов

Раздел 1. Осмотр

Таблица 1-2501-1. Осмотр автоматического гидравлического шлагбаума

1-2501-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
--------------	-----------	--------	----	-------

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 1-2503-1. Техническое обслуживание автоматического гидравлического шлагбаума

1-2503-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,005

Таблица 1-2503-2. Техническое обслуживание светофора двухсекционного лампового Т.8

1-2503-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
--------------	-----------	--------	----	-------

Таблица 1-2503-3. Техническое обслуживание светофора реверсивного движения

1-2503-3-1/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,0532
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,005
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,98
1-2503-3-2/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,0798
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-2503-3-3/1	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,005
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,16
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,0266
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,005
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,8

Таблица 1-2503-4. Техническое обслуживание детектора индукционных петель

1-2503-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
--------------	-----------	--------	----	-------

Отдел 28. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Станции электроразрядные для зарядки электрических транспортных средств, электробусов и электромобилей

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 1-2803-1. Техническое обслуживание ультрабыстрой зарядной станции УБЗС-300К-2123

1-2803-1-1/1	21.1-24-54	Средство моющее (шампунь) высококонцентрированное для очистки от комплексных и атмосферных загрязнений, типа "Торнадо"	л	0,107
	21.1-25-13	Вода	м3	0,107
	21.33-5-326	Материалы фильтрующие ФВР-100 2-50-G2	м2	0,744
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,11
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,11
1-2803-1-2/1	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,09
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,71
	22.1-30-114	Машины полировальные электрические, мощность до 1,2 кВт, диаметр шлифовального круга 185 мм	маш.-ч	0,31
	21.1-24-54	Средство моющее (шампунь) высококонцентрированное для очистки от комплексных и атмосферных загрязнений, типа "Торнадо"	л	0,107
	21.1-25-13	Вода	м3	0,107
1-2803-1-3/1	21.33-5-326	Материалы фильтрующие ФВР-100 2-50-G2	м2	0,744
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,11
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,11
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,09
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,5
1-2803-1-4/1	22.1-30-114	Машины полировальные электрические, мощность до 1,2 кВт, диаметр шлифовального круга 185 мм	маш.-ч	0,31
	21.1-24-54	Средство моющее (шампунь) высококонцентрированное для очистки от комплексных и атмосферных загрязнений, типа "Торнадо"	л	0,107
	21.1-25-13	Вода	м3	0,107
	21.33-5-326	Материалы фильтрующие ФВР-100 2-50-G2	м2	0,744
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,11
1-2803-1-5/1	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,11
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,09
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,99
	22.1-30-114	Машины полировальные электрические, мощность до 1,2 кВт, диаметр шлифовального круга 185 мм	маш.-ч	0,31
	21.1-24-93	Средство аэрозольное (смазка) на основе минеральных масел для очистки и антикоррозийной защиты, типа "Акстон"	л	0,013
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,33

Таблица 1-2803-2. Техническое обслуживание станции электроразрядной ЭЗС-300

1-2803-2-1/1	21.1-24-54	Средство моющее (шампунь) высококонцентрированное для очистки от комплексных и атмосферных загрязнений, типа "Торнадо"	л	0,084
	21.1-24-93	Средство аэрозольное (смазка) на основе минеральных масел для очистки и антикоррозийной защиты, типа "Акстон"	л	0,013
	21.1-25-13	Вода	м3	0,084
	21.33-5-326	Материалы фильтрующие ФВР-100 2-50-G2	м2	3,03
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
1-2803-2-2/1	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,53
	22.1-30-114	Машины полировальные электрические, мощность до 1,2 кВт, диаметр шлифовального круга 185 мм	маш.-ч	0,31
	21.1-24-54	Средство моющее (шампунь) высококонцентрированное для очистки от комплексных и атмосферных загрязнений, типа "Торнадо"	л	0,084

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-2803-2-3/1	21.1-24-93	Средство аэрозольное (смазка) на основе минеральных масел для очистки и антикоррозийной защиты, типа "Акстон"	л	0,013
	21.1-25-13	Вода	м3	0,084
	21.33-5-326	Материалы фильтрующие ФВР-100 2-50-G2	м2	3,03
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,61
	22.1-30-114	Машины полировальные электрические, мощность до 1,2 кВт, диаметр шлифовального круга 185 мм	маш.-ч	0,31
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,22

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Проезжая часть, тротуары, площадки

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3101-1. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог

1-3101-1-1/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,07
	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	11,9
	22.1-5-5	Катки дорожные самоходные статические, масса до 10 т	маш.-ч	2,9
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,95
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5,9
1-3101-1-2/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,07
	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	11,9
	22.1-5-5	Катки дорожные самоходные статические, масса до 10 т	маш.-ч	2,9
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,95
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5,9
1-3101-1-3/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,08
	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	16,6
	22.1-5-5	Катки дорожные самоходные статические, масса до 10 т	маш.-ч	4,06
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4,1
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	8,2
1-3101-1-4/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,08
	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	16,6
	22.1-5-5	Катки дорожные самоходные статические, масса до 10 т	маш.-ч	4,06
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4,1
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	8,2
1-3101-1-5/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,12
	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	19
	22.1-5-5	Катки дорожные самоходные статические, масса до 10 т	маш.-ч	5,8
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4,7
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	9,4
1-3101-1-6/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,12
	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	19
	22.1-5-5	Катки дорожные самоходные статические, масса до 10 т	маш.-ч	5,8
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4,7
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	9,4

Таблица 1-3101-2. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий

1-3101-2-1/1	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	0,119
	22.1-5-4	Катки дорожные самоходные статические, масса до 5 т	маш.-ч	0,029
1-3101-2-2/1	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	0,166
	22.1-5-4	Катки дорожные самоходные статические, масса до 5 т	маш.-ч	0,0406
1-3101-2-3/1	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	0,1
1-3101-2-4/1	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	0,012

Таблица 1-3101-3. Ямочный ремонт тротуаров

1-3101-3-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	6,3
	21.3-3-3	Асфальтобетон литой ЛА4 для покрытий	т	5,9
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,24
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,16
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,08

Таблица 1-3101-4. Ремонт дорожных покрытий и тротуаров асфальтобетонной смесью толщиной 5 см картами с применением компрессора

1-3101-4-1/1	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,00053
	21.3-3-19	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка II, тип В	т	0,119
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,16
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	0,36
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,17
1-3101-4-2/1	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,00053
	21.3-3-19	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка II, тип В	т	0,119
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	0,2
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,08

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3101-4-3/1	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,00053
	21.3-3-19	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка II, тип В	т	0,119
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	0,09
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,05

Таблица 1-3101-5. Ремонт дорожных покрытий и тротуаров асфальтобетонной смесью толщиной 5 см картами с применением фрезы

1-3101-5-1/1	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,00053
	21.3-3-19	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка II, тип В	т	0,119
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,29
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	0,43
	22.1-5-43	Установки фрезерования дорожного покрытия	маш.-ч	0,18
1-3101-5-2/1	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,29
	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,00053
	21.3-3-19	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка II, тип В	т	0,119
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,16
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	0,24
1-3101-5-3/1	22.1-5-43	Установки фрезерования дорожного покрытия	маш.-ч	0,1
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,16
	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,00053
	21.3-3-19	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка II, тип В	т	0,119
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	0,09
	22.1-5-43	Установки фрезерования дорожного покрытия	маш.-ч	0,02
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,04

Таблица 1-3101-6. Ремонт дорожных покрытий и тротуаров литым асфальтом толщиной 5 см картами с применением компрессора

1-3101-6-1/1	21.1-12-39	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 5-10 мм	м3	0,004
	21.3-3-3	Асфальтобетон литой ЛА4 для покрытий	т	0,125
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17
	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	0,21
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,17
1-3101-6-2/1	21.1-12-39	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 5-10 мм	м3	0,004
	21.3-3-3	Асфальтобетон литой ЛА4 для покрытий	т	0,125
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	0,14
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,08
1-3101-6-3/1	21.1-12-39	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 5-10 мм	м3	0,004
	21.3-3-3	Асфальтобетон литой ЛА4 для покрытий	т	0,125
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	0,07
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,05

Таблица 1-3101-7. Ремонт дорожных покрытий и тротуаров литым асфальтом толщиной 5 см картами с применением фрезы

1-3101-7-1/1	21.1-12-39	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 5-10 мм	м3	0,004
	21.3-3-3	Асфальтобетон литой ЛА4 для покрытий	т	0,125
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,27
	22.1-5-43	Установки фрезерования дорожного покрытия	маш.-ч	0,18
	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	0,38
1-3101-7-2/1	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,29
	21.1-12-39	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 5-10 мм	м3	0,004
	21.3-3-3	Асфальтобетон литой ЛА4 для покрытий	т	0,125
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
	22.1-5-43	Установки фрезерования дорожного покрытия	маш.-ч	0,1
1-3101-7-3/1	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	0,19
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,13
	21.1-12-39	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 5-10 мм	м3	0,004
	21.3-3-3	Асфальтобетон литой ЛА4 для покрытий	т	0,125
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
	22.1-5-43	Установки фрезерования дорожного покрытия	маш.-ч	0,02
	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	0,08
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,02

Таблица 1-3101-8. Ремонт асфальтобетонных покрытий литым сероасфальтобетоном толщиной 5 см картами при помощи компрессора

1-3101-8-1/1	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,00053
	21.3-3-31	Смесь сероасфальтобетонная литая	т	0,12
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17
	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	0,21
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,17
1-3101-8-2/1	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,00053
	21.3-3-31	Смесь сероасфальтобетонная литая	т	0,12
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3101-8-3/1	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	0,14
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,08
	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,00053
	21.3-3-31	Смесь сероасфальтобетонная литая	т	0,12
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	0,07
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,05

Таблица 1-3101-9. Ремонт асфальтобетонных покрытий литым сероасфальтобетоном толщиной 5 см картами при помощи дорожной фрезы

1-3101-9-1/1	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,00053
	21.3-3-31	Смесь сероасфальтобетонная литая	т	0,12
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17
	22.1-5-43	Установки фрезерования дорожного покрытия	маш.-ч	0,18
	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	0,33
1-3101-9-2/1	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,14
	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,00053
	21.3-3-31	Смесь сероасфальтобетонная литая	т	0,12
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
	22.1-5-43	Установки фрезерования дорожного покрытия	маш.-ч	0,07
1-3101-9-3/1	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	0,19
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,04
	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,00053
	21.3-3-31	Смесь сероасфальтобетонная литая	т	0,12
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
	22.1-5-43	Установки фрезерования дорожного покрытия	маш.-ч	0,02
	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	0,08
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,02

Таблица 1-3101-10. Укладка защитного слоя из литой органоминеральной смеси толщиной 12 мм

1-3101-10-1/1	21.1-1-44	Мастика дорожная битумно-полимерная (каучуковая)	т	0,3
	21.1-12-23	Щебень гранитный для дорожных работ (40% фракция 5-10мм, 60%, фракция 0-5мм)	м3	1,17
	21.1-25-13	Вода	м3	0,13
	21.1-25-417	Эмульгатор катионоактивный для битумных эмульсий	кг	30
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,43
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	0,06
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,05
	22.1-5-34	Автогудронаторы эмульсионные	маш.-ч	0,01
	22.1-5-69	Установки для приготовления и распределения литой органо-минеральной смеси	маш.-ч	0,61

Таблица 1-3101-11. Ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий картами с укладкой литой смеси толщиной 5 см вручную

1-3101-11-1/1	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,0008
	21.3-3-3	Асфальтобетон литой ЛА4 для покрытий	т	0,125
	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	0,116
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,085
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,03
1-3101-11-2/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,08
	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,0008
	21.3-3-3	Асфальтобетон литой ЛА4 для покрытий	т	0,125
	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	0,071
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,021
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,02
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,02

Таблица 1-3101-12. Ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий картами с укладкой горячей смеси толщиной 5 см

1-3101-12-1/1	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,0008
	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	0,105
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,12
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,05
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,11
1-3101-12-2/1	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,0008
	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	0,105
	22.1-5-4	Катки дорожные самоходные статические, масса до 5 т	маш.-ч	0,05
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,041
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,02
1-3101-12-3/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,04
	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,0008
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0032
	21.1-25-307	Резцы, инструмент	шт.	0,07
	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	0,105
	22.1-5-4	Катки дорожные самоходные статические, масса до 5 т	маш.-ч	0,04
	22.1-5-79	Фрезы дорожные самоходные импортного производства, ширина фрезерования, до 500 мм	маш.-ч	0,014
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,037

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3101-12-4/1	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,01
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,027
	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,0008
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0032
	21.1-25-307	Резцы, инструмент	шт.	0,07
	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	0,105
	22.1-5-4	Катки дорожные самоходные статические, масса до 5 т	маш.-ч	0,036
	22.1-5-78	Асфальтоукладчики, типа "Vogele", производительность до 600 т/ч	маш.-ч	0,023
	22.1-5-79	Фрезы дорожные самоходные импортного производства, ширина фрезерования, до 500 мм	маш.-ч	0,014
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,01
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,011
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,006

Таблица 1-3101-13. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

1-3101-13-1/1	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	101
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	3,67
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	11,9
1-3101-13-2/1	22.1-5-19	Асфальтоукладчики, производительность до 350 т/ч	маш.-ч	2,97
	21.3-3-8	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип Б, марка II	т	101
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	7,48
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	11,9

Таблица 1-3101-14. Заделка и ремонт трещин в асфальтобетонных покрытиях

1-3101-14-1/1	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,09
	21.1-12-10	Песок для дорожных работ, рядовой	м3	0,05
	22.1-5-35	Автогудронаторы битумные, емкость до 3500 л	маш.-ч	0,7
1-3101-14-2/1	21.1-1-44	Мастика дорожная битумно-полимерная (каучуковая)	т	0,108
	21.1-12-12	Песок из отсевов дробления, фракции 0,5-5 мм	м3	0,025
	22.1-5-70	Установки горячего воздуха для очистки трещин и швов, мощностью до 4 кВт (5,5 л.с.)	маш.-ч	0,35
	22.1-5-71	Заливщики трещин	маш.-ч	0,9
	22.1-5-72	Машины шворазделочные типа "Crafco"	маш.-ч	0,35
1-3101-14-3/1	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,18
	21.1-1-44	Мастика дорожная битумно-полимерная (каучуковая)	т	0,054
	21.1-12-12	Песок из отсевов дробления, фракции 0,5-5 мм	м3	0,025
	22.1-5-91	Станки для разделки трещин, производительность от 300 до 600 м/ч	маш.-ч	0,36
	22.1-5-92	Заливщики битумных мастик, емкость 473 л	маш.-ч	1,74

Таблица 1-3101-15. Перемещение мостовой

1-3101-15-1/1	21.1-12-7	Камень бутовый	м3	0,41
	21.1-12-10	Песок для дорожных работ, рядовой	м3	1,31
	21.1-12-34	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 5-10 мм	м3	0,1
	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	0,13
	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	0,02
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	0,02
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,02
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,16
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,39
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,18

Таблица 1-3101-16. Ремонт покрытия из тротуарной плитки

1-3101-16-1/1	21.1-12-10	Песок для дорожных работ, рядовой	м3	0,22
	21.3-1-9	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В7,5 (М100); Ж2, фракция 5-20	м3	0,16
	21.3-2-53	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В15 (М200), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,18
	21.5-1-6	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет серый	м2	1
	21.7-3-8	Диск отрезной с алмазным покрытием, диаметр 230 мм, высота сегмента 7 мм	шт.	0,003
	22.1-1-28	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,6
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,15
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	0,36
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,41
1-3101-16-1/2	21.1-12-10	Песок для дорожных работ, рядовой	м3	0,22
	21.3-1-9	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В7,5 (М100); Ж2, фракция 5-20	м3	0,16
	21.3-2-53	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В15 (М200), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,18
	21.5-3-72	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет серый	м2	1
	21.7-3-8	Диск отрезной с алмазным покрытием, диаметр 230 мм, высота сегмента 7 мм	шт.	0,003
	22.1-1-28	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,6
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,15
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	0,36
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,41
1-3101-16-2/1	21.1-12-10	Песок для дорожных работ, рядовой	м3	0,22
	21.3-1-9	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В7,5 (М100); Ж2, фракция 5-20	м3	0,16

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3101-16-2/2	21.3-2-53	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: B15 (M200), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,18
	21.5-3-69	Плиты бетонные тротуарные фигурные типа "Катушка", толщина 70 мм, цвет серый	м2	1
	21.7-3-8	Диск отрезной с алмазным покрытием, диаметр 230 мм, высота сегмента 7 мм	шт.	0,003
	22.1-1-28	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,6
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,15
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	0,36
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,41
	21.1-12-10	Песок для дорожных работ, рядовой	м3	0,22
	21.3-1-9	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B7,5 (M100); Ж2, фракция 5-20	м3	0,16
	21.3-2-53	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: B15 (M200), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,18
	21.5-3-67	Плиты бетонные тротуарные фигурные типа "Катушка", толщина 100 мм, цвет серый	м2	1
	21.7-3-8	Диск отрезной с алмазным покрытием, диаметр 230 мм, высота сегмента 7 мм	шт.	0,003
	22.1-1-28	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,6
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,15
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	0,36
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,41

Таблица 1-3101-17. Ремонт покрытия из брусчатки с основанием

1-3101-17-1/1	21.1-12-1	Брусчатка базальтовая колотая для мостовых, толщина 120-140 мм	м2	1
	21.1-12-10	Песок для дорожных работ, рядовой	м3	0,33
	22.1-1-28	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,13
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	0,04

Таблица 1-3101-18. Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой

1-3101-18-1/1	21.1-12-10	Песок для дорожных работ, рядовой	м3	4
---------------	------------	-----------------------------------	----	---

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3103-1. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кг/см2)

1-3103-1-1/1	21.1-12-34	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 5-10 мм	м3	10
	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	15
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	189
	21.1-25-13	Вода	м3	20
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,94
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	13,25
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	32,62
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3,25
	22.1-5-20	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,38
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0,45
1-3103-1-2/1	21.1-12-34	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 5-10 мм	м3	10
	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	15
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	189
	21.1-25-13	Вода	м3	30
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	13,25
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	32,62
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	4,88
	22.1-5-20	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,38
1-3103-1-3/1	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	2
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	189
	21.1-25-13	Вода	м3	20
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,94
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	9
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	18,25
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3,25
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0,45

Таблица 1-3103-2. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг/см2)

1-3103-2-1/1	21.1-12-34	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 5-10 мм	м3	10
	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	15
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	189
	21.1-25-13	Вода	м3	20
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,94
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	10,64
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	26
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3,25
	22.1-5-20	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,38
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0,45
1-3103-2-2/1	21.1-12-34	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 5-10 мм	м3	10
	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	15
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	189

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-2-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	30
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	10, 64
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	21, 62
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	4, 88
	22.1-5-20	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1, 38
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	2
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	189
	21.1-25-13	Вода	м3	20
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2, 94
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	7, 18
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	14, 62
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3, 25
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0, 45

Таблица 1-3103-3. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг/см2)

1-3103-3-1/1	21.1-12-29	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 5-10 мм	м3	10
	21.1-12-30	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 10-20 мм	м3	15
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	186
	21.1-25-13	Вода	м3	20
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2, 94
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	8, 62
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	21, 12
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3, 25
	22.1-5-20	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1, 38
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0, 45
1-3103-3-2/1	21.1-12-29	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 5-10 мм	м3	10
	21.1-12-30	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 10-20 мм	м3	15
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	186
	21.1-25-13	Вода	м3	30
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	8, 62
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	21, 12
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	4, 88
	22.1-5-20	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1, 38
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	2
1-3103-3-3/1	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	186
	21.1-25-13	Вода	м3	20
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2, 94
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	5, 81
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	11, 86
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3, 25
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0, 45

Таблица 1-3103-4. Устройство мостовых по готовому основанию из колотого и булыжного камня

1-3103-4-1/1	21.1-12-1	Брусчатка базальтовая колотая для мостовых, толщина 120-140 мм	м2	1000
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	21
	21.1-12-34	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 5-10 мм	м3	10, 2
	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	12, 8
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	1, 66
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	0, 71
1-3103-4-1/2	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	140
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	21
	21.1-12-34	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 5-10 мм	м3	10, 2
	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	12, 8
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	1, 66
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	0, 71
1-3103-4-2/2	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	10

Таблица 1-3103-5. Устройство мостовых

1-3103-5-1/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	1, 17
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	12, 4
	21.1-12-55	Брусчатка для мостовых гранитная (колотая), толщина 80 - 120 мм	м3	131
	21.1-25-13	Вода	м3	55, 5
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	16, 5
1-3103-5-2/1	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	9, 2
	21.1-12-55	Брусчатка для мостовых гранитная (колотая), толщина 80 - 120 мм	м3	8
	21.1-12-56	Брусчатка для мостовых мозаиковая	м3	123
	21.1-25-13	Вода	м3	55, 5
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	18, 8
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	16, 5
1-3103-5-3/1	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	9, 2
	21.1-12-55	Брусчатка для мостовых гранитная (колотая), толщина 80 - 120 мм	м3	11
	21.1-12-56	Брусчатка для мостовых мозаиковая	м3	146
	21.1-25-13	Вода	м3	55, 5
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	18, 8

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	16,5
Таблица 1-3103-6. Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит				
1-3103-6-1/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,46
	21.3-1-87	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350); ПЗ, фракция 5-20, F150, W6	м3	0,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,8
1-3103-6-2/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,36
	21.3-1-87	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350); ПЗ, фракция 5-20, F150, W6	м3	0,33
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,57
1-3103-6-2/2	21.5-3-132	Плиты дорожные, марка ПД	м3	100
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,36
	21.3-1-87	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350); ПЗ, фракция 5-20, F150, W6	м3	0,33
1-3103-6-3/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,57
	21.5-3-131	Плиты дорожные, марка ПДП, прямоугольные, для автомобильных покрытий	м3	100
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,45
1-3103-6-3/2	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,024
	21.3-1-87	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350); ПЗ, фракция 5-20, F150, W6	м3	0,42
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,72
1-3103-6-4/1	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	0,08
	21.5-3-132	Плиты дорожные, марка ПД	м3	100
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,45
1-3103-6-4/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,024
	21.3-1-87	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350); ПЗ, фракция 5-20, F150, W6	м3	0,42
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,72
1-3103-6-4/1	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	0,08
	21.5-3-131	Плиты дорожные, марка ПДП, прямоугольные, для автомобильных покрытий	м3	100
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,45
1-3103-6-4/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0136
	21.3-1-87	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350); ПЗ, фракция 5-20, F150, W6	м3	0,42
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,72
1-3103-6-4/1	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	0,07
Таблица 1-3103-7. Устройство цементобетонных покрытий				
1-3103-7-1/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
1-3103-7-1/2	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,17
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.3-1-39	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, F150, W4	м3	184
1-3103-7-1/2	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	8
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,24
1-3103-7-1/2	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	8
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	8
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	8
1-3103-7-1/2	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	8
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	8,96
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	21,62
1-3103-7-2/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
1-3103-7-2/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,17
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В25 (М350); ПЗ, F200, W8	м3	184
1-3103-7-2/1	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	8
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,24
1-3103-7-2/1	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	8
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	8
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	8
1-3103-7-2/1	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	8
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	8,96
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	21,62
1-3103-7-2/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-7-2/2	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,19
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.3-1-39	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, F150, W4	м3	204
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	8
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,24
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	8
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	8
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	8
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	8
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	8,96
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	21,62
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,19
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B25 (M350); ПЗ, F200, W8	м3	204
1-3103-7-3/1	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	8
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,24
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	8
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	8
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	8
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	8
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	8,96
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	21,62
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,21
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.3-1-39	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, F150, W4	м3	224
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	9,25
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,24
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	9,25
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	9,25
1-3103-7-3/2	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	9,25
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	9,25
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	10,36
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	21,62
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,21
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B25 (M350); ПЗ, F200, W8	м3	224
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	9,25
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,24
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	9,25
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	9,25
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	9,25
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	9,25
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	10,36
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	21,62
1-3103-7-4/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,23
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.3-1-39	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, F150, W4	м3	245
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-7-4/2	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	9,25
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,24
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	9,25
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	9,25
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	9,25
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	9,25
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	10,36
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	21,62
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,23
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В25 (М350); ПЗ, F200, W8	м3	245
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	9,25
1-3103-7-5/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,24
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	9,25
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	9,25
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	9,25
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	9,25
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	10,36
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	21,62
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,17
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.3-1-40	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, F150, W6	м3	184
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	9
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,24
1-3103-7-5/2	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	9
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	9
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	9
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	9
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	10,36
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	21,62
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,17
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В25 (М350); ПЗ, F200, W8	м3	184
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	9
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,24
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	9
1-3103-7-5/3	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	9
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	9
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	9
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	10,36
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	21,62
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,17
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.3-1-54	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В30 (М400); П4, F200, W8, с С-3 и ЛСТ	м3	184
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	9
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,24
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	9
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	9
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	9
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	9
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	10,36
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	21,62

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-7-6/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,19
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.3-1-40	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, F150, W6	м3	204
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	9
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,24
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	9
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	9
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	9
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	9
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	10,36
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	21,62
1-3103-7-6/2	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,19
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В25 (М350); ПЗ, F200, W8	м3	204
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	9
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,24
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	9
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	9
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	9
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	9
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	10,36
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	21,62
1-3103-7-6/3	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,19
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.3-1-54	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В30 (М400); П4, F200, W8, с С-3 и ЛСТ	м3	204
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	9
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,24
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	9
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	9
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	9
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	9
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	10,36
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	21,62
1-3103-7-7/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-25	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 35 мм и более	м3	0,03
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,21
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.3-1-40	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, F150, W6	м3	224
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	10,25
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	10,25
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	10,25
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	10,25
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	10,25
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	11,48
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	21,62
1-3103-7-7/2	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-25	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 35 мм и более	м3	0,03
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,21
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В25 (М350); ПЗ, F200, W8	м3	224

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-7-7/3	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	10,25
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	10,25
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	10,25
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	10,25
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	10,25
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	11,48
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	21,62
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-25	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 35 мм и более	м3	0,03
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,21
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.3-1-54	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В30 (М400); П4, F200, W8, с С-3 и ЛСТ	м3	224
1-3103-7-8/1	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	10,25
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	10,25
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	10,25
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	10,25
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	10,25
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	11,48
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	21,62
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-25	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 35 мм и более	м3	0,03
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,23
	21.3-1-40	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В22,5 (М300); П3, F150, W6	м3	245
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
1-3103-7-8/2	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	10,25
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	10,25
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	10,25
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	10,25
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	10,25
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	11,48
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	21,62
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-25	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 35 мм и более	м3	0,03
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,23
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В25 (М350); П3, F200, W8	м3	245
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	10,25
1-3103-7-8/3	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	10,25
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	10,25
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	10,25
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	10,25
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	11,48
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	21,62
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-25	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 35 мм и более	м3	0,03
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,23
	21.3-1-54	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В30 (М400); П4, F200, W8, с С-3 и ЛСТ	м3	245
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	10,25
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	10,25
1-3103-7-9/1	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	10,25
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	10,25
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	10,25
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	11,48
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	21,62
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-1-31	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-бутилкаучуковая	т	0,13

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-7-9/2	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	7,58
	21.1-9-25	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 35 мм и более	м3	0,24
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,19
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	40
	21.1-20-17	Мешковина	10 м2	11
	21.1-25-13	Вода	м3	178
	21.3-1-39	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, F150, W4	м3	204
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	12,2
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,6
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	27,88
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	23,39
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,007
	21.1-1-31	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-бутилкаучуковая	т	0,13
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	7,58
	21.1-9-25	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 35 мм и более	м3	0,24
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,19
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	40
	21.1-20-17	Мешковина	10 м2	11
	21.1-25-13	Вода	м3	178
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B25 (M350); ПЗ, F200, W8	м3	204
1-3103-7-10/1	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	12,2
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,6
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	27,88
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	23,39
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,01
	21.3-1-39	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, F150, W4	м3	10,2
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	0,59
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,45
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,01
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B25 (M350); ПЗ, F200, W8	м3	10,2
1-3103-7-10/2	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	0,59
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,45
Таблица 1-3103-8. Устройство однослойных покрытий	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,5
	21.3-1-39	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, F150, W4	м3	204
	22.1-5-24	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	1,82
	22.1-5-27	Бетоноукладчики пневматические, емкость бункера до 3,3 м3	маш.-ч	1,82
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	1,82
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,5
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B25 (M350); ПЗ, F200, W8	м3	204
	22.1-5-24	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	1,82
	22.1-5-27	Бетоноукладчики пневматические, емкость бункера до 3,3 м3	маш.-ч	1,82
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	1,82
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,5
	21.3-1-39	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, F150, W4	м3	224
	22.1-5-24	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	1,96
	22.1-5-27	Бетоноукладчики пневматические, емкость бункера до 3,3 м3	маш.-ч	1,96
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	1,96
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,5
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B25 (M350); ПЗ, F200, W8	м3	224
	22.1-5-24	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	1,96
	22.1-5-27	Бетоноукладчики пневматические, емкость бункера до 3,3 м3	маш.-ч	1,96
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	1,96
1-3103-8-3/1	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,5
	21.3-1-39	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, F150, W4	м3	245
	22.1-5-24	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	2,1
	22.1-5-27	Бетоноукладчики пневматические, емкость бункера до 3,3 м3	маш.-ч	2,1
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	2,1
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,5
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B25 (M350); ПЗ, F200, W8	м3	245
	22.1-5-24	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	2,1
	22.1-5-27	Бетоноукладчики пневматические, емкость бункера до 3,3 м3	маш.-ч	2,1
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	2,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	2,1
Таблица 1-3103-9. Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям				
1-3103-9-1/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,014
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,0032
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	9
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,009
	21.3-1-39	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, F150, W4	м3	20,4
	21.3-3-34	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	т	0,887
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,026
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	4,55
	22.1-5-33	Гудронаторы ручные автономные, производительность до 900 м2/ч	маш.-ч	0,2
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	17,7
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,09
1-3103-9-1/2	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,014
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,0032
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	9
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,009
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B25 (M350); ПЗ, F200, W8	м3	20,4
	21.3-3-34	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	т	0,887
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,026
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	4,55
	22.1-5-33	Гудронаторы ручные автономные, производительность до 900 м2/ч	маш.-ч	0,2
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	17,7
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,09
1-3103-9-2/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,014
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,0035
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	9
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.3-1-39	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, F150, W4	м3	22,4
	21.3-3-34	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	т	1,013
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,029
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	5
	22.1-5-33	Гудронаторы ручные автономные, производительность до 900 м2/ч	маш.-ч	0,2
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	17
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,09
1-3103-9-2/2	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,014
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,0035
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	9
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B25 (M350); ПЗ, F200, W8	м3	22,4
	21.3-3-34	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	т	1,013
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,029
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	5
	22.1-5-33	Гудронаторы ручные автономные, производительность до 900 м2/ч	маш.-ч	0,2
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	17
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,09
1-3103-9-3/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,014
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,0038
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	9
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,011
	21.3-1-39	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, F150, W4	м3	24,3
	21.3-3-34	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	т	1,14
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,032
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	5,46
	22.1-5-33	Гудронаторы ручные автономные, производительность до 900 м2/ч	маш.-ч	0,2
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	17
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,09
1-3103-9-3/2	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,014
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,0038
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	9

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,011
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В25 (М350); П3, F200, W8	м3	24,3
	21.3-3-34	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	т	1,14
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,032
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	5,46
	22.1-5-33	Гудронаторы ручные автономные, производительность до 900 м2/ч	маш.-ч	0,2
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	17
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,09

Таблица 1-3103-10. При уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливом водой

1-3103-10-1/1	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	10,5
1-3103-10-2/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	50
	21.1-20-17	Мешковина	10 м2	11
	21.1-25-13	Вода	м3	178

Таблица 1-3103-12. Укладка наземных тактильных плит (указателей) на слой сухой цементно-песчаной смеси

1-3103-12-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,015
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0525
	21.5-3-64	Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 80 мм, цвет серый	м2	0,9
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
1-3103-12-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,025
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,1435
	21.5-3-65	Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 100 мм, цвет серый	м2	2,5
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
1-3103-12-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,015
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0525
	21.5-3-64	Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 80 мм, цвет серый	м2	0,9
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
1-3103-12-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,025
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,1435
	21.5-3-65	Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 100 мм, цвет серый	м2	2,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06

Таблица 1-3103-14. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов

1-3103-14-1/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,05
	21.5-1-6	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет серый	м2	100
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	7,02
1-3103-14-1/2	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,05
	21.5-3-76	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет: разного цвета	м2	100
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	7,02
1-3103-14-1/3	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,05
	21.5-3-72	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет серый	м2	100
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	7,02
1-3103-14-1/4	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,05
	21.5-3-73	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет: разного цвета	м2	100
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	7,02
1-3103-14-2/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,05
	21.5-1-6	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет серый	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	5,88
1-3103-14-2/2	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,05
	21.5-3-76	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет: разного цвета	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	5,88
1-3103-14-2/3	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,05
	21.5-3-72	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет серый	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	5,88
1-3103-14-2/4	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,05
	21.5-3-73	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет: разного цвета	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	5,88
1-3103-14-3/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	1,1
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	7,02

Таблица 1-3103-15. Устройство покрытий из гранитных малоразмерных плит на цементно-песчаной подушке

1-3103-15-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	1
---------------	------------	------	----	---

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-15-1/2	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: B12,5 (M150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	10
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,31
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	1,65
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.3-2-53	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: B15 (M200), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	10
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,31
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	1,65

Таблица 1-3103-16. Резка гранитных и бетонных малоразмерных плит в построечных условиях

1-3103-16-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.7-3-8	Диск отрезной с алмазным покрытием, диаметр 230 мм, высота сегмента 7 мм	шт.	0,67
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	31,5

Таблица 1-3103-17. Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка"

1-3103-17-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,21
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: B12,5 (M150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	8,53
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,5
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	4,1
1-3103-17-2/1	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	2,18
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,25
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: B12,5 (M150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	8,53
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1
1-3103-17-3/1	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	4,1
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,41
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,644
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: B12,5 (M150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	8,53
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	4,1
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	3,19

Таблица 1-3103-18. Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см

1-3103-18-1/1	21.3-3-18	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б	т	9,58
	22.1-5-4	Катки дорожные самоходные статические, масса до 5 т	маш.-ч	0,46
	22.1-5-5	Катки дорожные самоходные статические, масса до 10 т	маш.-ч	1,39

Таблица 1-3103-19. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров

1-3103-19-1/1	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,06
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.3-3-3	Асфальтобетон литой ЛА4 для покрытий	т	7,14
1-3103-19-2/1	21.3-3-3	Асфальтобетон литой ЛА4 для покрытий	т	1,21
1-3103-19-3/1	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,06
	21.3-3-7	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип Б, марка I	т	10,7
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	0,89
1-3103-19-3/2	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,06
	21.3-3-8	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип Б, марка II	т	10,7
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	0,89
1-3103-19-4/1	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,06
	21.3-3-34	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	т	7,14
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	0,89

Таблица 1-3103-20. Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин на магистралях

1-3103-20-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,131
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,04
	22.1-1-74	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические (при проведении ремонтных работ), грузоподъемность до 1,5 т, объем ковша 0,8-1,2 м3	маш.-ч	0,39
	22.1-5-97	Машины дорожные для заправки спецтехники водой, емкость до 8 м3	маш.-ч	0,39
	22.1-5-99	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 4 т	маш.-ч	0,39
	22.1-5-100	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 8 т	маш.-ч	0,39
	22.1-5-101	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 12 т	маш.-ч	1,17
	22.1-5-102	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 16 т	маш.-ч	0,39
	22.1-5-103	Фрезы дорожные самоходные, ширина фрезерования 2200 мм, глубина фрезерования до 320 мм	маш.-ч	0,04
	22.1-5-104	Асфальтоукладчики на гусеничном ходу с рабочей плитой, с системой автоматического управления (при проведении ремонтных работ), производительность до 900 т/ч	маш.-ч	0,39
	22.1-5-105	Автоудропаторы битумные (при проведении ремонтных работ), емкость до 6000 л	маш.-ч	0,39
	22.1-17-188	Машины подметально-уборочные вакуумные на шасси автомобиля, объем бункера до 7 м3	маш.-ч	0,39

Таблица 1-3103-21. Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин на улицах и проездах города

1-3103-21-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,116
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,04
	22.1-1-74	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические (при проведении ремонтных работ), грузоподъемность до 1,5 т, объем ковша 0,8-1,2 м3	маш.-ч	0,69
	22.1-5-97	Машины дорожные для заправки спецтехники водой, емкость до 8 м3	маш.-ч	0,69
	22.1-5-99	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 4 т	маш.-ч	0,69

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-21-2/1	22.1-5-100	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 8 т	маш.-ч	0,69
	22.1-5-101	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 12 т	маш.-ч	0,69
	22.1-5-104	Асфальтоукладчики на гусеничном ходу с рабочей плитой, с системой автоматического управления (при проведении ремонтных работ), производительность до 900 т/ч	маш.-ч	0,69
	22.1-5-105	Автогудронаторы битумные (при проведении ремонтных работ), емкость до 6000 л	маш.-ч	0,69
	22.1-17-188	Машины подметально-уборочные вакуумные на шасси автомобиля, объем бункера до 7 м3	маш.-ч	0,69
	21.1-25-13	Вода	м3	0,116
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,04
	22.1-1-74	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические (при проведении ремонтных работ), грузоподъемность до 1,5 т, объем ковша 0,8-1,2 м3	маш.-ч	0,9
	22.1-5-97	Машины дорожные для заправки спецтехники водой, емкость до 8 м3	маш.-ч	0,69
	22.1-5-99	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 4 т	маш.-ч	0,69
1-3103-21-3/1	22.1-5-100	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 8 т	маш.-ч	0,69
	22.1-5-101	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 12 т	маш.-ч	0,69
	22.1-5-104	Асфальтоукладчики на гусеничном ходу с рабочей плитой, с системой автоматического управления (при проведении ремонтных работ), производительность до 900 т/ч	маш.-ч	0,69
	22.1-5-105	Автогудронаторы битумные (при проведении ремонтных работ), емкость до 6000 л	маш.-ч	0,69
	22.1-17-188	Машины подметально-уборочные вакуумные на шасси автомобиля, объем бункера до 7 м3	маш.-ч	0,69
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,04
	22.1-1-74	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические (при проведении ремонтных работ), грузоподъемность до 1,5 т, объем ковша 0,8-1,2 м3	маш.-ч	0,03
	22.1-5-99	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 4 т	маш.-ч	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
1-3103-21-4/1	22.1-1-74	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические (при проведении ремонтных работ), грузоподъемность до 1,5 т, объем ковша 0,8-1,2 м3	маш.-ч	0,01
	22.1-5-97	Машины дорожные для заправки спецтехники водой, емкость до 8 м3	маш.-ч	0,01
	22.1-5-99	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 4 т	маш.-ч	0,01
	22.1-5-100	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 8 т	маш.-ч	0,01
	22.1-5-101	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 12 т	маш.-ч	0,01
	22.1-5-104	Асфальтоукладчики на гусеничном ходу с рабочей плитой, с системой автоматического управления (при проведении ремонтных работ), производительность до 900 т/ч	маш.-ч	0,01
	22.1-5-105	Автогудронаторы битумные (при проведении ремонтных работ), емкость до 6000 л	маш.-ч	0,01
	22.1-17-188	Машины подметально-уборочные вакуумные на шасси автомобиля, объем бункера до 7 м3	маш.-ч	0,01

Таблица 1-3103-22. Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин в въездных карманах для общественного транспорта

1-3103-22-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,265
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,04
	22.1-1-74	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические (при проведении ремонтных работ), грузоподъемность до 1,5 т, объем ковша 0,8-1,2 м3	маш.-ч	1,58
	22.1-5-97	Машины дорожные для заправки спецтехники водой, емкость до 8 м3	маш.-ч	1,58
	22.1-5-99	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 4 т	маш.-ч	1,58
	22.1-5-100	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 8 т	маш.-ч	1,58
	22.1-5-101	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 12 т	маш.-ч	1,58
	22.1-5-104	Асфальтоукладчики на гусеничном ходу с рабочей плитой, с системой автоматического управления (при проведении ремонтных работ), производительность до 900 т/ч	маш.-ч	1,58
	22.1-5-105	Автогудронаторы битумные (при проведении ремонтных работ), емкость до 6000 л	маш.-ч	1,58
	22.1-17-188	Машины подметально-уборочные вакуумные на шасси автомобиля, объем бункера до 7 м3	маш.-ч	1,58
1-3103-22-2/1	22.1-1-74	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические (при проведении ремонтных работ), грузоподъемность до 1,5 т, объем ковша 0,8-1,2 м3	маш.-ч	0,22

Таблица 1-3103-23. Устройство технологических стыков асфальтобетонных покрытий с применением стыковочных битумно-полимерных лент типа БРИТ

1-3103-23-1/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,055
	21.1-25-1057	Ленты стыковочные битумно-полимерные, типа "Брит-А", ширина 50 мм, толщина 5 мм	м	100
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,08
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,39

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 1-3104-1. Разборка покрытий и оснований

1-3104-1-1/1	22.1-2-1	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,82
1-3104-1-2/1	22.1-2-1	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,26
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	1,7
1-3104-1-3/1	22.1-2-1	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,43
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	2,27
1-3104-1-4/1	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	1,55
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	37,5
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	75
1-3104-1-5/1	22.1-1-5	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,65 м3	маш.-ч	7,86
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,87

Таблица 1-3104-2. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования

1-3104-2-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0032
	21.1-25-307	Резцы, инструмент	шт.	0,07
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,02
	22.1-5-43	Установки фрезерования дорожного покрытия	маш.-ч	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3104-2-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00533
	21.1-25-307	Резцы, инструмент	шт.	0,1167
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,02
	22.1-5-43	Установки фрезерования дорожного покрытия	маш.-ч	0,02
1-3104-2-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,267
	21.1-25-981	Резцы для дорожной фрезы W 2100 типа "Виртген"	шт.	2,5
	22.1-1-74	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические (при проведении ремонтных работ), грузоподъемность до 1,5 т, объем ковша 0,8-1,2 м3	маш.-ч	0,13
	22.1-5-97	Машины дорожные для заправки спецтехники водой, емкость до 8 м3	маш.-ч	0,25
1-3104-2-4/1	22.1-5-103	Фрезы дорожные самоходные, ширина фрезерования 2200 мм, глубина фрезерования до 320 мм	маш.-ч	0,25
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,13
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,26
	21.1-25-13	Вода	м3	0,264
1-3104-2-5/1	21.1-25-981	Резцы для дорожной фрезы W 2100 типа "Виртген"	шт.	2,47
	22.1-1-74	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические (при проведении ремонтных работ), грузоподъемность до 1,5 т, объем ковша 0,8-1,2 м3	маш.-ч	0,6
	22.1-5-97	Машины дорожные для заправки спецтехники водой, емкость до 8 м3	маш.-ч	0,28
	22.1-5-103	Фрезы дорожные самоходные, ширина фрезерования 2200 мм, глубина фрезерования до 320 мм	маш.-ч	0,28
1-3104-2-6/1	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,6
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,19
	22.1-1-74	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические (при проведении ремонтных работ), грузоподъемность до 1,5 т, объем ковша 0,8-1,2 м3	маш.-ч	0,06
	22.1-5-97	Машины дорожные для заправки спецтехники водой, емкость до 8 м3	маш.-ч	0,01
1-3104-2-7/1	22.1-5-103	Фрезы дорожные самоходные, ширина фрезерования 2200 мм, глубина фрезерования до 320 мм	маш.-ч	0,01
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,06
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,12
	21.1-25-13	Вода	м3	0,045
1-3104-2-8/1	21.1-25-981	Резцы для дорожной фрезы W 2100 типа "Виртген"	шт.	0,41
	22.1-5-97	Машины дорожные для заправки спецтехники водой, емкость до 8 м3	маш.-ч	0,04
	22.1-5-103	Фрезы дорожные самоходные, ширина фрезерования 2200 мм, глубина фрезерования до 320 мм	маш.-ч	0,04

Таблица 1-3104-5. Разборка асфальтобетона вдоль бортового камня при срезке методом холодного фрезерования

1-3104-5-1/1	22.1-1-74	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические (при проведении ремонтных работ), грузоподъемность до 1,5 т, объем ковша 0,8-1,2 м3	маш.-ч	2,6
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	2,6
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5,2

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 1-3105-1. Перевозка отфрезерованного асфальтобетона автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на 1 км

1-3105-1-1/1	22.1-18-13	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,037
1-3105-1-2/1	22.1-18-13	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,01

Таблица 1-3105-3. Нарезка швов

1-3105-3-1/1	21.1-1-31	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-бутилкаучуковая	т	0,04
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1
	21.1-25-13	Вода	м3	3,31
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,06
1-3105-3-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	1,01
	22.1-5-39	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	2
	22.1-5-41	Нарезчики поперечных швов в затвердевшем бетоне	маш.-ч	16,92
1-3105-3-3/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,42
	22.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	6,82
	22.1-5-40	Нарезчики швов в свежесушеном цементобетоне	маш.-ч	3,08

Таблица 1-3105-4. Укладка, полупропитка и пропитка покрытий или оснований

1-3105-4-1/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	6,95
	21.1-12-34	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 5-10 мм	м3	10,2
	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	10,2
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	56,1
1-3105-4-2/1	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	1,88
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	8,21
	22.1-5-20	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,28
	22.1-5-36	Автогудронаторы битумные, емкость до 7000 л	маш.-ч	2,75
1-3105-4-3/1	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	2
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	1,03
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	12,7
	22.1-5-36	Автогудронаторы битумные, емкость до 7000 л	маш.-ч	0,41
1-3105-4-4/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	10
	21.1-12-34	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 5-10 мм	м3	10,2
	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	10,7
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	10,7
1-3105-4-5/1	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	91,8
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	1,88
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	8,95
	22.1-5-20	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,28

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3105-4-4/1	22.1-5-36	Автогудронаторы битумные, емкость до 7000 л	маш.-ч	3,96
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	4
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	1,63
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	10,2
1-3105-4-5/1	22.1-5-36	Автогудронаторы битумные, емкость до 7000 л	маш.-ч	0,61
	21.1-12-34	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 5-10 мм	м3	6,63
	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	29,07
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	57,4
1-3105-4-6/1	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	7,02
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	9,76
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	5,21
	22.1-5-20	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,91
	22.1-5-36	Автогудронаторы битумные, емкость до 7000 л	маш.-ч	2,78
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	2
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	11,5
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	1,4
	22.1-5-36	Автогудронаторы битумные, емкость до 7000 л	маш.-ч	0,55
	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	4,59
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	14,8
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	91,8
1-3105-4-7/1	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	11,2
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	11,59
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	6,46
	22.1-5-20	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,64
	22.1-5-36	Автогудронаторы битумные, емкость до 7000 л	маш.-ч	4,4
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	6
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	10,2
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	1,44
	22.1-5-36	Автогудронаторы битумные, емкость до 7000 л	маш.-ч	0,6
1-3105-4-8/1	22.1-5-36	Автогудронаторы битумные, емкость до 7000 л	маш.-ч	0,6

Таблица 1-3105-5. Розлив пленкообразующих материалов

1-3105-5-1/1	22.1-5-35	Автогудронаторы битумные, емкость до 3500 л	маш.-ч	0,36
1-3105-5-2/1	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,04
	22.1-5-34	Автогудронаторы эмульсионные	маш.-ч	0,01

Таблица 1-3105-6. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси

1-3105-6-1/1	21.1-12-51	Гравий рядовой	м3	102
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	1,04
1-3105-6-1/2	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	102
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	1,04
1-3105-6-1/3	21.1-12-60	Смеси песчано-гравийные, балласт	м3	102
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	1,04

Таблица 1-3105-7. Распределение порошкообразных добавок

1-3105-7-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	103
	22.1-5-21	Распределители цемента	маш.-ч	42,38
	22.1-5-45	Фрезы навесные на тракторе дорожные, мощность до 121,5 (165) кВт (л.с.)	маш.-ч	67,88
1-3105-7-2/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	103
	22.1-5-21	Распределители цемента	маш.-ч	42,38
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	9

Таблица 1-3105-8. Устройство швов расширения

1-3105-8-1/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,002
	21.1-9-41	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,32

Таблица 1-3105-9. Нарезка швов в затвердевшем бетоне

1-3105-9-1/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,03
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	22.1-5-39	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	1,81
	22.1-5-40	Нарезчики швов в свежесушеном цементобетоне	маш.-ч	0,46
	22.1-5-41	Нарезчики поперечных швов в затвердевшем бетоне	маш.-ч	1,42
	22.1-5-42	Нарезчики продольных швов в затвердевшем бетоне	маш.-ч	1,29

Таблица 1-3105-10. Устройство водоотводных лотков из сборного бетона или полимербетона на тротуарах

1-3105-10-1/1	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	4,3
	21.5-3-146	Лотки бетонные с решеткой щелевой чугуной ВЧ, водоотводные для тротуаров, марка ЛВ-11.19.23Б	компл.	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,86
1-3105-10-1/2	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	4,3
	21.5-3-147	Лотки полимербетонные с решеткой щелевой чугуной ВЧ, водоотводные для тротуаров, марка ЛВ-11.19.23П	компл.	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,86
1-3105-10-2/1	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,17
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3105-10-2/2	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	4,8
	21.5-3-146	Лотки бетонные с решеткой щелевой чугуной ВЧ, водоотводные для тротуаров, марка ЛВ-11.19.23Б	компл.	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,06
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,17
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	4,8
	21.5-3-147	Лотки полимербетонные с решеткой щелевой чугуной ВЧ, водоотводные для тротуаров, марка ЛВ-11.19.23П	компл.	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,06

Таблица 1-3105-11. Устройство дренажей

1-3105-11-1/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	31
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	4,59
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	1,9
	21.1-12-52	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	м3	3,57
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,03
	21.12-3-11	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 104 мм	м	102
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,74
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0,16
1-3105-11-3/1	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	5,88
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	76
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	13,4
	21.1-25-387	Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т	10 м2	7,6
	21.12-3-11	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 104 мм	м	69,5
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,01
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0,16
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	4
1-3105-11-4/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	76
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	13,4
	21.1-25-387	Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т	10 м2	77,6
	21.12-3-11	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 104 мм	м	139
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,01
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0,16
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	8,01

Таблица 1-3105-12. Устройство сбросов воды из продольных дренажей

1-3105-12-1/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,09
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	0,43
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); П3, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	1,06
	21.12-3-11	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 104 мм	м	102
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04

Таблица 1-3105-13. Устройство дренажных воронок под обочинами

1-3105-13-1/1	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	0,01
	21.12-3-11	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 104 мм	м	1,74

Таблица 1-3105-15. Обустройство зоны работ временными техническими средствами организации дорожного движения

1-3105-15-1/1	22.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,59
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,29
1-3105-15-2/1	22.1-5-111	Грузовой автомобиль прикрытия массой до 7,5 т с ограждением мобильным фронтальным прицепным, класс скорости столкновения 90 км/ч	маш.-ч	2,81
1-3105-15-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,55
	22.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,65
1-3105-15-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,74
	22.1-5-111	Грузовой автомобиль прикрытия массой до 7,5 т с ограждением мобильным фронтальным прицепным, класс скорости столкновения 90 км/ч	маш.-ч	5,78
1-3105-15-5/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,63
	22.1-5-117	Курвиметры дорожные электронные, диапазон показаний от 0 до 1000 м	маш.-ч	0,14
	22.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17
1-3105-15-6/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,24
	22.1-5-111	Грузовой автомобиль прикрытия массой до 7,5 т с ограждением мобильным фронтальным прицепным, класс скорости столкновения 90 км/ч	маш.-ч	0,27
	22.1-5-117	Курвиметры дорожные электронные, диапазон показаний от 0 до 1000 м	маш.-ч	0,14
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,24

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Обустройство дорог. Технические средства организации дорожного движения

Раздел 1. Ремонт

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 1-3201-1. Ремонт бордюров выравниванием по отметке

1-3201-1-1/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,1
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,02
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,01
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,01

Таблица 1-3201-2. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах

1-3201-2-1/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,01
--------------	-----------	------------------------------	----	------

Таблица 1-3201-3. Ремонт металлических барьерных ограждений типа 11ДО, 11ДД, 11ДОБ

1-3201-3-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,1
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,003
1-3201-3-1/2	21.7-13-22	Секции дорожного ограждения из стальной оцинкованной балки, марка СБ-1, толщина 4 мм	шт.	1
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,1
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,003
	21.7-13-21	Секции дорожного ограждения из стальной оцинкованной балки, марка СБ-1, толщина 3 мм	шт.	1
1-3201-3-2/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,01
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0003
	21.7-13-4	Консоль жесткая стальная оцинкованная, марка КЖ	шт.	1
1-3201-3-3/1	21.7-13-27	Стойки дорожные стальные оцинкованные, марка СД-1	шт.	1
	22.1-7-1	Копровые установки универсальные с пневматическим молотом, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,3
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,3
1-3201-3-4/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,05
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0015
1-3201-3-5/1	21.7-13-30	Элемент концевой балки стальной оцинкованной, марка ЭК-1	шт.	1
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,1
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0015
1-3201-3-6/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,05
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0015
1-3201-3-7/1	21.1-6-135	Эмаль, марка НЦ-25, нитроцеллюлозная	т	0,00062
1-3201-3-8/1	21.1-6-135	Эмаль, марка НЦ-25, нитроцеллюлозная	т	0,00016

Таблица 1-3201-4. Ремонт бортового камня на бетонном основании без замены

1-3201-4-1/1	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,115
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,0006
	22.1-1-28	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,25
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,09
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	0,04
1-3201-4-2/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,1
	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,115
	21.3-2-18	Растворы цементные, марка 250	м3	0,0006
	22.1-1-28	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,25
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,09
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	0,04
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,1

Таблица 1-3201-5. Восстановление защитного покрытия бетонных и железобетонных конструкций разделительной полосы, путепроводов и мостовых сооружений

1-3201-5-1/1	21.1-6-77	Лак на основе кремнийорганической смолы, марка "Силотерм-32"	кг	6
	21.1-6-113	Растворители, марка Р-5	т	0,044
	21.1-16-109	Толуол	т	0,024
	21.1-25-1	Аминоалкоксисилан с высокоактивными функциональными группами для приготовления праймирующего раствора, марка "АГМ-9"	кг	1,35
	21.1-25-77	Кварц пылевидный (маршалит)	т	0,006
	21.1-25-205	Отвердитель комплексный аминоамидосилоксановый	кг	7,79
	21.1-25-206	Отвердитель комплексный АСОТ	кг	3,22
	21.1-25-354	Состав грунтовочный на основе эпоксидно-каучуковой композиции для антикоррозионной защиты бетонных конструкций, марка "ЗПСМ-Б-грунт"	кг	48,5
	21.1-25-633	Состав защитный на основе эпоксидно-каучуковой композиции, марка "ЗПСМ-Б-2", для бетонных поверхностей	кг	29,33
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,39
1-3201-5-2/1	22.1-14-4	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхности, мощность до 2 кВт	маш.-ч	3,4
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	6,5
	21.1-6-113	Растворители, марка Р-5	т	0,015
	21.1-25-1	Аминоалкоксисилан с высокоактивными функциональными группами для приготовления праймирующего раствора, марка "АГМ-9"	кг	0,4
	21.1-25-77	Кварц пылевидный (маршалит)	т	0,006
	21.1-25-205	Отвердитель комплексный аминоамидосилоксановый	кг	6,83
	21.1-25-206	Отвердитель комплексный АСОТ	кг	2,83

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-633	Состав защитный на основе эпоксидно-каучуковой композиции, марка "ЗПСМ-Б-2", для бетонных поверхностей	кг	29,33
	22.1-14-4	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхности, мощность до 2 кВт	маш.-ч	3,4
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,78

Таблица 1-3201-6. Ремонт локальных разрушений железобетонных конструкций разделительной полосы двухкомпонентным полимерным материалом

1-3201-6-1/1	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,002
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	3
	21.1-25-1159	Материал универсальный ремонтный, полимерный, двухкомпонентный, холодного отверждения с высокой адгезией, для ремонта поверхностных разрушений бетона, прочность сцепления с бетоном не менее 25 МПа, прочность на сжатие/изгиб не менее 35/25 МПа, морозостойкость F2 500, УРМ-2П	кг	153
1-3201-6-2/1	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,11
	22.1-14-27	Воздуходув-пылесосы бензиновые, объем мусоросборника до 65 л, расход воздуха в кожухе вентилятора 13,31 м3/мин	маш.-ч	0,07
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,18
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	1,03
	21.1-25-1159	Материал универсальный ремонтный, полимерный, двухкомпонентный, холодного отверждения с высокой адгезией, для ремонта поверхностных разрушений бетона, прочность сцепления с бетоном не менее 25 МПа, прочность на сжатие/изгиб не менее 35/25 МПа, морозостойкость F2 500, УРМ-2П	кг	76,5
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-14-27	Воздуходув-пылесосы бензиновые, объем мусоросборника до 65 л, расход воздуха в кожухе вентилятора 13,31 м3/мин	маш.-ч	0,04
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,24

Таблица 1-3201-7. Ремонт локальных разрушений железобетонных конструкций разделительной полосы двухкомпонентным полимерным материалом для вертикальных поверхностей

1-3201-7-1/1	21.1-25-1160	Материал универсальный ремонтный, полимерный, двухкомпонентный, холодного отверждения с высокой адгезией, для ремонта вертикальных поверхностных разрушений бетона, прочность сцепления с бетоном не менее 25 МПа, прочность на сжатие/изгиб не менее 35/25 МПа, морозостойкость F2 500, УРМ-2П Вертикаль	кг	17,66
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-14-27	Воздуходув-пылесосы бензиновые, объем мусоросборника до 65 л, расход воздуха в кожухе вентилятора 13,31 м3/мин	маш.-ч	0,11
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,12
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	2,39

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 1-3202-1. Замена бортового камня

1-3202-1-1/1	21.3-1-36	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B15 (M200); П1, F100, W2	м3	0,059
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,0006
	21.5-3-13	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.15	м3	0,0436
	22.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,089
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,132
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,05
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,132
1-3202-1-2/1	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: B10 (M150); П3, фракция 5-20	м3	0,115
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,0006
	21.5-3-14	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.18	м3	0,049
	22.1-1-28	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,25
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,09
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	0,04
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,1
1-3202-1-3/1	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: B10 (M150); П3, фракция 5-20	м3	0,115
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,0006
	21.11-4-7	Камни бортовые из гранита красного цвета, пиленные, сечение 300x150 мм	м	1
	22.1-1-28	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,25
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,09
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	0,04
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,1

Таблица 1-3202-2. Замена световозвращающих элементов металлических барьерных ограждений типа 11ДО, 11ДД, 11ДОБ

1-3202-2-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,5
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,2
	21.1-11-5	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 45-50 мм	кг	2,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.7-13-19	Световозвращатели алюминиевые, с одним световозвращающим элементом из высокопрочного стекла на пластиковой подложке, размеры 100x100x19,8 мм	шт.	10
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,47
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,95
1-3202-2-1/2	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	0,29
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,5
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-11-5	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 45-50 мм	кг	2,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.7-13-18	Световозвращатели алюминиевые, с двумя световозвращающими элементами из высокопрочного стекла на пластиковой подложке, размеры 100x100x19,8 мм	шт.	10
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,47
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,95
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	0,29

Таблица 1-3202-3. Замена железобетонных конструкций ограждения разделительной полосы типа Нью-Джерси

1-3202-3-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,121
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,0742
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,118
	21.3-1-8	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: В15 (М200); П1, F50, W2	м3	0,472
	21.3-4-44	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали без сварки	т	0,0048
	21.5-3-59	Ограждения парапетного типа для автомобильных дорог, размеры 2990x1180x960 мм, марка БП11	м3	1,12
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,38
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	1,67
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,39
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,67
1-3202-3-2/1	21.3-1-8	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: В15 (М200); П1, F50, W2	м3	0,32
	21.5-3-60	Ограждения парапетного типа для автомобильных дорог, размеры 2990x1500x1080 мм, марка БД1ИМ	м3	1,93
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,99
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	1,41
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,41
1-3202-3-3/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,001
	21.5-3-81	Плиты перекрытий для устройства ограждений автомобильных дорог, размеры 2830x830x200 мм, марка ПП1	м3	0,34

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3203-1. Установка бортовых камней

1-3203-1-1/1	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); П3, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	3,9
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,06
	21.5-3-13	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.15	м3	4,3
1-3203-1-1/2	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); П3, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	3,9
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,06
	21.5-3-14	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.18	м3	5,2
1-3203-1-1/3	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	3,9
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,06
	21.5-3-13	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.15	м3	4,3
1-3203-1-1/4	21.3-1-132	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); Ж4, F100, W4	м3	3,9
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,06
	21.5-3-13	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.15	м3	4,3
1-3203-1-1/5	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	3,9
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,06
	21.5-3-14	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.18	м3	5,2
1-3203-1-1/6	21.3-1-132	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); Ж4, F100, W4	м3	3,9
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,06
	21.5-3-14	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.18	м3	5,2
1-3203-1-2/1	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); П3, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	5,9
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,06
	21.5-3-13	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.15	м3	4,3
1-3203-1-2/2	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); П3, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	5,9
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,06
	21.5-3-14	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.18	м3	5,2
1-3203-1-2/3	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	5,9
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,06
	21.5-3-13	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.15	м3	4,3
1-3203-1-2/4	21.3-1-132	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); Ж4, F100, W4	м3	5,9
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,06
	21.5-3-13	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.15	м3	4,3
1-3203-1-2/5	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	5,9
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,06
	21.5-3-14	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.18	м3	5,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-1-2/6	21.3-1-132	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); Ж4, F100, W4	м3	5,9
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,06
	21.5-3-14	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.18	м3	5,2
1-3203-1-3/1	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	3,9
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,06
1-3203-1-3/2	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	3,9
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,06
1-3203-1-3/3	21.3-1-132	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); Ж4, F100, W4	м3	3,9
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,06
1-3203-1-4/1	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	5,9
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,06
1-3203-1-4/2	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	5,9
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,06
	21.3-1-132	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); Ж4, F100, W4	м3	5,9
1-3203-1-4/3	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,06
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	4,3
1-3203-1-5/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,02
	21.5-3-9	Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет серый	м3	1,6
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26
1-3203-1-5/2	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	4,3
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,02
	21.5-3-12	Камни бетонные бортовые, марка БР60.20.8	м3	1,6
1-3203-1-5/3	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	4,3
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,02
1-3203-1-5/4	21.5-3-8	Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет вишневый	м3	1,6
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26
	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	4,3
1-3203-1-5/5	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,02
	21.5-3-9	Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет серый	м3	1,6
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26
1-3203-1-5/6	21.3-1-132	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); Ж4, F100, W4	м3	4,3
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,02
	21.5-3-9	Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет серый	м3	1,6
1-3203-1-5/7	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26
	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	4,3
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,02
1-3203-1-5/8	21.5-3-12	Камни бетонные бортовые, марка БР60.20.8	м3	1,6
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26
	21.3-1-132	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); Ж4, F100, W4	м3	4,3
1-3203-1-5/9	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,02
	21.5-3-8	Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет вишневый	м3	1,6
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26
1-3203-1-6/1	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	4,8
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,02
	21.5-3-9	Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет серый	м3	1,6
1-3203-1-6/2	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	4,8
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,02
	21.5-3-12	Камни бетонные бортовые, марка БР60.20.8	м3	1,6
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-1-6/3	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	4,8
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,02
	21.5-3-8	Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет вишневый	м3	1,6
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28
1-3203-1-6/4	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	4,8
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,02
	21.5-3-9	Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет серый	м3	1,6
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28
1-3203-1-6/5	21.3-1-132	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); Ж4, F100, W4	м3	4,8
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,02
	21.5-3-9	Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет серый	м3	1,6
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28
1-3203-1-6/6	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	4,8
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,02
	21.5-3-12	Камни бетонные бортовые, марка БР60.20.8	м3	1,6
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28
1-3203-1-6/7	21.3-1-132	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); Ж4, F100, W4	м3	4,8
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,02
	21.5-3-12	Камни бетонные бортовые, марка БР60.20.8	м3	1,6
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28
1-3203-1-6/8	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	4,8
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,02
	21.5-3-8	Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет вишневый	м3	1,6
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28
1-3203-1-6/9	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	4,8
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,02
	21.5-3-8	Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет вишневый	м3	1,6
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28

Таблица 1-3203-3. Нанесение разметки двухкомпонентным холодным пластиком с применением ручных механизмов

1-3203-3-1/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,31
	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	т	0,00134
	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	6,25
	21.1-25-204	Отвердитель для холодного пластика, марка Н1171	кг	0,082
	21.1-25-789	Стеклошарики световозвращающие, фракции 400-800 мкм	т	0,00035
	21.1-25-824	Пластик холодный двухкомпонентный для разметки автомобильных дорог ручным способом, белого и желтого цвета, марка "Лимбопласт D468H" (без отвердителя)	кг	4,12
	22.1-5-90	Машины разметочные ручные для нанесения двухкомпонентного холодного пластика	маш.-ч	0,04
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04

Таблица 1-3203-4. Нанесение вручную шумовых полос холодным двухкомпонентным пластиком

1-3203-4-1/1	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	3
	21.1-25-204	Отвердитель для холодного пластика, марка Н1171	кг	0,2
	21.1-25-824	Пластик холодный двухкомпонентный для разметки автомобильных дорог ручным способом, белого и желтого цвета, марка "Лимбопласт D468H" (без отвердителя)	кг	9,8

Таблица 1-3203-5. Нанесение дорожной разметки с применением самоходных машин холодным двухкомпонентным пластиком линий продольных

1-3203-5-1/1	21.1-25-787	Пластик холодный двухкомпонентный для разметки автомобильных дорог, "Клинтон-ХП", со светоотражательными шариками, белый (без отвердителя)	кг	4,36
	21.1-25-788	Отвердитель жидкий для двухкомпонентного холодного пластика типа "Клинтон", механическое нанесение	кг	0,044
	21.1-25-789	Стеклошарики световозвращающие, фракции 400-800 мкм	т	0,0004
	22.1-5-108	Машины разметочные самоходные, производительность до 800 м/ч	маш.-ч	0,04
1-3203-5-2/1	21.1-25-787	Пластик холодный двухкомпонентный для разметки автомобильных дорог, "Клинтон-ХП", со светоотражательными шариками, белый (без отвердителя)	кг	4,36
	21.1-25-788	Отвердитель жидкий для двухкомпонентного холодного пластика типа "Клинтон", механическое нанесение	кг	0,044
	21.1-25-789	Стеклошарики световозвращающие, фракции 400-800 мкм	т	0,0004
	22.1-5-108	Машины разметочные самоходные, производительность до 800 м/ч	маш.-ч	0,11

Таблица 1-3203-6. Нанесение поперечных линий дорожной разметки холодным двухкомпонентным пластиком толщиной 10 мм вручную с заглублением (внутрипозовая система) с посыпкой световозвращающими стеклошариками

1-3203-6-1/1	21.1-25-152	Лента-скотч малярный, ширина 50 мм	м	5,63
	21.1-25-787	Пластик холодный двухкомпонентный для разметки автомобильных дорог, "Клинтон-ХП", со светоотражательными шариками, белый (без отвердителя)	кг	30,31
	21.1-25-789	Стеклошарики световозвращающие, фракции 400-800 мкм	т	0,0004
	21.1-25-809	Отвердитель порошковый для двухкомпонентного холодного пластика типа "Клинтон", ручное нанесение	кг	0,94
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,04

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-6-2/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,06
	21.1-25-152	Лента-скотч малярный, ширина 50 мм	м	5,63
	21.1-25-787	Пластик холодный двухкомпонентный для разметки автомобильных дорог, "Клинтон-ХП", со светоотражательными шариками, белый (без отвердителя)	кг	30,31
	21.1-25-789	Стеклошарики световозвращающие, фракции 400-800 мкм	т	0,0004
	21.1-25-809	Отвердитель порошковый для двухкомпонентного холодного пластика типа "Клинтон", ручное нанесение	кг	0,94
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,04

Таблица 1-3203-7. Устройство внутрипазовой системы для нанесения поперечных линий горизонтальной дорожной разметки, глубина паза 10 мм

1-3203-7-1/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,008
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00625
	22.1-5-107	Нарезчики швов в покрытиях из асфальтобетона, бетона, гидроизоляционных и других материалов, глубина реза до 120 мм	маш.-ч	0,21
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,01
	22.1-17-191	Машины роторно-фрезеровальные, производительность до 120 м2/ч, глубина фрезерования до 12 мм	маш.-ч	0,04
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,08
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,02

Таблица 1-3203-8. Установка дорожных знаков

1-3203-8-1/1	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10х100мм)	т	0,048
	21.7-13-35	Стойки из оцинкованной стали, диаметр 76 мм, длина 3 м	шт.	100
	22.1-9-1	Машины бурильно-крановые на базе трактора, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	13,75

Таблица 1-3203-9. Установка дополнительных щитков

1-3203-9-1/1	21.7-13-36	Хомуты из оцинкованной стали, диаметр 76 мм	шт.	100
--------------	------------	---	-----	-----

Таблица 1-3203-10. Нанесение дорожной разметки краской

1-3203-10-1/1	21.1-6-196	Краски (без стеклошариков) дорожные белые, марка "Магистраль"	т	0,00053
	22.1-5-75	Машины разметочные самоходные, скорость нанесения краски до 20 км/ч, ширина нанесения 10-20 см, длина хода 0,7 м	маш.-ч	0,01
1-3203-10-1/2	21.1-6-198	Краска дорожная (со стеклошариками) белая, марка "Магистраль"	т	0,00053
	22.1-5-75	Машины разметочные самоходные, скорость нанесения краски до 20 км/ч, ширина нанесения 10-20 см, длина хода 0,7 м	маш.-ч	0,01
1-3203-10-1/3	21.1-6-197	Краски (без стеклошариков) дорожные желтые, марка "Магистраль"	т	0,00053
	22.1-5-75	Машины разметочные самоходные, скорость нанесения краски до 20 км/ч, ширина нанесения 10-20 см, длина хода 0,7 м	маш.-ч	0,01
1-3203-10-1/4	21.1-6-199	Краска дорожная (со стеклошариками) желтая, марка "Магистраль"	т	0,00053
	22.1-5-75	Машины разметочные самоходные, скорость нанесения краски до 20 км/ч, ширина нанесения 10-20 см, длина хода 0,7 м	маш.-ч	0,01
1-3203-10-1/5	21.1-6-204	Краска дорожная черная, марка "Бендакс Тенор"	т	0,00053
	22.1-5-75	Машины разметочные самоходные, скорость нанесения краски до 20 км/ч, ширина нанесения 10-20 см, длина хода 0,7 м	маш.-ч	0,01
1-3203-10-2/1	21.1-6-196	Краски (без стеклошариков) дорожные белые, марка "Магистраль"	т	0,00053
	22.1-5-75	Машины разметочные самоходные, скорость нанесения краски до 20 км/ч, ширина нанесения 10-20 см, длина хода 0,7 м	маш.-ч	0,05
1-3203-10-2/2	21.1-6-198	Краска дорожная (со стеклошариками) белая, марка "Магистраль"	т	0,00053
	22.1-5-75	Машины разметочные самоходные, скорость нанесения краски до 20 км/ч, ширина нанесения 10-20 см, длина хода 0,7 м	маш.-ч	0,05
1-3203-10-2/3	21.1-6-197	Краски (без стеклошариков) дорожные желтые, марка "Магистраль"	т	0,00053
	22.1-5-75	Машины разметочные самоходные, скорость нанесения краски до 20 км/ч, ширина нанесения 10-20 см, длина хода 0,7 м	маш.-ч	0,05
1-3203-10-2/4	21.1-6-199	Краска дорожная (со стеклошариками) желтая, марка "Магистраль"	т	0,00053
	22.1-5-75	Машины разметочные самоходные, скорость нанесения краски до 20 км/ч, ширина нанесения 10-20 см, длина хода 0,7 м	маш.-ч	0,05
1-3203-10-2/5	21.1-6-204	Краска дорожная черная, марка "Бендакс Тенор"	т	0,00053
	22.1-5-75	Машины разметочные самоходные, скорость нанесения краски до 20 км/ч, ширина нанесения 10-20 см, длина хода 0,7 м	маш.-ч	0,05
1-3203-10-3/1	21.1-6-196	Краски (без стеклошариков) дорожные белые, марка "Магистраль"	т	0,00053
	22.1-5-75	Машины разметочные самоходные, скорость нанесения краски до 20 км/ч, ширина нанесения 10-20 см, длина хода 0,7 м	маш.-ч	0,06
1-3203-10-3/2	21.1-6-198	Краска дорожная (со стеклошариками) белая, марка "Магистраль"	т	0,00053
	22.1-5-75	Машины разметочные самоходные, скорость нанесения краски до 20 км/ч, ширина нанесения 10-20 см, длина хода 0,7 м	маш.-ч	0,06
1-3203-10-3/3	21.1-6-197	Краски (без стеклошариков) дорожные желтые, марка "Магистраль"	т	0,00053
	22.1-5-75	Машины разметочные самоходные, скорость нанесения краски до 20 км/ч, ширина нанесения 10-20 см, длина хода 0,7 м	маш.-ч	0,06
1-3203-10-3/4	21.1-6-199	Краска дорожная (со стеклошариками) желтая, марка "Магистраль"	т	0,00053
	22.1-5-75	Машины разметочные самоходные, скорость нанесения краски до 20 км/ч, ширина нанесения 10-20 см, длина хода 0,7 м	маш.-ч	0,06
1-3203-10-3/5	21.1-6-204	Краска дорожная черная, марка "Бендакс Тенор"	т	0,00053
	22.1-5-75	Машины разметочные самоходные, скорость нанесения краски до 20 км/ч, ширина нанесения 10-20 см, длина хода 0,7 м	маш.-ч	0,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 1-3203-11. Нанесение дорожной разметки краской при температуре ниже 0°C				
1-3203-11-1/1	21.1-6-196	Краски (без стеклошариков) дорожные белые, марка "Магистраль"	т	0,0008
	22.1-5-74	Машины разметочные, тип ВМТ-350С, для нанесения термопластика	маш.-ч	0,06
1-3203-11-1/2	21.1-6-198	Краска дорожная (со стеклошариками) белая, марка "Магистраль"	т	0,0008
	22.1-5-74	Машины разметочные, тип ВМТ-350С, для нанесения термопластика	маш.-ч	0,06
1-3203-11-1/3	21.1-6-197	Краски (без стеклошариков) дорожные желтые, марка "Магистраль"	т	0,0008
	22.1-5-74	Машины разметочные, тип ВМТ-350С, для нанесения термопластика	маш.-ч	0,06
1-3203-11-1/4	21.1-6-199	Краска дорожная (со стеклошариками) желтая, марка "Магистраль"	т	0,0008
	22.1-5-74	Машины разметочные, тип ВМТ-350С, для нанесения термопластика	маш.-ч	0,06
1-3203-11-1/5	21.1-6-204	Краска дорожная черная, марка "Бендакс Тенор"	т	0,0008
	22.1-5-74	Машины разметочные, тип ВМТ-350С, для нанесения термопластика	маш.-ч	0,06
1-3203-11-2/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,22
	21.1-6-196	Краски (без стеклошариков) дорожные белые, марка "Магистраль"	т	0,0008
	22.1-5-74	Машины разметочные, тип ВМТ-350С, для нанесения термопластика	маш.-ч	0,34
1-3203-11-2/2	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	0,66
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,22
	21.1-6-198	Краска дорожная (со стеклошариками) белая, марка "Магистраль"	т	0,0008
1-3203-11-2/3	22.1-5-74	Машины разметочные, тип ВМТ-350С, для нанесения термопластика	маш.-ч	0,34
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	0,66
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,22
1-3203-11-2/4	21.1-6-197	Краски (без стеклошариков) дорожные желтые, марка "Магистраль"	т	0,0008
	22.1-5-74	Машины разметочные, тип ВМТ-350С, для нанесения термопластика	маш.-ч	0,34
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	0,66
1-3203-11-2/5	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,22
	21.1-6-204	Краска дорожная черная, марка "Бендакс Тенор"	т	0,0008
	22.1-5-74	Машины разметочные, тип ВМТ-350С, для нанесения термопластика	маш.-ч	0,34
1-3203-11-3/1	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	0,66
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,44
	21.1-6-196	Краски (без стеклошариков) дорожные белые, марка "Магистраль"	т	0,00085
1-3203-11-3/2	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00035
	22.1-5-76	Машины разметочные ручные "Zebra-5"	маш.-ч	0,5
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	1
1-3203-11-3/3	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,44
	21.1-6-198	Краска дорожная (со стеклошариками) белая, марка "Магистраль"	т	0,00085
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00035
1-3203-11-3/4	22.1-5-76	Машины разметочные ручные "Zebra-5"	маш.-ч	0,5
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	1
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,44
1-3203-11-3/5	21.1-6-199	Краска дорожная (со стеклошариками) желтая, марка "Магистраль"	т	0,00085
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00035
	22.1-5-76	Машины разметочные ручные "Zebra-5"	маш.-ч	0,5
1-3203-11-3/6	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	1
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,44
	21.1-6-204	Краска дорожная черная, марка "Бендакс Тенор"	т	0,00085
1-3203-11-3/7	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00035
	22.1-5-76	Машины разметочные ручные "Zebra-5"	маш.-ч	0,5
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	1

Таблица 1-3203-12. Нанесение дорожной разметки термопластиком

1-3203-12-1/1	21.1-25-815	Термопластик для разметки автомобильных дорог, марка "ТПКН", без стеклошариков	кг	6,3
	22.1-5-60	Маточные котлы, тип "Hofmann НК-1000"	маш.-ч	0,04
	22.1-5-74	Машины разметочные, тип ВМТ-350С, для нанесения термопластика	маш.-ч	0,02
1-3203-12-1/2	21.1-25-816	Термопластики для разметки автомобильных дорог, марка "ТПКН", со светоотражательными шариками	кг	8,19
	22.1-5-60	Маточные котлы, тип "Hofmann НК-1000"	маш.-ч	0,04
	22.1-5-74	Машины разметочные, тип ВМТ-350С, для нанесения термопластика	маш.-ч	0,02
1-3203-12-2/1	21.1-25-815	Термопластик для разметки автомобильных дорог, марка "ТПКН", без стеклошариков	кг	6,3
	22.1-5-60	Маточные котлы, тип "Hofmann НК-1000"	маш.-ч	0,11
	22.1-5-74	Машины разметочные, тип ВМТ-350С, для нанесения термопластика	маш.-ч	0,09
1-3203-12-2/2	21.1-25-816	Термопластики для разметки автомобильных дорог, марка "ТПКН", со светоотражательными шариками	кг	8,19
	22.1-5-60	Маточные котлы, тип "Hofmann НК-1000"	маш.-ч	0,11
	22.1-5-74	Машины разметочные, тип ВМТ-350С, для нанесения термопластика	маш.-ч	0,09
1-3203-12-3/1	21.1-25-815	Термопластик для разметки автомобильных дорог, марка "ТПКН", без стеклошариков	кг	6,3
	22.1-5-60	Маточные котлы, тип "Hofmann НК-1000"	маш.-ч	0,1
	22.1-5-74	Машины разметочные, тип ВМТ-350С, для нанесения термопластика	маш.-ч	0,08
1-3203-12-3/2	21.1-25-816	Термопластики для разметки автомобильных дорог, марка "ТПКН", со светоотражательными шариками	кг	8,19

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-12-4/1	22.1-5-60	Маточные котлы, тип "Hofmann НК-1000"	маш.-ч	0,1
	22.1-5-74	Машины разметочные, тип ВМТ-350С, для нанесения термопластика	маш.-ч	0,08
	21.1-25-815	Термопластик для разметки автомобильных дорог, марка "ТПКН", без стеклошариков	кг	6,3
	22.1-5-60	Маточные котлы, тип "Hofmann НК-1000"	маш.-ч	0,28
1-3203-12-4/2	22.1-5-74	Машины разметочные, тип ВМТ-350С, для нанесения термопластика	маш.-ч	0,2
	21.1-25-816	Термопластики для разметки автомобильных дорог, марка "ТПКН", со светоотражательными шариками	кг	8,19
	22.1-5-60	Маточные котлы, тип "Hofmann НК-1000"	маш.-ч	0,28
	22.1-5-74	Машины разметочные, тип ВМТ-350С, для нанесения термопластика	маш.-ч	0,2

Таблица 1-3203-13. Нанесение дорожной разметки холодным пластиком вручную

1-3203-13-1/1	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	12
	21.1-25-828	Пластик холодный для разметки автомобильных дорог, типа "Нанопласт 2К", с отвердителем, без светоотражательных шариков, белый	кг	6,6
1-3203-13-1/2	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,51
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,51
	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	12
	21.1-25-787	Пластик холодный двухкомпонентный для разметки автомобильных дорог, "Клинтон-ХП", со светоотражательными шариками, белый (без отвердителя)	кг	6,6
1-3203-13-1/3	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,51
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,51
	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	12
	21.1-25-829	Пластик холодный для разметки автомобильных дорог, типа "Нанопласт 2К", с отвердителем, без светоотражательных шариков, желтый	кг	6,6
1-3203-13-1/4	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,51
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,51
	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	12
	21.1-25-827	Пластик холодный для разметки автомобильных дорог, типа "Нанопласт 2К", с отвердителем, со светоотражательными шариками, желтый	кг	6,6
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,51
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,51

Таблица 1-3203-14. Разметка готовыми термопластическими формами дорожного покрытия

1-3203-14-1/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	кг	0,6
	21.1-25-814	Формы (стрелы и линии) готовые, термопластичные, для разметки автомобильных дорог	м2	1
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,51
	22.1-17-20	Газовые линейки-разогреватели	маш.-ч	1,02

Таблица 1-3203-15. Нанесение линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием разметочных машин

1-3203-15-1/1	21.1-6-200	Краска дорожная (эмаль) белая, марка "АК-505"	т	0,00055
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00035
1-3203-15-1/2	22.1-5-76	Машины разметочные ручные "Zebra-5"	маш.-ч	0,34
	21.1-6-203	Краска дорожная желтая, марка "АК-505"	т	0,00055
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00035
	22.1-5-76	Машины разметочные ручные "Zebra-5"	маш.-ч	0,34
1-3203-15-2/1	21.1-6-200	Краска дорожная (эмаль) белая, марка "АК-505"	т	0,00055
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00035
1-3203-15-2/2	22.1-5-54	Машины разметочные, тип "ДЗ-21"	маш.-ч	0,29
	21.1-6-203	Краска дорожная желтая, марка "АК-505"	т	0,00055
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00035
	22.1-5-54	Машины разметочные, тип "ДЗ-21"	маш.-ч	0,29

Таблица 1-3203-17. Дополнительная посыпка световозвращающим стеклонаполнителем одновременно с нанесением линий разметки

1-3203-17-1/1	21.1-25-747	Стеклошарики световозвращающие, марка "Люкс" 100-600 мкм, для посыпки разметочных красок	кг	0,25
1-3203-17-2/1	21.1-25-747	Стеклошарики световозвращающие, марка "Люкс" 100-600 мкм, для посыпки разметочных красок	кг	0,35

Таблица 1-3203-18. Устройство шумозащитного экрана из поликарбоната, монолитных железобетонных конструкций

1-3203-18-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0008
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,001
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,01
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,00004
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,00012
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,009
	21.1-10-182	Сталь толстолистовая строительных металлоконструкций, марка 18 сп	т	0,0028
	21.1-10-185	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп	т	0,0003
	21.1-11-3	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,002
	21.1-11-7	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм	т	0,0004
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,002
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0006
	21.1-25-184	Листы из литого поликарбоната, толщина 12 мм	м2	1,01
	21.1-25-840	Прокладки "Пробит" из поропласта полиуретанового, сечение 50х50 мм	м	2,31
	21.6-3-1	Стойка фахверков, рядовая, марка СР-4,8-III	шт.	0,13
	21.6-3-2	Стойка фахверков, рядовая, марка СР-6,0-III	шт.	0,05
	21.7-3-57	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 26 мм	шт.	0,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-18-2/1	21.7-5-93	Панки для фиксирования панелей МСП-1, размеры 160x25x4 мм	т	0,001
	21.8-2-2	Стяжки-фиксаторы в сборе прямые	шт.	1,74
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	0,008
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,05
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,01
	22.1-30-3	Машины для сверления отверстий в железобетоне электрические	маш.-ч	0,29
	22.1-30-58	Гайковерты пневматические	маш.-ч	0,06
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,2
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,0001
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,00044
	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	т	0,0012
	21.1-9-40	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,00004
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,00004
	21.1-10-155	Сталь круглая и квадратная общего назначения кипящая и полуспокойная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, размер 5-12 мм	т	0,00004
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,0036
	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина до 4 мм	т	0,00002
	21.1-10-182	Сталь толстолистовая строительных металлоконструкций, марка 18 сп	т	0,001
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,00004
	21.1-11-8	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	т	0,00002
	21.1-14-34	Пенопласт полистирольный плиточный термоизоляционный	т	0,001
	21.3-1-5	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона на обогащенном песке, класс прочности: В22,5 (М300)	м3	0,003
	21.3-1-87	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350); ПЗ, фракция 5-20, F150, W6	м3	1,02
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,01
	21.5-1-20	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, марка ФЛ, расход металла до 13 кг	м3	0,0002
	21.6-1-61	Опорные стойки	т	0,0002
	22.1-6-7	Автобетоносмесители, емкость до 6,3 м3	маш.-ч	0,86
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,72
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,2
	22.1-30-41	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0,16
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,06
	22.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,09

Таблица 1-3203-19. Устройство ограждения дорожного удерживающего для автомобилей, бокового, первого типа, металлического, двустороннего исполнения

1-3203-19-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,26
	21.1-12-42	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 40-70 мм	м3	0,55
	21.3-1-99	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В30 (М400); ПЗ, фракция 5-20, F200, W8	м3	5,61
1-3203-19-2/1	21.7-13-13	Ограждения дорожные, удерживающие, для автомобилей, боковые, первого типа, металлические, двустороннего исполнения, марка: 11ДД -1.5 - 500, дорожной группы	м	100
	22.1-6-20	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 250 л	маш.-ч	0,9
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	15,12
	22.1-9-16	Машины шарошечного бурения на базе трактора	маш.-ч	8,45
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	59,54
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	59,54
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	т	0,3
	21.3-2-19	Растворы цементные, марка 300	м3	0,2
	21.7-13-15	Ограждения дорожные, удерживающие, для автомобилей, боковые, первого типа, металлические, двустороннего исполнения, марка: 11МД -1.5 -500, мостовой группы	м	100
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	156,25
1-3203-19-2/2	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	82,5
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	73,75
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	т	0,3
	21.3-2-19	Растворы цементные, марка 300	м3	0,2
	21.7-13-16	Ограждения дорожные, удерживающие, для автомобилей, боковые, первого типа, металлические, двустороннего исполнения, марка: 11МДЦ - 1.5 - 500, мостовой группы	м	100
1-3203-19-3/1	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	156,25
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	82,5
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	73,75
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	т	0,3
	21.3-2-19	Растворы цементные, марка 300	м3	0,2
1-3203-19-3/2	21.7-13-14	Ограждения дорожные, удерживающие, для автомобилей, боковые, первого типа, металлические, двустороннего исполнения, марка: 11МД - 2.0 - 500, мостовой группы	м	100
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	156,25
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	82,5
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	73,75
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	т	0,3
1-3203-19-3/2	21.3-2-19	Растворы цементные, марка 300	м3	0,2
	21.7-13-17	Ограждения дорожные, удерживающие, для автомобилей, боковые, первого типа, металлические, двустороннего исполнения, марка: 11МДЦ - 2.0 - 500, мостовой группы	м	100
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	156,25

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	82,5
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	73,75

Таблица 1-3203-20. Устройство ограждения дорожного с повышенной удерживающей способностью для автомобилей, бокового, первого типа, металлического, одностороннего исполнения

1-3203-20-1/1	21.1-2-18	Цемент общестроительный, шлакопортландцемент общего назначения, марка 400	т	2,4
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,26
	21.1-12-16	Песок фракционированный	м3	2,5
	21.1-12-40	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм	м3	4,5
	21.1-12-42	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 40-70 мм	м3	0,55
	21.1-25-13	Вода	м3	1,23
	21.7-13-11	Ограждения дорожные, удерживающие, для автомобилей, боковые, металлические одностороннего исполнения, марка 11ДО-1.5-500, дорожной группы	м	100
	22.1-6-20	Бетономесители принудительного действия передвижные, емкость до 250 л	маш.-ч	0,9
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	15,12
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	8,5
1-3203-20-2/1	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	31,88
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	31,88
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,335
	21.3-2-19	Растворы цементные, марка 300	м3	0,2
	21.7-13-12	Ограждения дорожные, удерживающие, для автомобилей, боковые, металлические одностороннего исполнения, марка 11МО-2.0-500, мостовой группы	м	100
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	129,25
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	71,88
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	57,38

Таблица 1-3203-21. Устройство шумозащитного экрана из панелей алюминиевых или стальных оцинкованных со звукопоглощающими вкладышами

1-3203-21-1/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0473
	21.1-25-13	Вода	м3	0,066
	21.3-2-50	Смеси сухие монтажно-кладочные специализированные (пескобетоны): В30 (М400), F300, W2 -W4, крупность заполнителя не более 3 мм	т	0,0415
	21.7-13-38	Экран шумозащитный в комплекте: панели из алюминиевых профилированных листов с перфорацией и полиэфирной порошковой окраской, с заполнением минеральной ватой со стекловолокном, металлические стойки	м2	100
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	25,38
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	19,89
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	10,98
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0473
	21.1-25-13	Вода	м3	0,066
	21.3-2-50	Смеси сухие монтажно-кладочные специализированные (пескобетоны): В30 (М400), F300, W2 -W4, крупность заполнителя не более 3 мм	т	0,0415
1-3203-21-1/2	21.7-13-37	Экран шумозащитный в комплекте: панели из листовой оцинкованной стали с перфорацией и полиэфирной порошковой окраской, с заполнением минеральной ватой со стекловолокном, металлические стойки	м2	100
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	25,38
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	19,89
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	10,98

Таблица 1-3203-22. Установка металлических рамных опор для информационных щитов

1-3203-22-1/1	21.1-11-8	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг	5
	21.7-13-39	Опорные рамы для информационных щитов, стальные, окрашенные	т	1

Таблица 1-3203-23. Установка дорожных пешеходных ограждений высотой 1 м, шаг стоек 2 м, из оцинкованных трубчатых профилей

1-3203-23-1/1	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0069
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0023
	21.3-1-87	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350); ПЗ, фракция 5-20, F150, W6	м3	1,32
	21.7-13-6	Ограждения дорожные стальные оцинкованные, марка ОРУД, высота 1,5 м	м	100
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,59
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,14
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,59

Таблица 1-3203-24. Нанесение вертикальной дорожной разметки

1-3203-24-1/1	21.1-6-200	Краска дорожная (эмаль) белая, марка "АК-505"	т	0,00055
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00035
	22.1-5-76	Машины разметочные ручные "Zebra-5"	маш.-ч	0,16
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
1-3203-24-1/2	21.1-6-203	Краска дорожная желтая, марка "АК-505"	т	0,00055
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00035
	22.1-5-76	Машины разметочные ручные "Zebra-5"	маш.-ч	0,16
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
1-3203-24-2/1	21.1-6-200	Краска дорожная (эмаль) белая, марка "АК-505"	т	0,00055
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00035
	22.1-5-76	Машины разметочные ручные "Zebra-5"	маш.-ч	0,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,32

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-24-2/2	21.1-6-203	Краска дорожная желтая, марка "АК-505"	т	0,00055
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00035
	22.1-5-76	Машины разметочные ручные "Zebra-5"	маш.-ч	0,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,32
1-3203-24-3/1	21.1-6-200	Краска дорожная (эмаль) белая, марка "АК-505"	т	0,00055
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00035
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,66
	22.1-5-76	Машины разметочные ручные "Zebra-5"	маш.-ч	0,66
1-3203-24-3/2	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,55
	21.1-6-203	Краска дорожная желтая, марка "АК-505"	т	0,00055
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00035
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,66
	22.1-5-76	Машины разметочные ручные "Zebra-5"	маш.-ч	0,66
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,55

Таблица 1-3203-25. Установка световозвращателей и элементов искусственных дорожных неровностей

1-3203-25-1/1	21.1-25-751	Клей полиуретановый двухкомпонентный	кг	6,5
	21.7-3-4	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS MAX, размеры 22x200 мм	шт.	6,7
	21.7-13-19	Световозвращатели алюминиевые, с одним световозвращающим элементом из высокопрочного стекла на пластиковой подложке, размеры 100x100x19,8 мм	шт.	100
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	33,34
1-3203-25-1/2	21.1-25-751	Клей полиуретановый двухкомпонентный	кг	6,5
	21.7-3-4	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS MAX, размеры 22x200 мм	шт.	6,7
	21.7-13-18	Световозвращатели алюминиевые, с двумя световозвращающими элементами из высокопрочного стекла на пластиковой подложке, размеры 100x100x19,8 мм	шт.	100
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	33,34
1-3203-25-2/1	21.1-25-751	Клей полиуретановый двухкомпонентный	кг	3,9
	21.1-25-947	Элемент средней части искусственной дорожной неровности из резины, размеры 900x500x50 мм	шт.	10
	21.7-3-3	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS MAX, размеры 16x200 мм	шт.	4
	21.7-5-12	Анкер-болт оцинкованный с пластиковой втулкой, для крепления искусственных дорожных неровностей, размеры 10x135 мм	шт.	60
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1,35
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	5,39
1-3203-25-2/2	21.1-25-751	Клей полиуретановый двухкомпонентный	кг	3,9
	21.1-25-1058	Элемент средней части искусственной дорожной неровности из резины, размеры 500x500x50 мм	шт.	10
	21.7-3-3	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS MAX, размеры 16x200 мм	шт.	4
	21.7-5-12	Анкер-болт оцинкованный с пластиковой втулкой, для крепления искусственных дорожных неровностей, размеры 10x135 мм	шт.	60
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1,35
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	5,39
1-3203-25-3/1	21.1-25-751	Клей полиуретановый двухкомпонентный	кг	2,6
	21.1-25-948	Элемент краевой части искусственной дорожной неровности из резины, размеры 900x450x50 мм	шт.	10
	21.7-3-3	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS MAX, размеры 16x200 мм	шт.	2,7
	21.7-5-12	Анкер-болт оцинкованный с пластиковой втулкой, для крепления искусственных дорожных неровностей, размеры 10x135 мм	шт.	40
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,9
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	3,59
1-3203-25-3/2	21.1-25-751	Клей полиуретановый двухкомпонентный	кг	2,6
	21.1-25-1059	Элемент краевой части искусственной дорожной неровности из резины, размеры 500x250x50 мм	шт.	10
	21.7-3-3	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS MAX, размеры 16x200 мм	шт.	2,7
	21.7-5-12	Анкер-болт оцинкованный с пластиковой втулкой, для крепления искусственных дорожных неровностей, размеры 10x135 мм	шт.	40
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,9
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	3,59

Таблица 1-3203-26. Устройство железобетонной барьерной стенки бетоноукладчиком типа "Commander"

1-3203-26-1/1	21.1-1-36	Мастика герметизирующая, марка "Сазиласт 52", полисульфидная отверждающаяся	т	0,02
	21.1-3-7	Листы хризотилцементные плоские, большеразмерные, прессованные, толщина 10 мм	м2	7
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,03
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,028
	21.1-14-34	Пенопласт полистирольный плиточный термоизоляционный	т	0,012
	21.1-25-13	Вода	м3	1,72
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	162
	21.1-25-673	Полотно иглопробивное для дорожного строительства, ширина полотна 2,45 м, синтетический нетканый материал, поверхностная плотность 550 ± 50 г/м2	м2	113,67
	21.3-1-87	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350); ПЗ, фракция 5-20, F150, W6	м3	40
	21.7-3-7	Диск отрезной непрерывный с алмазным покрытием, диаметр 125 мм	шт.	3,34
	22.1-4-27	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	2,32
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	3,81
	22.1-5-85	Бетоноукладчики для устройства барьерных ограждений	маш.-ч	7,51
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,12
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	22,51
	22.1-30-88	Станки для гибки арматурной стали, мощность 3 кВт	маш.-ч	18,08
1-3203-26-2/1	22.1-30-89	Станки для резки арматурной стали, мощность 3,5 кВт	маш.-ч	18,75
	21.1-1-36	Мастика герметизирующая, марка "Сазиласт 52", полисульфидная отверждающаяся	т	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-26-3/1	21.1-3-7	Листы хризотилцементные плоские, большегабаритные, прессованные, толщина 10 мм	м2	7
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,03
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,034
	21.1-14-34	Пенопласт полистирольный плиточный термоизоляционный	т	0,012
	21.1-25-13	Вода	м3	1,91
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	174
	21.1-25-673	Полотно иглопробивное для дорожного строительства, ширина полотна 2,45 м, синтетический нетканый материал, поверхностная плотность 550 ± 50 г/м2	м2	122
	21.3-1-87	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350); ПЗ, фракция 5-20, F150, W6	м3	46,01
	21.7-3-7	Диск отрезной непрерывный с алмазным покрытием, диаметр 125 мм	шт.	3,57
	22.1-4-27	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	2,32
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	4,02
	22.1-5-85	Бетоноукладчики для устройства барьерных ограждений	маш.-ч	8,75
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,12
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	24,18
	22.1-30-88	Станки для гибки арматурной стали, мощность 3 кВт	маш.-ч	23,1
	22.1-30-89	Станки для резки арматурной стали, мощность 3,5 кВт	маш.-ч	22,42
	21.1-1-36	Мастика герметизирующая, марка "Сазиласт 52", полисульфидная отверждающаяся	т	0,014
	21.1-3-7	Листы хризотилцементные плоские, большегабаритные, прессованные, толщина 10 мм	м2	6,4
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,04
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,008
	21.1-14-34	Пенопласт полистирольный плиточный термоизоляционный	т	0,009
	21.1-25-13	Вода	м3	2,27
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	130
	21.1-25-673	Полотно иглопробивное для дорожного строительства, ширина полотна 2,45 м, синтетический нетканый материал, поверхностная плотность 550 ± 50 г/м2	м2	91
	21.3-1-87	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350); ПЗ, фракция 5-20, F150, W6	м3	66,022
	21.7-3-7	Диск отрезной непрерывный с алмазным покрытием, диаметр 125 мм	шт.	0,73
	22.1-4-27	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	2,3
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	3,75
	22.1-5-85	Бетоноукладчики для устройства барьерных ограждений	маш.-ч	10,02
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	5,08
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	5,61
	22.1-30-88	Станки для гибки арматурной стали, мощность 3 кВт	маш.-ч	5,05
	22.1-30-89	Станки для резки арматурной стали, мощность 3,5 кВт	маш.-ч	5,21

Таблица 1-3203-27. Устройство вертикальной разметки из пластика на опорах контактной сети

1-3203-27-1/1	21.1-3-61	Лист полимерный гидроизоляционный черного цвета, толщина 2 мм, для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	м2	0,88
	21.1-10-241	Лента бандажная из нержавеющей стали, ширина 19 мм, толщина 0,76 мм для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	м	1,73
	21.1-11-204	Замки из нержавеющей стали к ленте бандажной шириной 19 мм, для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	100 шт.	0,02
	21.1-24-16	Средство моющее универсальное, марка "Апейрон-1"	кг	0,038
	21.1-25-13	Вода	м3	0,004
	21.1-25-151	Лента-скотч двухсторонний на вспененной основе, ширина 12 мм	м	1,02
	21.1-25-750	Стекло полиэфирное ударопрочное термопластичное с высокой светопрозрачностью, толщина 1 мм, для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	м2	0,88
	21.1-25-751	Клей полиуретановый двухкомпонентный	кг	0,17
	21.1-25-752	Пленка ПВХ световозвращающая самоклеящаяся белого цвета для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	м2	0,43
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,41
1-3203-27-2/1	21.1-3-61	Лист полимерный гидроизоляционный черного цвета, толщина 2 мм, для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	м2	1,06
	21.1-10-241	Лента бандажная из нержавеющей стали, ширина 19 мм, толщина 0,76 мм для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	м	2,08
	21.1-11-204	Замки из нержавеющей стали к ленте бандажной шириной 19 мм, для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	100 шт.	0,02
	21.1-24-16	Средство моющее универсальное, марка "Апейрон-1"	кг	0,046
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-25-151	Лента-скотч двухсторонний на вспененной основе, ширина 12 мм	м	1,02
	21.1-25-750	Стекло полиэфирное ударопрочное термопластичное с высокой светопрозрачностью, толщина 1 мм, для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	м2	1,06
	21.1-25-751	Клей полиуретановый двухкомпонентный	кг	0,21
	21.1-25-752	Пленка ПВХ световозвращающая самоклеящаяся белого цвета для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	м2	0,52
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,45

Таблица 1-3203-28. Монтаж железобетонных конструкций разделительной полосы типа "Нью Джерси"

1-3203-28-1/1	21.3-1-8	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: В15 (М200); П1, F50, W2	м3	0,32
	21.5-3-60	Ограждения паркетного типа для автомобильных дорог, размеры 2990x1500x1080 мм, марка БД1ИМ	м3	1,93
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,99
1-3203-28-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,06
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,0641
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,0118

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-28-3/1	21.3-1-8	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: В15 (М200); П1, F50, W2	м3	0,168
	21.3-4-44	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали без сварки	т	0,0048
	21.5-3-59	Ограждения парапетного типа для автомобильных дорог, размеры 2990x1180x960 мм, марка БП11	м3	1,12
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,42
	21.5-3-81	Плиты перекрытий для устройства ограждений автомобильных дорог, размеры 2830x830x200 мм, марка ПП1	м3	0,34

Таблица 1-3203-29. Заполнение бетоном межблочного пространства железобетонных конструкций разделительной полосы типа "Нью Джерси"

1-3203-29-1/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,261
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03149
	21.3-1-3	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона на обогащенном песке, класс прочности: В15 (М200)	м3	1,02

Таблица 1-3203-30. Установка металлических барьерных ограждений для автомобилей, боковых, первого типа, металлических

1-3203-30-1/1	21.7-13-9	Ограждения дорожные удерживающие для автомобилей, боковые, первого типа, металлические, одностороннего исполнения, балки в один ряд, марка 11ДО-2,0-190 У2	м	100
	22.1-7-21	Копры гидравлические, максимальное давление 15 МПа	маш.-ч	13,12
1-3203-30-2/1	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	17,61
	21.7-13-7	Ограждения дорожные удерживающие для автомобилей, боковые, первого типа, металлические, одностороннего исполнения, балки в два ряда, марка 11ДО-2,0-300 У4	м	100
	22.1-7-21	Копры гидравлические, максимальное давление 15 МПа	маш.-ч	15,62
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	35,22

Таблица 1-3203-31. Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие

1-3203-31-1/1	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,08
---------------	------------	------------------------------	---	------

Таблица 1-3203-32. Нанесение дорожной разметки с применением цветных покрытий с повышенным коэффициентом сцепления

1-3203-32-1/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,008
	21.1-6-100	Пигмент черного цвета, добавка в эпоксидную смолу, для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
1-3203-32-2/1	21.1-25-122	Компонент А "TYREGrip" эпоксидной смолы для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления	кг	0,79
	21.1-25-123	Компонент В "TYREGrip" эпоксидной смолы для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления	кг	0,79
	21.1-25-124	Крошка бокситная цветная для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления, размер 1-3 мм	кг	9,6
	21.1-25-345	Скотч с повышенным коэффициентом сцепления для дорожного покрытия, ширина 100 мм	м	3,73
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,01
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1,162
	21.1-6-99	Пигмент красного цвета, добавка в эпоксидную смолу, для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	21.1-25-122	Компонент А "TYREGrip" эпоксидной смолы для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления	кг	0,79
	21.1-25-123	Компонент В "TYREGrip" эпоксидной смолы для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления	кг	0,79
	21.1-25-124	Крошка бокситная цветная для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления, размер 1-3 мм	кг	9,6
	21.1-25-345	Скотч с повышенным коэффициентом сцепления для дорожного покрытия, ширина 100 мм	м	1,07
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,01
1-3203-32-2/2	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,01
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1,162
	21.1-6-98	Пигмент зеленого цвета, добавка в эпоксидную смолу, для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	21.1-25-122	Компонент А "TYREGrip" эпоксидной смолы для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления	кг	0,79
	21.1-25-123	Компонент В "TYREGrip" эпоксидной смолы для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления	кг	0,79
	21.1-25-124	Крошка бокситная цветная для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления, размер 1-3 мм	кг	9,6
	21.1-25-345	Скотч с повышенным коэффициентом сцепления для дорожного покрытия, ширина 100 мм	м	1,07
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,01
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1,162
	21.1-6-100	Пигмент черного цвета, добавка в эпоксидную смолу, для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	21.1-25-122	Компонент А "TYREGrip" эпоксидной смолы для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления	кг	0,79

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-32-3/1	21.1-25-123	Компонент В "TYREGrip" эпоксидной смолы для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления	кг	0,79
	21.1-25-124	Крошка бокситная цветная для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления, размер 1-3 мм	кг	9,6
	21.1-25-345	Скотч с повышенным коэффициентом сцепления для дорожного покрытия, ширина 100 мм	м	1,07
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,01
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1,145
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	21.1-25-122	Компонент А "TYREGrip" эпоксидной смолы для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления	кг	0,79
	21.1-25-123	Компонент В "TYREGrip" эпоксидной смолы для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления	кг	0,79
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,01
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01

Таблица 1-3203-33. Вертикальная разметка из пластиковых панелей на металлических барьерных ограждениях

1-3203-33-1/1	21.1-11-5	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 45-50 мм	кг	5,5
	21.1-25-210	Панели пластиковые защитные для устройства вертикальной разметки на металлических барьерных ограждениях, ширина 312 мм	м	100
	21.1-25-415	Элементы световозвращающие пластиковые, марка КД-4-1(пленка 3930) в комплекте с шайбой и гайкой	шт.	25
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,81
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,23

Таблица 1-3203-34. Дополнительные работы при устройстве металлических дорожных ограждений на поверхности асфальтобетонных дорожных покрытий

1-3203-34-1/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,165
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	2,32
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	5
	22.1-17-196	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций	маш.-ч	3,4
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	4,5

Таблица 1-3203-35. Устройство демпфирующего теплоизоляционного материала типа "Изолонтейп Дор" между бортовыми камнями при установке и ремонте бетонного или гранитного бортового камня

1-3203-35-1/1	21.1-25-1056	Компенсаторы демпфирующие теплоизоляционные для бортового камня, самоклеящиеся, из вспененного полиэтилена, типа "Изолонтейп Дор"	шт.	100,1
---------------	--------------	---	-----	-------

Таблица 1-3203-36. Окраска железобетонных конструкций разделительной полосы алкидно-уретановой эмалью 3 в 1

1-3203-36-1/1	21.1-6-240	Грунт-эмаль (по ржавчине 3 в 1) алкидно-уретановая, быстросохнущая, атмосферостойкая, время высыхания до степени 3 при 20±2°C не >6 ч.	кг	37,42
	21.1-16-146	Этилацетат (эфир этиловый уксусной кислоты) технический	кг	3,11
	22.1-5-110	Машины разметочные дорожные на автомобиле для нанесения разметки безвоздушным способом краской и стеклошариками, производительность насоса краски высокого давления до 20 л/мин, до двух одновременно наносимых линий.	маш.-ч	1,12
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-14-27	Воздуходувы-пылесосы бензиновые, объем мусоросборника до 65 л, расход воздуха в кожухе вентилятора 13,31 м3/мин	маш.-ч	0,3
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	1,35
1-3203-36-2/1	21.1-6-240	Грунт-эмаль (по ржавчине 3 в 1) алкидно-уретановая, быстросохнущая, атмосферостойкая, время высыхания до степени 3 при 20±2°C не >6 ч.	кг	71,09
	21.1-16-146	Этилацетат (эфир этиловый уксусной кислоты) технический	кг	3,72
	22.1-5-110	Машины разметочные дорожные на автомобиле для нанесения разметки безвоздушным способом краской и стеклошариками, производительность насоса краски высокого давления до 20 л/мин, до двух одновременно наносимых линий.	маш.-ч	2,14
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-14-27	Воздуходувы-пылесосы бензиновые, объем мусоросборника до 65 л, расход воздуха в кожухе вентилятора 13,31 м3/мин	маш.-ч	0,3
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	2,31
1-3203-36-3/1	21.1-6-240	Грунт-эмаль (по ржавчине 3 в 1) алкидно-уретановая, быстросохнущая, атмосферостойкая, время высыхания до степени 3 при 20±2°C не >6 ч.	кг	37,42
	21.1-16-146	Этилацетат (эфир этиловый уксусной кислоты) технический	кг	0,89
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	3,5
	22.1-5-109	Машины разметочные ручные для нанесения разметки безвоздушным способом, производительность до 6 л/мин	маш.-ч	0,5
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-14-27	Воздуходувы-пылесосы бензиновые, объем мусоросборника до 65 л, расход воздуха в кожухе вентилятора 13,31 м3/мин	маш.-ч	0,3
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,83
1-3203-36-4/1	21.1-6-240	Грунт-эмаль (по ржавчине 3 в 1) алкидно-уретановая, быстросохнущая, атмосферостойкая, время высыхания до степени 3 при 20±2°C не >6 ч.	кг	71,09
	21.1-16-146	Этилацетат (эфир этиловый уксусной кислоты) технический	кг	1,5
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	3,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-36-5/1	22.1-5-109	Машины разметочные ручные для нанесения разметки безвоздушным способом, производительность до 6 л/мин	маш.-ч	1
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-14-27	Воздуходувы-пылесосы бензиновые, объем мусоросборника до 65 л, расход воздуха в кожухе вентилятора 13,31 м³/мин	маш.-ч	0,3
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	1,32
	21.1-6-240	Грунт-эмаль (по ржавчине 3 в 1) алкидно-уретановая, быстросохнущая, атмосферостойкая, время высыхания до степени 3 при 20±2°C не >6 ч.	кг	37,42
	21.1-16-146	Этилацетат (эфир этиловый уксусной кислоты) технический	кг	0,76
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м²	3,5
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-14-27	Воздуходувы-пылесосы бензиновые, объем мусоросборника до 65 л, расход воздуха в кожухе вентилятора 13,31 м³/мин	маш.-ч	0,3
1-3203-36-6/1	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	1,81
	21.1-6-240	Грунт-эмаль (по ржавчине 3 в 1) алкидно-уретановая, быстросохнущая, атмосферостойкая, время высыхания до степени 3 при 20±2°C не >6 ч.	кг	71,09
	21.1-16-146	Этилацетат (эфир этиловый уксусной кислоты) технический	кг	1,37
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м²	3,5
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-14-27	Воздуходувы-пылесосы бензиновые, объем мусоросборника до 65 л, расход воздуха в кожухе вентилятора 13,31 м³/мин	маш.-ч	0,3
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	3,32

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 1-3204-1. Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка) самоходным механизмом-демаркировщиком

1-3204-1-1/1	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,02
	22.1-5-50	Машины демаркировочные, тип "Hofmann H92-1"	маш.-ч	0,2
1-3204-1-2/1	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,01
	22.1-5-50	Машины демаркировочные, тип "Hofmann H92-1"	маш.-ч	0,06

Таблица 1-3204-2. Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка) ручным механизмом-демаркировщиком

1-3204-2-1/1	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,04
	22.1-5-51	Машины демаркировочные, тип "Linax NT-4190"	маш.-ч	0,41
1-3204-2-2/1	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,02
	22.1-5-51	Машины демаркировочные, тип "Linax NT-4190"	маш.-ч	0,12

Таблица 1-3204-3. Удаление линий разметки из краски методом выжигания при толщине слоя не более 3 мм

1-3204-3-1/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,27
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	0,06
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	0,06

Таблица 1-3204-4. Удаление линий разметки из пластиков и полимерных материалов методом выжигания при толщине слоя не более 3 мм

1-3204-4-1/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,8
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	0,16
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	0,16

Таблица 1-3204-5. Демонтаж железобетонных конструкций разделительной полосы типа "Нью Джерси"

1-3204-5-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м³	0,003
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м³	0,019
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м³/мин	маш.-ч	1,67
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,33
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,67
1-3204-5-2/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м³/мин	маш.-ч	1,41
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,41
1-3204-5-3/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м³	0,001

Таблица 1-3204-7. Демаркировка (удаление) линий горизонтальной дорожной разметки гидравлическим методом самоходным механизмом-гидродемаркировщиком

1-3204-7-1/1	21.1-25-13	Вода	м³	0,864
	22.1-5-118	Механизмы-гидродемаркировщики самоходные с вакуумным насосом для всасывания отработанной воды с диспергированными твердыми взвешьями, мощность кВт (л.с.) - 175 (238), макс. рабочее давление 2500 бар, расход воды 24 л/мин.	маш.-ч	1,09
1-3204-7-2/1	21.1-25-13	Вода	м³	0,864
	22.1-5-118	Механизмы-гидродемаркировщики самоходные с вакуумным насосом для всасывания отработанной воды с диспергированными твердыми взвешьями, мощность кВт (л.с.) - 175 (238), макс. рабочее давление 2500 бар, расход воды 24 л/мин.	маш.-ч	0,86

Таблица 1-3204-8. Демаркировка (удаление) надписей и других обозначений горизонтальной дорожной разметки гидравлическим методом самоходным механизмом-гидродемаркировщиком

1-3204-8-1/1	21.1-25-13	Вода	м³	0,346
	22.1-5-118	Механизмы-гидродемаркировщики самоходные с вакуумным насосом для всасывания отработанной воды с диспергированными твердыми взвешьями, мощность кВт (л.с.) - 175 (238), макс. рабочее давление 2500 бар, расход воды 24 л/мин.	маш.-ч	0,44

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3204-8-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,346
	22.1-5-118	Механизмы-гидродемаркировщики самоходные с вакуумным насосом для всасывания отработанной воды с диспергированными твердыми взвесями, мощность кВт (л.с.) - 175 (238), макс. рабочее давление 2500 бар, расход воды 24 л/мин.	маш.-ч	0,35

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Основания и обочины

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3301-1. Ремонт щебеночных оснований дорог

1-3301-1-1/1	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	1,22
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	8,5
	22.1-5-6	Катки дорожные самоходные статические, масса более 10 т	маш.-ч	5
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	3

Таблица 1-3301-2. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований

1-3301-2-1/1	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	11,5
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	55
	21.1-25-13	Вода	м3	25
	22.1-2-1	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,59
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	11,26
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	32,19
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	5,15
	22.1-5-47	Автогрейдеры, мощность 66-88 кВт (90-120 л.с.)	маш.-ч	5,81
1-3301-2-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	25
	22.1-2-1	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,59
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	11,26
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	32,19
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	5,15
	22.1-5-47	Автогрейдеры, мощность 66-88 кВт (90-120 л.с.)	маш.-ч	3,89
1-3301-2-3/1	21.1-12-19	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия более 50 %	м3	66
	21.1-25-13	Вода	м3	15
	22.1-2-1	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,59
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	8,79
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	6,42
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	3,06
	22.1-5-47	Автогрейдеры, мощность 66-88 кВт (90-120 л.с.)	маш.-ч	5,81
1-3301-2-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	15
	22.1-2-1	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,59
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	8,79
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	6,42
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	3,06
	22.1-5-47	Автогрейдеры, мощность 66-88 кВт (90-120 л.с.)	маш.-ч	3,89

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3303-1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований

1-3303-1-1/1	21.1-12-10	Песок для дорожных работ, рядовой	м3	110
	21.1-25-13	Вода	м3	5
	22.1-2-1	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,08
	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	0,65
	22.1-5-15	Катки прицепные пневмоколесные, масса до 50 т	маш.-ч	2,08
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,81
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	1,94
1-3303-1-2/1	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	126
	21.1-25-13	Вода	м3	7
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,94
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	8,96
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	18,25
	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	0,65
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	1,14
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	2,24

Таблица 1-3303-2. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг/см2)

1-3303-2-1/1	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	15
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	189
	21.1-25-13	Вода	м3	30
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,94
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	13,25
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	29,88
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3,25
	22.1-5-20	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,71
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0,45
1-3303-2-2/1	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	15
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	189

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3303-2-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	30
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	13, 25
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	29, 88
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3, 25
	22.1-5-20	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0, 71
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	2
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	189
	21.1-25-13	Вода	м3	20
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2, 94
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	9
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	18, 25
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3, 25
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0, 45

Таблица 1-3303-3. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг/см2)

1-3303-3-1/1	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	15
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	189
	21.1-25-13	Вода	м3	30
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2, 94
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	10, 64
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	23, 75
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3, 25
	22.1-5-20	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0, 71
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0, 45
1-3303-3-2/1	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	15
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	189
	21.1-25-13	Вода	м3	30
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	10, 64
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	23, 75
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3, 25
	22.1-5-20	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0, 71
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	2
1-3303-3-3/1	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	189
	21.1-25-13	Вода	м3	20
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2, 94
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	7, 18
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	14, 62
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3, 25
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0, 45

Таблица 1-3303-4. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг/см2)

1-3303-4-1/1	21.1-12-30	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 10-20 мм	м3	15
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	189
	21.1-25-13	Вода	м3	30
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2, 94
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	8, 62
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	19, 5
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3, 25
	22.1-5-20	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0, 71
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0, 45
1-3303-4-2/1	21.1-12-30	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 10-20 мм	м3	15
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	189
	21.1-25-13	Вода	м3	30
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	8, 62
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	19, 38
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3, 25
	22.1-5-20	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0, 71
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	2
1-3303-4-3/1	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	189
	21.1-25-13	Вода	м3	20
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2, 94
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	5, 81
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	11, 86
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3, 25
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0, 45

Таблица 1-3303-5. При использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ

1-3303-5-1/1	21.1-12-34	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 5-10 мм	м3	10
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	2, 8
	22.1-5-20	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0, 71

Таблица 1-3303-6. Устройство оснований автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода	
1-3303-6-1/1	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41	
	21.3-1-39	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, F150, W4	м3	163	
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,0114	
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11	
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	19,66	
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	7,25	
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	7,25	
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	7,25	
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	7,25	
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	6,5	
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	19,62	
1-3303-6-1/2	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41	
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B25 (M350); ПЗ, F200, W8	м3	163	
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,0114	
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11	
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	19,66	
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	7,25	
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	7,25	
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	7,25	
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	7,25	
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	6,5	
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	19,62	
1-3303-6-2/1	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41	
	21.3-1-39	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, F150, W4	м3	184	
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,0114	
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11	
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	19,66	
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	7,25	
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	7,25	
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	7,25	
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	7,25	
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	6,5	
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	19,62	
1-3303-6-2/2	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41	
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B25 (M350); ПЗ, F200, W8	м3	184	
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,0114	
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11	
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	19,66	
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	7,25	
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	7,25	
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	7,25	
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	7,25	
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	6,5	
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	19,62	
1-3303-6-3/1	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41	
	21.3-1-39	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, F150, W4	м3	204	
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,0114	
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11	
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	19,66	
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	8,62	
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	8,62	
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	8,62	
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	8,62	
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,75	
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	19,66	
1-3303-6-3/2	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41	
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B25 (M350); ПЗ, F200, W8	м3	204	
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,0114	
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11	
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	19,66	
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	8,62	
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	8,62	
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	8,62	
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	8,62	

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3303-6-4/1	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,75
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	19,66
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.3-1-39	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); П3, F150, W4	м3	224
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,0114
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
1-3303-6-4/2	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	19,66
	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	8,62
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	8,62
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	8,62
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	8,62
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,75
1-3303-6-5/1	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	19,66
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В25 (М350); П3, F200, W8	м3	224
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,0114
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	19,66
1-3303-6-6/1	22.1-5-22	Распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч	8,62
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	8,62
	22.1-5-25	Машины для отделки цементных покрытий	маш.-ч	8,62
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	8,62
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,75
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	19,66
1-3303-6-6/1	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.3-1-9	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В7,5 (М100); Ж2, фракция 5-20	м3	163
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,0114
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,11
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	19,66
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	8,12
1-3303-6-6/1	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	16,25
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	8,12
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	19,66
	21.1-4-9	Керосин	т	0,002
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,41
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,63
1-3303-6-6/1	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,00613
	21.3-1-9	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В7,5 (М100); Ж2, фракция 5-20	м3	163
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,76
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	4,38
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	9
	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	0,65
1-3303-7-2/1	22.1-5-35	Автогудронаторы битумные, емкость до 3500 л	маш.-ч	0,14
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	3,6

Таблица 1-3303-7. Устройство цементобетонных оснований городских проездов

1-3303-7-1/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,09
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	40
	21.1-25-13	Вода	м3	178
	21.3-1-37	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); П2, F100, W2	м3	162
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	10,2
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	14,7
1-3303-7-2/1	21.3-1-37	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); П2, F100, W2	м3	10,2
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	0,65

Таблица 1-3303-8. Устройство оснований и покрытий из черного щебня

1-3303-8-1/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,021
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0018
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,15
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,006
	21.3-3-32	Щебень черный, фракция 10 (15) - 20 (25)	т	11
	21.3-3-33	Щебень черный, фракция 20 - 40	т	117
1-3303-8-1/1	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,66
	22.1-5-6	Катки дорожные самоходные статические, масса более 10 т	маш.-ч	8,86
	22.1-5-19	Асфальтоукладчики, производительность до 350 т/ч	маш.-ч	5,46
	22.1-5-20	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	2,66

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3303-8-2/1	22.1-5-33	Гудронаторы ручные автономные, производительность до 900 м2/ч	маш.-ч	0,08
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,021
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0018
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,15
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,006
	21.3-3-32	Щебень черный, фракция 10 (15) - 20 (25)	т	12,5
	21.3-3-33	Щебень черный, фракция 20 - 40	т	137
	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,66
	22.1-5-6	Катки дорожные самоходные статические, масса более 10 т	маш.-ч	8,86
	22.1-5-19	Асфальтоукладчики, производительность до 350 т/ч	маш.-ч	5,46
	22.1-5-20	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	2,66
	22.1-5-33	Гудронаторы ручные автономные, производительность до 900 м2/ч	маш.-ч	0,08

Таблица 1-3303-9. Укладка, полупропитка и пропитка оснований

1-3303-9-1/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	5,15
	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	11,2
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	56,1
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	1,88
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	8,95
	22.1-5-20	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,64
	22.1-5-36	Автогудронаторы битумные, емкость до 7000 л	маш.-ч	2,04
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	2
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	8,24
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	12,8
1-3303-9-2/1	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	91,8
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	1,88
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	8,95
	22.1-5-36	Автогудронаторы битумные, емкость до 7000 л	маш.-ч	3,25
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	4
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	1,03
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	10,2
	22.1-5-36	Автогудронаторы битумные, емкость до 7000 л	маш.-ч	0,41

Таблица 1-3303-10. Устройство оснований под тротуары или дорожки из щебня

1-3303-10-1/1	21.1-12-50	Щебень из естественного камня, декоративный, фракционированный известняковый	м3	17,4
	21.1-25-13	Вода	м3	2
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	1,62
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,59
1-3303-10-2/1	21.1-12-50	Щебень из естественного камня, декоративный, фракционированный известняковый	м3	1,5

Таблица 1-3303-11. Устройство оснований из готовой цемента-грунтовой смеси толщиной 16 см

1-3303-11-1/1	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	1,24
	21.1-25-13	Вода	м3	52
	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	2,08
	22.1-5-10	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 30 т	маш.-ч	3,26
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	7,8
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	3,88
	22.1-5-32	Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементному покрытию	маш.-ч	2,94
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	2,28

Таблица 1-3303-12. Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см

1-3303-12-1/1	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,72
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,29
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0031
	21.3-3-37	Смесь битумно-песчаная	м3	153,33
	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	2,26
	22.1-5-10	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 30 т	маш.-ч	0,65
	22.1-5-35	Автогудронаторы битумные, емкость до 3500 л	маш.-ч	0,29
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	1,36
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,72
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,29
1-3303-12-2/1	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0031
	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	2,26
	22.1-5-10	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 30 т	маш.-ч	0,65
	22.1-5-35	Автогудронаторы битумные, емкость до 3500 л	маш.-ч	0,29
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	1,36

Таблица 1-3303-13. Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной до 15 см

1-3303-13-1/1	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,72
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,29
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0031
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,04
	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	2,26
	22.1-5-10	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 30 т	маш.-ч	0,65
	22.1-5-35	Автогудронаторы битумные, емкость до 3500 л	маш.-ч	0,29
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	2,55

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3303-13-2/1	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,72
	21.1-9-13	Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,29
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0031
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,04
	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	2,26
	22.1-5-10	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 30 т	маш.-ч	0,65
	22.1-5-35	Автогудронаторы битумные, емкость до 3500 л	маш.-ч	0,29
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	2,55
	21.1-1-92	Мазут флотский, марка Ф-12	т	0,0114
	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,72
1-3303-13-3/1	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,04
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,111
	22.1-2-1	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	19,62
	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	2,26
	22.1-5-10	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 30 т	маш.-ч	0,65
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	12,88
	22.1-5-35	Автогудронаторы битумные, емкость до 3500 л	маш.-ч	0,29
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0,24
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	19,62
	21.1-1-92	Мазут флотский, марка Ф-12	т	0,0114
1-3303-13-4/1	21.1-6-209	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	0,72
	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,04
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,111
	22.1-2-1	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	19,62
	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	2,26
	22.1-5-10	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 30 т	маш.-ч	0,65
	22.1-5-23	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	12,88
	22.1-5-35	Автогудронаторы битумные, емкость до 3500 л	маш.-ч	0,29
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0,24
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	19,62

Таблица 1-3303-14. Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами

1-3303-14-1/1	21.1-1-1	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БН	т	0,12
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,08
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	10,7
	21.3-1-36	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	0,31
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,26
1-3303-14-2/1	21.1-1-1	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БН	т	0,01
	21.3-1-36	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	0,04
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,02
1-3303-14-3/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,08
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	10,7
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,19
1-3303-14-4/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,01
1-3303-14-5/1	21.1-1-1	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БН	т	0,16
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,1
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,045
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,93
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	10,7
1-3303-14-6/1	21.3-1-36	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	10,2
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	2,92
	21.1-1-1	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БН	т	0,02
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,1
	21.3-1-36	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	1,02

Таблица 1-3303-15. Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами

1-3303-15-1/1	21.1-12-7	Камень бутовый	м3	16,2
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	15
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,13
1-3303-15-2/1	21.1-12-7	Камень бутовый	м3	18,2
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	17,1
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,21
1-3303-15-3/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,77
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	17,1
	21.3-1-36	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	28,6
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	42
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,59

Таблица 1-3303-16. Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3303-16-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	7
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	3
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	2
1-3303-16-2/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,12
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	8

Таблица 1-3303-17. Устройство оголовков

1-3303-17-1/1	21.1-12-57	Щебень вторичный из естественного камня, каменная мелочь, марка 800-1200	м3	0,05
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	0,14
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,05
1-3303-17-2/1	21.1-12-57	Щебень вторичный из естественного камня, каменная мелочь, марка 800-1200	м3	0,02
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	0,08
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,05

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 1-3305-1. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи

1-3305-1-1/1	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	0,08
	21.5-3-148	Лотки железобетонные телескопические, марка Б7	м3	0,05

Таблица 1-3305-2. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона

1-3305-2-1/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	1,93
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	9,2
	21.5-3-150	Лотки автодорожные, водоотводные для проезжей части, марка Л-10-5	м3	100

Таблица 1-3305-3. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах

1-3305-3-1/1	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	2,17
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	0,46
	21.5-3-149	Лотки автодорожные, водоотводные для обочин, марка Л-20-3	м3	1

Таблица 1-3305-4. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей

1-3305-4-1/1	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	0,51
	21.5-3-72	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет серый	м2	0,53

Таблица 1-3305-5. Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах

1-3305-5-1/1	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	0,26
	21.5-3-72	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет серый	м2	1

Таблица 1-3305-6. Устройство укрепительных полос и укрепление обочин

1-3305-6-1/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,67
	21.1-4-49	Керосиновый контакт	т	0,0114
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,07
	21.1-11-3	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,37
	21.3-3-10	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые на битуме с ПАВ, марка I, тип А	т	120
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	18,38
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	29,25
	22.1-5-33	Гудронаторы ручные автономные, производительность до 900 м2/ч	маш.-ч	3,15
1-3305-6-2/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,01
	21.3-3-10	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые на битуме с ПАВ, марка I, тип А	т	24
	22.1-5-33	Гудронаторы ручные автономные, производительность до 900 м2/ч	маш.-ч	0,05
1-3305-6-3/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,62
	21.1-4-49	Керосиновый контакт	т	0,0074
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,07
	21.1-11-3	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,037
	21.3-3-32	Щебень черный, фракция 10 (15) - 20 (25)	т	11
	21.3-3-33	Щебень черный, фракция 20 - 40	т	115
	21.3-3-36	Щебень черный, фракция 3 (5) - 10 (15)	т	8
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	6,38
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	25,75
	22.1-5-33	Гудронаторы ручные автономные, производительность до 900 м2/ч	маш.-ч	2,9
1-3305-6-4/1	21.3-3-33	Щебень черный, фракция 20 - 40	т	20
1-3305-6-5/1	21.1-12-2	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)	м3	15,8
	21.1-12-34	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 5-10 мм	м3	7,5
	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	11,5
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	126
	21.1-25-13	Вода	м3	20
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	12,16
	22.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	33,62
	22.1-5-3	Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	62,12
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3,25
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	12,6
1-3305-6-6/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,95
	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,00012
	21.1-1-44	Мастика дорожная битумно-полимерная (каучуковая)	т	0,128

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3305-6-10/2	22.1-5-58	Машины для устройства укрепительных полос	маш.-ч	0,78
	21.1-1-44	Мастика дорожная битумно-полимерная (каучуковая)	т	0,0064
	21.3-1-43	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В25 (М350); П3, F200, W8	м3	10,2
1-3305-6-10/3	22.1-5-58	Машины для устройства укрепительных полос	маш.-ч	0,78
	21.1-1-44	Мастика дорожная битумно-полимерная (каучуковая)	т	0,0064
	21.3-1-49	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В30 (М400); П3, F300 (в солях), W10	м3	10,2
1-3305-6-11/1	22.1-5-58	Машины для устройства укрепительных полос	маш.-ч	0,78
	21.1-25-13	Вода	м3	7
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	9,38
1-3305-6-12/1	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	11,62
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	4,09
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	3,92
1-3305-6-13/1	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	3,4
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	4,95
	21.4-4-17	Удобрения комплексные минеральные для газонов	кг	34
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	27

Таблица 1-3305-7. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)

1-3305-7-1/1	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,00013
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,15
	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	1,28
1-3305-7-2/1	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,00026
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,35
	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	1,28
1-3305-7-3/1	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0,12
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0023
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0023
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0,82

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) светофорные объекты и периферийное оборудование - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3401-1. Ремонтно-профилактическое обслуживание полугодовое, малярные работы

1-3401-1-1/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,4
1-3401-1-2/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,84
1-3401-1-3/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,15
1-3401-1-4/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,35
1-3401-1-5/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,75
1-3401-1-6/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,09
1-3401-1-7/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,1
1-3401-1-8/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,08

Таблица 1-3401-2. Ремонт оборудования на объекте, замена неисправного светоблока светодиодного дорожного светофора

1-3401-2-1/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,24
--------------	-----------	---	--------	------

Таблица 1-3401-20. Текущий ремонт, контроллер управления дорожным шлагбаумом RCP-B

1-3401-20-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
---------------	------------	---	--------	------

Таблица 1-3401-21. Текущий ремонт, блок управления шлагбаумом

1-3401-21-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
---------------	------------	---	--------	------

Таблица 1-3401-22. Текущий ремонт, система управления движения: стойка VAZ

1-3401-22-1/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,35
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,29

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 1-3402-2. Замена светофора дорожного ЯАЦР

1-3402-2-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,15
1-3402-2-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14

Таблица 1-3402-3. Замена контроллера управления дорожным шлагбаумом RCP-B

1-3402-3-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
--------------	------------	---	--------	------

Таблица 1-3402-4. Замена блока управления шлагбаумом

1-3402-4-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
--------------	------------	---	--------	------

Таблица 1-3402-5. Замена стойки VAZ системы управления движения

1-3402-5-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,32
--------------	------------	---	--------	------

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3403-1. Монтаж светофора

1-3403-1-1/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,04
--------------	-----------	---	--------	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 1-3403-2. Монтаж колонки светофора

1-3403-2-1/1	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1, 13
--------------	-----------	---	--------	-------

Таблица 1-3403-3. Монтаж кронштейна для светофора на стене

1-3403-3-1/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0, 93
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0, 93

Таблица 1-3403-4. Монтаж дополнительной секции светофора

1-3403-4-1/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0, 48
--------------	-----------	---	--------	-------

Таблица 1-3403-6. Монтаж металлического основания контроллера

1-3403-6-1/1	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1, 6
--------------	-----------	---	--------	------

Таблица 1-3403-7. Монтаж дорожного контроллера

1-3403-7-1/1	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	2, 83
--------------	------------	--	--------	-------

Таблица 1-3403-8. Монтаж основания выносного пульта управления

1-3403-8-1/1	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0, 77
--------------	-----------	---	--------	-------

Таблица 1-3403-10. Монтаж детектора транспорта

1-3403-10-1/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	3
---------------	-----------	---	--------	---

Таблица 1-3403-13. Прокладка кабеля для светодорных периферийных объектов

1-3403-13-1/1	21.23-8-193	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х6	км	0, 0102
1-3403-13-2/1	21.23-8-190	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	км	0, 0102
1-3403-13-3/1	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	4
	21.23-1-136	Кабели контрольные с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 10х1,5	км	0, 0102
1-3403-13-4/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0, 49
	21.21-5-314	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 16 мм	шт.	4
	21.23-1-136	Кабели контрольные с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 10х1,5	км	0, 0102
1-3403-13-5/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0, 48
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0, 89

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 1-3404-1. Демонтаж светофора

1-3404-1-1/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0, 42
--------------	-----------	---	--------	-------

Таблица 1-3404-2. Демонтаж колонки светофора

1-3404-2-1/1	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0, 83
--------------	-----------	---	--------	-------

Таблица 1-3404-3. Демонтаж кронштейна для светофора на стене

1-3404-3-1/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0, 59
--------------	-----------	---	--------	-------

Таблица 1-3404-4. Демонтаж дополнительной секции светофора

1-3404-4-1/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0, 45
--------------	-----------	---	--------	-------

Таблица 1-3404-5. Демонтаж металлического основания контроллера

1-3404-5-1/1	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0, 96
--------------	-----------	---	--------	-------

Таблица 1-3404-6. Демонтаж дорожного контроллера

1-3404-6-1/1	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	1, 13
--------------	------------	--	--------	-------

Таблица 1-3404-7. Демонтаж основания выносного пульта управления

1-3404-7-1/1	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0, 46
--------------	-----------	---	--------	-------

Таблица 1-3404-9. Демонтаж детектора транспорта

1-3404-9-1/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1, 2
--------------	-----------	---	--------	------

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 1-3405-3. Работы по наладке на объекте, наладка детектора транспорта с процедурой обмена информацией

1-3405-3-1/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	8, 1
--------------	-----------	---	--------	------

Отдел 35. Техническая эксплуатация. Электронные табло и знаки МКАД

Раздел 1. Профилактическое обслуживание и контроль работоспособности оборудования на стационарном пикете ДПС

Таблица 1-3501-1. Контроллер табло

1-3501-1-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 2
1-3501-1-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 02

Таблица 1-3501-2. Сетевой коммутатор

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3501-2-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
1-3501-2-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-3501-3. Компьютер управления				
1-3501-3-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2
1-3501-3-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
1-3501-3-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 1-3501-4. Сервер				
1-3501-4-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2
1-3501-4-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
1-3501-4-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 1-3501-5. Источник бесперебойного питания				
1-3501-5-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
1-3501-5-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
Таблица 1-3501-6. Комплект соединительных кабелей				
1-3501-6-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
1-3501-6-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-3501-7. Программное обеспечение				
1-3501-7-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
1-3501-7-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,4
Таблица 1-3501-8. Контрольные замеры утечек и потребления электроэнергии силовыми цепями табло				
1-3501-8-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03

Раздел 2. Профилактическое обслуживание и контроль работоспособности оборудования табло и знаков

Таблица 1-3502-1. Табло

1-3502-1-1/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	6,25
1-3502-1-2/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	5
1-3502-1-3/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,125
1-3502-1-4/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,04
1-3502-1-5/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,13
1-3502-1-6/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,05
1-3502-1-7/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,13

Таблица 1-3502-2. Знаки

1-3502-2-1/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,3
1-3502-2-2/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,06
1-3502-2-3/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,01
1-3502-2-4/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,01

Раздел 3. Ремонт на стационарном пикете ДПС

Таблица 1-3503-1. Табло

1-3503-1-1/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,75
1-3503-1-2/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,13
1-3503-1-3/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,93
1-3503-1-4/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	2,32
1-3503-1-5/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
1-3503-1-6/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18
1-3503-1-7/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
1-3503-1-8/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
1-3503-1-9/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
1-3503-1-10/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
1-3503-1-11/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
1-3503-1-12/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1

Таблица 1-3503-2. Знаки

1-3503-2-1/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,75
1-3503-2-2/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,13
1-3503-2-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18
1-3503-2-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18

Таблица 1-3503-3. Пикет

1-3503-3-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
1-3503-3-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08

Таблица 1-3503-4. Сетевой коммутатор

1-3503-4-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17
1-3503-4-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,41

Таблица 1-3503-5. Компьютер управления (рабочая станция)

1-3503-5-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,21
1-3503-5-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,51

Таблица 1-3503-6. Сервер

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3503-6-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17
1-3503-6-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,41
Таблица 1-3503-7. Источник бесперебойного питания				
1-3503-7-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17
1-3503-7-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,41
Таблица 1-3503-8. Алфавитно-цифровая ячейка				
1-3503-8-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
1-3503-8-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18
Таблица 1-3503-9. Контроллер-ячейка табло или вспомогательная плата				
1-3503-9-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
1-3503-9-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1

Отдел 36. Техническая эксплуатация. Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) (без светофорных объектов) - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3601-1. Текущий ремонт, знак ограничения скорости

1-3601-1-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17
1-3601-1-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
1-3601-1-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,15

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 1-3602-1. Замена, знак ограничения скорости

1-3602-1-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,21
--------------	------------	---	--------	------

Отдел 37. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Автоматизированные моечные комплексы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3701-1. Текущий ремонт автоматизированного моечного комплекса 1126М Бежецкого завода «АСО»

1-3701-1-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-24-93	Средство аэрозольное (смазка) на основе минеральных масел для очистки и антикоррозийной защиты, типа "Акстон"	л	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,82
1-3701-1-2/1	22.1-30-126	Машины углошлифовальные, диаметр диска 125 мм	маш.-ч	0,03
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-24-93	Средство аэрозольное (смазка) на основе минеральных масел для очистки и антикоррозийной защиты, типа "Акстон"	л	0,2
1-3701-1-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,85
	22.1-30-126	Машины углошлифовальные, диаметр диска 125 мм	маш.-ч	0,03
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
1-3701-1-4/1	21.1-24-93	Средство аэрозольное (смазка) на основе минеральных масел для очистки и антикоррозийной защиты, типа "Акстон"	л	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,83
	22.1-30-126	Машины углошлифовальные, диаметр диска 125 мм	маш.-ч	0,03
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,15
1-3701-1-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-24-93	Средство аэрозольное (смазка) на основе минеральных масел для очистки и антикоррозийной защиты, типа "Акстон"	л	0,06
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,45
	22.1-30-126	Машины углошлифовальные, диаметр диска 125 мм	маш.-ч	0,03

Таблица 1-3701-2. Текущий ремонт автоматизированного моечного комплекса ПМУ-1

1-3701-2-1/1	21.1-11-126	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные с шайбой и уплотнительной прокладкой, размер 4,8x35 мм	100 шт.	0,9
	21.1-24-93	Средство аэрозольное (смазка) на основе минеральных масел для очистки и антикоррозийной защиты, типа "Акстон"	л	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,8
1-3701-2-2/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1,08
	22.1-30-126	Машины углошлифовальные, диаметр диска 125 мм	маш.-ч	0,33
	21.1-11-126	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные с шайбой и уплотнительной прокладкой, размер 4,8x35 мм	100 шт.	0,9
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,37
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1,08
	22.1-30-126	Машины углошлифовальные, диаметр диска 125 мм	маш.-ч	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3701-2-3/1	21.1-11-126	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные с шайбой и уплотнительной прокладкой, размер 4,8x35 мм	100 шт.	0,18
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,52
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,22
	22.1-30-126	Машины углошлифовальные, диаметр диска 125 мм	маш.-ч	0,02
1-3701-2-4/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-24-93	Средство аэрозольное (смазка) на основе минеральных масел для очистки и антикоррозийной защиты, типа "Акстон"	л	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,34
1-3701-2-5/1	22.1-30-126	Машины углошлифовальные, диаметр диска 125 мм	маш.-ч	0,41
	21.1-24-93	Средство аэрозольное (смазка) на основе минеральных масел для очистки и антикоррозийной защиты, типа "Акстон"	л	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,89
	22.1-30-126	Машины углошлифовальные, диаметр диска 125 мм	маш.-ч	0,33

Отдел 41. Аварийный ремонт дорожного полотна

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-4101-1. Аварийный ремонт дорожного покрытия холодной битумоминеральной смесью картами до 3 м2 без обрубки карт при толщине слоя 5 см

1-4101-1-1/1	21.3-3-30	Смеси битумоминеральные холодные для ремонта дорожных покрытий	т	0,115
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,086
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	0,05

Отдел 71. Контроль качества текущего ремонта и содержания дорожного покрытия улично-дорожной сети

Раздел 1. Полевые обследования

Таблица 1-7101-1. Определение параметров дорожного покрытия, измерение площадных характеристик с применением геодезического оборудования

1-7101-1-1/1	22.1-17-240	Тахеометры электронные аккумуляторные, дальность измерения до 500 м в безотражательном режиме, 3500 м на призму, емкость 2,2 А*ч	маш.-ч	0,03
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,01
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,03
1-7101-1-2/1	22.1-17-241	Комплекты спутникового геодезического оборудования аккумуляторные с пакетом полевых программ, емкость 2,6 А*ч	маш.-ч	0,02
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,01
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,03

Таблица 1-7101-2. Геозондирование радиотомографическое

1-7101-2-1/1	22.1-8-14	Автолаборатории для исследования состояния дорожного полотна на базе автомобиля импортного производства, грузоподъемность до 1,2 т	маш.-ч	7,02
	22.1-17-243	Георадиотографы с 1-ой антенной (8 каналов измерения), мощность до 100 Вт, глубина зондирования до 3 м	маш.-ч	6,835
1-7101-2-2/1	22.1-8-14	Автолаборатории для исследования состояния дорожного полотна на базе автомобиля импортного производства, грузоподъемность до 1,2 т	маш.-ч	7,02
	22.1-17-244	Георадиотографы с 2-мя антеннами (16 каналов измерения), мощность до 100 Вт, глубина зондирования до 3 м	маш.-ч	6,835
1-7101-2-3/1	22.1-8-14	Автолаборатории для исследования состояния дорожного полотна на базе автомобиля импортного производства, грузоподъемность до 1,2 т	маш.-ч	7,02
	22.1-17-245	Георадиотографы с 3-мя антеннами (24 канала измерения), мощность до 100 Вт, глубина зондирования до 3 м	маш.-ч	6,835
1-7101-2-4/1	22.1-8-14	Автолаборатории для исследования состояния дорожного полотна на базе автомобиля импортного производства, грузоподъемность до 1,2 т	маш.-ч	7,02
	22.1-17-246	Георадиотографы с 4-мя антеннами (32 канала измерения), мощность до 100 Вт, глубина зондирования до 3 м	маш.-ч	6,835

Таблица 1-7101-3. Определение плотности асфальтобетона методами неразрушающего контроля

1-7101-3-1/1	22.1-17-251	Уплотнители гироскопические, давление 90-1000 кПа	маш.-ч	0,01
	22.1-17-252	Печи сопротивления лабораторные низкотемпературные электрические, номинальная мощность до 2 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-17-254	Измерители плотности электромагнитные, глубина зондирования до 4,45 см	маш.-ч	0,02

Таблица 1-7101-4. Определение плотности грунта методом режущего кольца

1-7101-4-1/1	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,003
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,032
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,1

Таблица 1-7101-5. Определение плотности грунта пенетрационным плотномером

1-7101-5-1/1	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,03
--------------	------------	--	--------	------

Раздел 3. Лабораторные испытания

Таблица 1-7103-1. Определение глубины колеи методом прокатывания нагруженного колеса

1-7103-1-1/1	22.1-17-247	Установки для проведения испытаний на колееобразование, высота образца до 120 мм	маш.-ч	4,85
	22.1-17-250	Уплотнители секторные, усилие качения до 30 кН, скорость качения 45 проходов	маш.-ч	0,15

Таблица 1-7103-2. Определение остаточной прочности асфальтобетона после воздействия реагентов

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-7103-2-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0075
	21.1-25-102	Клей эпоксидный для крепления арматурных стержней в строительных конструкциях, марка "Хемфикс"	кг	0,03
	22.1-11-99	Установки вакуумные лабораторные для определения водонасыщения асфальтобетона, рабочий объем камеры 16 л	маш.-ч	3
	22.1-17-248	Машины испытательные динамические, сила 50 кН, частота 60 Гц	маш.-ч	2,56
	22.1-17-252	Печи сопротивления лабораторные низкотемпературные электрические, номинальная мощность до 2 кВт	маш.-ч	556,45
	22.1-17-253	Уплотнители автоматические для приготовления образцов дорожного покрытия в формах Маршалла 100 мм и 150 мм	маш.-ч	0,5
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,37
	22.1-30-124	Машины автоматические для резки образцов дорожного покрытия, диаметр диска 450 мм	маш.-ч	0,26

Таблица 1-7103-3. Определение устойчивости асфальтобетона к износу шипованными шинами

1-7103-3-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
	22.1-17-249	Установки для испытаний асфальтобетонного покрытия на устойчивость к истиранию шипованными шинами в комплекте с охлаждающей системой и системой управления для автоматического контроля испытаний	маш.-ч	2,89
	22.1-17-252	Печи сопротивления лабораторные низкотемпературные электрические, номинальная мощность до 2 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-253	Уплотнители автоматические для приготовления образцов дорожного покрытия в формах Маршалла 100 мм и 150 мм	маш.-ч	0,2
	22.1-30-124	Машины автоматические для резки образцов дорожного покрытия, диаметр диска 450 мм	маш.-ч	0,1

Таблица 1-7103-4. Определение прочности бетона на сжатие

1-7103-4-1/1	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,01
	22.1-17-313	Прессы для испытания строительных материалов на сжатие, максимальная нагрузка 500 кН	маш.-ч	0,094

Таблица 1-7103-5. Определение прочности бетона механическими методами неразрушающего контроля

1-7103-5-1/1	22.1-17-309	Молотки Шмидта (склерометры) для измерения прочности бетона толщиной 70-100 мм и более, диапазон измерения прочности 10-60 МПа, энергия удара 2207 Дж	маш.-ч	0,021
1-7103-5-2/1	22.1-17-310	Измерители прочности бетона методом ударного импульса (склерометры), диапазон измерения прочности 3-100 МПа	маш.-ч	0,015
1-7103-5-3/1	22.1-17-311	Измерители прочности бетона методом отрыва со скалыванием, диапазон измерения прочности 100-150 Мпа, предельное усилие вырыва анкера 110 кН	маш.-ч	0,068
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,018
1-7103-5-4/1	22.1-17-311	Измерители прочности бетона методом отрыва со скалыванием, диапазон измерения прочности 100-150 Мпа, предельное усилие вырыва анкера 110 кН	маш.-ч	0,034
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,041

Таблица 1-7103-6. Контроль толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях

1-7103-6-1/1	22.1-17-312	Измерители толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры (классы В-I, А-II, А-III) в железобетонных изделиях магнитным методом аккумуляторные	маш.-ч	0,2
--------------	-------------	---	--------	-----

Таблица 1-7103-7. Определение средней плотности бетона

1-7103-7-1/1	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,01
--------------	-------------	--	--------	------

Таблица 1-7103-8. Определение влажности бетона

1-7103-8-1/1	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	6
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,04

Таблица 1-7103-10. Определение зернового (гранулометрического) состава и модуля крупности песка

1-7103-10-1/1	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	3
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,058

Таблица 1-7103-11. Определение содержания глины, пылевидных и глинистых частиц в песке

1-7103-11-1/1	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	0,75
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,15
1-7103-11-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,014
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	3
1-7103-11-3/1	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,05
	21.1-16-40	Кальций хлористый жидкий	кг	0,0005
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,08
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	2
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,02

Таблица 1-7103-12. Определение плотности и пустотности песка

1-7103-12-1/1	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	2
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,038
1-7103-12-3/1	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,5
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	0,25
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,02

Таблица 1-7103-13. Определение марки по дробимости песка из отсеивов дробления

1-7103-13-1/1	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	0,63
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,03
	22.1-17-313	Прессы для испытания строительных материалов на сжатие, максимальная нагрузка 500 кН	маш.-ч	0,18

Таблица 1-7103-14. Определение влажности и коэффициента фильтрации песка

1-7103-14-1/1	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	2
---------------	------------	-----------------	--------	---

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-7103-14-2/1	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,115
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	2
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,17
Таблица 1-7103-15. Определение водопоглощения бетона				
1-7103-15-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,015
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,02
Таблица 1-7103-16. Определение оптимальной влажности и максимальной плотности скелета песка и грунта				
1-7103-16-1/1	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,36
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	3,333
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	1,32
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,48
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	5,331
1-7103-16-2/1	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	1,3638
Таблица 1-7103-17. Определение зернового (гранулометрического) состава грунта				
1-7103-17-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0035
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	0,61
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,02
Таблица 1-7103-18. Определение влажности и числа пластичности грунта				
1-7103-18-1/1	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	0,14
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,06
1-7103-18-2/1	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,001
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,17
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	0,175
1-7103-18-3/1	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,18
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	0,056
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,07
Таблица 1-7103-20. Определение зернового (гранулометрического) состава щебня (гравия)				
1-7103-20-1/1	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	4,29
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,117
Таблица 1-7103-21. Определение содержания зерен щебня (гравия) пластинчатой (лещадной) и игольчатой формы				
1-7103-21-1/1	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	0,5362
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,0287
Таблица 1-7103-22. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц в щебне (гравии)				
1-7103-22-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,048
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	6,29
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,058
Таблица 1-7103-23. Определение содержания глины в комках в щебне (гравии)				
1-7103-23-1/1	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,1
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	0,5
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,022
1-7103-23-2/1	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,1
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	1,0362
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,0257
Таблица 1-7103-24. Определение содержания дробленых зерен щебня (гравия)				
1-7103-24-1/1	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	0,54
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,05
Таблица 1-7103-25. Определение марки по дробимости щебня (гравия)				
1-7103-25-1/1	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	0,54
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,03
	22.1-17-313	Прессы для испытания строительных материалов на сжатие, максимальная нагрузка 500 кН	маш.-ч	0,14
Таблица 1-7103-26. Определение насыпной плотности щебня (гравия)				
1-7103-26-1/1	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,03
Таблица 1-7103-27. Определение средней плотности щебня (гравия)				
1-7103-27-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	1,0725
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,1675
Таблица 1-7103-29. Определение истинной плотности щебня (гравия)				
1-7103-29-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,98
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	0,43
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,35
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,1
	22.1-17-313	Прессы для испытания строительных материалов на сжатие, максимальная нагрузка 500 кН	маш.-ч	0,03

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 1-7103-30. Определение содержания зёрен слабых пород в щебне (гравии)

1-7103-30-1/1	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	0,54
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,05

Таблица 1-7103-31. Определение влажности щебня (гравия)

1-7103-31-1/1	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	2
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,08

Раздел 4. Операционный контроль

Таблица 1-7104-1. Операционный контроль качества нанесения горизонтальной дорожной разметки

1-7104-1-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,009
	22.1-5-112	Пирометры инфракрасные, диапазон измерения температуры до 420 °С	маш.-ч	0,18
	22.1-5-113	Термогигрометры уличного исполнения электронные, диапазон измерения температуры воздуха от -20 до 60 °С, диапазон измерения влажности (воздух) до 98%	маш.-ч	0,04
	22.1-5-114	Ретрорефлектометры, диапазон измерения световозвращения (RL) - 0 - 4'000 мкд·м-2·лк-1, диапазон измерения светотражения (Qd) - 0 - 400 мкд·м-2·лк-1	маш.-ч	0,2
	22.1-5-115	Блескомеры фотоэлектрические, диапазон углов освещения-наблюдения 45°/45° для измерения блеска поверхности, диапазон углов освещения 45°/0° для измерения яркости поверхности	маш.-ч	0,08
	22.1-5-117	Курвиметры дорожные электронные, диапазон показаний от 0 до 1000 м	маш.-ч	0,06
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,01
1-7104-1-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,009
	22.1-5-113	Термогигрометры уличного исполнения электронные, диапазон измерения температуры воздуха от -20 до 60 °С, диапазон измерения влажности (воздух) до 98%	маш.-ч	0,04
	22.1-5-114	Ретрорефлектометры, диапазон измерения световозвращения (RL) - 0 - 4'000 мкд·м-2·лк-1, диапазон измерения светотражения (Qd) - 0 - 400 мкд·м-2·лк-1	маш.-ч	0,2
	22.1-5-115	Блескомеры фотоэлектрические, диапазон углов освещения-наблюдения 45°/45° для измерения блеска поверхности, диапазон углов освещения 45°/0° для измерения яркости поверхности	маш.-ч	0,08
	22.1-5-117	Курвиметры дорожные электронные, диапазон показаний от 0 до 1000 м	маш.-ч	0,06
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,82

Таблица 1-7104-2. Операционный контроль качества демаркировки (удаления) горизонтальной дорожной разметки

1-7104-2-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,009
	22.1-5-113	Термогигрометры уличного исполнения электронные, диапазон измерения температуры воздуха от -20 до 60 °С, диапазон измерения влажности (воздух) до 98%	маш.-ч	0,04
	22.1-5-114	Ретрорефлектометры, диапазон измерения световозвращения (RL) - 0 - 4'000 мкд·м-2·лк-1, диапазон измерения светотражения (Qd) - 0 - 400 мкд·м-2·лк-1	маш.-ч	0,26
	22.1-5-115	Блескомеры фотоэлектрические, диапазон углов освещения-наблюдения 45°/45° для измерения блеска поверхности, диапазон углов освещения 45°/0° для измерения яркости поверхности	маш.-ч	0,28
	22.1-5-116	Рейсмусы (высотомеры) цифровые, диапазон измерения от -12,5 до +12,5 мм	маш.-ч	0,05
	22.1-5-117	Курвиметры дорожные электронные, диапазон показаний от 0 до 1000 м	маш.-ч	0,06
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,86

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация. Дорожные покрытия

Раздел 1. Уборка летняя

Таблица 1-1101-3. Механизированная мойка покрытий дорог на территории типа ВДНХ

1-1101-3-1/1	2381127000	Средство моющее (шампунь) концентрированное для очистки от комплексных и атмосферных загрязнений	л	П
1-1101-3-2/1	2381127000	Средство моющее (шампунь) концентрированное для очистки от комплексных и атмосферных загрязнений	л	П
1-1101-3-3/1	2381120000	Средства моющие (шампунь) концентрированное для очистки от комплексных и атмосферных загрязнений	л	П

Таблица 1-1101-5. Мойка тротуаров и лестниц на территории типа ВДНХ

1-1101-5-1/1	2381120000	Средства моющие (шампунь) концентрированное для очистки от комплексных и атмосферных загрязнений	л	П
1-1101-5-2/1	2381120000	Средства моющие (шампунь) концентрированное для очистки от комплексных и атмосферных загрязнений	л	П

Отдел 25. Техническая эксплуатация. Оборудование транспортно-пассажирских контрольно-пропускных пунктов

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 1-2503-1. Техническое обслуживание автоматического гидравлического шлагбаума

1-2503-1-1/1	0253391000	Масло гидравлическое	л	0,1
--------------	------------	----------------------	---	-----

Таблица 1-2503-2. Техническое обслуживание светофора двухсекционного лампового Т.8

1-2503-2-2/1	3466331000	Лампы накаливания	шт.	1
--------------	------------	-------------------	-----	---

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Проезжая часть, тротуары, площадки

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3103-6. Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит

1-3103-6-1/1	5846030000	Плиты дорожные	м3	100
1-3103-6-4/1	5846030000	Плиты дорожные	м3	100

Таблица 1-3103-7. Устройство цементобетонных покрытий

1-3103-7-1/1	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-1/2	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-2/1	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-2/2	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-3/1	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-3/2	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-4/1	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-4/2	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-5/1	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-5/2	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-5/3	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-6/1	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-6/2	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-6/3	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-7/1	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-7/2	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-7/3	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-8/1	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-8/2	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-8/3	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-9/1	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-9/2	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-10/1	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П
1-3103-7-10/2	0930110000	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр 14 мм	т	П

Таблица 1-3103-8. Устройство однослойных покрытий

1-3103-8-1/1	0930114000	Сталь арматурная класса А-1	т	П
1-3103-8-1/2	0930114000	Сталь арматурная класса А-1	т	П
1-3103-8-2/1	0930114000	Сталь арматурная класса А-1	т	П
1-3103-8-2/2	0930114000	Сталь арматурная класса А-1	т	П
1-3103-8-3/1	0930114000	Сталь арматурная класса А-1	т	П
1-3103-8-3/2	0930114000	Сталь арматурная класса А-1	т	П

Таблица 1-3103-11. Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие

1-3103-11-1/1	1213000000	Сетка сварная из холоднокатаной проволоки 5 мм	т	П
---------------	------------	--	---	---

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 1-3103-14. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов

1-3103-14-3/1	5846300000	Плиты бетонные фигурные	м2	П
---------------	------------	-------------------------	----	---

Таблица 1-3103-15. Устройство покрытий из гранитных малоразмерных плит на цементно-песчаной подушке

1-3103-15-1/1	5714310000	Гранитные малоразмерные плиты	м2	П
1-3103-15-1/2	5714310000	Гранитные малоразмерные плиты	м2	П

Таблица 1-3103-17. Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка"

1-3103-17-1/1	5846300000	Брусчатка бетонная прямая	м2	П
1-3103-17-2/1	5846300000	Брусчатка бетонная овальная	м2	П
1-3103-17-3/1	5846300000	Брусчатка бетонная овальная	м2	П

Таблица 1-3103-20. Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин на магистралях

1-3103-20-1/1	5711840000	Смеси асфальтобетонные горячие	т	П
---------------	------------	--------------------------------	---	---

Таблица 1-3103-21. Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин на улицах и проездах города

1-3103-21-1/1	5711840000	Смеси асфальтобетонные горячие	т	П
1-3103-21-2/1	5711840000	Смеси асфальтобетонные горячие	т	П
	5855200000	Сегменты ремонтных колодцев и решеток	м3	П
1-3103-21-3/1	5855200000	Сегменты ремонтных колодцев и решеток	м3	П
	5711840000	Смеси асфальтобетонные горячие	т	П
1-3103-21-4/1	5711840000	Смеси асфальтобетонные горячие	т	П

Таблица 1-3103-22. Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин в заездных карманах для общественного транспорта

1-3103-22-1/1	5711840000	Смеси асфальтобетонные горячие	т	П
1-3103-22-2/1	5711840000	Смеси асфальтобетонные горячие	т	П

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 1-3105-5. Розлив пленкообразующих материалов

1-3105-5-1/1	8721010000	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	П
--------------	------------	---	---	---

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Обустройство дорог. Технические средства организации дорожного движения

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3203-1. Установка бортовых камней

1-3203-1-3/1	5715120000	Камни бортовые из горных пород	м	100
1-3203-1-3/2	5715120000	Камни бортовые из горных пород	м	100
1-3203-1-3/3	5715120000	Камни бортовые из горных пород	м	100
1-3203-1-4/1	5715120000	Камни бортовые из горных пород	м	100
1-3203-1-4/2	5715120000	Камни бортовые из горных пород	м	100
1-3203-1-4/3	5715120000	Камни бортовые из горных пород	м	100

Таблица 1-3203-8. Установка дорожных знаков

1-3203-8-1/1	5216100000	Щитки металлические	шт.	100
--------------	------------	---------------------	-----	-----

Таблица 1-3203-9. Установка дополнительных щитков

1-3203-9-1/1	5216100000	Щитки металлические	шт.	100
--------------	------------	---------------------	-----	-----

Таблица 1-3203-18. Устройство шумозащитного экрана из поликарбоната, монолитных железобетонных конструкций

1-3203-18-1/1	5745080000	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог	м3	П
	0930110000	Арматура	т	П
1-3203-18-2/1	5225580000	Металлическая опалубка (в тех. часть)	компл.	0,006
	0930110000	Арматура	т	П
	5745080000	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог	м3	П

Таблица 1-3203-26. Устройство железобетонной барьерной стенки бетоноукладчиком типа "Commander"

1-3203-26-1/1	0930110000	Сталь арматурная (093013)	т	П
1-3203-26-2/1	0930110000	Сталь арматурная (093013)	т	П
1-3203-26-3/1	1275500000	Сетки дорожные	м2	П
	0930110000	Сталь арматурная (093013)	т	П

Таблица 1-3203-31. Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие

1-3203-31-1/1	5772001000	Геосетка	м2	П
---------------	------------	----------	----	---

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 1-3204-1. Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка) самоходным механизмом-демаркировщиком

1-3204-1-1/1	3972610000	Ролики для демаркировки дорожной разметки	компл.	П
1-3204-1-2/1	3972610000	Ролики для демаркировки дорожной разметки	компл.	П

Таблица 1-3204-2. Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка) ручным механизмом-демаркировщиком

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3204-2-1/1	3972610000	Ролики для демаркировки дорожной разметки	компл.	П
1-3204-2-2/1	3972610000	Ролики для демаркировки дорожной разметки	компл.	П

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Основания и обочины

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3303-6. Устройство оснований автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона

1-3303-6-1/1	0930110000	Арматура	т	П
1-3303-6-1/2	0930110000	Арматура	т	П
1-3303-6-2/1	0930110000	Арматура	т	П
1-3303-6-2/2	0930110000	Арматура	т	П
1-3303-6-3/1	0930110000	Арматура	т	П
1-3303-6-3/2	0930110000	Арматура	т	П
1-3303-6-4/1	0930110000	Арматура	т	П
1-3303-6-4/2	0930110000	Арматура	т	П

Таблица 1-3303-11. Устройство оснований из готовой цемента-грунтовой смеси толщиной 16 см

1-3303-11-1/1	5745110000	Смесь цементно-грунтовая	м3	П
---------------	------------	--------------------------	----	---

Таблица 1-3303-12. Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см

1-3303-12-2/1	5718240000	Смесь битумно-песчаная	м3	П
---------------	------------	------------------------	----	---

Таблица 1-3303-13. Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной до 15 см

1-3303-13-1/1	5745110000	Смесь цементно-грунтовая	м3	П
1-3303-13-2/1	5745110000	Смесь цементно-грунтовая	м3	П
1-3303-13-3/1	5745110000	Смесь цементно-грунтовая	м3	П
1-3303-13-4/1	5745110000	Смесь цементно-грунтовая	м3	П

Таблица 1-3303-14. Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами

1-3303-14-1/1	5846300000	Плиты бетонные	м3	7, 8
1-3303-14-2/1	5846300000	Плиты бетонные	м3	0, 97
1-3303-14-3/1	5846300000	Плиты бетонные	м3	16, 3
1-3303-14-4/1	5846300000	Плиты бетонные	м3	1, 02

Таблица 1-3303-15. Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами

1-3303-15-1/1	5846300000	Плиты бетонные	м3	11, 2
1-3303-15-2/1	5846300000	Плиты бетонные	м3	19, 4

Таблица 1-3303-16. Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов

1-3303-16-1/1	5858030000	Блоки железобетонные (расход арматуры 82 кг на м3)	м3	13, 4
1-3303-16-2/1	5828320000	Блоки лотков полутруб (расход арматуры 66,6 кг на м3)	м3	8

Таблица 1-3303-17. Устройство оголовков

1-3303-17-1/1	5853010000	Оголовки бетонные	м3	0, 04
1-3303-17-2/1	5853010000	Оголовки бетонные	м3	0, 07
	5858030000	Плиты бетонные	кг	0, 03

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 1-3305-6. Устройство укрепительных полос и укрепление обочин

1-3305-6-11/1	5711100000	Щебень для дорожных работ фракции 40-70 или 20-40 мм	м3	П
1-3305-6-12/1	5711100000	Щебень для дорожных работ фракции 40-70 или 20-40 мм	м3	П
1-3305-6-13/1	9797020000	Земля растительная	м3	П

Таблица 1-3305-7. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)

1-3305-7-1/1	8191010000	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "дорнит-2"	10 м2	П
1-3305-7-2/1	8191010000	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "дорнит-2"	10 м2	П
1-3305-7-3/1	8191010000	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "дорнит-2"	10 м2	П
1-3305-7-4/1	8191010000	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "дорнит-2"	10 м2	П

Отдел 71. Контроль качества текущего ремонта и содержания дорожного покрытия улично-дорожной сети

Раздел 3. Лабораторные испытания

Таблица 1-7103-2. Определение остаточной прочности асфальтобетона после воздействия реагентов

1-7103-2-1/1	2149411000	Реагент противогололедный	кг	П
--------------	------------	---------------------------	----	---