

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 2
СН-2012.2-10

Инженерные сооружения и коммуникации

Сборник 10
Сети электроосвещения

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	4
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	11
Раздел 1. Уборка	11
Таблица 10-1101-1. Мойка цоколя опоры наружного освещения аппаратом высокого давления	11
Таблица 10-1101-2. Мойка цоколя опоры наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием автомобиля прикрытия	11
Таблица 10-1101-3. Локальная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления	11
Таблица 10-1101-4. Локальная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием автомобиля прикрытия	12
Таблица 10-1101-5. Комплексная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием приставной лестницы	12
Таблица 10-1101-6. Комплексная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием вышки телескопической	12
Таблица 10-1101-7. Комплексная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия	13
Таблица 10-1101-8. Очистка опор наружного освещения от объявлений	13
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика	13
Раздел 1. Осмотр	13
Таблица 10-2101-2. Технический осмотр пункта питания наружного освещения	14
Таблица 10-2101-3. Технический осмотр воздушных линий электропередачи наружного освещения	14
Таблица 10-2101-4. Технический осмотр кабельных линий электропередачи наружного освещения	14
Таблица 10-2101-5. Технический осмотр осветительного прибора наружного освещения	15
Таблица 10-2101-6. Технический осмотр опоры наружного освещения	15
Раздел 3. Техническое обслуживание	15
Таблица 10-2103-1. Техническое обслуживание светильника светодиодного тротуарного встраиваемого	15
Таблица 10-2103-2. Устранение технологического нарушения в работе осветительного прибора с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия	16
Таблица 10-2103-3. Устранение технологического нарушения в работе осветительного прибора с использованием вышки телескопической	16
Таблица 10-2103-4. Устранение технологического нарушения в работе осветительного прибора с использованием приставной лестницы	17
Таблица 10-2103-5. Техническое обслуживание пункта питания наружного освещения	17
Таблица 10-2103-6. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи наружного освещения (с СИП)	17
Таблица 10-2103-7. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи наружного освещения (с СИП) с использованием автомобиля прикрытия	18
Таблица 10-2103-8. Техническое обслуживание кабельных линий электропередачи наружного освещения ..	18
Таблица 10-2103-9. Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием приставной лестницы	18
Таблица 10-2103-10. Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической	19
Таблица 10-2103-11. Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия	19
Таблица 10-2103-12. Техническое обслуживание опоры наружного освещения с использованием приставной лестницы	20
Таблица 10-2103-13. Техническое обслуживание опоры наружного освещения с использованием вышки телескопической	20
Таблица 10-2103-14. Техническое обслуживание опоры наружного освещения с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия	20
Таблица 10-2103-15. Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием приставной лестницы	21
Таблица 10-2103-16. Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием вышки телескопической	21

Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Системы управления освещением.....	21
Раздел 1. Осмотр	21
Таблица 10-2201-1. Технический осмотр шкафа управления наружным освещением (ШУНО)	21
Раздел 3. Техническое обслуживание	22
Таблица 10-2203-1. Техническое обслуживание шкафа управления наружным освещением (ШУНО).....	22
Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Установки архитектурно-художественного освещения.....	22
Раздел 3. Техническое обслуживание	22
Таблица 10-2303-1. Техническое обслуживание ТО-1 осветительного прибора установки архитектурно-художественного освещения	22
Таблица 10-2303-2. Техническое обслуживание ТО-2 осветительного прибора светодиодного установки архитектурно-художественного освещения.....	22
Таблица 10-2303-3. Техническое обслуживание ТО-3 осветительного прибора светодиодного установки архитектурно-художественного освещения.....	23
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы	23
Раздел 1. Ремонт.....	23
Таблица 10-3101-2. Текущий ремонт пункта питания наружного освещения.....	23
Таблица 10-3101-3. Текущий ремонт воздушных линий электропередачи наружного освещения (с СИП)....	23
Таблица 10-3101-4. Текущий ремонт воздушных линий электропередачи наружного освещения (с СИП) с использованием автомобиля прикрытия	24
Таблица 10-3101-5. Текущий ремонт кабельных линий электропередачи наружного освещения.....	24
Таблица 10-3101-6. Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием приставной лестницы.....	24
Таблица 10-3101-7. Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической	25
Таблица 10-3101-8. Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия.....	25
Таблица 10-3101-9. Текущий ремонт опоры наружного освещения с использованием приставной лестницы	26
Таблица 10-3101-10. Текущий ремонт опоры наружного освещения с использованием вышки телескопической	26
Таблица 10-3101-11. Текущий ремонт опоры наружного освещения с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия	26
Таблица 10-3101-12. Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием приставной лестницы.....	27
Таблица 10-3101-13. Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием вышки телескопической	27
Таблица 10-3101-15. Окраска установки наружного освещения с использованием приставной лестницы грунт-эмалью тиксотропной за 1 раз	27
Раздел 2. Смена (замена).....	28
Таблица 10-3102-1. Светильники наружного освещения с лампами ДРЛ, ДРИ	28
Раздел 3. Устройство	28
Таблица 10-3103-1. Колонки.....	28
Таблица 10-3103-2. Цоколи к опорам	28
Таблица 10-3103-3. Кронштейны специальные на опорах для светильников	28
Таблица 10-3103-4. Кронштейны "переход"	29
Таблица 10-3103-5. Растяжки	29
Таблица 10-3103-6. Планки.....	29
Таблица 10-3103-7. Провода.....	29
Таблица 10-3103-8. Провода, подвешиваемые на тросе	30
Таблица 10-3103-9. Светильники, устанавливаемые вне зданий	30
Таблица 10-3103-10. Щитки	30
Таблица 10-3103-11. Пускорегулирующие аппараты (ПРА) отдельно стоящие	30
Таблица 10-3103-12. Предохранители столбовые	31
Таблица 10-3103-13. Провода на переходах.....	31

Таблица 10-3103-14. Устройство вводов	31
Таблица 10-3103-15. Монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП)	31
Таблица 10-3103-16. Установка ответвительных зажимов для СИП.....	32
Таблица 10-3103-17. Конструкции металлические архитектурного освещения зданий и сооружений.....	32
Таблица 10-3103-18. Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ.....	32
Таблица 10-3103-19. Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную	33
Таблица 10-3103-20. Установка опор ВЛ 0,38-10 кВ	34
Таблица 10-3103-21. Установка ригелей и плит для опор ВЛ 35 кВ	35
Таблица 10-3103-22. Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ.....	35
Таблица 10-3103-23. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ	36
Таблица 10-3103-24. Подвеска проводов и тросов ВЛ 35 кВ.....	36
Таблица 10-3103-25. При изменении количества опор на 1 км, учтенного табл. 10-3103-22, 10-3103-23, 10-3103-24, добавлять или исключать.....	36
Таблица 10-3103-26. Подвеска проводов.....	38
Таблица 10-3103-27. Установка деревянных защит при монтаже проводов на переходах через препятствия.....	38
Таблица 10-3103-28. Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.....	38
Таблица 10-3103-29. Установка светильников	39
Таблица 10-3103-30. Установка линейного оборудования.....	39
Таблица 10-3103-31. Установка опор контактной сети, уличного освещения, светофорных с бурением котлованов под монолитные фундаменты	40
Таблица 10-3103-32. Сборка и установка железобетонных одностоечных опор	41
Таблица 10-3103-33. Установка металлических фланцевых опор наружного освещения	41
Таблица 10-3103-34. Установка приборов осветительных на железнодорожном транспорте.....	41
Раздел 4. Демонтаж, разборка	42
Таблица 10-3104-1. Демонтаж опор контактной сети	42
Раздел 5. Прочие работы.....	42
Таблица 10-3105-1. Земляные работы при установке опор контактной сети с бурением котлованов.....	42
Таблица 10-3105-2. Окраска масляной краской стальных опор.....	43
Таблица 10-3105-3. Устройство монолитных бетонных фундаментов	43
Таблица 10-3105-4. Устройство железобетонных монолитных фундаментов	44
Таблица 10-3105-5. Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушным вводами	44
Таблица 10-3105-6. Перерезка кабеля ножовкой.....	44
Раздел 6. Пусконаладочные работы.....	44
Таблица 10-3106-1. Кабельные линии	44
Таблица 10-3106-2. Установки наружного освещения.....	44
Таблица 10-3106-3. Кабельные линии	45
Таблица 10-3106-4. Выключатели трехполюсные	45
Таблица 10-3106-5. Выключатели постоянного тока быстродействующие.....	46
Таблица 10-3106-6. Измерения сопротивления изоляции мегомметром	46
Таблица 10-3106-7. Трансформаторы напряжением до 1 кВ.....	46
Таблица 10-3106-8. Трансформаторы двухобмоточные	47
Таблица 10-3106-9. Выключатели однополюсные	47
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Системы управления освещением	47
Раздел 1. Ремонт.....	47
Таблица 10-3201-1. Текущий ремонт шкафа управления наружным освещением (ШУНО)	47
Приложение № 1	49
Приложение № 2.....	64

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостные нормативы, приведенные в настоящем сборнике, распространяются на работы по технической эксплуатации сетей наружного электроосвещения. К таким работам относятся:

- санитарная эксплуатация (уборка);
- технический осмотр;
- техническое обслуживание;
- текущий и капитальный ремонт;
- устройство в процессе эксплуатации;
- замена;
- демонтаж;
- пусконаладочные работы после замены или в процессе эксплуатации.

1.2. Стоимостными нормативами предусмотрено выполнение полного комплекса работ в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил устройства электроустановок», соответствующих технических условий и инструкций.

1.3. Стоимостными нормативами учтено выполнение всех работ в нормальных условиях. При работе в усложненных условиях к стоимостным нормативам применяются поправочные коэффициенты, приведенные в п. 3 настоящей Технической части. При этом коэффициенты должны быть обоснованы техническим заданием заказчика на эксплуатацию или другой подтверждающей документацией. Если условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются.

1.4. Стоимостные нормативы сборника включают выполнение полного комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ и учитывают:

1.4.1. Переходы рабочих и перемещение спецтехники.

1.4.2. Потери материалов и конструкций, предусмотренные нормами потерь.

1.4.3. Подачу основных и вспомогательных материалов к месту их установки или замены.

1.4.4. Крепление плакатов безопасности, предупредительных надписей и знаков.

1.4.5. Материалы для защиты с учетом их оборачиваемости при устройстве переходов через препятствия.

1.4.6. Установку, перестановку и разборку приспособлений для работ.

1.4.7. Изготовление конструкций и деталей крепления.

1.4.8. Пристрелку конструкций и деталей механизированным способом, пробивку и сверление гнезд и отверстий, заделку после монтажа.

1.4.9. Подачу и снятие с монтажной площадки инструментов, материалов, деталей арматуры и спецчастей, подъем и опускание монтажной площадки в процессе работы (для нормативов на устройство элементов сетей городского электротранспорта).

1.4.10. Установку и снятие натяжных приспособлений, ослабление и регулирование натяжных проводов, установка монтажного транспорта и механизма с подготовкой их к работе (для нормативов на устройство элементов сетей городского электротранспорта).

1.5. Стоимостными нормативами не предусмотрены следующие работы и затраты:

1.5.1. Устройство водоотлива.

1.5.2. Устройство железобетонных свай фундаментов.

1.5.3. Гидроизоляция фундаментов и дополнительная гидроизоляция стоек железобетонных опор в агрессивных средах.

1.5.4. Усиление стропил и обрешетки в местах установки стоек.

1.5.5. Затраты на изоляцию подземной части опор и приставок.

1.5.6. Доставка материалов на объект, транспортировка конструкций и материалов до трассы по дорогам общего пользования или ведомственным (в том числе совпадающим с направлением трассы) и по трассе в условиях бездорожья.

1.5.7. Затраты на приобретение основных видов материалов, необходимость в которых выявляется при выполнении работ по текущему ремонту.

1.6. Стоимостными нормативами отдела 21 учтены работы по техническому осмотру и техническому обслуживанию приборов и сетей наружного освещения.

1.6.1. Стоимостными нормативами таблицы 10-2103-1 учтены работы по техническому обслуживанию светильников светодиодных тротуарных встраиваемых, выполняемые, как правило, 1 раз в 3 года.

Допускается применение стоимостных нормативов таблицы 10-2103-1 при выполнении указанных работ с иной периодичностью, установленной и утвержденной в соответствии с нормативными документами (регламентами, правилами, техническим заданием на эксплуатацию и др.).

1.6.2. Стоимостными нормативами таблицы 10-2103-2 предусмотрено выполнение работ на участке проезжей части автомобильной дороги с использованием автомобиля прикрытия в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

1.6.3. Стоимостными нормативами таблицы 10-2103-3 предусмотрено выполнение работ, в местах проведения которых использование автомобиля прикрытия не требуется.

1.6.4. Стоимостными нормативами 10-2103-2-1, 10-2103-3-1, 10-2103-4-1 учтены затраты на производство работ в условиях необходимости поиска неисправного светильника на местности и определения данных этого светильника по ситуационному плану. В условиях, когда заранее известны данные неисправного светильника, к затратам труда, заработной плате и эксплуатации машин стоимостных нормативов 10-2103-2-1, 10-2103-3-1, 10-2103-4-1 следует применять коэффициент 0,96.

1.6.5. Стоимостными нормативами 10-2103-2-2, 10-2103-3-2, 10-2103-4-2 учтены затраты на замену одного из элементов светильника: дросселя, импульсного зажигающего устройства (ИЗУ), патрона, лампы. При замене одного элемента следует учитывать стоимость только соответствующего заменяемого элемента. При необходимости одновременной замены в одном светильнике нескольких элементов следует учитывать объем работ по замене нескольких элементов и стоимость соответствующих элементов.

Конструкция светильника предусматривает наличие в нем, как правило, одного дросселя, одного ИЗУ, одной лампы и одного патрона.

1.6.6. Стоимостным нормативом таблицы 10-2103-12 учтены затраты на техническое обслуживание опоры наружного освещения высотой до 6 м с использованием приставной лестницы.

1.6.7. Стоимостным нормативом таблиц 10-2103-9, 10-2103-15 учтены затраты на техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения на высоте до 6 м с использованием приставной лестницы.

1.6.8. Стоимостными нормативами таблицы 10-2103-10 учтены затраты на техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения на высоте до 15 м с использованием вышки телескопической.

1.6.9. Стоимостными нормативами таблиц 10-2103-13, 10-2103-14 учтены затраты на техническое обслуживание опоры наружного освещения высотой до 15 м с использованием вышки телескопической, вышки телескопической и автомобиля прикрытия.

Технология производства работ стоимостного норматива таблицы 10-2103-14 предусматривает выполнение работ на участке проезжей части автомобильной дороги с использованием автомобиля прикрытия в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

1.6.10. Стоимостными нормативами таблицы 10-2103-11 учтены затраты на техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения. Технология производства работ предусматривает выполнение работ на высоте до 15 м с вышки телескопической на участке проезжей части автомобильной дороги с использованием автомобиля прикрытия в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

1.7. Стоимостными нормативами отдела 31 учтены работы по ремонту, замене, устройству и пусконаладочным работам в процессе эксплуатации приборов сетей наружного освещения.

1.7.1. Объем пусконаладочных работ и испытаний электрооборудования соответствует требованиям главы 1.8 «Нормы приемо-сдаточных испытаний» ПУЭ и технической документации предприятий-изготовителей. Режимы работы электрооборудования в процессе пусконаладочных работ обеспечиваются заказчиком в соответствии с согласованными графиками и программами. Пусконаладочные работы выполняются квалифицированным наладочным персоналом специализированных организаций, прошедшим аттестацию.

1.7.2. Стоимостными нормативами раздела 6 отдела 31 на пусконаладочные работы, проводимые при замене и устройстве приборов в процессе эксплуатации сетей наружного освещения, учитывают затраты на один технологический цикл пусконаладочных работ, включая следующие основные этапы:

- подготовительные работы: получение у заказчика технической документации - проектной и эксплуатационной, подбор приборов и технических средств наладки; подбор комплекта приемо-сдаточной документации; разработка программы работ с учетом мероприятий по обеспечению техники безопасности;

- пусконаладочные работы согласно регламентам и требованиям технической документации приборов и аппаратов;

- обеспечение на электроустановках и агрегатах электрических параметров и режимов, предусмотренных техническим заданием заказчика на эксплуатацию, а также их устойчивой работы в эксплуатационных режимах посредством корректировки параметров и характеристик регуляторов и аппаратов;

- оформление отчетной и приемо-сдаточной документации; составление в одном экземпляре протоколов испытаний (измерений) по результатам выполненных пусконаладочных работ; внесение в один экземпляр исполнительных принципиальных электрических схем проекта изменений, выполненных в процессе пусконаладочных работ.

1.7.3. Стоимостными нормативами на пусконаладочные работы не учтены затраты на:

- проверку соответствия монтажных схем принципиальным электрическим схемам и внесение изменений в монтажные схемы;

- составление принципиальных и монтажных схем;
- участие в испытаниях электрооборудования, проводимых предприятием-изготовителем оборудования;
- прокладка временных сетей электроснабжения для выполнения пусконаладочных работ;
- метрологическая аттестация измерительных каналов и систем;
- дежурства наладочного персонала, организованные заказчиком;
- обучение эксплуатационного персонала.

1.7.4. Стоимостными нормативами таблицы 10-3103-34 на установку приборов осветительных на железнодорожном транспорте не учтены затраты на пропуск поездов при производстве работ в условиях движения поездов.

1.7.5. Стоимостным нормативом таблицы 10-3101-9 учтены затраты на текущий ремонт опоры наружного освещения высотой до 6 м с использованием приставной лестницы.

1.7.6. Стоимостным нормативом таблиц 10-3101-6, 10-3101-12 учтены затраты на текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения на высоте до 6 м с использованием приставной лестницы.

1.7.7. Стоимостными нормативами таблицы 10-3101-7 учтены затраты на текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения на высоте до 15 м с использованием вышки телескопической.

1.7.8. Стоимостными нормативами таблиц 10-3101-10, 10-3101-11 учтены затраты на текущий ремонт опоры наружного освещения высотой до 15 м с использованием вышки телескопической, вышки телескопической и автомобиля прикрытия.

Технология производства работ стоимостного норматива таблицы 10-3101-11 предусматривает выполнение работ на участке проезжей части автомобильной дороги с использованием автомобиля прикрытия в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

1.7.9. Стоимостными нормативами таблицы 10-3101-8 учтены затраты на текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения. Технология производства работ предусматривает выполнение работ на высоте до 15 м с вышки телескопической на участке проезжей части автомобильной дороги с использованием автомобиля прикрытия в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

1.7.10. Стоимостным нормативом 10-3101-12-1 учтена стоимость провода ПВС с числом жил и сечением 3х1,5 мм². В случае применения провода ПВС с числом жил и сечением, отличными от предусмотренных стоимостным нормативом, возможна его замена без изменения нормы расхода.

1.7.11. Стоимостным нормативом 10-3101-15-1 учтены затраты на полный комплекс работ по окраске металлических поверхностей установки наружного освещения высотой до 6 м с использованием приставной лестницы.

Для стоимостного норматива 10-3101-15-1 за единицу измерения «шт.» принята одна установка наружного освещения (опора с учетом цоколя, если он имеется, и кронштейн).

1.8. Стоимостными нормативами учтено однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на осмотр, техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену светильников наружного освещения сетей электроосвещения устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

1.9. Стоимостными нормативами отдела 11 учтены работы по санитарной эксплуатации.

1.9.1. Стоимостными нормативами таблиц 10-1101-1, 10-1101-2 учтены затраты на мойку цоколя опоры наружного освещения.

Стоимостными нормативами таблиц 10-1101-3, 10-1101-4 учтены затраты на локальную мойку установки наружного освещения на высоту до 2 м от поверхности земли. Под локальной мойкой следует понимать мойку нижней части опоры наружного освещения с учетом цоколя, если он имеется.

Стоимостным нормативом таблицы 10-1101-5 учтены затраты на комплексную мойку установки наружного освещения высотой до 6 м с использованием приставной лестницы.

Стоимостными нормативами таблицы 10-1101-6 учтены затраты на комплексную мойку установки наружного освещения высотой до 15 м с использованием вышки телескопической.

Под комплексной мойкой следует понимать мойку опоры наружного освещения с учетом цоколя (если он имеется), кронштейна и осветительного прибора (светодиодного или с газоразрядной лампой).

Одновременное применение стоимостных нормативов таблиц 10-1101-1, 10-1101-2, 10-1101-3, 10-1101-4, 10-1101-5, 10-1101-6 для определения затрат на мойку одной и той же установки наружного освещения не допускается.

1.9.2. Стоимостным нормативом 10-1101-8-1 учтены затраты на очистку опор наружного освещения и цоколей (если имеются) от наклеенных объявлений.

Периодичность работ по очистке опор наружного освещения от объявлений устанавливается в соответствии с регламентом.

В случае необходимости очистки опор от объявлений при выполнении работ по окраске, мойке установок наружного освещения, мойке цоколей к затратам труда, заработной плате и эксплуатации машин стоимостного норматива 10-1101-8-1 следует применять коэффициент 0,6.

Для стоимостного норматива 10-1101-8-1 за единицу измерения «шт.» принята одна опора наружного освещения с учетом цоколя, если он имеется.

1.10. Стоимостными нормативами отдела 23 учтены работы по техническому осмотру и техническому обслуживанию установок архитектурно-художественного освещения.

1.10.1. Стоимостным нормативом таблицы 10-2303-1 учтены затраты на техническое обслуживание ТО-1 осветительного прибора архитектурно-художественного освещения светодиодного или с лампами.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Масса анкерных фундаментных, V-образных болтов не должна включаться в общую массу стальных опор, так как она учтена в нормативах на устройство фундаментов.

2.2. При определении объема работ по подвеске проводов и тросов необходимо принимать общую длину трассы за вычетом длины всех переходов. Длина анкерного пролета должна определяться без вычета длин переходов между промежуточными опорами.

2.3. Массу оцинкованных конструкций при их установке принимать с учетом массы цинка.

2.4. Объем отрытых котлованов для установки фундаментов и опор определяется с учетом допустимой крутизны откосов в грунтах соответствующей группы по формуле

$$V = \frac{H}{3} (A \times B + C \times D + \sqrt{A \times B \times C \times D})$$

где:

A, B - длина и ширина дна котлована;

C, D - длина и ширина верха котлована;

H - глубина котлована.

Длина и ширина дна котлована должна быть больше опорной части фундаментов или диаметра опор на 300 мм.

Обратная засыпка котлованов производится вынутым грунтом с обязательным послойным трамбованием грунта.

2.5. Объем материалов, неучтенных нормативами, следует принимать с учетом норм отходов:

- арматура люминесцентная с рассеивателем - 1%;
- арматура осветительная металлическая - 0%;
- арматура осветительная пластмассовая - 1%;
- арматура осветительная фарфоровая и стеклянная - 3%;
- стекло и лампы для осветительной арматуры - 2%;
- болты анкерные, гайки, шайбы к ним - 2%;
- зажимы аппаратные и арматура линейная для крепления проводов открытых распределительных устройств - 3%;
- кабели всех марок и сечений - 2%;
- провода сечением до 10 мм² включительно - 3%;
- провода сечением свыше 10 мм² - 2%;
- трубы из цветных металлов, стальные и рукава (шланги) - 3%;
- трубы асбестоцементные - 2%;
- шины и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений - 3%;
- стальные траверсы и болты, крюки, штыри и изоляторы - 2%.

2.6. Для стоимостных нормативов 10-2103-2-1, 10-2103-3-1, 10-2103-4-1 за единицу измерения «шт.» принят один осветительный прибор (светильник).

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

№ п.п.	Условия применения	Шифр стоимостных нормативов, таблиц	Коэффициенты к		
			затратам труда и заработной плате	эксплуатации машин	материальным ресурсам
1	2	3	4	5	6
3.1.	При производстве работ на высоте свыше 2 м от уровня земли (вне зданий) или от пола (в зданиях и сооружениях) *				
3.1.1.	от 2 до 8 м		1,04		
3.1.2.	от 8 до 15 м		1,08		
3.1.3.	от 15 до 30 м		1,2		
3.1.4.	от 30 до 60 м		1,3		
3.1.5.	от 60 до 100 м		1,45		
3.1.6.	свыше 100 м		1,6		
3.2.	При установке дополнительной траверсы-поперечины на А-образных деревянных опорах				
3.2.1.		10-3103-19-3	1,08	-	
3.2.2.		10-3103-19-4, 10-3103-19-11	1,06	-	
3.2.3.		10-3103-19-8	1,05	-	
3.2.4.		10-3103-19-12, 10-3103-19-15, 10-3103-19-19, 10-3103-19-7	1,07	-	
3.2.5.		10-3103-19-16, 10-3103-19-20, 10-3103-19-23, 10-3103-19-24	1,04	-	
3.3.	При установке деревянных опор с приставками массой свыше 350 кг				
3.3.1.		10-3103-18-3, 10-3103-18-4	1,1	-	
3.3.2.		10-3103-19-14	1,07		
3.3.3.		10-3103-19-11	1,06	-	
3.3.4.		10-3103-19-9, 10-3103-19-10	1,08	-	
3.3.5.		10-3103-19-21, 10-3103-19-22	1,4		
3.3.6.		10-3103-19-19	1,35		
3.3.7.		10-3103-19-17, 10-3103-19-18, 10-3103-19-12	1,43	-	
3.3.8.		10-3103-19-15, 10-3103-19-16	1,05	-	
3.3.9.		10-3103-19-20, 10-3103-19-23	1,3		
3.3.10.		10-3103-19-24	1,25	-	
3.4.	При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами				
3.4.1.		10-3103-20-1	0,84	-	
3.4.2.		10-3103-20-2	0,92	-	
3.4.3.		10-3103-20-3	0,94	-	

№ п.п.	Условия применения	Шифр стоимостных нормативов, таблиц	Коэффициенты к		
			затратам труда и заработной плате	эксплуатации машин	материальным ресурсам
1	2	3	4	5	6
3.5.	При установке опор с металлическими надставками				
3.5.1.		10-3103-20-1	1,15	-	
3.5.2.		10-3103-20-2	1,08	-	
3.5.3.		10-3103-20-3	1,05	-	
3.6.	При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах в пробуренные котлованы	10-3103-18, 10-3103-20	1,2	1,2	
3.7.	При установке деревянных опор ВЛ 6-10 кВ на сваях (к нормам без земляных работ)	10-3103-18, 10-3103-19	1,4	1,4	
3.8.	При прокладке заземляющих спусков по стойкам деревянных опор				
3.8.1.		10-3103-18-1	1,4	-	
3.8.2.		10-3103-18-2, 10-3103-18-3	1,2	-	
3.8.3.		10-3103-19-2, 10-3103-19-3, 10-3103-19-6, 10-3103-19-9, 10-3103-19-13, 10-3103-19-17, 10-3103-19-21	1,15	-	
3.8.4.		10-3103-18-4, 10-3103-19-4, 10-3103-19-7, 10-3103-19-10, 10-3103-19-12, 10-3103-19-14, 10-3103-19-16, 10-3103-19-18, 10-3103-19-20, 10-3103-19-22, 10-3103-19-24	1,1	-	
3.8.5.		10-3103-19-1, 10-3103-19-5	1,3	-	
3.9.	Производство работ на участках с интенсивным движением транспортных средств (более 2000 единиц в сутки) при невозможности устройства объездов		1,2	-	-
3.10.	Установка или выемка опоры на объекте:			-	
3.10.1.	одной		1,5	-	-
3.10.2.	двух		1,25	-	-
3.10.3.	трех		1,1	-	-
3.11.	Установка или выемка опор механизмами в стесненных условиях (за заборами, во дворах при неудобных подходах или подъездах)		1,5	-	-
3.12.	Окраска стальных опор 1 раз		0,6	-	0,5
3.13.	Установка опор в зоне движения поездов в пределах 4 м от оси пути при числе поездов, проходящих в 1 сутки:				

№ п.п.	Условия применения	Шифр стоимостных нормативов, таблиц	Коэффициенты к		
			затратам труда и заработной плате	эксплуатации машин	материальным ресурсам
1	2	3	4	5	6
3.13.1.	от 14 до 36		1,15	1,15	-
3.13.2.	от 37 до 72		1,4	1,4	-
3.13.3.	от 73 до 1121		1,7	1,7	-
3.13.4.	от 113 до 140		2,0	2,0	-
3.13.5.	более 140		2,3	2,3	-
3.14.	Установка опор на расстоянии более 4 м от оси пути при числе поездов, проходящих в 1 сутки:				
3.14.1.	от 14 до 36		1,1	1,1	-
3.14.2.	от 37 до 72		13	13	-
3.14.3.	от 73 до 112		1,5	1,5	-
3.14.4.	от 113 до 140		1,8	1,8	-
3.14.5.	более 140		2	2	-
3.15.	Разборка конструкций контактной сети		0,5	0,5	-
3.16.	Нормативы на пусконаладочные работы по двухполюсному автоматическому воздушному выключателю напряжением до 1 кВ определяются по нормативам выключателей:				
3.16.1.	в трехполюсном исполнении		0,8	0,8	0,8
3.16.2.	для шестиполюсных автоматических выключателей напряжением до 1		1,4	1,4	1,4
3.17.	При невыполнении проверки срабатывания расцепителей	10-3106-9-1/1, 10-3106-4-4/1, 10-3106-4-5/1	0,5	0,5	0,5
3.18.	При выполнении пусконаладочных работ в условиях, снижающих производительность труда на высоте свыше 2 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений)				
3.18.1.	при высоте от 2 до 8 м		1,04		
3.18.2.	при высоте свыше 8 м		1,08		
3.19.	При повторном выполнении пусконаладочных работ **		0,5		

Примечание:

** - Данными коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.*

*** - Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, вызванные изменением технологического процесса, режима работы оборудования, а также вынужденной заменой оборудования.*

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 10-1101-1. Мойка цоколя опоры наружного освещения аппаратом высокого давления

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка ограждений, конусов.
 4. Удаление поверхностных загрязнений водой с помощью аппарата высокого давления.
 5. Нанесение рабочего раствора с помощью аппарата высокого давления.
 6. Смывание водой рабочего раствора с помощью аппарата высокого давления.
 7. Снятие ограждений, сбор конусов.
 8. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 9. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-1101-1-1/1	Мойка цоколя опоры наружного освещения аппаратом высокого давления	741,08	365,91	374,60	216,05	0,57	0,62

Таблица 10-1101-2. Мойка цоколя опоры наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием автомобиля прикрытия

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка автомобиля прикрытия, технических средств организации дорожного движения, ограждений, конусов.
 4. Удаление поверхностных загрязнений водой с помощью аппарата высокого давления.
 5. Нанесение рабочего раствора с помощью аппарата высокого давления.
 6. Смывание водой рабочего раствора с помощью аппарата высокого давления.
 7. Снятие ограждений, сбор конусов, технических средств организации дорожного движения.
 8. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 9. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-1101-2-1/1	Мойка цоколя опоры наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием автомобиля прикрытия	1487,88	483,95	1003,36	611,67	0,57	0,82

Таблица 10-1101-3. Локальная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка ограждений, конусов.
 4. Удаление поверхностных загрязнений водой с помощью аппарата высокого давления с уровня земли на высоту до 2 м.
 5. Нанесение рабочего раствора с помощью аппарата высокого давления с уровня земли на высоту до 2 м.
 6. Смывание водой рабочего раствора с помощью аппарата высокого давления с уровня земли на высоту до 2 м.
 7. Снятие ограждений, сбор конусов.
 8. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 9. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-1101-3-1/1	Локальная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления	861,72	424,94	435,88	249,30	0,90	0,72

Таблица 10-1101-4. Локальная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием автомобиля прикрытия

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка автомобиля прикрытия, технических средств организации дорожного движения, ограждений, конусов.
 4. Удаление поверхностных загрязнений водой с помощью аппарата высокого давления с уровня земли на высоту до 2 м.
 5. Нанесение рабочего раствора с помощью аппарата высокого давления с уровня земли на высоту до 2 м.
 6. Смывание водой рабочего раствора с помощью аппарата высокого давления с уровня земли на высоту до 2 м.
 7. Снятие ограждений, сбор конусов, технических средств организации дорожного движения.
 8. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 9. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-1101-4-1/1	Локальная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием автомобиля прикрытия	1643,85	531,17	1111,78	674,85	0,90	0,9

Таблица 10-1101-5. Комплексная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием приставной лестницы

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка ограждений, конусов.
 4. Удаление поверхностных загрязнений водой с помощью аппарата высокого давления с лестницы и уровня земли.
 5. Нанесение рабочего раствора с помощью аппарата высокого давления с лестницы и уровня земли.
 6. Смывание рабочего раствора водой с помощью аппарата высокого давления с лестницы и уровня земли.
 7. Протирка корпуса, рассеивателя осветительного прибора.
 8. Снятие ограждений, сбор конусов.
 9. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 10. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-1101-5-1/1	Комплексная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием приставной лестницы	1800,10	873,47	923,38	531,81	3,25	1,48

Таблица 10-1101-6. Комплексная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием вышки телескопической

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ, с объекта на объект (1).
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ (1).
 3. Установка вышки, ограждений, конусов (1).
 4. Удаление поверхностных загрязнений водой с помощью аппарата высокого давления с цоколя (1), опоры (1), рожка кронштейна, осветительного прибора.
 5. Нанесение рабочего раствора с помощью аппарата высокого давления на цоколь (1), опору (1), рожек кронштейна, осветительный прибор.
 6. Смывание водой рабочего раствора с помощью аппарата высокого давления с цоколя (1), опоры (1), рожка кронштейна, осветительного прибора.
 7. Протирка корпуса, рассеивателя осветительного прибора.
 8. Снятие ограждений, сбор конусов (1).
 9. Сообщение диспетчеру о завершении работ (1).
 10. Запись в журнале результатов выполненных работ (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-1101-6-1/1	Комплексная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием вышки телескопической, количество рожков кронштейна с осветительным прибором - 1	4081,08	1575,47	2500,31	1382,26	5,30	2,76
10-1101-6-2/1	Комплексная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием вышки телескопической.	871,24	325,37	543,65	296,32	2,22	0,57

добавлять к поз. 10-1101-6-1 на каждый последующий рожек кронштейна с осветительным прибором

Таблица 10-1101-7. Комплексная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ, с объекта на объект (1).
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ (1).
 3. Установка автомобиля прикрытия, вышки, комплекта технических средств регулирования дорожного движения, ограждений, конусов (1).
 4. Удаление поверхностных загрязнений водой с помощью аппарата высокого давления с цоколя (1), опоры (1), рожка кронштейна, осветительного прибора.
 5. Нанесение рабочего раствора с помощью аппарата высокого давления на цоколь (1), опору (1), рожек кронштейна, осветительный прибор.
 6. Смывание водой рабочего раствора с помощью аппарата высокого давления с цоколя (1), опоры (1), рожка кронштейна, осветительного прибора.
 7. Протирка корпуса, рассеивателя осветительного прибора.
 8. Сбор технических средств организации дорожного движения, конусов, снятие ограждений (1).
 9. Сообщение диспетчеру о завершении работ (1).
 10. Запись в журнале результатов выполненных работ (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-1101-7-1/1	Комплексная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия, количество рожков кронштейна опоры 1	5624,87	1763,85	3855,72	2227,59	5,30	3,09
10-1101-7-2/1	Комплексная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия, добавлять к поз. 10- 1101-7-1 на каждый последующий рожек кронштейна с осветительным прибором	1075,50	325,37	747,91	425,99	2,22	0,57

Таблица 10-1101-8. Очистка опор наружного освещения от объявлений

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Установка ограждений, конусов.
 3. Смачивание объявлений, выдержка.
 4. Удаление объявлений скребком.
 5. Снятие ограждений, сбор конусов.
 6. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-1101-8-1/1	Очистка опор наружного освещения от объявлений	184,20	52,33	124,05	74,76	7,82	0,11

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 10-2101-2. Технический осмотр пункта питания наружного освещения

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Внешний и внутренний осмотр здания пункта питания, проверка на отсутствие течи кровли. Проверка состояния двери, петель, замка, наличия диспетчерского наименования на двери. Проверка исправности систем освещения, вентиляции, сети заземления.
 3. Проверка наличия средств пожаротушения, испытанных защитных средств, аптечки.
 4. Проверка наличия предупреждающих и запрещающих плакатов, проверка наличия маркировки. Проверка свободного доступа к распределительному устройству.
 5. Сверка комплектности и номенклатуры электрооборудования с однолинейной схемой.
 6. Проверка целостности пломб на реле, счетчиках, трансформаторах тока и других аппаратах, контроль показаний измерительной аппаратуры.
 7. Проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации и нагрузки.
 8. Проверка целостности следов нагара и коррозии контактов. Проверка на отсутствие перегрева контактов. Контроль соответствия сечения шин фактическим нагрузкам.
 9. Осмотр оборудования, аппаратов и устройств на отсутствие деформаций, проверка креплений, исправности подключенной электропроводки и состояния изоляции.
 10. Проверка наглядности прокладки заземлений, надежности сварных и болтовых соединений с заземленными аппаратами и оборудованием. Проверка наличия контргаек.
 11. Проверка работы сигнальных устройств.
 12. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-2101-2-1/1	Технический осмотр пункта питания наружного освещения	1175,04	361,83	813,21	490,09	-	0,68

Таблица 10-2101-3. Технический осмотр воздушных линий электропередачи наружного освещения

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Проверка противопожарного состояния трассы.
 4. Осмотр, проверка состояния проводов и тросов, изоляции проводов в местах соприкосновения с деревьями.
 5. Проверка габаритов проводов, расстояний приближения в местах пересечений.
 6. Осмотр, проверка на отсутствие повреждений анкерных, соединительных, поддерживающих зажимов, их изолирующих частей и узлов креплений, защитных кожухов на ответвительных зажимах.
 7. Проверка на отсутствие повреждений зажимов и арматуры для соединения проводов с оборудованием, концевых кабельных муфт.
 8. Запись результатов в лист осмотра, сообщение диспетчеру о завершении работ.

Измеритель: км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
10-2101-3-1/1	Технический осмотр воздушных линий электропередачи наружного освещения	1084,83	340,54	744,29	448,56	-	0,64

Таблица 10-2101-4. Технический осмотр кабельных линий электропередачи наружного освещения

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Осмотр трассы, проверка на отсутствие провалов асфальта, грунта, раскопок в охранной зоне трассы.
 4. Осмотр мест прохода кабеля через строительные конструкции сооружения пункта электропитания, мест ввода и отвода в распределительных устройствах.
 5. Проверка состояния муфт и заделок. Проверка целостности изоляции, наличия бирок и маркировки.
 6. Запись результатов в лист осмотра, сообщение диспетчеру о завершении работ.

Измеритель: км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
10-2101-4-1/1	Технический осмотр кабельных линий электропередачи наружного освещения	3524,15	1112,09	2412,06	1453,65	-	2,09

Таблица 10-2101-5. Технический осмотр осветительного прибора наружного освещения

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Проверка функционирования осветительного прибора.
 4. Осмотр, проверка на отсутствие повреждений осветительного прибора.
 5. Проверка на отсутствие отклонения осветительного прибора относительно освещаемого объекта, повышенного слепящего действия.
 6. Запись результатов в лист осмотра, сообщение диспетчеру о завершении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
10-2101-5-1/1	Технический осмотр осветительного прибора наружного освещения	139,05	42,57	96,48	58,15	-	0,08

Таблица 10-2101-6. Технический осмотр опоры наружного освещения

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Осмотр, проверка регламентированного состояния опоры и кронштейнов.
 4. Проверка наличия на опоре маркировки и знака безопасности.
 5. Проверка на отсутствие доступа без применения инструмента к кабельной заделке, щиткам с предохранителем, автоматическим выключателям в цоколе опоры.
 6. Проверка целостности окраски опоры и кронштейнов.
 7. Проверка на отсутствие несанкционированных объявлений на опоре.
 8. Запись результатов в лист осмотра, сообщение диспетчеру о завершении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
10-2101-6-1/1	Технический осмотр опоры наружного освещения	144,37	47,89	96,48	58,15	-	0,09

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 10-2103-1. Техническое обслуживание светильника светодиодного тротуарного встраиваемого

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов, проверка отсутствия напряжения.
 2. Снятие прижимной планки с отвинчиванием винтов, извлечение светильника из монтажного стакана.
 3. Проверка на отсутствие повреждений светильника и монтажного стакана, очистка светильника и прижимной планки.
 4. Проверка состояния проводов и контактных соединений, целостности изоляции проводов.
 5. Установка светильника в монтажный стакан, установка прижимной планки с закреплением винтами.
 6. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания, проверка наличия напряжения.
 7. Проверка работоспособности.
 8. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
10-2103-1-1/1	Техническое обслуживание светильника светодиодного тротуарного встраиваемого, точечной подсветки, диаметр до 200 мм, степень защиты IP65, IP67	226,64	224,27	-	-	2,37	0,38
10-2103-1-2/1	Техническое обслуживание светильника светодиодного тротуарного встраиваемого, линейного, длина 1200 мм, степень защиты IP65, IP67	404,87	401,32	-	-	3,55	0,68

Таблица 10-2103-2. Устранение технологического нарушения в работе осветительного прибора с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект (1).
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ (1).
 3. Определение опоры с неисправным светильником с фиксацией данных в журнал (1).
 4. Установка автомобиля прикрытия, автовышки, технических средств организации дорожного движения, дорожных конусов, ограждений, разгрузка инструмента (1).
 5. Открытие рассеивателя и отсека пускорегулирующих аппаратов светильника, осмотр лампы, цоколя лампы, патрона, дросселя, ИЗУ, схемы электропитания, измерение сопротивления, выявление неисправного элемента (1).
 6. Снятие неисправного элемента, распаковка, проверка на отсутствие повреждений нового элемента, установка нового элемента (2).
 7. Протирка светильника, закрытие рассеивателя и отсека пускорегулирующих аппаратов (1).
 8. Проверка работоспособности светильника (1).
 9. Сбор и погрузка технических средств организации дорожного движения, дорожных конусов, ограждений, инструмента (1).
 10. Запись результатов в журнал, сообщение диспетчеру о завершении работ (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
10-2103-2-1/1	Устранение технологического нарушения в работе осветительного прибора с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия - выявление неисправного элемента (дроссель, ИЗУ, патрон, лампа)	8216,14	2311,83	5904,01	3482,77	0,30	4,05
10-2103-2-2/1	Устранение технологического нарушения в работе осветительного прибора с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия - добавлять к поз. 10-2103-2-1 на замену неисправного элемента (дроссель, ИЗУ, патрон, лампа)	462,08	137,00	325,08	190,45	-	0,24

Таблица 10-2103-3. Устранение технологического нарушения в работе осветительного прибора с использованием вышки телескопической

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект (1).
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ (1).
 3. Определение опоры с неисправным светильником с фиксацией данных в журнал (1).
 4. Установка автовышки, дорожных конусов, ограждений, разгрузка инструмента (1).
 5. Открытие рассеивателя и отсека пускорегулирующих аппаратов светильника, осмотр лампы, цоколя лампы, патрона, дросселя, ИЗУ, схемы электропитания, измерение сопротивления, выявление неисправного элемента (1).
 6. Снятие неисправного элемента, распаковка, проверка на отсутствие повреждений нового элемента, установка нового элемента (2).
 7. Протирка светильника, закрытие рассеивателя и отсека пускорегулирующих аппаратов (1).
 8. Проверка работоспособности светильника (1).
 9. Сбор и погрузка дорожных конусов, ограждений, инструмента (1).
 10. Запись результатов в журнал, сообщение диспетчеру о завершении работ (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-2103-3-1/1	Устранение технологического нарушения в работе осветительного прибора с использованием вышки телескопической - выявление неисправного элемента (дроссель, ИЗУ, патрон, лампа)	5277,99	1917,96	3359,73	1907,89	0,30	3,36
10-2103-3-2/1	Устранение технологического нарушения в работе осветительного прибора с использованием вышки телескопической - добавлять к поз. 10-2103-3-1 на замену неисправного элемента (дроссель, ИЗУ, патрон, лампа)	367,81	137,00	230,81	130,60	-	0,24

Таблица 10-2103-4. Устранение технологического нарушения в работе осветительного прибора с использованием приставной лестницы

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект (1).
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ (1).
 3. Определение опоры с неисправным светильником с фиксацией данных в журнал (1).
 4. Разгрузка конусов, инструмента, лестницы. Установка лестницы, ограждение места производства работ (1).
 5. Открытие рассеивателя и отсека пускорегулирующих аппаратов светильника, осмотр лампы, цоколя лампы, патрона, дросселя, ИЗУ, схемы электропитания, измерение сопротивления, выявление неисправного элемента (1).
 6. Снятие неисправного элемента, распаковка, проверка на отсутствие повреждений нового элемента, установка нового элемента (2).
 7. Протирка светильника, закрытие рассеивателя и отсека пускорегулирующих аппаратов (1).
 8. Проверка работоспособности светильника (1).
 9. Снятие ограждений, сбор и погрузка конусов, инструмента, лестницы (1).
 10. Запись результатов в журнал, сообщение диспетчеру о завершении работ (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-2103-4-1/1	Устранение технологического нарушения в работе осветительного прибора с использованием приставной лестницы - выявление неисправного элемента (дроссель, ИЗУ, патрон, лампа)	2710,46	1345,62	1364,54	822,35	0,30	2,28
10-2103-4-2/1	Устранение технологического нарушения в работе осветительного прибора с использованием приставной лестницы - добавлять к поз. 10-2103-4-1 на замену неисправного элемента (дроссель, ИЗУ, патрон, лампа)	253,89	129,84	124,05	74,76	-	0,22

Таблица 10-2103-5. Техническое обслуживание пункта питания наружного освещения

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Операции по проведению технического осмотра.
 4. Очистка сборок и аппаратуры, устройств, изоляции оборудования.
 5. Протяжка крепежных деталей, очистка контактов от грязи и наплывов.
 6. Замена поврежденных метизов, прокладок, изоляторов.
 7. Смазка трущихся и вращающихся узлов и элементов.
 8. Окраска шин и защищенных мест для переносных заземлений.
 9. Восстановление целостности маркировки, надписей.
 10. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки. Измерение параметров заземляющих устройств. Определение целостности жил и фазировки.
 11. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 12. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-2103-5-1/1	Техническое обслуживание пункта питания наружного освещения	4710,48	2372,54	2316,14	1395,52	21,80	4,02

Таблица 10-2103-6. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи наружного освещения (с СИП)

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка ограждений, конусов.
 4. Операции по проведению технического осмотра.
 5. Проверка стрелы провеса, восстановление линии провеса при необходимости.
 6. Верховой осмотр, замена поврежденных защитных колпачков и кожухов на зажимах.
 7. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки. Измерение параметров заземляющих устройств.
 8. Проверка нагрева проводов.
 9. Наложение отсутствующих бандажных хомутов или скрепляющей ленты.
 10. Снятие ограждений, сбор конусов.
 11. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 12. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-2103-6-1/1	Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи наружного освещения (с СИП)	31592,90	11764,66	19828,24	11241,67	-	20,61

Таблица 10-2103-7. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи наружного освещения (с СИП) с использованием автомобиля прикрытия

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка автомобиля прикрытия, комплекта технических средств регулировки дорожного движения, ограждений, конусов.
 4. Операции по проведению технического осмотра.
 5. Проверка стрелы провеса, восстановление линии провеса при необходимости.
 6. Верховой осмотр, замена поврежденных защитных колпачков и кожухов на зажимах.
 7. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки. Измерение параметров заземляющих устройств.
 8. Проверка нагрева проводов.
 9. Наложение отсутствующих бандажных хомутов или скрепляющей ленты.
 10. Сбор технических средств организации дорожного движения, конусов, снятие ограждений.
 11. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 12. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-2103-7-1/1	Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи наружного освещения (с СИП) с использованием автомобиля прикрытия	55432,82	16593,84	38838,98	22850,62	-	29,07

Таблица 10-2103-8. Техническое обслуживание кабельных линий электропередачи наружного освещения

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка ограждений, конусов.
 4. Операции по проведению технического осмотра.
 5. Восстановление маркировки кабелей, замена бирок.
 6. Проверка клеммных колодок, замена неисправных.
 7. Проверка нагрева кабельной линии.
 8. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки. Измерение параметров заземляющих устройств. Определение целостности жил и фазировки.
 9. Снятие ограждений, сбор конусов.
 10. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 11. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-2103-8-1/1	Техническое обслуживание кабельных линий электропередачи наружного освещения	15955,64	8061,92	7893,72	4751,55	-	13,66

Таблица 10-2103-9. Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием приставной лестницы

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка ограждений, конусов, лестницы.
 4. Операции по проведению технического осмотра.
 5. Частичная ревизия осветительного прибора с заменой неисправных ПРА, лампы, патрона.
 6. Очистка светильника, рассеивателя, отражателя.
 7. Проверка наличия цепи между заземленной установкой и осветительным прибором. Измерение параметров заземляющих устройств.
 8. Корректировка положения кронштейна и осветительного прибора.
 9. Снятие ограждений, сбор конусов, лестницы.
 10. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 11. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-2103-9-1/1	Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием приставной лестницы	1272,91	637,40	634,03	382,10	1,48	1,08

Таблица 10-2103-10. Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект (1).
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ (1).
 3. Установка автовышки, дорожных конусов, ограждений (1).
 4. Операции по проведению технического осмотра.
 5. Частичная ревизия осветительного прибора с заменой неисправных ПРА, лампы, патрона.
 6. Очистка светильника, рассеивателя, отражателя.
 7. Проверка наличия цепи между заземленной установкой и осветительным прибором. Измерение параметров заземляющих устройств.
 8. Корректировка положения осветительного прибора.
 9. Снятие ограждений, уборка конусов (1).
 10. Сообщение диспетчеру о завершении работ (1).
 11. Запись в журнале результатов выполненных работ (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-2103-10-1/1	Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической - количество осветительных приборов на опоре 1	2679,31	993,24	1684,59	955,74	1,48	1,74
10-2103-10-2/1	Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической - добавлять к поз. 10-2103-10-1 на каждый последующий осветительный прибор	1763,13	667,87	1093,78	620,93	1,48	1,17

Таблица 10-2103-11. Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект (1).
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ (1).
 3. Установка автомобиля прикрытия, автовышки, комплекта технических средств регулировки дорожного движения, ограждений, конусов (1).
 4. Операции по проведению технического осмотра.
 5. Частичная ревизия осветительного прибора с заменой неисправных ПРА, лампы, патрона.
 6. Очистка светильника, рассеивателя, отражателя.
 7. Проверка наличия цепи между заземленной установкой и осветительным прибором. Измерение параметров заземляющих устройств.
 8. Корректировка положения осветительного прибора.
 9. Сбор технических средств организации дорожного движения, конусов, снятие ограждений (1).
 10. Сообщение диспетчеру о завершении работ (1).
 11. Запись в журнале результатов выполненных работ (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
10-2103-11-1/1	Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия, количество осветительных приборов на опоре 1	4063,23	1215,85	2845,90	1668,66	1,48	2,13
10-2103-11-2/1	Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия, добавлять к поз. 10-2103-11-1 на каждый последующий осветительный прибор	2203,07	667,87	1533,72	900,23	1,48	1,17

Таблица 10-2103-12. Техническое обслуживание опоры наружного освещения с использованием приставной лестницы

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка ограждений, конусов, лестницы.
 4. Операции по проведению технического осмотра.
 5. Проверка, протяжка крепления, юстировка кронштейна.
 6. Проверка вертикальности опоры.
 7. Проверка наличия цепи между заземленной установкой и элементами заземленной установки. Измерение параметров заземляющих устройств.
 8. Проверка целостности предохранителя, протяжка крепления фазного провода в корпусе предохранителя.
 9. Проверка крышки и замка ревизионного люка.
 10. Снятие ограждений, сбор конусов, лестницы.
 11. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 12. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
10-2103-12-1/1	Техническое обслуживание опоры наружного освещения с использованием приставной лестницы	1346,21	684,62	661,59	398,72	-	1,16

Таблица 10-2103-13. Техническое обслуживание опоры наружного освещения с использованием вышки телескопической

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка вышки, ограждений, конусов.
 4. Операции по проведению технического осмотра.
 5. Проверка, протяжка крепления, юстировка кронштейна.
 6. Проверка вертикальности опоры.
 7. Проверка наличия цепи между заземленной установкой и элементами заземленной установки. Измерение параметров заземляющих устройств.
 8. Проверка целостности предохранителя, протяжка крепления фазного провода в корпусе предохранителя.
 9. Проверка крышки и замка ревизионного люка.
 10. Снятие ограждений, сбор конусов.
 11. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 12. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
10-2103-13-1/1	Техническое обслуживание опоры наружного освещения с использованием вышки телескопической	2859,10	1147,35	1711,75	975,29	-	2,01

Таблица 10-2103-14. Техническое обслуживание опоры наружного освещения с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка автомобиля прикрытия, автовышки, комплекта технических средств регулировки дорожного движения, ограждений, конусов.
 4. Операции по проведению технического осмотра.
 5. Проверка, протяжка крепления, юстировка кронштейна.
 6. Проверка вертикальности опоры.
 7. Проверка наличия цепи между заземленной установкой и элементами заземленной установки. Измерение параметров заземляющих устройств.
 8. Проверка целостности предохранителя, протяжка крепления фазного провода в корпусе предохранителя.
 9. Проверка крышки и замка ревизионного люка.
 10. Сбор технических средств организации дорожного движения, конусов, снятие ограждений.
 11. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 12. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
10-2103-14-1/1	Техническое обслуживание опоры наружного освещения с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия	3941,40	1318,60	2622,80	1544,74	-	2,31

Таблица 10-2103-15. Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием приставной лестницы

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка ограждений, конусов, лестницы.
 4. Операции по проведению технического осмотра.
 5. Частичная ревизия осветительного прибора с заменой неисправного устройства питания.
 6. Очистка светильника, рассеивателя.
 7. Проверка наличия цепи между заземленной установкой и осветительным прибором. Измерение параметров заземляющих устройств.
 8. Корректировка положения осветительного прибора.
 9. Снятие ограждений, сбор конусов, лестницы.
 10. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 11. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-2103-15-1/1	Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием приставной лестницы	1103,62	578,38	523,76	315,65	1,48	0,98

Таблица 10-2103-16. Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием вышки телескопической

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект (1).
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ (1).
 3. Установка автовышки, ограждений, конусов (1).
 4. Операции по проведению технического осмотра.
 5. Частичная ревизия осветительного прибора с заменой неисправного устройства питания.
 6. Очистка светильника, рассеивателя.
 7. Проверка наличия цепи между заземленной установкой и осветительным прибором. Измерение параметров заземляющих устройств.
 8. Корректировка положения осветительного прибора.
 9. Снятие ограждений, сбор конусов (1).
 10. Сообщение диспетчеру о завершении работ (1).
 11. Запись в журнале результатов выполненных работ (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
10-2103-16-1/1	Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием вышки телескопической, количество осветительных приборов на опоре 1	2358,14	907,61	1449,05	823,35	1,48	1,59
10-2103-16-2/1	Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием вышки телескопической, добавлять к поз. 10-2103-16-1 на каждый последующий осветительный прибор	1548,31	582,24	964,59	547,32	1,48	1,02

Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Системы управления освещением

Раздел 1. Осмотр

Таблица 10-2201-1. Технический осмотр шкафа управления наружным освещением (ШУНО)

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Осмотр шкафа, контроллера, модулей ввода/вывода, устройства приема-передачи данных, блоков питания, антенн, коммутационных аппаратов, розетки, разветвителя интерфейса.
 4. Осмотр изоляции проводов, мест присоединения проводов, антенн связи, разъёмных соединений.
 5. Осмотр заземления оборудования.
 6. Осмотр присоединений цепей питания, телесигнализации и телеуправления модулей, клеммных колодок, коммутационных аппаратов, индикации блоков.
 7. Осмотр датчиков напряжения, несанкционированного доступа, пожарной сигнализации.
 8. Проверка работоспособности системы, имитация аварийных сигналов.
 9. Фотофиксация.
 10. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 11. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
10-2201-1-1/1	Технический осмотр шкафа управления наружным освещением (ШУНО)	1520,05	596,02	924,03	556,55	-	0,8

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 10-2203-1. Техническое обслуживание шкафа управления наружным освещением (ШУНО)

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Операции по проведению технического осмотра.
 4. Проверка герметичности шкафа.
 5. Очистка от пыли и грязи.
 6. Проверка наличия принципиальных, функциональных схем.
 7. Проверка уровня приема сигнала.
 8. Проверка исправности управляющих каналов, интерфейсных связей, внутренней настройки модулей телемеханики.
 9. Проверка режимов включения осветительных установок.
 10. Проверка синхронизации времени контроллера и времени сервера сбора данных.
 11. Проверка срабатывания датчиков напряжения, несанкционированного доступа, извещателя пожарной сигнализации.
 12. Фотофиксация.
 13. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 14. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-2203-1-1/1	Техническое обслуживание шкафа управления наружным освещением (ШУНО)	3177,95	1922,82	1254,83	755,91	0,30	2,38

Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Установки архитектурно-художественного освещения

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 10-2303-1. Техническое обслуживание ТО-1 осветительного прибора установки архитектурно-художественного освещения

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Проверка функционирования осветительного прибора.
 4. Проверка надежности крепления.
 5. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 6. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-2303-1-1/1	Техническое обслуживание ТО-1 осветительного прибора установки архитектурно-художественного освещения - без использования вспомогательных средств	563,71	191,56	372,15	224,28	-	0,36

Таблица 10-2303-2. Техническое обслуживание ТО-2 осветительного прибора светодиодного установки архитектурно-художественного освещения

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Операции по проведению технического обслуживания ТО-1.
 4. Осмотр технического состояния осветительного прибора.
 5. Сухая чистка осветительного прибора, влажная чистка защитного стекла.
 6. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 7. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-2303-2-1/1	Техническое обслуживание ТО-2 осветительного прибора светодиодного установки архитектурно-художественного освещения - без использования вспомогательных средств	139,98	70,83	68,92	41,53	0,23	0,12

Таблица 10-2303-3. Техническое обслуживание ТО-3 осветительного прибора светодиодного установки архитектурно-художественного освещения

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Операции по проведению технического обслуживания ТО-2.
 4. Осмотр опорной конструкции осветительного прибора.
 5. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 6. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-2303-3-1/1	Техническое обслуживание ТО-3 осветительного прибора светодиодного установки архитектурно-художественного освещения - без использования вспомогательных средств	151,78	82,63	68,92	41,53	0,23	0,14

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 10-3101-2. Текущий ремонт пункта питания наружного освещения

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Операции по проведению технического обслуживания.
 4. Ревизия вводного рубильника, установочных аппаратов.
 5. Регулировка контакторов.
 6. Замена дефектных контргаяек.
 7. Окраска видимых участков брони кабеля, контура заземления, каркаса сборки, контура заземления, предохранительных решеток, щитов, кабельных каналов.
 8. Измерение напряжения и токовых нагрузок в питающей сети.
 9. Проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты.
 10. Проверка режима отключения оборудования в аварийных ситуациях.
 11. Фотофиксация.
 12. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 13. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3101-2-1/1	Текущий ремонт пункта питания наружного освещения	7068,69	3529,31	3460,70	2084,98	78,68	5,98

Таблица 10-3101-3. Текущий ремонт воздушных линий электропередачи наружного освещения (с СИП)

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка ограждений, конусов.
 4. Операции по проведению технического обслуживания.
 5. Ремонт и замена конструкций крепления линейной арматуры при необходимости.
 6. Перетяжка (регулировка) проводов при необходимости.
 7. Проверка токовых нагрузок, напряжений.
 8. Проверка сопротивления изоляции.
 9. Проверка сопротивления петли «фаза-нуль».
 10. Фотофиксация.
 11. Снятие ограждений, сбор конусов.
 12. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 13. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3101-3-1/1	Текущий ремонт воздушных линий электропередачи наружного освещения (с СИП)	56862,20	21234,63	35627,57	20203,13	-	37,2

Таблица 10-3101-4. Текущий ремонт воздушных линий электропередачи наружного освещения (с СИП) с использованием автомобиля прикрытия

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка автомобиля прикрытия, комплекта технических средств регулировки дорожного движения, ограждений, конусов.
 4. Операции по проведению технического обслуживания.
 5. Ремонт и замена конструкций крепления линейной арматуры при необходимости.
 6. Перетяжка (регулировка) проводов при необходимости.
 7. Проверка токовых нагрузок, напряжений.
 8. Проверка сопротивления изоляции.
 9. Проверка сопротивления петли «фаза-нуль».
 10. Фотофиксация.
 11. Сбор технических средств организации дорожного движения, конусов, снятие ограждений.
 12. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 13. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3101-4-1/1	Текущий ремонт воздушных линий электропередачи наружного освещения (с СИП) с использованием автомобиля прикрытия	85062,17	25806,92	59255,25	34821,66	-	45,21

Таблица 10-3101-5. Текущий ремонт кабельных линий электропередачи наружного освещения

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка ограждений, конусов.
 4. Операции по проведению технического обслуживания.
 5. Проверка токовых нагрузок, напряжений.
 6. Проверка сопротивления изоляции.
 7. Проверка сопротивления петли «фаза-нуль».
 8. Фотофиксация.
 9. Снятие ограждений, сбор конусов.
 10. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 11. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3101-5-1/1	Текущий ремонт кабельных линий электропередачи наружного освещения	29261,38	14790,03	14471,35	8713,86	-	25,06

Таблица 10-3101-6. Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием приставной лестницы

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка ограждений, конусов, лестницы.
 4. Операции по проведению технического обслуживания.
 5. Полная ревизия осветительного прибора.
 6. Проверка, протяжка крепления осветительного прибора к кронштейну.
 7. Замена зарядного провода.
 8. Проверка напряжения питающей сети.
 9. Устранение следов коррозии, восстановление лакокрасочного покрытия осветительного прибора.
 10. Фотофиксация.
 11. Снятие ограждений, сбор конусов, лестницы.
 12. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 13. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3101-6-1/1	Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием приставной лестницы	2889,22	1451,85	1420,22	855,59	17,15	2,46

Таблица 10-3101-7. Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект (1).
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ (1).
 3. Установка автовышки, дорожных конусов, ограждений (1).
 4. Операции по проведению технического обслуживания.
 5. Полная ревизия осветительного прибора.
 6. Проверка, протяжка крепления осветительного прибора к кронштейну.
 7. Замена зарядного провода.
 8. Проверка напряжения питающей сети.
 9. Устранение следов коррозии, восстановление лакокрасочного покрытия осветительного прибора.
 10. Фотофиксация.
 11. Снятие ограждений, уборка конусов (1).
 12. Сообщение диспетчеру о завершении работ (1).
 13. Запись в журнале результатов выполненных работ (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3101-7-1/1	Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической - количество осветительных приборов на опоре 1	6563,69	2431,70	4108,26	2329,99	23,73	4,26
10-3101-7-2/1	Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической - добавлять к поз. 10-3101-7 на каждый последующий осветительный прибор	5482,12	2037,84	3420,55	1939,98	23,73	3,57

Таблица 10-3101-8. Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект (1).
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ (1).
 3. Установка автомобиля прикрытия, автовышки, комплекта технических средств регулировки дорожного движения, ограждений, конусов (1).
 4. Операции по проведению технического обслуживания.
 5. Полная ревизия осветительного прибора.
 6. Проверка, протяжка крепления осветительного прибора к кронштейну.
 7. Замена зарядного провода.
 8. Проверка напряжения питающей сети.
 9. Устранение следов коррозии, восстановление лакокрасочного покрытия осветительного прибора.
 10. Фотофиксация.
 11. Сбор технических средств организации дорожного движения, конусов, снятие ограждений (1).
 12. Сообщение диспетчеру о завершении работ (1).
 13. Запись в журнале результатов выполненных работ (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3101-8-1/1	Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия, количество осветительных приборов на опоре 1	8825,21	2637,21	6164,27	3613,04	23,73	4,62
10-3101-8-2/1	Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия, добавлять к поз. 10- 3101-8-1 на каждый последующий осветительный прибор	6817,64	2037,84	4756,07	2787,85	23,73	3,57

Таблица 10-3101-9. Текущий ремонт опоры наружного освещения с использованием приставной лестницы

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка ограждений, конусов, лестницы.
 4. Операции по проведению технического обслуживания.
 5. Замена крышки, замка ревизионного люка при необходимости.
 6. Смазка замка крышки ревизионного люка.
 7. Восстановление нумерации опоры с использованием трафарета.
 8. Фотофиксация.
 9. Снятие ограждений, сбор конусов, лестницы.
 10. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 11. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3101-9-1/1	Текущий ремонт опоры наружного освещения с использованием приставной лестницы	1847,48	897,09	937,81	564,86	12,58	1,52

Таблица 10-3101-10. Текущий ремонт опоры наружного освещения с использованием вышки телескопической

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка вышки, ограждений, конусов.
 4. Операции по проведению технического обслуживания.
 5. Замена крышки, замка ревизионного люка при необходимости.
 6. Смазка замка крышки ревизионного люка.
 7. Восстановление нумерации опоры с использованием трафарета.
 8. Фотофиксация.
 9. Снятие ограждений, сбор конусов.
 10. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 11. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3101-10-1/1	Текущий ремонт опоры наружного освещения с использованием вышки телескопической	3708,24	1489,84	2205,82	1257,84	12,58	2,61

Таблица 10-3101-11. Текущий ремонт опоры наружного освещения с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка автомобиля прикрытия, автовышки, комплекта технических средств регулировки дорожного движения, ограждений, конусов.
 4. Операции по проведению технического обслуживания.
 5. Замена крышки, замка ревизионного люка при необходимости.
 6. Смазка замка крышки ревизионного люка.
 7. Восстановление нумерации опоры с использованием трафарета.
 8. Фотофиксация.
 9. Сбор технических средств организации дорожного движения, конусов, снятие ограждений.
 10. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 11. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3101-11-1/1	Текущий ремонт опоры наружного освещения с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия	4794,20	1609,72	3171,90	1868,65	12,58	2,82

Таблица 10-3101-12. Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием приставной лестницы

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка ограждений, конусов, лестницы.
 4. Операции по проведению технического обслуживания.
 5. Полная ревизия осветительного прибора.
 6. Проверка, протяжка крепления осветительного прибора к кронштейну.
 7. Замена зарядного провода.
 8. Проверка напряжения питающей сети.
 9. Устранение следов коррозии, восстановление лакокрасочного покрытия осветительного прибора.
 10. Фотофиксация.
 11. Снятие ограждений, сбор конусов, лестницы.
 12. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 13. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3101-12-1/1	Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием приставной лестницы	2808,67	1333,82	1199,69	722,68	275,16	2,26

Таблица 10-3101-13. Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием вышки телескопической

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект (1).
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ (1).
 3. Установка автовышки, ограждений, конусов (1).
 4. Операции по проведению технического обслуживания.
 5. Полная ревизия осветительного прибора.
 6. Проверка, протяжка крепления осветительного прибора к кронштейну.
 7. Замена зарядного провода.
 8. Проверка напряжения питающей сети.
 9. Устранение следов коррозии, восстановление лакокрасочного покрытия осветительного прибора.
 10. Фотофиксация.
 11. Снятие ограждений, сбор конусов (1).
 12. Сообщение диспетчеру о завершении работ (1).
 13. Запись в журнале результатов выполненных работ (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3101-13-1/1	Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием вышки телескопической, количество осветительных приборов на опоре 1	6250,37	2157,71	3558,80	2020,10	533,86	3,78
10-3101-13-2/1	Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием вышки телескопической, добавлять к поз. 10-3101-13-1 на каждый последующий осветительный прибор	5207,21	1746,72	2926,63	1660,38	533,86	3,06

Таблица 10-3101-15. Окраска установки наружного освещения с использованием приставной лестницы грунт-эмалью тиксотропной за 1 раз

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Установка ограждений, конусов, лестницы.
 4. Очистка поверхности от загрязнений, ржавчины, отслоившейся краски щетками с лестницы и уровня земли.
 5. Обеспыливание поверхности с лестницы и уровня земли.
 6. Обезжиривание поверхности с лестницы и уровня земли.
 7. Окрашивание поверхности за 1 раз с лестницы и уровня земли.
 8. Снятие ограждений, сбор конусов, лестницы.
 9. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 10. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
10-3101-15-1/1	Окраска установки наружного освещения с использованием приставной лестницы грунт-эмалью тиксотропной за 1 раз	2449,79	1047,22	951,04	573,16	451,53	1,7

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 10-3102-1. Светильники наружного освещения с лампами ДРЛ, ДРИ

Состав работ:

Измеритель: 10 светильников

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
10-3102-1-1/1	Замена светильников наружного освещения с лампами ДРЛ, ДРИ (без стоимости светильников)	62001,48	25757,61	36222,07	22025,76	21,80	42,2

Раздел 3. Устройство

Таблица 10-3103-1. Колонки

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3103-1-1/1	Установка колонки "переход" (без стоимости колонки)	810,64	754,41	-	-	56,23	1,13

Таблица 10-3103-2. Цоколи к опорам

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
10-3103-2-1/1	Установка цоколей к опорам	6532,82	3010,97	-	-	3521,85	4,51

Таблица 10-3103-3. Кронштейны специальные на опорах для светильников

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3103-3-1/1	Установка кронштейнов специальных сварных металлических на опорах, для светильников, количество рожков 1 (без стоимости кронштейнов)	5895,03	2223,87	3564,78	1532,84	106,38	3,38
10-3103-3-2/1	Установка кронштейнов специальных сварных металлических на опорах, для светильников, количество рожков 2 (без стоимости кронштейнов)	7248,23	2967,35	4158,91	1788,31	121,97	4,51
10-3103-3-3/1	Установка кронштейнов специальных на опорах для светильников, за каждый последующий рожок сверх двух добавлять к поз. 2.10-3103-3-2 (без стоимости кронштейнов)	1731,11	750,06	965,46	415,14	15,59	1,14

10-3103-3-4/1	При установке кронштейнов со встроенным пускорегулирующим аппаратом (ПРА) добавлять к поз. 2.10-3103-3-1 и 2.10-3103-3-2	3071,76	743,48	767,42	329,99	1560,86	1,13
---------------	--	---------	--------	--------	--------	---------	------

Таблица 10-3103-4. Кронштейны "переход"

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3103-4-1/1	Установка кронштейнов "переход" на опору (без стоимости кронштейнов)	804,82	754,41	-	-	50,41	1,13
10-3103-4-2/1	Установка кронштейнов "переход" на стену (без стоимости кронштейнов)	781,59	734,38	-	-	47,21	1,1

Таблица 10-3103-5. Растяжки

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3103-5-1/1	Установка растяжки поперечной с креплением к стене одинарным (без стоимости растяжки)	6030,71	2289,27	2970,65	1277,36	770,79	3,38
10-3103-5-2/1	Установка растяжки поперечной с креплением к стене двойным (без стоимости растяжки)	8357,98	3081,71	4505,48	1937,34	770,79	4,55
10-3103-5-3/1	Установка растяжки поперечной между опорами (без стоимости растяжки)	4216,02	1564,56	1856,65	798,35	794,81	2,31

Таблица 10-3103-6. Планки

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3103-6-1/1	Установка планки с изоляторами на поперечных растяжках, количество штырей 2 (без стоимости растяжки)	1121,55	723,75	396,09	170,32	1,71	1,1
10-3103-6-2/1	Установка планки с изоляторами на поперечных растяжках, количество штырей 3 (без стоимости планок)	1148,72	750,06	396,09	170,32	2,57	1,14
10-3103-6-3/1	Установка планки с изоляторами на поперечных растяжках, количество штырей 4 (без стоимости планок)	1169,32	769,80	396,09	170,32	3,43	1,17
10-3103-6-4/1	Установка планки разрывной 2х2 (без стоимости планок)	1156,70	743,48	396,09	170,32	17,13	1,13
10-3103-6-5/1	Установка планки разрывной 3х3 (без стоимости планок)	1185,00	763,22	396,09	170,32	25,69	1,16
10-3103-6-6/1	Установка планки разрывной 4х4 (без стоимости планок)	1219,89	789,54	396,09	170,32	34,26	1,2

Таблица 10-3103-7. Провода

Состав работ:

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3103-7-1/1	Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечением до 10 мм2	117916,69	13505,83	26735,83	11496,28	77675,03	19,66
10-3103-7-2/1	Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечением до 25 мм2	98689,56	16274,32	31686,91	13625,22	50728,33	23,69

10-3103-7-3/1	Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечением до 50 мм2	145968,86	16906,33	31686,91	13625,22	97375,62	24,61
10-3103-7-4/1	Прокладка провода на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км 16	156522,10	8532,17	12105,39	5205,26	135884,54	12,42
10-3103-7-5/1	Прокладка провода на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км 20	158990,18	9322,18	13739,25	5907,81	135928,75	13,57
10-3103-7-6/1	Прокладка провода на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км 25	164189,97	10826,65	17378,29	7472,58	135985,03	15,76
10-3103-7-7/1	Прокладка провода на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км 32	168336,76	13189,82	19086,41	8207,06	136060,53	19,2

Таблица 10-3103-8. Провода, подвешиваемые на тросе

Состав работ:

Измеритель: 100 м линии / 100м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3103-8-1/1	Прокладка проводов, подвешиваемых на тросе, три в линии на планках с роликами по тросу, сечением Прокладка провода до 70 мм2	167014,55	54195,06	71320,31	30667,38	41499,18	78,89
10-3103-8-2/1	Прокладка проводов, подвешиваемых на тросе, за каждый последующий провод сверх трех добавлять к поз. 10-3103-8-1	77530,28	8848,17	54313,35	23354,47	14368,76	12,88

Таблица 10-3103-9. Светильники, устанавливаемые вне зданий

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3103-9-1/1	Установка светильников вне здания с лампами накаливания (без стоимости светильников)	1632,35	805,20	792,17	340,63	34,98	1,14
10-3103-9-2/1	Установка светильников вне здания с лампами люминесцентными (без стоимости светильников)	3901,63	1638,66	2227,99	958,02	34,98	2,32
10-3103-9-3/1	Установка светильников вне здания с лампами ртутными (без стоимости светильников)	1869,21	868,77	965,46	415,14	34,98	1,23
10-3103-9-4/1	Установка светильников вне здания шар "венчающий" (без стоимости светильников)	2137,95	889,96	1213,01	521,59	34,98	1,26

Таблица 10-3103-10. Щитки

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3103-10-1/1	Установка щитка до трех групп в обхват колонны (без стоимости щитков)	892,74	805,20	-	-	87,54	1,14
10-3103-10-2/1	Установка щитка до трех групп в нишу цоколя (без стоимости щитков)	935,12	847,58	-	-	87,54	1,2

Таблица 10-3103-11. Пускорегулирующие аппараты (ПРА) отдельно стоящие

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3103-11-1/1	Установка пускорегулирующего аппарата	2483,22	875,84	-	-	1607,38	1,24

Таблица 10-3103-12. Предохранители столбовые

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3103-12-1/1	Установка предохранителя на опоре деревянной	2045,55	799,21	1138,75	489,66	107,59	1,18
10-3103-12-2/1	Установка предохранителя на опоре железобетонной	2475,50	833,08	1534,83	659,97	107,59	1,23

Таблица 10-3103-13. Провода на переходах

Состав работ:

Измеритель: переход 1 проводом

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3103-13-1/1	Прокладка проводов на переходах, растяжка поперечная через контактные сети (без стоимости проводов)	1329,31	611,40	717,91	308,70	-	0,89
10-3103-13-2/1	Прокладка проводов на переходах, через линии связи, сети освещения и другие препятствия, сечением до 10 мм2 (без стоимости проводов)	1567,15	700,71	866,44	372,56	-	1,02
10-3103-13-3/1	Прокладка проводов на переходах, через линии связи, сети освещения и другие препятствия, сечением до 35 мм2 (без стоимости проводов)	1766,50	776,28	990,22	425,79	-	1,13

Таблица 10-3103-14. Устройство вводов

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3103-14-1/1	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2 (без стоимости проводов и стальной трубы)	2506,92	2387,36	-	-	119,56	3,38
10-3103-14-2/1	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3 (без стоимости проводов и стальной трубы)	3369,01	3234,95	-	-	134,06	4,58
10-3103-14-3/1	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4 (без стоимости проводов и стальной трубы)	4131,13	3983,64	-	-	147,49	5,64

Таблица 10-3103-15. Монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП)

Состав работ:

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3103-15-1/1	Монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП-3, 1х120 мм2)	295876,67	59373,11	65600,36	35032,76	170903,20	100,6

Таблица 10-3103-16. Установка ответвительных зажимов для СИП

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3103-16-1/1	Установка ответвительных зажимов для СИП (без стоимости материалов)	649,71	165,25	484,46	276,03	-	0,28

Таблица 10-3103-17. Конструкции металлические архитектурного освещения зданий и сооружений

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.(1), 1 м (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3103-17-1/1	Устройство конструкций металлических архитектурного освещения зданий и сооружений по стенам фасада, парапетам крыши, высота установки от 5 до 30 м, вес конструкции до 30 кг, для осветительного прибора (без стоимости металлических конструкций)	10327,09	2377,73	6837,51	2443,93	1111,85	4,28
10-3103-17-2/1	Устройство конструкций металлических архитектурного освещения зданий и сооружений по стенам фасада, парапетам крыши, высота установки от 5 до 30 м, для светового карниза (без стоимости металлических конструкций)	5026,61	1117,35	2272,88	810,65	1636,38	1,98

Таблица 10-3103-18. Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ

Состав работ:

1. Заготовка и сборка опор.
2. Устройство приставок.
3. Установка изоляторов.
4. Бурение ям с доработкой вручную.
5. Установка и выверка опор.
6. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта.
7. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов.

Измеритель: 1 опора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3103-18-1/1	Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ из цельных стоек ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ одностоечных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	3826,76	1638,49	1888,36	815,32	299,91	2,89
10-3103-18-2/1	Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ из цельных стоек ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ одностоечных с подкосом (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	7347,47	3248,62	3798,94	1640,23	299,91	5,73
10-3103-18-3/1	Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ на приставках одинарных ВЛ 0,38,6-10 кВ одностоечных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	5647,98	3459,71	1888,36	815,32	299,91	6,23
10-3103-18-4/1	Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ на приставках одинарных ВЛ 0,38,6-10 кВ одностоечных с подкосом (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	11140,37	7041,52	3798,94	1640,23	299,91	12,42

Таблица 10-3103-19. Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную

- Состав работ:**
1. Заготовка и сборка опор.
 2. Устройство приставок.
 3. Установка изоляторов.
 4. Подъем и установка опор и подкосов в готовые котлованы.
 5. Выверка опор и подкосов.
 6. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта.
 7. Крепление подкосов к опорам.
 8. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов.

Измеритель: 1 опора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3103-19-1/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной до 9,5 м из цельных стоек одностоечных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	2294,65	1994,74	-	-	299,91	3,83
10-3103-19-2/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной до 9,5 м из цельных стоек одностоечных с одним подкосом (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	4609,92	4310,01	-	-	299,91	8,1
10-3103-19-3/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной до 9,5 м из цельных стоек А-образных угловых промежуточных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	7303,02	7003,11	-	-	299,91	12,88
10-3103-19-4/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной до 9,5 м из цельных стоек А-образных концевых, анкерных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	9238,67	8938,76	-	-	299,91	16,44
10-3103-19-5/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной свыше 9,5 м из цельных стоек одностоечных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	2838,03	2538,12	-	-	299,91	4,77
10-3103-19-6/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной свыше 9,5 м из цельных стоек одностоечных с одним подкосом (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	5429,35	5129,44	-	-	299,91	9,64
10-3103-19-7/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной свыше 9,5 м из цельных стоек А-образных угловых промежуточных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	8802,87	8502,96	-	-	299,91	15,98
10-3103-19-8/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной свыше 9,5 м из цельных стоек А-образных концевых, анкерных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	11054,69	10754,78	-	-	299,91	19,78
10-3103-19-9/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной до 9,5 м с приставками одинарными одностоечных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	4203,82	3903,91	-	-	299,91	7,18
10-3103-19-10/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной до 9,5 м с приставками одинарными одностоечных с одним подкосом (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	8541,01	8241,10	-	-	299,91	14,84
10-3103-19-11/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной до 9,5 м с приставками одинарными А-образных угловых промежуточных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	10929,64	10629,73	-	-	299,91	19,55
10-3103-19-12/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной до 9,5 м с приставками одинарными А-образных концевых, анкерных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	13139,14	12839,23	-	-	299,91	23,12

10-3103-19-13/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной свыше 9,5 м с приставками одинарными одностоечных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	4620,56	4320,65	-	-	299,91	8,12
10-3103-19-14/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной свыше 9,5 м с приставками одинарными одностоечных с одним подкосом (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	8989,10	8689,19	-	-	299,91	16,33
10-3103-19-15/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной свыше 9,5 м с приставками одинарными А-образных угловых промежуточных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	12357,30	12057,39	-	-	299,91	22,66
10-3103-19-16/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной свыше 9,5 м с приставками одинарными А-образных концевых, анкерных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	14373,96	14074,05	-	-	299,91	26,45
10-3103-19-17/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной до 9,5 м с приставками двойными одностоечных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	5195,23	4895,32	-	-	299,91	9,2
10-3103-19-18/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной до 9,5 м с приставками двойными одностоечных с одним подкосом (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	10335,32	10035,41	-	-	299,91	18,86
10-3103-19-19/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной до 9,5 м с приставками двойными А-образных угловых промежуточных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	13120,83	12820,92	-	-	299,91	23,58
10-3103-19-20/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной до 9,5 м с приставками двойными А-образных концевых, анкерных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	14804,96	14505,05	-	-	299,91	27,26
10-3103-19-21/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной свыше 9,5 м с приставками двойными одностоечных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	5695,40	5395,49	-	-	299,91	10,14
10-3103-19-22/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной свыше 9,5 м с приставками двойными одностоечных с одним подкосом (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	11133,47	10833,56	-	-	299,91	20,36
10-3103-19-23/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной свыше 9,5 м с приставками двойными А-образных угловых промежуточных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	14496,34	14196,43	-	-	299,91	26,68
10-3103-19-24/1	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную длиной свыше 9,5 м с приставками двойными А-образных концевых, анкерных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	16576,85	16276,94	-	-	299,91	30,59

Таблица 10-3103-20. Установка опор ВЛ 0,38-10 кВ

Состав работ:

1. Сборка опор.
2. Установка изоляторов.
3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор.
4. Бурение ям с доработкой вручную.
5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта.
6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов.

Измеритель: 1 опора

Измеритель: 1 опора			в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3

10-3103-20-1/1	Установка опор ВЛ 0.38-10 кВ ВЛ 0,38,6-10 кВ (с траверсами) одностоечных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	3924,93	2036,57	1888,36	815,32	-	3,52
10-3103-20-2/1	Установка опор ВЛ 0.38-10 кВ ВЛ 0,38,6-10 кВ (с траверсами) одностоечных с одним подкосом (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	8343,82	3900,62	4443,20	1918,40	-	6,88
10-3103-20-3/1	Установка опор ВЛ 0.38-10 кВ ВЛ 0,38,6-10 кВ (с траверсами) одностоечных с двумя подкосами (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	13088,13	5867,93	7220,20	3117,40	-	10,35
10-3103-20-4/1	Установка опор ВЛ 0.38-10 кВ для совместной подвески проводов ВЛ 0,38 и 6-10 кВ одностоечных (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	4942,37	2965,15	1977,22	853,69	-	5,23
10-3103-20-5/1	Установка опор ВЛ 0.38-10 кВ для совместной подвески проводов ВЛ 0,38 и 6-10 кВ одностоечных с одним подкосом (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	9583,58	5051,52	4532,06	1956,77	-	8,91
10-3103-20-6/1	Установка опор ВЛ 0.38-10 кВ для совместной подвески проводов ВЛ 0,38 и 6-10 кВ одностоечных с двумя подкосами (без стоимости деталей опор и изоляторов с креплениями)	14871,91	7318,47	7553,44	3261,28	-	13,46

Таблица 10-3103-21. Установка ригелей и плит для опор ВЛ 35 кВ

Состав работ: 1. Бурение котлованов.
2. Установка конструкций.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
10-3103-21-1/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ плит анкерных объемом до 0,2 м3 (без стоимости плит и болтов)	644,09	644,09	-	-	-	1,05
10-3103-21-2/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ плит анкерных объемом до 0,3 м3 (без стоимости плит и болтов)	766,77	766,77	-	-	-	1,25
10-3103-21-3/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ плит анкерных объемом до 0,7 м3 (без стоимости плит и болтов)	1349,52	1349,52	-	-	-	2,2
10-3103-21-4/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ плит анкерных объемом до 0,9 м3 (без стоимости плит и болтов)	1729,84	1729,84	-	-	-	2,82
10-3103-21-5/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ плит опорных объемом до 0,35 м3 (без стоимости плит и болтов)	698,09	698,09	-	-	-	1,16
10-3103-21-6/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ плит опорных объемом до 0,65 м3 (без стоимости плит и болтов)	1122,56	1122,56	-	-	-	1,83
10-3103-21-7/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ ригелей объемом до 0,1 м3, при одном ригеле на 1 стойку	5516,84	902,99	-	-	4613,85	1,53
10-3103-21-8/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ ригелей объемом до 0,1 м3, при двух ригелях на 1 стойку	10345,72	1192,18	-	-	9153,54	2,02
10-3103-21-9/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ ригелей объемом до 0,2 м3, при одном ригеле на 1 стойку	11550,36	972,00	-	-	10578,36	1,68
10-3103-21-10/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ ригелей объемом до 0,2 м3, при двух ригелях на 1 стойку	26880,15	1319,14	-	-	25561,01	2,28
10-3103-21-11/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкеров цилиндрических объемом до 0,12 м3 (без стоимости плит и болтов)	7315,96	2357,20	4958,76	1544,40	-	4,43

Таблица 10-3103-22. Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ

Состав работ: 1. Раскатка.
2. Соединение проводов.
3. Подъем проводов на опоры.
4. Натягивание и визирование проводов.
5. Крепление проводов и устройство перемычек.

Измеритель: 1 км линии в 1 провод

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
10-3103-22-1/1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ, при 20 опорах на 1 км, с помощью механизмов	118300,93	11145,34	10122,28	4035,74	97033,31	18,52
10-3103-22-2/1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ, при 20 опорах на 1 км, вручную	113594,04	16560,73	-	-	97033,31	28,06

Таблица 10-3103-23. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ

Состав работ:

1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах.
2. Раскатка проводов.
3. Соединение проводов.
4. Подъем проводов на опоры.
5. Натягивание и визирование проводов.
6. Крепление проводов и устройство перемычек.

Измеритель: 1 км линии в 3 провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3103-23-1/1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности, при 10 опорах на 1 км, с помощью механизмов сечением проводов, мм2 до 35	135595,09	30401,95	35514,74	13907,70	69678,40	48,64
10-3103-23-2/1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности, при 10 опорах на 1 км, с помощью механизмов сечением проводов, мм2 свыше 35	167920,32	31414,51	39472,50	15323,22	97033,31	50,26
10-3103-23-3/1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности, при 10 опорах на 1 км, вручную сечением проводов, мм2 до 35	113489,44	43811,04	-	-	69678,40	72,8
10-3103-23-4/1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности, при 10 опорах на 1 км, вручную сечением проводов, мм2 свыше 35	142745,37	45712,06	-	-	97033,31	74,52
10-3103-23-5/1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности, при 10 опорах на 1 км, с помощью механизмов сечением проводов, мм2 до 35	164284,44	35784,50	58821,54	22243,57	69678,40	55,2
10-3103-23-6/1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности, при 10 опорах на 1 км, с помощью механизмов сечением проводов, мм2 свыше 35	204940,98	38092,35	69815,32	26175,58	97033,31	58,76
10-3103-23-7/1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности, при 10 опорах на 1 км, вручную сечением проводов, мм2 до 35	119631,60	49953,20	-	-	69678,40	79,92
10-3103-23-8/1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности, при 10 опорах на 1 км, вручную сечением проводов, мм2 свыше 35	149149,15	52115,84	-	-	97033,31	83,38

Таблица 10-3103-24. Подвеска проводов и тросов ВЛ 35 кВ

Состав работ:

1. Сборка изоляторов в гирлянды.
2. Раскатка проводов и тросов.
3. Соединение проводов и тросов.
4. Подъем проводов и тросов на промежуточные опоры.
5. Натягивание и крепление проводов и тросов.
6. Перекладка проводов и тросов из раскаточных роликов в зажимы.
7. Установка гасителей вибрации.
8. Изготовление петель и полупетель.
9. Соединение полупетель на опоре.

Измеритель: 1 км линии в 3 провода или 1 трос

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3103-24-1/1	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ, при 5 опорах на 1 км, сечением до 70 мм2	285289,07	83497,18	66139,75	25958,47	135652,14	128,8
10-3103-24-2/1	Подвеска тросов ВЛ 35 кВ, при 5 опорах на 1 км	80271,50	26916,17	18773,33	8592,51	34582,00	41,52

Таблица 10-3103-25. При изменении количества опор на 1 км, учтенного табл. 10-3103-22, 10-3103-23, 10-3103-24, добавлять или исключать

Состав работ:

Измеритель: 1 опора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3103-25-1/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 10-3103-22, 10-3103-23, 10-3103-24 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	498,46	225,64	270,62	96,79	2,20	0,39
10-3103-25-2/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 10-3103-22, 10-3103-23, 10-3103-24 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 0,38 кВ вручную	227,84	225,64	-	-	2,20	0,39
10-3103-25-3/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 10-3103-22, 10-3103-23, 10-3103-24 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	2632,40	966,21	1657,52	592,83	8,67	1,67
10-3103-25-4/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 10-3103-22, 10-3103-23, 10-3103-24 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	3022,74	1018,28	1995,79	713,81	8,67	1,76
10-3103-25-5/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 10-3103-22, 10-3103-23, 10-3103-24 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности вручную сечением проводов до 35 мм2	998,02	989,35	-	-	8,67	1,71
10-3103-25-6/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 10-3103-22, 10-3103-23, 10-3103-24 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	1055,88	1047,21	-	-	8,67	1,81
10-3103-25-7/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 10-3103-22, 10-3103-23, 10-3103-24 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 6-10 кВ в населен ной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	4799,53	1272,85	3518,01	1258,24	8,67	2,2
10-3103-25-8/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 10-3103-22, 10-3103-23, 10-3103-24 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 6-10 кВ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	6058,79	1652,61	4397,51	1572,80	8,67	2,44
10-3103-25-9/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 10-3103-22, 10-3103-23, 10-3103-24 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 6-10 кВ в населенной местности вручную сечением проводов до 35 мм2	1530,84	1522,17	-	-	8,67	2,28
10-3103-25-10/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 10-3103-22, 10-3103-23, 10-3103-24 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 6-10 кВ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	1715,47	1706,80	-	-	8,67	2,52
10-3103-25-11/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 10-3103-22, 10-3103-23, 10-3103-24 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 35 кВ в населенной местности, вручную сечением проводов до 70 мм2	12718,90	5181,35	7518,85	2813,14	18,70	7,65
10-3103-25-12/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 10-3103-22, 10-3103-23, 10-3103-24 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 35 кВ в населенной местности, вручную сечением проводов до 120 мм2	13001,65	5262,62	7721,81	2885,73	17,22	7,77
10-3103-25-13/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 10-3103-22, 10-3103-23, 10-3103-24 добавлять или исключать при	4491,33	2533,10	1954,40	952,31	3,83	3,74

напряжении ВЛ 35 кВ с помощью стальных канатов

Таблица 10-3103-26. Подвеска проводов

Состав работ: 1. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия.
2. Крепление проводов.

Измеритель: 1 переход

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3103-26-1/1	Подвеска проводов напряжением ВЛ 0,38 кВ, длиной до 100 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ	14884,91	5181,58	-	-	9703,33	8,29
10-3103-26-2/1	Подвеска проводов напряжением ВЛ 0,38 кВ, длиной до 100 м на переходах через автомобильные дороги 3 категории с односторонней линией связи, ВЛ 0,38 кВ	16591,27	6887,94	-	-	9703,33	11,02
10-3103-26-3/1	Подвеска проводов напряжением ВЛ 0,38 кВ, длиной до 100 м на переходах через автодороги 1 и 2 категорий с односторонней линией связи, ж.д. с линией СЦБ	21204,07	11500,74	-	-	9703,33	18,4
10-3103-26-4/1	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ, длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи	38709,25	14450,92	-	-	24258,33	23,12
10-3103-26-5/1	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ, длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категорий с тремя линиями связи	39784,32	15525,99	-	-	24258,33	24,84
10-3103-26-6/1	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ, длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 1 и 2 категорий	34246,47	9988,14	-	-	24258,33	15,98
10-3103-26-7/1	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ, длиной до 250 м на переходах через водные преграды	37559,18	13300,85	-	-	24258,33	21,28

Таблица 10-3103-27. Установка деревянных защит при монтаже проводов на переходах через препятствия

Состав работ: 1. Бурение котлованов с обратной засыпкой.
2. Заготовка деталей защит.
3. Подъем и установка стоек в котлованы.
4. Демонтаж защит.

Измеритель: 1 защита

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3103-27-1/1	Установка деревянных защит при монтаже проводов на переходах через препятствия Т-образных (без стоимости бревен и деталей креплений)	15387,51	7878,50	7509,01	3242,10	-	14,49
10-3103-27-2/1	Установка деревянных защит при монтаже проводов на переходах через препятствия П-образных (без стоимости бревен и деталей креплений)	21712,06	11381,62	10330,44	4460,28	-	21,39

Таблица 10-3103-28. Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям

Состав работ: 1. Установка траверс, крюков и изоляторов.
2. Подвеска и закрепление проводов.

Измеритель: 1 ответвление

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3103-28-1/1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов количество проводов в	1132,30	861,68	270,62	96,79	-	1,46

	ответвлении 1 (без стоимости траверс, проводов, изоляторов и креплений)						
10-3103-28-2/1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов количество проводов в ответвлении 2 (без стоимости траверс, проводов, изоляторов и креплений)	1313,61	1009,17	304,44	108,89	-	1,78
10-3103-28-3/1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов количество проводов в ответвлении 4 (без стоимости траверс, проводов, изоляторов и креплений)	2289,78	1782,37	507,41	181,48	-	3,02
10-3103-28-4/1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную количество проводов в ответвлении 1 (без стоимости траверс, проводов, изоляторов и креплений)	861,68	861,68	-	-	-	1,46
10-3103-28-5/1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную количество проводов в ответвлении 2 (без стоимости траверс, проводов, изоляторов и креплений)	1029,85	1029,85	-	-	-	1,78
10-3103-28-6/1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную количество проводов в ответвлении 4 (без стоимости траверс, проводов, изоляторов и креплений)	1741,50	1741,50	-	-	-	3,01

Таблица 10-3103-29. Установка светильников

Состав работ:

1. Заготовка проводов.
2. Сборка светильников.
3. Подъем кронштейна и светильника на опору.
4. Крепление кронштейна и светильника.
5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения.

Измеритель: 1 светильник

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3103-29-1/1	Установка светильников с лампами накаливания (без стоимости светильников, проводов и креплений)	959,44	959,44	-	-	-	1,48
10-3103-29-2/1	Установка светильников с лампами люминесцентными, ртутными, натриевыми, металлогалогеновыми (без стоимости светильников, проводов и креплений)	4474,28	1497,50	2976,78	1064,67	-	2,31

Таблица 10-3103-30. Установка линейного оборудования

Состав работ:

1. Установка конструкций под оборудование.
2. Подъем и закрепление оборудования.
3. Установка и монтаж привода (3, 4).
4. Устройство заземляющих спусков.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
10-3103-30-1/1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов (без стоимости изоляторов и креплений)	6034,88	2449,22	3585,66	1282,44	-	4,32
10-3103-30-2/1	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную (без стоимости изоляторов и креплений)	2857,43	2857,43	-	-	-	5,04
10-3103-30-3/1	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов (без стоимости проводов, изоляторов и креплений)	4836,08	4836,08	-	-	-	8,53
10-3103-30-4/1	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную (без стоимости проводов, изоляторов и креплений)	4836,08	4836,08	-	-	-	8,53

Таблица 10-3103-31. Установка опор контактной сети, уличного освещения, светофорных с бурением котлованов под монолитные фундаменты

Состав работ:

1. Бурение котлована.
2. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.
3. Подтаскивание опоры на расстояние до 3 м.
4. Строповка опоры.
5. Установка опоры подъемным краном.

Измеритель: 1 опора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3103-31-1/1	Установка опор контактной сети, уличного освещения, светофорных с бурением котлованов под монолитные фундаменты железобетонных массой до 1,5 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	20378,98	1527,42	1110,80	479,60	17740,76	2,64
10-3103-31-2/1	Установка опор контактной сети, уличного освещения, светофорных с бурением котлованов под монолитные фундаменты железобетонных массой до 1,5 т в группе грунта 1 при глубине бурения 3 м	20781,65	1596,85	1444,04	623,48	17740,76	2,76
10-3103-31-3/1	Установка опор контактной сети, уличного освещения, светофорных с бурением котлованов под монолитные фундаменты железобетонных массой до 1,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	21231,34	1513,36	1977,22	853,69	17740,76	2,97
10-3103-31-4/1	Установка опор контактной сети, уличного освещения, светофорных с бурением котлованов под монолитные фундаменты железобетонных массой до 1,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м	22237,93	1831,25	2665,92	1151,04	17740,76	3,23
10-3103-31-5/1	Установка опор контактной сети, уличного освещения, светофорных с бурением котлованов под монолитные фундаменты железобетонных массой до 3,5 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	20540,98	1689,42	1110,80	479,60	17740,76	2,92
10-3103-31-6/1	Установка опор контактной сети, уличного освещения, светофорных с бурением котлованов под монолитные фундаменты железобетонных массой до 3,5 т в группе грунта 1 при глубине бурения 3 м	20687,32	1502,52	1444,04	623,48	17740,76	3,05
10-3103-31-7/1	Установка опор контактной сети, уличного освещения, светофорных с бурением котлованов под монолитные фундаменты железобетонных массой до 3,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	21554,90	1836,92	1977,22	853,69	17740,76	3,24
10-3103-31-8/1	Установка опор контактной сети, уличного освещения, светофорных с бурением котлованов под монолитные фундаменты железобетонных массой до 3,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м	22402,34	1995,66	2665,92	1151,04	17740,76	3,52
10-3103-31-9/1	Установка опор контактной сети, уличного освещения, светофорных с бурением котлованов под монолитные фундаменты стальных массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м (без стоимости опор)	2350,48	1239,68	1110,80	479,60	-	2,28
10-3103-31-10/1	Установка опор контактной сети, уличного освещения, светофорных с бурением котлованов под монолитные фундаменты стальных массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 3 м (без стоимости опор)	2743,53	1299,49	1444,04	623,48	-	2,39
10-3103-31-11/1	Установка опор контактной сети, уличного освещения, светофорных с бурением котлованов под монолитные фундаменты стальных массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м (без стоимости опор)	3360,68	1383,46	1977,22	853,69	-	2,6
10-3103-31-12/1	Установка опор контактной сети, уличного освещения, светофорных с бурением котлованов под монолитные фундаменты стальных массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м (без стоимости опор)	4187,73	1521,81	2665,92	1151,04	-	2,86

10-3103-31-13/1	Установка опор контактной сети, уличного освещения, светофорных с бурением котлованов под монолитные фундаменты стальных массой до 3,5 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м (без стоимости опор)	2807,21	1696,41	1110,80	479,60	-	3,12
10-3103-31-14/1	Установка опор контактной сети, уличного освещения, светофорных с бурением котлованов под монолитные фундаменты стальных массой до 3,5 т в группе грунта 1 при глубине бурения 3 м (без стоимости опор)	3200,26	1756,22	1444,04	623,48	-	3,23
10-3103-31-15/1	Установка опор контактной сети, уличного освещения, светофорных с бурением котлованов под монолитные фундаменты стальных массой до 3,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м (без стоимости опор)	3847,62	1870,40	1977,22	853,69	-	3,44
10-3103-31-16/1	Установка опор контактной сети, уличного освещения, светофорных с бурением котлованов под монолитные фундаменты стальных массой до 3,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м (без стоимости опор)	4677,68	2011,76	2665,92	1151,04	-	3,7

Таблица 10-3103-32. Сборка и установка железобетонных одностоечных опор

Состав работ:

1. Разбивка трассы и котлованов.
2. Сборка опор, траверс и изоляторов.
3. Установка и выверка опор.
4. Нумерация опор и установка таблиц.

Измеритель: 100 опор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3103-32-1/1	Сборка и установка железобетонных одностоечных опор с кабельным вводом (без стоимости опор)	748625,78	392849,43	355776,35	153947,75	-	738,3
10-3103-32-2/1	Сборка и установка железобетонных одностоечных опор с воздушным вводом и двумя траверсами (без стоимости стоек и траверс)	884747,55	473010,30	355776,35	153947,75	55960,90	888,95
10-3103-32-3/1	Сборка и установка железобетонных одностоечных опор с воздушным вводом и четырьмя траверсами (без стоимости стоек и траверс)	1001288,03	533589,88	355776,35	153947,75	111921,80	1002,8

Таблица 10-3103-33. Установка металлических фланцевых опор наружного освещения

Состав работ:

1. Установка шпилек на фланец консоли (1) и фланец фундаментного блока.
2. Установка фланцевой консоли на фланец фундаментного блока с креплением болтами и выверкой (1).
3. Установка фланцевой опоры на фланец консоли с выверкой по вертикали и креплением болтами (1).
4. Установка фланцевой опоры (2) и фланцевой опоры типа "торшер" (3) на фланец фундаментного блока с выверкой по вертикали и креплением болтами.
5. Вертикальное ориентирование опоры при помощи регулирования крепежными гайками и шайбами на соединительных шпильках фланцевого соединения консоли и фланца опоры (1), а также фланцевого соединения фундаментного блока и фланца опоры (2, 3).
6. Окончательное крепление фланцевого соединения с затяжкой крепежных и стопорных гаек.
7. Защитная смазка и надевание изолирующих колпачков на крепежные детали.
8. Обертывание фланца полиэтиленовой пленкой.
9. Прогонка резьбы шпилек.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3103-33-1/1	Установка металлических фланцевых консольных опор наружного освещения (без стоимости опор)	4869,44	4869,44	-	-	-	7,67
10-3103-33-2/1	Установка металлических фланцевых опор наружного освещения (без стоимости опор)	2752,18	2752,18	-	-	-	4,34
10-3103-33-3/1	Установка металлических фланцевых опор наружного освещения типа "Торшер" (без стоимости опор)	1472,35	1472,35	-	-	-	2,32

Таблица 10-3103-34. Установка приборов осветительных на железнодорожном транспорте

Состав работ:

Измеритель: поперечина (1-3), шт.(4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
10-3103-34-1/1	Установка приборов осветительных на железнодорожном транспорте, светильников (прожекторов) на жесткой поперечине, через 4-5 путей	27155,99	26732,84	423,15	2,13	-	43,58
10-3103-34-2/1	Установка приборов осветительных на железнодорожном транспорте, светильников (прожекторов) на жесткой поперечине, через 6-7 путей	33155,24	32732,09	423,15	2,13	-	53,36
10-3103-34-3/1	Установка приборов осветительных на железнодорожном транспорте, светильников (прожекторов) на жесткой поперечине, через 8 путей	47087,77	45920,62	1167,15	5,87	-	74,86
10-3103-34-4/1	Установка приборов осветительных на железнодорожном транспорте, светильника с кронштейном на железобетонной опоре	2706,88	2376,73	330,15	1,66	-	3,56

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 10-3104-1. Демонтаж опор контактной сети

Состав работ: 1. Выемка опоры подъемным краном с перемещением на расстояние 3 м.

Измеритель: 1 опора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3104-1-1/1	Демонтаж опор контактной сети железобетонных массой до 1,5 т	908,89	908,89	-	-	-	1,54
10-3104-1-2/1	Демонтаж опор контактной сети железобетонных массой до 3,5 т	1032,83	1032,83	-	-	-	1,75
10-3104-1-3/1	Демонтаж опор контактной сети стальных массой до 1 т	607,90	607,90	-	-	-	1,03
10-3104-1-4/1	Демонтаж опор контактной сети стальных массой до 3,5 т	891,00	891,00	-	-	-	1,54

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 10-3105-1. Земляные работы при установке опор контактной сети с бурением котлованов

Состав работ: 1. Бурение котлована.
2. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.

Измеритель: 1 опора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3105-1-1/1	Земляные работы при установке опор контактной сети с бурением котлованов железобетонных массой до 1,5 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	1339,60	228,80	1110,80	479,60	-	0,43
10-3105-1-2/1	Земляные работы при установке опор контактной сети с бурением котлованов железобетонных массой до 1,5 т в группе грунта 1 при глубине бурения 3 м	1731,37	287,33	1444,04	623,48	-	0,54
10-3105-1-3/1	Земляные работы при установке опор контактной сети с бурением котлованов железобетонных массой до 1,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	2376,30	399,08	1977,22	853,69	-	0,75
10-3105-1-4/1	Земляные работы при установке опор контактной сети с бурением котлованов железобетонных массой до 1,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м	3203,34	537,42	2665,92	1151,04	-	1,01

10-3105-1-5/1	Земляные работы при установке опор контактной сети с бурением котлованов железобетонных массой до 3,5 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	1339,60	228,80	1110,80	479,60	-	0,43
10-3105-1-6/1	Земляные работы при установке опор контактной сети с бурением котлованов железобетонных массой до 3,5 т в группе грунта 1 при глубине бурения 3 м	1731,37	287,33	1444,04	623,48	-	0,54
10-3105-1-7/1	Земляные работы при установке опор контактной сети с бурением котлованов железобетонных массой до 3,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	2376,30	399,08	1977,22	853,69	-	0,75
10-3105-1-8/1	Земляные работы при установке опор контактной сети с бурением котлованов железобетонных массой до 3,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м	3203,34	537,42	2665,92	1151,04	-	1,01
10-3105-1-9/1	Земляные работы при установке опор контактной сети с бурением котлованов стальных массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	1228,52	228,80	999,72	431,64	-	0,43
10-3105-1-10/1	Земляные работы при установке опор контактной сети с бурением котлованов стальных массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 3 м	1731,37	287,33	1444,04	623,48	-	0,54
10-3105-1-11/1	Земляные работы при установке опор контактной сети с бурением котлованов стальных массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	2376,30	399,08	1977,22	853,69	-	0,75
10-3105-1-12/1	Земляные работы при установке опор контактной сети с бурением котлованов стальных массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м	3203,34	537,42	2665,92	1151,04	-	1,01
10-3105-1-13/1	Земляные работы при установке опор контактной сети с бурением котлованов стальных массой до 3,5 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	1339,60	228,80	1110,80	479,60	-	0,43
10-3105-1-14/1	Земляные работы при установке опор контактной сети с бурением котлованов стальных массой до 3,5 т в группе грунта 1 при глубине бурения 3 м	1731,37	287,33	1444,04	623,48	-	0,54
10-3105-1-15/1	Земляные работы при установке опор контактной сети с бурением котлованов стальных массой до 3,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	2367,84	390,62	1977,22	853,69	-	0,75
10-3105-1-16/1	Земляные работы при установке опор контактной сети с бурением котлованов стальных массой до 3,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м	3203,34	537,42	2665,92	1151,04	-	1,01

Таблица 10-3105-2. Окраска масляной краской стальных опор

Состав работ: 1. Очистка опоры от ржавчины и загрязнения.
2. Окраска опоры за 2 раза.

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
10-3105-2-1/1	Окраска масляной краской стальных опор трубчатых с очисткой поверхности ветошью	4477,71	1451,87	2676,23	1375,98	349,61	2,46
10-3105-2-2/1	Окраска масляной краской стальных опор трубчатых с очисткой поверхности металлической щеткой	6033,87	1978,71	3705,55	1905,21	349,61	3,42
10-3105-2-3/1	Окраска масляной краской стальных опор решетчатых с очисткой поверхности ветошью	11049,91	3517,71	6608,23	3397,62	923,97	6,08
10-3105-2-4/1	Окраска масляной краской стальных опор решетчатых с очисткой поверхности металлической щеткой	14561,57	4744,27	8893,33	4572,50	923,97	8,2

Таблица 10-3105-3. Устройство монолитных бетонных фундаментов

Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси.
2. Уплотнение вибратором.
3. Установка стальных конструкций (2).

Измеритель: 1 м3

Измеритель		1 м3					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3

10-3105-3-1/1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	9430,21	904,57	2,67	0,01	8522,97	1,7
10-3105-3-2/1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой	10684,54	2027,30	2,67	0,01	8654,57	3,81

Таблица 10-3105-4. Устройство железобетонных монолитных фундаментов

Состав работ: 1. Установка каркасов.
2. Укладка бетонной смеси.
3. Уход за бетоном.

Измеритель: 100 опор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3105-4-1/1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	1234442,50	135233,21	-	-	1099209,29	254,15

Таблица 10-3105-5. Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушным вводами

Состав работ: 1. Бурение и рытье ям.
2. Засыпка пазух котлованов грунтом.

Измеритель: 100 опор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3105-5-1/1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	161261,54	108498,54	52763,00	22781,00	-	225,4

Таблица 10-3105-6. Перерезка кабеля ножовкой

Состав работ: 1. Перерезка кабеля.

Измеритель: 1 перерез

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3105-6-1/1	Перерезка кабеля ножовкой, масса кабеля 0,5-3 кг	30,67	30,67	-	-	-	0,05
10-3105-6-2/1	Перерезка кабеля ножовкой, масса кабеля 6-13 кг	104,28	104,28	-	-	-	0,17

Раздел 6. Пусконаладочные работы

Таблица 10-3106-1. Кабельные линии

Состав работ:

Измеритель: 1 линия кабеля (3 испытание 1-го образца)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
10-3106-1-1/1	Пусконаладочные работы - кабельные линии высокого или низкого напряжения	53137,57	53137,57	-	-	-	65
10-3106-1-2/1	Пусконаладочные работы - кабельные линии в питающих центрах	58860,08	58860,08	-	-	-	72
10-3106-1-3/1	Испытание образцов кабелей напряжением 6-10 кВ, отечественного и импортного производства	35152,55	35152,55	-	-	-	43

Таблица 10-3106-2. Установки наружного освещения

Состав работ:

Измеритель: 1 опора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3106-2-1/1	Пусконаладочные работы - установки наружного освещения	6540,01	6540,01	-	-	-	8

Таблица 10-3106-3. Кабельные линии

Состав работ:

1. Подготовка строительной длины кабеля к испытанию с разделкой концов (снятие каппы, снятие верхнего слоя оболочки, скручивание экрана в жгут).
2. Подключение испытательной станции к источнику электроэнергии.
3. Забивание металлических колец для хорошего контакта с землей, подключение кабеля к испытательной станции.
4. Испытание оболочки кабельных линий относительно земли.
5. Подключение испытательной станции от испытываемого кабеля (отрезка кабеля и установка каппы).
6. Отключение испытательной станции от источника питания.

Измеритель: 1 испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3106-3-1/1	Испытание оболочек из сшитого полиэтилена каждой строительной длины силовых кабелей на напряжение 10 кВ	6669,31	6669,31	-	-	-	9,21

Таблица 10-3106-4. Выключатели трехполюсные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3106-4-1/1	Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А	6312,44	6312,44	-	-	-	10
10-3106-4-2/1	Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 2000 А	7574,92	7574,92	-	-	-	12
10-3106-4-3/1	Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 5000 А	8206,17	8206,17	-	-	-	13
10-3106-4-4/1	Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	1136,24	1136,24	-	-	-	1,8
10-3106-4-5/1	Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А	1704,36	1704,36	-	-	-	2,7
10-3106-4-6/1	Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А	2272,48	2272,48	-	-	-	3,6
10-3106-4-7/1	Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А	2840,60	2840,60	-	-	-	4,5
10-3106-4-8/1	Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 5000 А	3976,83	3976,83	-	-	-	6,3
10-3106-4-9/1	Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А	5113,07	5113,07	-	-	-	8,1
10-3106-4-10/1	Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А	7574,92	7574,92	-	-	-	12

10-3106-4-11/1	Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А	8837,41	8837,41	-	-	-	14
10-3106-4-12/1	Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 6300 А	11362,38	11362,38	-	-	-	18
10-3106-4-13/1	Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с полупроводниковым и электромагнитным расцепителями максимального тока, номинальный ток до 250	8837,41	8837,41	-	-	-	14
10-3106-4-14/1	Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с полупроводниковым и электромагнитным расцепителями максимального тока, номинальный ток до 630 А	10731,14	10731,14	-	-	-	17
10-3106-4-15/1	Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с полупроводниковым и электромагнитным расцепителями максимального тока, номинальный ток до 1600 А	13887,36	13887,36	-	-	-	22
10-3106-4-16/1	Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с полупроводниковым и электромагнитным расцепителями максимального тока, номинальный ток до 2500 А	14518,60	14518,60	-	-	-	23
10-3106-4-17/1	Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с полупроводниковым и электромагнитным расцепителями максимального тока, номинальный ток до 6300 А	15781,09	15781,09	-	-	-	25

Таблица 10-3106-5. Выключатели постоянного тока быстродействующие

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
10-3106-5-1/1	Пусконаладочные работы - выключатель постоянного тока быстродействующий, номинальный ток до 1000 А	4544,95	4544,95	-	-	-	7,2
10-3106-5-2/1	Пусконаладочные работы - выключатель постоянного тока быстродействующий, номинальный ток до 6300 А	6943,68	6943,68	-	-	-	11
10-3106-5-3/1	Пусконаладочные работы - выключатель постоянного тока быстродействующий, номинальный ток А до 10000	11362,38	11362,38	-	-	-	18
10-3106-5-4/1	Пусконаладочные работы - выключатель постоянного тока быстродействующий, номинальный ток до 15000 А	12624,87	12624,87	-	-	-	20

Таблица 10-3106-6. Измерения сопротивления изоляции мегаомметром

Состав работ:

Измеритель: измерение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
						масса, т объем, м3	
10-3106-6-1/1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам	292,35	292,35	-	-	-	0,36
10-3106-6-2/1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов	81,21	81,21	-	-	-	0,1

Таблица 10-3106-7. Трансформаторы напряжением до 1 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3106-7-1/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы напряжением до 1 кВ	2940,57	2940,57	-	-	-	3,6

Таблица 10-3106-8. Трансформаторы двухобмоточные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3106-8-1/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 мВА	5145,99	5145,99	-	-	-	6,3
10-3106-8-2/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 мВА	8985,06	8985,06	-	-	-	11
10-3106-8-3/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 мВА	17153,30	17153,30	-	-	-	21
10-3106-8-4/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы двухобмоточный напряжением до 35 кВ, мощностью до 1,6 мВА	35940,25	35940,25	-	-	-	44
10-3106-8-5/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы двухобмоточный напряжением до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 мВА	48192,60	48192,60	-	-	-	59

Таблица 10-3106-9. Выключатели однополюсные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3106-9-1/1	Пусконаладочные работы - выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	820,62	820,62	-	-	-	1,3

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Системы управления освещением

Раздел 1. Ремонт

Таблица 10-3201-1. Текущий ремонт шкафа управления наружным освещением (ШУНО)

Состав работ:

1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
3. Операции по проведению технического обслуживания.
4. Восстановление надписей, маркировок.
5. Восстановление лакокрасочного покрытия.
6. Восстановление проводов, кабелей.
7. Проверка целостности датчиков напряжения, несанкционированного доступа, извещателя пожарной сигнализации.
8. Протяжка сетей и упорядочение их раскладки, замена скоб и креплений проводки.
9. Проверка отдельных стыков и ремонт мест соединения сетей заземления.
10. Восстановление работоспособности модулей и оборудования приема-передачи данных. Обновление микропрограмм, восстановление настроек модулей телемеханики. Восстановление функций синхронизации времени с серверами сбора данных.
11. Обновление программного обеспечения.
12. Проведение измерений и испытаний в соответствии с требованиями норм и правил.
13. Фотофиксация.
14. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
15. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3201-1-1/1	Текущий ремонт шкафа управления наружным освещением (ШУНО)	4664,30	2803,12	1833,96	1104,79	27,22	3,46

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 10-1101-1. Мойка цоколя опоры наружного освещения аппаратом высокого давления

10-1101-1-1/1	21.1-24-38	Средство щелочное жидкое моющее концентрированное обезжиривающее, с пониженным пенообразованием, с противокоррозийным эффектом, типа "Магос Спецтехнос"	л	0,001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0052
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,11
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,26

Таблица 10-1101-2. Мойка цоколя опоры наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием автомобиля прикрытия

10-1101-2-1/1	21.1-24-38	Средство щелочное жидкое моющее концентрированное обезжиривающее, с пониженным пенообразованием, с противокоррозийным эффектом, типа "Магос Спецтехнос"	л	0,001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0052
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,11
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,34
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,33

Таблица 10-1101-3. Локальная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления

10-1101-3-1/1	21.1-24-38	Средство щелочное жидкое моющее концентрированное обезжиривающее, с пониженным пенообразованием, с противокоррозийным эффектом, типа "Магос Спецтехнос"	л	0,0017
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0078
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,15
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,12
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,3

Таблица 10-1101-4. Локальная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием автомобиля прикрытия

10-1101-4-1/1	21.1-24-38	Средство щелочное жидкое моющее концентрированное обезжиривающее, с пониженным пенообразованием, с противокоррозийным эффектом, типа "Магос Спецтехнос"	л	0,0017
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0078
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,15
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,12
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,38
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,36

Таблица 10-1101-5. Комплексная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием приставной лестницы

10-1101-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-38	Средство щелочное жидкое моющее концентрированное обезжиривающее, с пониженным пенообразованием, с противокоррозийным эффектом, типа "Магос Спецтехнос"	л	0,0039
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0124
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,28
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,64

Таблица 10-1101-6. Комплексная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием вышки телескопической

10-1101-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-38	Средство щелочное жидкое моющее концентрированное обезжиривающее, с пониженным пенообразованием, с противокоррозийным эффектом, типа "Магос Спецтехнос"	л	0,0074
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0318
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,76
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,5
10-1101-6-2/1	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,34
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,74
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-38	Средство щелочное жидкое моющее концентрированное обезжиривающее, с пониженным пенообразованием, с противокоррозийным эффектом, типа "Магос Спецтехнос"	л	0,0015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0059
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,17
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,15
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,11
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,15

Таблица 10-1101-7. Комплексная мойка установки наружного освещения аппаратом высокого давления с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия

10-1101-7-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-38	Средство щелочное жидкое моющее концентрированное обезжиривающее, с пониженным пенообразованием, с противокоррозийным эффектом, типа "Магос Спецтехнос"	л	0,0074

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-1101-7-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0318
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,83
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,5
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,34
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,82
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,71
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-38	Средство щелочное жидкое моющее концентрированное обезжиривающее, с пониженным пенообразованием, с противокоррозийным эффектом, типа "Магос Спецтехнос"	л	0,0015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0059
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,17
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,15
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,11
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,15
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,13

Таблица 10-1101-8. Очистка опор наружного освещения от объявлений

10-1101-8-1/1	21.1-24-102	Средство жидкое на основе углеводородного и органических растворителей, для удаления красок, лаков, маркеров, граффити, клеев, грунтовок с металлических, каменных, кирпичных, стеклянных, керамических поверхностей, pH 10,5	л	0,012
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 10-2101-2. Технический осмотр пункта питания наружного освещения

10-2101-2-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,59
---------------	------------	---	--------	------

Таблица 10-2101-3. Технический осмотр воздушных линий электропередачи наружного освещения

10-2101-3-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,54
---------------	------------	---	--------	------

Таблица 10-2101-4. Технический осмотр кабельных линий электропередачи наружного освещения

10-2101-4-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,75
---------------	------------	---	--------	------

Таблица 10-2101-5. Технический осмотр осветительного прибора наружного освещения

10-2101-5-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
---------------	------------	---	--------	------

Таблица 10-2101-6. Технический осмотр опоры наружного освещения

10-2101-6-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
---------------	------------	---	--------	------

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 10-2103-1. Техническое обслуживание светильника светодиодного тротуарного встраиваемого

10-2103-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,08
10-2103-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12

Таблица 10-2103-2. Устранение технологического нарушения в работе осветительного прибора с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия

10-2103-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	1,29
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,16
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	1,22
10-2103-2-2/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,08
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,06

Таблица 10-2103-3. Устранение технологического нарушения в работе осветительного прибора с использованием вышки телескопической

10-2103-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	1,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,96
10-2103-3-2/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,08
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06

Таблица 10-2103-4. Устранение технологического нарушения в работе осветительного прибора с использованием приставной лестницы

10-2103-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,99
10-2103-4-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09

Таблица 10-2103-5. Техническое обслуживание пункта питания наружного освещения

10-2103-5-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,03
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00005
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,03
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10х100мм)	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,03

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,68
Таблица 10-2103-6. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи наружного освещения (с СИП)				
10-2103-6-1/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	6,61
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,52
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,5
Таблица 10-2103-7. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи наружного освещения (с СИП) с использованием автомобиля прикрытия				
10-2103-7-1/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	8,78
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,52
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	7,76
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	7,56
Таблица 10-2103-8. Техническое обслуживание кабельных линий электропередачи наружного освещения				
10-2103-8-1/1	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,52
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,72
Таблица 10-2103-9. Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием приставной лестницы				
10-2103-9-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,46
Таблица 10-2103-10. Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической				
10-2103-10-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,56
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,47
10-2103-10-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,36
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,31
Таблица 10-2103-11. Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия				
10-2103-11-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,68
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,57
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,51
10-2103-11-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,36
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,31
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,28
Таблица 10-2103-12. Техническое обслуживание опоры наружного освещения с использованием приставной лестницы				
10-2103-12-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,48
Таблица 10-2103-13. Техническое обслуживание опоры наружного освещения с использованием вышки телескопической				
10-2103-13-1/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,53
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,53
Таблица 10-2103-14. Техническое обслуживание опоры наружного освещения с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия				
10-2103-14-1/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,6
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,47
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,55
Таблица 10-2103-15. Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием приставной лестницы				
10-2103-15-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,38
Таблица 10-2103-16. Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием вышки телескопической				
10-2103-16-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,47
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,42
10-2103-16-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,32
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,27

Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Системы управления освещением

Раздел 1. Осмотр

Таблица 10-2201-1. Технический осмотр шкафа управления наружным освещением (ШУНО)

10-2201-1-1/1	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
---------------	-------------	--	--------	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,67

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 10-2203-1. Техническое обслуживание шкафа управления наружным освещением (ШУНО)

10-2203-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,91

Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Установки архитектурно-художественного освещения

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 10-2303-1. Техническое обслуживание ТО-1 осветительного прибора установки архитектурно-художественного освещения

10-2303-1-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,27
---------------	------------	---	--------	------

Таблица 10-2303-2. Техническое обслуживание ТО-2 осветительного прибора светодиодного установки архитектурно-художественного освещения

10-2303-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
	21.1-24-38	Средство щелочное жидкое моющее концентрированное обезжиривающее, с пониженным пенообразованием, с противокоррозийным эффектом, типа "Магос Спецтехнос"	л	0,0005
	21.1-25-13	Вода	л	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05

Таблица 10-2303-3. Техническое обслуживание ТО-3 осветительного прибора светодиодного установки архитектурно-художественного освещения

10-2303-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
	21.1-24-38	Средство щелочное жидкое моющее концентрированное обезжиривающее, с пониженным пенообразованием, с противокоррозийным эффектом, типа "Магос Спецтехнос"	л	0,0005
	21.1-25-13	Вода	л	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 10-3101-2. Текущий ремонт пункта питания наружного освещения

10-3101-2-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,03
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0001
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,35
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	т	0,00002
	21.1-11-190	Гайки стальные шестигранные, диаметр 12 мм	т	0,00005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80x60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,51

Таблица 10-3101-3. Текущий ремонт воздушных линий электропередачи наружного освещения (с СИП)

10-3101-3-1/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	11,85
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,21
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80x60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,52
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	9,92

Таблица 10-3101-4. Текущий ремонт воздушных линий электропередачи наружного освещения (с СИП) с использованием автомобиля прикрытия

10-3101-4-1/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	13,63
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,21
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80x60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,52
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	11,87
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	11,23

Таблица 10-3101-5. Текущий ремонт кабельных линий электропередачи наружного освещения

10-3101-5-1/1	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,11
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80x60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,52
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	10,49

Таблица 10-3101-6. Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием приставной лестницы

10-3101-6-1/1	21.1-6-234	Краска (эмаль) на алкидной основе высокоадгезионная универсальная атмосферостойкая, разных цветов, аэрозоль	кг	0,017
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,03
Таблица 10-3101-7. Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической				
10-3101-7-1/1	21.1-6-234	Краска (эмаль) на алкидной основе высокоадгезионная универсальная атмосферостойкая, разных цветов, аэрозоль	кг	0,024
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,002
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	1,37
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
10-3101-7-2/1	21.1-6-234	Краска (эмаль) на алкидной основе высокоадгезионная универсальная атмосферостойкая, разных цветов, аэрозоль	кг	0,024
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,002
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	1,14
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,95
Таблица 10-3101-8. Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия				
10-3101-8-1/1	21.1-6-234	Краска (эмаль) на алкидной основе высокоадгезионная универсальная атмосферостойкая, разных цветов, аэрозоль	кг	0,024
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,002
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	1,48
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,23
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	1,1
10-3101-8-2/1	21.1-6-234	Краска (эмаль) на алкидной основе высокоадгезионная универсальная атмосферостойкая, разных цветов, аэрозоль	кг	0,024
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,002
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	1,14
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,95
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,85
Таблица 10-3101-9. Текущий ремонт опоры наружного освещения с использованием приставной лестницы				
10-3101-9-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,01
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00003
	21.1-6-234	Краска (эмаль) на алкидной основе высокоадгезионная универсальная атмосферостойкая, разных цветов, аэрозоль	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,68
Таблица 10-3101-10. Текущий ремонт опоры наружного освещения с использованием вышки телескопической				
10-3101-10-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,01
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00003
	21.1-6-234	Краска (эмаль) на алкидной основе высокоадгезионная универсальная атмосферостойкая, разных цветов, аэрозоль	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,67
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,7
Таблица 10-3101-11. Текущий ремонт опоры наружного освещения с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия				
10-3101-11-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,01
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00003
	21.1-6-234	Краска (эмаль) на алкидной основе высокоадгезионная универсальная атмосферостойкая, разных цветов, аэрозоль	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,72
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,57
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,67
Таблица 10-3101-12. Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием приставной лестницы				
10-3101-12-1/1	21.1-6-234	Краска (эмаль) на алкидной основе высокоадгезионная универсальная атмосферостойкая, разных цветов, аэрозоль	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,002
	21.23-15-3	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	км	0,004
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,87

Таблица 10-3101-13. Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием вышки телескопической

10-3101-13-1/1	21.1-6-234	Краска (эмаль) на алкидной основе высокоадгезионная универсальная атмосферостойкая, разных цветов, аэрозоль	кг	0,024
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,002
	21.23-15-3	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	км	0,008
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	1,17
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,01
	21.1-6-234	Краска (эмаль) на алкидной основе высокоадгезионная универсальная атмосферостойкая, разных цветов, аэрозоль	кг	0,024
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,002
10-3101-13-2/1	21.23-15-3	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	км	0,008
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,97
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,82

Таблица 10-3101-15. Окраска установки наружного освещения с использованием приставной лестницы грунт-эмалью тиксотропной за 1 раз

10-3101-15-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0003
	21.1-6-245	Грунт-эмаль на алкидной основе, быстросохнущая, тиксотропная, максимальная величина нестекаемого слоя по-мокрому 350 мкм, время высыхания до степени 3 при 20°C 0,5ч, матовая	кг	0,9
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,69

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 10-3102-1. Светильники наружного освещения с лампами ДРЛ, ДРИ

10-3102-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,05
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	21,82

Раздел 3. Устройство

Таблица 10-3103-1. Колонки

10-3103-1-1/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00033
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1

Таблица 10-3103-2. Цоколи к опорам

10-3103-2-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00123
	21.24-5-30	Цоколь МКАД из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 228 мм	шт.	1

Таблица 10-3103-3. Кронштейны специальные на опорах для светильников

10-3103-3-1/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0005
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,0006
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	1,44
10-3103-3-2/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0007
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,0006
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	1,68
10-3103-3-3/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0002
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	0,39
	21.22-5-1	Аппараты пускорегулирующие, встраиваемые (балластные дроссели) для ламп ДРЛ, марка ИИ250ДРЛ44Н-003УХЛ2, напряжение 220 В	шт.	1
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	0,31

Таблица 10-3103-4. Кронштейны "переход"

10-3103-4-1/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
10-3103-4-2/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00008
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1

Таблица 10-3103-5. Растяжки

10-3103-5-1/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,009
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	1,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3103-5-2/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,009
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	1,82
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,009
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00015
10-3103-5-3/1	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	0,75
Таблица 10-3103-6. Планки				
10-3103-6-1/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00002
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	0,16
10-3103-6-2/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00003
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	0,16
10-3103-6-3/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00004
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	0,16
10-3103-6-4/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,0002
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	0,16
10-3103-6-5/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,0003
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	0,16
10-3103-6-6/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,0004
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	0,16
Таблица 10-3103-7. Провода				
10-3103-7-1/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00029
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00104
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00003
	21.23-10-10	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач медные гибкие, марка МГ, сечение 4 мм2	км	1,03
10-3103-7-2/1	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	10,8
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00029
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0013
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00003
10-3103-7-3/1	21.23-10-8	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 25 мм2	км	1,02
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	12,8
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00029
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00163
10-3103-7-4/1	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00003
	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	12,8
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00011
10-3103-7-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00104
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00003
	21.23-10-2	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 70 мм2	км	1,02
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	4,89
10-3103-7-6/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00014
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0013
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00003
	21.23-10-2	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 70 мм2	км	1,02
10-3103-7-7/1	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	5,55
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00018
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00163
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00003
10-3103-8-1/1	21.23-10-2	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 70 мм2	км	1,02
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	7,02
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00022
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00208
10-3103-8-2/1	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00003
	21.23-10-2	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 70 мм2	км	1,02
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	7,71
Таблица 10-3103-8. Провода, подвешиваемые на тросе				
10-3103-8-1/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,009
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5
	21.23-10-2	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 70 мм2	км	0,306
10-3103-8-2/1	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	28,81
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,009
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	5
10-3103-9-1/1	21.23-10-2	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 70 мм2	км	0,102
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	21,94
Таблица 10-3103-9. Светильники, устанавливаемые вне зданий				
10-3103-9-1/1	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,01
10-3103-9-2/1	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	0,32
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3103-9-3/1	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластика, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,01
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	0,9
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластика, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,01
10-3103-9-4/1	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	0,39
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластика, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,01
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	0,49
Таблица 10-3103-10. Щитки				
10-3103-10-1/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,0006
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
10-3103-10-2/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,0006
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
Таблица 10-3103-11. Пускорегулирующие аппараты (ПРА) отдельно стоящие				
10-3103-11-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
	21.22-5-1	Аппараты пускорегулирующие, встраиваемые (балластные дроссели) для ламп ДРЛ, марка ИИ250ДРЛ44Н-003УХЛ2, напряжение 220 В	шт.	1
Таблица 10-3103-12. Предохранители столбовые				
10-3103-12-1/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,0006
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00002
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	0,46
10-3103-12-2/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,0006
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00002
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	0,62
Таблица 10-3103-13. Провода на переходах				
10-3103-13-1/1	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	0,29
10-3103-13-2/1	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	0,35
10-3103-13-3/1	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	0,4
Таблица 10-3103-14. Устройство вводов				
10-3103-14-1/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00004
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00001
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00064
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00002
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,004
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
10-3103-14-2/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00004
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00002
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00064
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00002
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,006
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
10-3103-14-3/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00004
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00002
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00064
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00002
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,008
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
Таблица 10-3103-15. Монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП)				
10-3103-15-1/1	21.23-10-13	Провода самонесущие защищенные, одножильные, с гибкой жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, номинальное напряжение 20 кВ, марка СИП-3, число жил и сечение, мм2: 1x120	км	1,02
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	34,69
	22.1-17-115	Мотолебедки портативные для раскатки линий с проводами до 157 мм2 и длиной 1000 м	маш.-ч	9,12
Таблица 10-3103-16. Установка ответвительных зажимов для СИП				
10-3103-16-1/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,15
Таблица 10-3103-17. Конструкции металлические архитектурного освещения зданий и сооружений				
10-3103-17-1/1	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	т	0,0007
	21.7-5-47	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, HST M10x90/10	шт.	2
	21.21-5-363	Коробки распределительные для открытой проводки, пластмассовые, 7 выводов, с сальниками, степень защиты IP55, размеры 100x100x55 мм	шт.	1
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	2,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3103-17-2/1	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,4
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	т	0,0004
	21.7-5-35	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, HSL M12/50	шт.	0,3625
	21.7-5-43	Анкер-шпилька распорный для высоких нагрузок, оцинкованный, для установки в бетон, M8/100	шт.	2,5125
	21.21-5-96	Коробки протяжные и ответвительные для выполнения электропроводок в трубах, стальные, тип У995МУЗ, У995УЗ	шт.	0,4125
	21.21-5-364	Муфты трубные для присоединения шлангов электромонтажных, марка МТ-22У2, наружный диаметр трубы 25-27 мм	шт.	0,825
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,67
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,58

Таблица 10-3103-18. Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ

10-3103-18-1/1	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0004
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00001
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0006
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0006
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,85
10-3103-18-2/1	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0004
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00001
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0006
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0006
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,71
10-3103-18-3/1	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0004
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00001
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0006
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0006
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,85
10-3103-18-4/1	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0004
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00001
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0006
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0006
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,71

Таблица 10-3103-19. Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную

10-3103-19-1/1	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0004
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00001
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0006
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0006
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,00003
10-3103-19-2/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0004
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00001
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0006
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0006
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0004
10-3103-19-3/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00001
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0006
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0006
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0004
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00001
10-3103-19-4/1	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0006
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0006
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0004
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00001
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0006

[illegible]

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3103-19-14/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0004
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00001
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0006
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0006
10-3103-19-15/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0004
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00001
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0006
10-3103-19-16/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0006
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0004
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00001
10-3103-19-17/1	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0006
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0006
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0004
10-3103-19-18/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00001
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0006
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0006
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00003
10-3103-19-19/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0004
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00001
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0006
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0006
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
10-3103-19-20/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0004
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00001
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0006
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0006
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00023
10-3103-19-21/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0004
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00001
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0006
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0006
10-3103-19-22/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0004
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00001
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0006
10-3103-19-23/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0006
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0004

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3103-19-24/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00001
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0006
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0006
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0004
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00001
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0006
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0006
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02

Таблица 10-3103-20. Установка опор ВЛ 0,38-10 кВ

10-3103-20-1/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,85
10-3103-20-2/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	2
10-3103-20-3/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	3,25
10-3103-20-4/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,89
10-3103-20-5/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	2,04
10-3103-20-6/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	3,4

Таблица 10-3103-21. Установка ригелей и плит для опор ВЛ 35 кВ

10-3103-21-7/1	21.1-11-20	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм	т	0,0028
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,0504
	21.5-4-28	Ригели легкого каркаса рядовые, марка Р, 1Р с расходом металла от 150 кг до 200кг	м3	0,0504
10-3103-21-8/1	21.1-11-20	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм	т	0,0042
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,0756
	21.5-4-28	Ригели легкого каркаса рядовые, марка Р, 1Р с расходом металла от 150 кг до 200кг	м3	0,2
10-3103-21-9/1	21.1-11-20	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм	т	0,0034
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,1
	21.5-4-28	Ригели легкого каркаса рядовые, марка Р, 1Р с расходом металла от 150 кг до 200кг	м3	0,2
10-3103-21-10/1	21.1-11-20	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм	т	0,051
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,15
	21.5-4-28	Ригели легкого каркаса рядовые, марка Р, 1Р с расходом металла от 150 кг до 200кг	м3	0,4
10-3103-21-11/1	22.1-9-1	Машины бурильно-крановые на базе трактора, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,76

Таблица 10-3103-22. Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ

10-3103-22-1/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,96
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,48
10-3103-22-2/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02

Таблица 10-3103-23. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ

10-3103-23-1/1	21.23-10-9	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 35 мм2	км	1,02
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,59
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	6,11
10-3103-23-2/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,59
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	7,28
10-3103-23-3/1	21.23-10-9	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 35 мм2	км	1,02
10-3103-23-4/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02
10-3103-23-5/1	21.23-10-9	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 35 мм2	км	1,02
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,59
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	13
	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02
10-3103-23-6/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,59
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	16,25
	21.23-10-9	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 35 мм2	км	1,02
10-3103-23-7/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02

Таблица 10-3103-24. Подвеска проводов и тросов ВЛ 35 кВ

10-3103-24-1/1	21.23-10-2	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 70 мм2	км	1,02
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,52
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	14
10-3103-24-2/1	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	2,2
	21.1-10-274	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые, диаметр 3,0 мм	10 м	100
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	6,96
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,16
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,78

Таблица 10-3103-25. При изменении количества опор на 1 км, учтенного табл. 10-3103-22, 10-3103-23, 10-3103-24, добавлять или исключать

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3103-25-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,08
10-3103-25-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
10-3103-25-3/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,49
10-3103-25-4/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,59
10-3103-25-5/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
10-3103-25-6/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,05
10-3103-25-7/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,04
10-3103-25-8/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,3
10-3103-25-9/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
10-3103-25-10/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
10-3103-25-11/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00022
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,46
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,94
10-3103-25-12/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00022
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,46
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	2
10-3103-25-13/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,94

Таблица 10-3103-26. Подвеска проводов

10-3103-26-1/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	0,102
10-3103-26-2/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	0,102
10-3103-26-3/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	0,102
10-3103-26-4/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	0,255
10-3103-26-5/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	0,255
10-3103-26-6/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	0,255
10-3103-26-7/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	0,255

Таблица 10-3103-27. Установка деревянных защит при монтаже проводов на переходах через препятствия

10-3103-27-1/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	3,38
10-3103-27-2/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	4,65

Таблица 10-3103-28. Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям

10-3103-28-1/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,08
10-3103-28-2/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,09
10-3103-28-3/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,15

Таблица 10-3103-29. Установка светильников

10-3103-29-2/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,88
----------------	-----------	---	--------	------

Таблица 10-3103-30. Установка линейного оборудования

10-3103-30-1/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,06
----------------	-----------	---	--------	------

Таблица 10-3103-31. Установка опор контактной сети, уличного освещения, светофорных с бурением котлованов под монолитные фундаменты

10-3103-31-1/1	21.5-1-18	Опора освещения, марка СЦС08-10	м3	0,28
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,5
10-3103-31-2/1	21.5-1-18	Опора освещения, марка СЦС08-10	м3	0,28
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,65
10-3103-31-3/1	21.5-1-18	Опора освещения, марка СЦС08-10	м3	0,28
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,89

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3103-31-4/1	21.5-1-18	Опора освещения, марка СЦС08-10	м3	0,28
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,2
10-3103-31-5/1	21.5-1-18	Опора освещения, марка СЦС08-10	м3	0,28
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,5
10-3103-31-6/1	21.5-1-18	Опора освещения, марка СЦС08-10	м3	0,28
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,65
10-3103-31-7/1	21.5-1-18	Опора освещения, марка СЦС08-10	м3	0,28
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,89
10-3103-31-8/1	21.5-1-18	Опора освещения, марка СЦС08-10	м3	0,28
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,2
10-3103-31-9/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,5
10-3103-31-10/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,65
10-3103-31-11/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,89
10-3103-31-12/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,2
10-3103-31-13/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,5
10-3103-31-14/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,65
10-3103-31-15/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,89
10-3103-31-16/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,2

Таблица 10-3103-32. Сборка и установка железобетонных одностоечных опор

10-3103-32-1/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	27,5
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	138,75
10-3103-32-2/1	21.21-5-41	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-12	100 шт.	4,12
	21.21-5-367	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-12	шт.	408
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	27,5
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	138,75
10-3103-32-3/1	21.21-5-41	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-12	100 шт.	8,24
	21.21-5-367	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-12	шт.	816
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	27,5
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	138,75

Таблица 10-3103-34. Установка приборов осветительных на железнодорожном транспорте

10-3103-34-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,91
10-3103-34-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,91
10-3103-34-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,51
10-3103-34-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,71

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 10-3105-1. Земляные работы при установке опор контактной сети с бурением котлованов

10-3105-1-1/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,5
10-3105-1-2/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,65
10-3105-1-3/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,89
10-3105-1-4/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,2
10-3105-1-5/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,5
10-3105-1-6/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,65
10-3105-1-7/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,89
10-3105-1-8/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,2
10-3105-1-9/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,45
10-3105-1-10/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,65
10-3105-1-11/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,89
10-3105-1-12/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,2
10-3105-1-13/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,5
10-3105-1-14/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,65
10-3105-1-15/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,89
10-3105-1-16/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,2

Таблица 10-3105-2. Окраска масляной краской стальных опор

10-3105-2-1/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00299
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,34
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	1,3
10-3105-2-2/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00299
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,34
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	1,8
10-3105-2-3/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00789
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,91
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	3,21
10-3105-2-4/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00789
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,91
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	4,32

Таблица 10-3105-3. Устройство монолитных бетонных фундаментов

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3105-3-1/1	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	1,02
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,26
10-3105-3-2/1	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	1,02
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,0021
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,26

Таблица 10-3105-4. Устройство железобетонных монолитных фундаментов

10-3105-4-1/1	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	102
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	3,94

Таблица 10-3105-5. Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушным вводами

10-3105-5-1/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	23,75
---------------	----------	---	--------	-------

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Системы управления освещением

Раздел 1. Ремонт

Таблица 10-3201-1. Текущий ремонт шкафа управления наружным освещением (ШУНО)

10-3201-1-1/1	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00001
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00001
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,02888
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,014
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,002
	21.14-1-29	Маркеры наборные для идентификации кабелей и проводов 1,5 мм2	100 шт.	0,05
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-343	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм	100 шт.	0,02
	21.21-5-416	Наконечники штыревые втулочные изолированные медные под опрессовку, тип НШВИ 0,5-8	шт.	1
	21.21-5-422	Наконечники кабельные кольцевые изолированные медные под опрессовку, для жил сечением от 1,5 до 2,5 мм2	100 шт.	0,01
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,33
	22.1-30-126	Машины углошлифовальные, диаметр диска 125 мм	маш.-ч	0,02

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика				
Раздел 3. Техническое обслуживание				
Таблица 10-2103-2. Устранение технологического нарушения в работе осветительного прибора с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия				
10-2103-2-2/1	3467500000	Лампы газоразрядные	10 шт.	П
	3461700000	Аппараты пускорегулирующие (дрессели, ИЗУ)	шт.	П
	3464110000	Патроны для газоразрядных ламп	шт.	П
Таблица 10-2103-3. Устранение технологического нарушения в работе осветительного прибора с использованием вышки телескопической				
10-2103-3-2/1	3467500000	Лампы газоразрядные	10 шт.	П
	3461700000	Аппараты пускорегулирующие (дрессели, ИЗУ)	шт.	П
	3464110000	Патроны для газоразрядных ламп	шт.	П
Таблица 10-2103-4. Устранение технологического нарушения в работе осветительного прибора с использованием приставной лестницы				
10-2103-4-2/1	3464110000	Патроны для газоразрядных ламп	шт.	П
	3467500000	Лампы газоразрядные	10 шт.	П
	3461700000	Аппараты пускорегулирующие (дрессели, ИЗУ)	шт.	П
Таблица 10-2103-6. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи наружного освещения (с СИП)				
10-2103-6-1/1	3449647000	Колпачки изолированные	шт.	П
	3449951000	Стяжки кабельные	100 шт.	П
Таблица 10-2103-7. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи наружного освещения (с СИП) с использованием автомобиля прикрытия				
10-2103-7-1/1	3449951000	Стяжки кабельные	100 шт.	П
	3449647000	Колпачки изолированные	шт.	П
Таблица 10-2103-8. Техническое обслуживание кабельных линий электропередачи наружного освещения				
10-2103-8-1/1	3469819000	Колодки клеммные для сетей наружного освещения	шт.	П
	3449639000	Бирки маркировочные для кабелей и проводов	1000 шт.	П
Таблица 10-2103-9. Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием приставной лестницы				
10-2103-9-1/1	3467500000	Лампы	10 шт.	П
	3464110000	Патроны	шт.	П
	3461700000	Аппараты пускорегулирующие	шт.	П
Таблица 10-2103-10. Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической				
10-2103-10-1/1	3464110000	Патроны	шт.	П
	3461700000	Аппараты пускорегулирующие	шт.	П
	3467500000	Лампы	10 шт.	П
10-2103-10-2/1	3464110000	Патроны	шт.	П
	3461700000	Аппараты пускорегулирующие	шт.	П
	3467500000	Лампы	10 шт.	П
Таблица 10-2103-11. Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия				
10-2103-11-1/1	3467500000	Лампы	10 шт.	П
	3464110000	Патроны	шт.	П
	3461700000	Аппараты пускорегулирующие	шт.	П
10-2103-11-2/1	3464110000	Патроны	шт.	П
	3461700000	Аппараты пускорегулирующие	шт.	П
	3467500000	Лампы	10 шт.	П
Таблица 10-2103-15. Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием приставной лестницы				
10-2103-15-1/1	3461702000	Устройства питания для осветительных приборов светодиодных	шт.	П
Таблица 10-2103-16. Техническое обслуживание осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием вышки телескопической				
10-2103-16-1/1	3461702000	Устройства питания для осветительных приборов светодиодных	шт.	П
10-2103-16-2/1	3461702000	Устройства питания для осветительных приборов светодиодных	шт.	П
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы				

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Раздел 1. Ремонт

Таблица 10-3101-3. Текущий ремонт воздушных линий электропередачи наружного освещения (с СИП)

10-3101-3-1/1	3449951000	Стяжки кабельные	100 шт.	П
	3449647000	Колпачки изолированные	шт.	П

Таблица 10-3101-4. Текущий ремонт воздушных линий электропередачи наружного освещения (с СИП) с использованием автомобиля прикрытия

10-3101-4-1/1	3449647000	Колпачки изолированные	шт.	П
	3449951000	Стяжки кабельные	100 шт.	П

Таблица 10-3101-5. Текущий ремонт кабельных линий электропередачи наружного освещения

10-3101-5-1/1	3469819000	Колодки клеммные для сетей наружного освещения	шт.	П
	3449639000	Бирки маркировочные для кабелей и проводов	1000 шт.	П

Таблица 10-3101-6. Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием приставной лестницы

10-3101-6-1/1	3461700000	Аппараты пускорегулирующие	шт.	П
	3464110000	Патроны	шт.	П
	3467500000	Лампы	10 шт.	П
	3555010000	Провода со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкие	км	0,004

Таблица 10-3101-7. Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической

10-3101-7-1/1	3464110000	Патроны	шт.	П
	3461700000	Аппараты пускорегулирующие	шт.	П
	3467500000	Лампы	10 шт.	П
	3555010000	Провода со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкие	км	0,008
10-3101-7-2/1	3555010000	Провода со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкие	км	0,008
	3464110000	Патроны	шт.	П
	3461700000	Аппараты пускорегулирующие	шт.	П
	3467500000	Лампы	10 шт.	П

Таблица 10-3101-8. Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения с газоразрядной лампой с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия

10-3101-8-1/1	3555010000	Провода со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкие	км	0,008
	3461700000	Аппараты пускорегулирующие	шт.	П
	3464110000	Патроны	шт.	П
	3467500000	Лампы	10 шт.	П
10-3101-8-2/1	3464110000	Патроны	шт.	П
	3467500000	Лампы	10 шт.	П
	3555010000	Провода со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкие	км	0,008
	3461700000	Аппараты пускорегулирующие	шт.	П

Таблица 10-3101-12. Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием приставной лестницы

10-3101-12-1/1	3461702000	Устройства питания для осветительных приборов светодиодных	шт.	П
----------------	------------	--	-----	---

Таблица 10-3101-13. Текущий ремонт осветительного прибора наружного освещения светодиодного с использованием вышки телескопической

10-3101-13-1/1	3461702000	Устройства питания для осветительных приборов светодиодных	шт.	П
10-3101-13-2/1	3461702000	Устройства питания для осветительных приборов светодиодных	шт.	П

Раздел 3. Устройство

Таблица 10-3103-3. Кронштейны специальные на опорах для светильников

10-3103-3-1/1	3464733000	Кронштейны металлические для крепления консольных и подвесных светильников наружного освещения	кг	П
10-3103-3-2/1	3464733000	Кронштейны металлические для крепления консольных и подвесных светильников наружного освещения	кг	П
10-3103-3-3/1	3464733000	Кронштейны металлические для крепления консольных и подвесных светильников наружного освещения	кг	П

Таблица 10-3103-18. Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ

10-3103-18-1/1	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
10-3103-18-2/1	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
10-3103-18-3/1	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	1211010000	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3103-18-4/1	5898300000	Приставки железобетонные	шт.	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5295380000	Стальные конструкции хомуты	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5898300000	Приставки железобетонные	шт.	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	1211010000	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	5295380000	Стальные конструкции хомуты	шт.	П

Таблица 10-3103-19. Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную

10-3103-19-1/1	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
10-3103-19-2/1	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
10-3103-19-3/1	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
10-3103-19-4/1	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
10-3103-19-5/1	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
10-3103-19-6/1	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
10-3103-19-7/1	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
10-3103-19-8/1	5898300000	Приставки железобетонные	шт.	П
	1211010000	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	5898300000	Приставки железобетонные	шт.	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
10-3103-19-9/1	1211010000	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	5898300000	Приставки железобетонные	шт.	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	1211010000	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П
10-3103-19-10/1	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
10-3103-19-11/1	5898300000	Приставки железобетонные	шт.	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	5898300000	Приставки железобетонные	шт.	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	1211010000	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
10-3103-19-12/1	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3103-19-13/1	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5898300000	Приставки железобетонные	шт.	П
	1211010000	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	1211010000	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
10-3103-19-14/1	5898300000	Приставки железобетонные	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
10-3103-19-15/1	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	1211010000	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П
	5898300000	Приставки железобетонные	шт.	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
10-3103-19-16/1	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5898300000	Приставки железобетонные	шт.	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	1211010000	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	1211010000	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П
10-3103-19-17/1	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	5898300000	Приставки железобетонные	шт.	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	1211010000	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
10-3103-19-18/1	5898300000	Приставки железобетонные	шт.	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	5898300000	Приставки железобетонные	шт.	П
10-3103-19-19/1	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	1211010000	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
10-3103-19-20/1	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5898300000	Приставки железобетонные	шт.	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	1211010000	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	1211010000	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
10-3103-19-21/1	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	5898300000	Приставки железобетонные	шт.	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3103-19-22/1	1211010000	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П
	5898300000	Приставки железобетонные	шт.	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	1211010000	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П
	5898300000	Приставки железобетонные	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
10-3103-19-23/1	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	1211010000	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	5898300000	Приставки железобетонные	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
10-3103-19-24/1	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	1211010000	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П
	5314001000	Детали опор пропитанные	м3	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	5898300000	Приставки железобетонные	шт.	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П

Таблица 10-3103-20. Установка опор ВЛ 0,38-10 кВ

10-3103-20-1/1	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5824020000	Стойки железобетонные	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
10-3103-20-2/1	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5824020000	Стойки железобетонные	шт.	П
10-3103-20-3/1	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
10-3103-20-4/1	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5824020000	Стойки железобетонные	шт.	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
10-3103-20-5/1	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5824020000	Стойки железобетонные	шт.	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
10-3103-20-6/1	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
10-3103-20-6/1	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5824020000	Стойки железобетонные	шт.	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5824020000	Стойки железобетонные	шт.	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П

Таблица 10-3103-21. Установка ригелей и плит для опор ВЛ 35 кВ

10-3103-21-1/1	5863010000	Плиты железобетонные опорные, анкерные	м3	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	1297020000	Болты высокопрочные анкерные	т	П
10-3103-21-2/1	1297020000	Болты высокопрочные анкерные	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5863010000	Плиты железобетонные опорные, анкерные	м3	П
10-3103-21-3/1	5863010000	Плиты железобетонные опорные, анкерные	м3	П
	1297020000	Болты высокопрочные анкерные	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
10-3103-21-4/1	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5863010000	Плиты железобетонные опорные, анкерные	м3	П
	1297020000	Болты высокопрочные анкерные	т	П
10-3103-21-5/1	5863010000	Плиты железобетонные опорные, анкерные	м3	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
10-3103-21-6/1	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5863010000	Плиты железобетонные опорные, анкерные	м3	П
10-3103-21-11/1	1297020000	Болты высокопрочные анкерные	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5863010000	Плиты железобетонные опорные, анкерные	м3	П

Таблица 10-3103-27. Установка деревянных защит при монтаже проводов на переходах через препятствия

10-3103-27-1/1	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	5314000000	Бревна строительные хвойных пород	м3	П
10-3103-27-2/1	5314000000	Бревна строительные хвойных пород	м3	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П

Таблица 10-3103-28. Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям

10-3103-28-1/1	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	3511010000	Провод неизолированный	км	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
10-3103-28-2/1	3511010000	Провод неизолированный	км	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
10-3103-28-3/1	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	3511010000	Провод неизолированный	км	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
10-3103-28-4/1	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	3511010000	Провод неизолированный	км	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
10-3103-28-5/1	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	3511010000	Провод неизолированный	км	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
10-3103-28-6/1	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	3511010000	Провод неизолированный	км	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П

Таблица 10-3103-29. Установка светильников

10-3103-29-1/1	3551010000	Провода с резиновой изоляцией	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3103-29-2/1	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	5297430000	Кронштейны	кг	П
	3461500000	Светильники с лампами накаливания	шт.	П
	3461600000	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт.	П
	3551010000	Провода с резиновой изоляцией	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	5297430000	Кронштейны	кг	П

Таблица 10-3103-30. Установка линейного оборудования

10-3103-30-1/1	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
10-3103-30-2/1	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
10-3103-30-3/1	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	3511010000	Провод неизолированный	км	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
10-3103-30-4/1	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	3511010000	Провод неизолированный	км	П

Таблица 10-3103-31. Установка опор контактной сети, уличного освещения, светофорных с бурением котлованов под монолитные фундаменты

10-3103-31-9/1	3449660000	Опоры металлические	т	1
10-3103-31-10/1	3449660000	Опоры металлические	т	1
10-3103-31-11/1	3449660000	Опоры металлические	т	1
10-3103-31-12/1	3449660000	Опоры металлические	т	1
10-3103-31-13/1	3449660000	Опоры металлические	т	1
10-3103-31-14/1	3449660000	Опоры металлические	т	1
10-3103-31-15/1	3449660000	Опоры металлические	т	1
10-3103-31-16/1	3449660000	Опоры металлические	т	1

Таблица 10-3103-32. Сборка и установка железобетонных одностоечных опор

10-3103-32-2/1	5264720000	Траверы стальные	т	0,65
	5824020000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	101
10-3103-32-3/1	5824020000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	101
	5264720000	Траверы стальные	т	1,3

Таблица 10-3103-33. Установка металлических фланцевых опор наружного освещения

10-3103-33-1/1	3449660000	Опора с комплектом крепления	опора	1
10-3103-33-2/1	3449660000	Опора с комплектом крепления	опора	1
10-3103-33-3/1	3449660000	Опора с комплектом крепления	опора	1