

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 2

Инженерные сооружения и коммуникации

СН-2012.2-9

Сборник 9
Сети электроснабжения

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	8
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика	14
Раздел 1. Осмотр	14
Таблица 9-2101-1. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в земле	14
Таблица 9-2101-2. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям	14
Таблица 9-2101-3. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в проходных и непроходных каналах и трубах	14
Таблица 9-2101-4. Контрольный кабель сечением 2,5 мм ² , проложенный в земле	15
Таблица 9-2101-5. Контрольный кабель сечением 2,5 мм ² , проложенный по кирпичным и бетонным основаниям	15
Таблица 9-2101-6. Контрольный кабель сечением 2,5 мм ² , проложенный в непроходном канале и трубах	15
Таблица 9-2101-7. Заделка концевая сухая для четырехжильного кабеля до 10 кВ	15
Таблица 9-2101-8. Заделка концевая эпоксидная для четырехжильного кабеля до 10 кВ	15
Таблица 9-2101-9. Заделка концевая сухая в свинцовой перчатке для четырехжильного кабеля до 10 кВ	16
Таблица 9-2101-10. Муфта соединительная эпоксидная для четырехжильного кабеля до 10 кВ	16
Таблица 9-2101-11. Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ	16
Таблица 9-2101-12. Воронка концевая для четырехжильного кабеля до 10 кВ	17
Таблица 9-2101-13. Шинопроводы высоковольтные напряжением 6-10 кВ	17
Таблица 9-2101-14. Шинопроводы открытые магистральные, смонтированные на колоннах, фермах	17
Таблица 9-2101-15. Шинопроводы закрытые магистральные	18
Таблица 9-2101-16. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с рычажным приводом	18
Таблица 9-2101-17. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с электромагнитным приводом	18
Раздел 3. Техническое обслуживание	19
Таблица 9-2103-1. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в земле	19
Таблица 9-2103-2. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям	19
Таблица 9-2103-3. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в проходных каналах и трубах	19
Таблица 9-2103-4. Контрольный кабель сечением 2,5 мм ² , проложенный в земле	20
Таблица 9-2103-5. Контрольный кабель сечением 2,5 мм ² , проложенный по кирпичным и бетонным основаниям	20
Таблица 9-2103-6. Контрольный кабель сечением 2,5 мм ² , проложенный в непроходном канале и трубах	20
Таблица 9-2103-7. Заделка концевая сухая для четырехжильного кабеля до 10 кВ	20
Таблица 9-2103-8. Заделка концевая эпоксидная для четырехжильного кабеля до 10 кВ	21
Таблица 9-2103-9. Заделка концевая сухая в свинцовой перчатке для четырехжильного кабеля до 10 кВ	21
Таблица 9-2103-10. Муфта соединительная эпоксидная для четырехжильного кабеля до 10 кВ	21
Таблица 9-2103-11. Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ	22
Таблица 9-2103-12. Воронка концевая для четырехжильного кабеля до 10 кВ	22
Таблица 9-2103-13. Шинопроводы высоковольтные напряжением 6-10 кВ	22
Таблица 9-2103-14. Шинопроводы высоковольтные напряжением 6-10 кВ	23
Таблица 9-2103-15. Шинопроводы закрытые магистральные	23
Таблица 9-2103-16. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с рычажным приводом	23
Таблица 9-2103-17. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с электромагнитным приводом	23
Таблица 9-2103-18. Техническое обслуживание разъединителей	24
Отдел 31. Техническая эксплуатация – ремонтные работы	24
Раздел 1. Ремонт	24
Таблица 9-3101-1. Перекладка кабелей в коллекторе	24
Таблица 9-3101-2. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в земле	25
Таблица 9-3101-3. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям	25
Таблица 9-3101-4. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в проходных и непроходных каналах и трубах	25

Таблица 9-3101-5. Контрольный кабель сечением 2,5 мм ² , проложенный в земле	26
Таблица 9-3101-6. Контрольный кабель сечением 2,5 мм ² , проложенный по кирпичным и бетонным основаниям	26
Таблица 9-3101-7. Контрольный кабель сечением 2,5 мм ² , проложенный в непроходном канале и трубах	26
Таблица 9-3101-8. Шинопроводы высоковольтные напряжением 6-10 кВ	26
Таблица 9-3101-9. Шинопроводы открытые магистральные, смонтированные на колоннах, фермах	26
Таблица 9-3101-10. Шинопроводы закрытые магистральные	27
Таблица 9-3101-11. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с рычажным приводом	27
Таблица 9-3101-12. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с электромагнитным приводом	27
Таблица 9-3101-13. Текущий ремонт разъединителей	28
Раздел 2. Смена (замена)	28
Таблица 9-3102-1. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в земле	28
Таблица 9-3102-2. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям	28
Таблица 9-3102-3. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в проходных и непроходных каналах и трубах	29
Таблица 9-3102-4. Контрольный кабель сечением 2,5 мм ² , проложенный в земле	29
Таблица 9-3102-5. Контрольный кабель сечением 2,5 мм ² , проложенный по кирпичным и бетонным основаниям	29
Таблица 9-3102-6. Контрольный кабель сечением 2,5 мм ² , проложенный в непроходном канале и трубах	29
Таблица 9-3102-7. Заделка концевая сухая для четырехжильного кабеля до 10 кВ	30
Таблица 9-3102-8. Заделка концевая эпоксидная для четырехжильного кабеля до 10 кВ	30
Таблица 9-3102-9. Заделка концевая сухая в свинцовой перчатке для четырехжильного кабеля до 10 кВ	30
Таблица 9-3102-10. Муфта соединительная эпоксидная для четырехжильного кабеля до 10 кВ	31
Таблица 9-3102-11. Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ	31
Таблица 9-3102-12. Воронка концевая для четырехжильного кабеля до 10 кВ	31
Таблица 9-3102-13. Шинопроводы высоковольтные напряжением 6-10 кВ	32
Таблица 9-3102-14. Шинопроводы открытые магистральные, смонтированные на колоннах, фермах	32
Таблица 9-3102-15. Шинопроводы закрытые магистральные	32
Таблица 9-3102-16. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с рычажным приводом	32
Таблица 9-3102-17. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с электромагнитным приводом	33
Таблица 9-3102-18. Замена разъединителей	33
Таблица 9-3102-19. Замена кабельных металлоконструкций в действующих подземных коллекторах	34
Раздел 3. Устройство	34
Таблица 9-3103-1. Трансформаторы и автотрансформаторы силовые	34
Таблица 9-3103-2. Трансформаторы для регулирования напряжения	34
Таблица 9-3103-3. Система охлаждения трансформаторов	35
Таблица 9-3103-4. Реакторы масляные	35
Таблица 9-3103-5. Подсушка изоляции трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов	35
Таблица 9-3103-6. Трансформаторы тока	36
Таблица 9-3103-7. Трансформаторы напряжения	36
Таблица 9-3103-8. Выключатели воздушные	36
Таблица 9-3103-9. Выключатели масляные	37
Таблица 9-3103-10. Обработка и защита трансформаторного масла	37
Таблица 9-3103-11. Разъединители	38
Таблица 9-3103-12. Отделители	38
Таблица 9-3103-13. Заземлители	39
Таблица 9-3103-14. Короткозамыкатели	39
Таблица 9-3103-15. Разрядники вентильные и ограничители перенапряжений	39
Таблица 9-3103-16. Предохранители	40
Таблица 9-3103-17. Опоры шинные и изоляторы опорные	40
Таблица 9-3103-18. Изоляторы проходные и вводы линейные маслonaполненные	40

Таблица 9-3103-19. Прогрев маслонаполненных вводов.....	40
Таблица 9-3103-20. Гирлянды поддерживающие	41
Таблица 9-3103-21. Ошиновка гибкая	41
Таблица 9-3103-22. Ошиновка жесткая	43
Таблица 9-3103-23. Спуски, петли, перемычки	43
Таблица 9-3103-24. Токопроводы подвесные генераторного напряжения	43
Таблица 9-3103-25. Подстанции комплектные трансформаторные и блоки с оборудованием для комплектных подстанций	44
Таблица 9-3103-26. Распределительные устройства комплектные 6-10 кВ.....	46
Таблица 9-3103-27. Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ	46
Таблица 9-3103-28. Изоляторы.....	47
Таблица 9-3103-29. Разъединители	47
Таблица 9-3103-30. Выключатели.....	47
Таблица 9-3103-31. Ошиновка гибкая	47
Таблица 9-3103-32. Ошиновка из алюминиевых труб	48
Таблица 9-3103-33. Изоляторы.....	48
Таблица 9-3103-34. Трансформаторы тока.....	48
Таблица 9-3103-35. Трансформаторы напряжения.....	48
Таблица 9-3103-36. Разъединители однополюсные	49
Таблица 9-3103-37. Разъединители трехполюсные	49
Таблица 9-3103-38. Приводы к разъединителям	49
Таблица 9-3103-39. Выключатели нагрузки.....	50
Таблица 9-3103-40. Выключатели масляные	50
Таблица 9-3103-41. Выключатели воздушные.....	50
Таблица 9-3103-42. Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы	50
Таблица 9-3103-43. Реакторы бетонные	51
Таблица 9-3103-44. Заливка электрооборудования сухим трансформаторным маслом.....	51
Таблица 9-3103-45. Разрядники.....	51
Таблица 9-3103-46. Конденсаторы статические и комплектные конденсаторные установки	51
Таблица 9-3103-47. Шины сборные - одна полоса в фазе.....	52
Таблица 9-3103-48. Шины сборные - две полосы в фазе	52
Таблица 9-3103-49. Шины сборные - четыре полосы в фазе.....	53
Таблица 9-3103-50. Шины ответвительные - одна полоса в фазе	53
Таблица 9-3103-51. Шины ответвительные - две полосы в фазе	53
Таблица 9-3103-52. Шины ответвительные - три полосы в фазе	53
Таблица 9-3103-53. Шины круглые.....	54
Таблица 9-3103-54. Токопроводы неэкранированные из алюминиевых шин и труб.....	54
Таблица 9-3103-55. Токопроводы экранированные из алюминиевых шин	54
Таблица 9-3103-56. Мосты шинные для сборных распределительных устройств.....	55
Таблица 9-3103-57. Приборы измерения и защиты.....	55
Таблица 9-3103-58. Аппараты управления и сигнализации	55
Таблица 9-3103-59. Зажимы наборные	56
Таблица 9-3103-60. Устройства сигнально-блокировочные.....	56
Таблица 9-3103-61. Камеры сборные распределительных устройств серии КСО	56
Таблица 9-3103-62. Шкафы комплектные распределительных устройств	56
Таблица 9-3103-63. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП).....	56
Таблица 9-3103-64. Ограждения, плиты и металлические конструкции под оборудование.....	57
Таблица 9-3103-65. Преобразователи	57
Таблица 9-3103-66. Шкафы управления и регулирования	57
Таблица 9-3103-67. Шкафы с быстродействующими автоматами.....	57
Таблица 9-3103-68. Теплообменники для преобразовательных устройств	58
Таблица 9-3103-69. Автоматические выпрямительные устройства.....	58

Таблица 9-3103-70. Аккумуляторы кислотные стационарные.....	58
Таблица 9-3103-71. Формирование и контрольный заряд-разряд аккумуляторных батарей.....	59
Таблица 9-3103-72. Стеллажи для аккумуляторов	60
Таблица 9-3103-73. Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий	60
Таблица 9-3103-74. Устройство постели для кабеля.....	61
Таблица 9-3103-75. Покрытие кабелей, проложенных в траншее	61
Таблица 9-3103-76. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	62
Таблица 9-3103-77. Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений.....	62
Таблица 9-3103-78. Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами	62
Таблица 9-3103-79. Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам.....	63
Таблица 9-3103-80. Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах	64
Таблица 9-3103-81. Кабели, подвешиваемые на тросе.....	65
Таблица 9-3103-82. Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам	65
Таблица 9-3103-83. Конструкции металлические кабельные.....	65
Таблица 9-3103-84. Короба для прокладки кабелей внутри и снаружи зданий.....	67
Таблица 9-3103-85. Плиты асбестоцементные.....	67
Таблица 9-3103-86. Герметизация проходов при вводе кабелей.....	67
Таблица 9-3103-87. Короба (кожухи) и кассеты для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях	67
Таблица 9-3103-88. Снятие с кабеля верхнего джутового покрова	68
Таблица 9-3103-89. Заделки концевые сухие.....	68
Таблица 9-3103-90. Заделки концевые в резиновой перчатке	69
Таблица 9-3103-91. Заделки концевые эпоксидные	70
Таблица 9-3103-92. Заделки концевые сухие с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля	70
Таблица 9-3103-93. Заделки концевые из самосклеивающихся лент	71
Таблица 9-3103-94. Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками.....	71
Таблица 9-3103-95. Муфты мачтовые концевые металлические	72
Таблица 9-3103-96. Муфты мачтовые концевые эпоксидные	72
Таблица 9-3103-97. Муфты соединительные свинцовые с защитным кожухом	73
Таблица 9-3103-98. Муфты соединительные эпоксидные	74
Таблица 9-3103-99. Муфты соединительные поливинилхлоридные для контрольных небронированных кабелей.....	74
Таблица 9-3103-100. Муфты соединительные эпоксидные усовершенствованной конструкции	75
Таблица 9-3103-101. Муфты концевые из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом	75
Таблица 9-3103-102. Лотки стальные для крепления соединительных муфт.....	76
Таблица 9-3103-103. Кожухи защитные для эпоксидных муфт.....	76
Таблица 9-3103-104. Указатели кабельных трасс.....	76
Таблица 9-3103-105. Выводы питания контактных сетей городского транспорта с установкой конструкций	76
Таблица 9-3103-106. Бустеры для отсасывающих кабелей трамвая с установкой муфт	77
Таблица 9-3103-107. Ящики или короба кабельные для контактных сетей городского транспорта.....	77
Таблица 9-3103-108. Кабели напряжением 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией	77
Таблица 9-3103-109. Раскатка несущих тросов и контактных проводов	77
Таблица 9-3103-110. Регулировка контактных подвесок.....	78
Таблица 9-3103-111. Анкеровки несущих тросов и контактных проводов.....	79
Таблица 9-3103-112. Пересечения проводов.....	79
Таблица 9-3103-113. Сопряжения анкерных участков.....	79
Таблица 9-3103-114. Поперечины	80
Таблица 9-3103-115. Покрытия антикоррозионные	81
Таблица 9-3103-116. Провода дополнительные.....	81
Таблица 9-3103-117. Заземление	82
Таблица 9-3103-118. Соединения медные междурельсовые	82

Таблица 9-3103-119. Аппараты контактной сети	82
Таблица 9-3103-120. Транспортировка оборудования	82
Таблица 9-3103-121. Кронштейны на установленных опорах	82
Таблица 9-3103-122. Поперечины	83
Таблица 9-3103-123. Элементы системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов	83
Таблица 9-3103-124. Анкеровки средние и струнки	84
Таблица 9-3103-125. Хомуты, розетки, крюки стенные и траверсы	84
Таблица 9-3103-126. Изоляторы	84
Таблица 9-3103-127. Подвесы потолочные и узлы подвешивания	85
Таблица 9-3103-128. Перемычки междупутные	85
Таблица 9-3103-129. Винты температурные, фиксаторы и криводержатели	85
Таблица 9-3103-130. Провода контактные трамвая	86
Таблица 9-3103-131. Провода контактные троллейбуса	86
Таблица 9-3103-132. Провода контактные троллейбуса при продольно-цепной и полукompенсированной подвеске	86
Таблица 9-3103-133. Стрелки и пересечения	86
Таблица 9-3103-134. Посты управления	87
Таблица 9-3103-135. Электроприводы и салазки стрелок трамвая	87
Таблица 9-3103-136. Провода контактно-сигнальные	87
Таблица 9-3103-137. Указатели, реле, сигнальные светофоры и стрелки	87
Таблица 9-3103-138. Оттяжки	88
Таблица 9-3103-139. Шины для мощных алюминиевых электролизных ванн	88
Таблица 9-3103-140. Заземлители	89
Таблица 9-3103-141. Заземляющие проводники	89
Таблица 9-3103-142. Кабели из сшитого полиэтилена напряжением 110-220 кВ и выше, проложенные в траншеях	90
Таблица 9-3103-143. Изготовление и прокладка проводника заземляющего и гибких защитных заземлений	90
Таблица 9-3103-144. Муфты и элегазовые вводы для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена	90
Таблица 9-3103-145. Установка закладных деталей массой до 0,5 кг в готовые отверстия с герметизацией в коммуникационных коллекторах	91
Таблица 9-3103-146. Монтаж кабельных стоек-кронштейнов в коммуникационных коллекторах	91
Таблица 9-3103-147. Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый	91
Таблица 9-3103-148. Муфты соединительные термоусаживаемые для 3-х жильного кабеля с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ	91
Таблица 9-3103-149. Муфты соединительные термоусаживаемые для 3-х жильного кабеля с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ	92
Таблица 9-3103-150. Муфты соединительные для одножильного экранированного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена	92
Таблица 9-3103-151. Муфты концевые для одножильного экранированного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена	92
Таблица 9-3103-152. Система изоляционных адаптеров для кабельных вводов	92
Таблица 9-3103-153. Система экранированных адаптеров для кабельных вводов	93
Таблица 9-3103-154. Кабели одножильные с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 35 кВ с укладкой в треугольник в готовых траншеях	93
Таблица 9-3103-155. Кабели одножильные с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 35 кВ с укладкой в треугольник по установленным конструкциям	93
Таблица 9-3103-156. Установка опор 35-500 кВ	93
Таблица 9-3103-157. Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ	94
Таблица 9-3103-158. Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ	94
Таблица 9-3103-159. Подвеска грозозащитного троса	96
Таблица 9-3103-160. Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами	96
Таблица 9-3103-161. Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами	98
Таблица 9-3103-162. Подвеска грозозащитных тросов	99

Таблица 9-3103-163. Антикоррозийное покрытие грозозащитных тросов.....	99
Таблица 9-3103-164. Устройство заземления.....	99
Таблица 9-3103-165. Забивка заземлителей	100
Таблица 9-3103-166. Установка опор ВЛ 0,38-10 кВ	100
Таблица 9-3103-167. Установка ригелей и плит для опор ВЛ 35 кВ	100
Таблица 9-3103-168. Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ.....	101
Таблица 9-3103-169. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ	101
Таблица 9-3103-170. Подвеска проводов и тросов ВЛ 35 кВ	102
Таблица 9-3103-171. При изменении количества опор на 1 км, добавлять или исключать	102
Таблица 9-3103-172. Подвеска проводов.....	103
Таблица 9-3103-173. Установка деревянных защит при монтаже проводов на переходах через препятствия	104
Таблица 9-3103-174. Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.....	104
Таблица 9-3103-175. Установка линейного оборудования	104
Таблица 9-3103-176. Установка комплектных трансформаторных подстанций	105
Таблица 9-3103-177. Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ.....	105
Таблица 9-3103-179. Сборка и установка железобетонных одностоечных опор	105
Раздел 4. Демонтаж, разборка	106
Таблица 9-3104-1. Демонтаж аккумуляторов кислотных стационарных.....	106
Таблица 9-3104-2. Демонтаж статических конденсаторов	106
Таблица 9-3104-3. Демонтаж блоков резисторов (ящиков сопротивлений)	106
Таблица 9-3104-4. Демонтаж металлических кожухов для защиты вводов и электрооборудования.....	107
Раздел 5. Прочие работы	107
Таблица 9-3105-1. Устройство монолитных железобетонных фундаментов	107
Таблица 9-3105-2. Окраска лаком опор	107
Таблица 9-3105-3. Антикоррозийное покрытие оттяжек опор.....	107
Таблица 9-3105-5. Окраска масляной краской стальных опор.....	107
Таблица 9-3105-6. Устройство монолитных бетонных фундаментов	108
Таблица 9-3105-7. Устройство железобетонных монолитных фундаментов	108
Таблица 9-3105-8. Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушным вводами	108
Таблица 9-3105-9. Перерезка кабеля ножовкой.....	108
Раздел 6. Пусконаладочные работы.....	109
Таблица 9-3106-1. Трансформаторы двухобмоточные	109
Таблица 9-3106-2. Трансформаторы трехобмоточные.....	109
Таблица 9-3106-3. Трансформаторы однофазные масляные	110
Таблица 9-3106-4. Трансформаторы однофазные	110
Таблица 9-3106-5. Трансформаторы трехфазные и устройства отбора напряжения	110
Таблица 9-3106-6. Трансформаторы выносные и встроенные	111
Таблица 9-3106-7. Выключатели автоматические постоянного тока быстродействующие.....	111
Таблица 9-3106-8. Разъединители	111
Таблица 9-3106-9. Отделители трехполюсные	112
Таблица 9-3106-10. Короткозамыкатели	112
Таблица 9-3106-11. Выключатели нагрузки, масляные, автоматические с электромагнитным дутьем или вакуумные.....	112
Таблица 9-3106-12. Шкафы и устройства автоматики.....	112
Таблица 9-3106-13. Схемы разводки.....	113
Таблица 9-3106-14. Асинхронные электродвигатели.....	113
Таблица 9-3106-15. Синхронные электродвигатели.....	113
Таблица 9-3106-16. Прочие электрические машины.....	114
Таблица 9-3106-17. Схемы контроля изоляции электрической сети	114
Таблица 9-3106-18. Испытания кабелей силовых.....	114

Таблица 9-3106-19. Испытания преобразователей статических	114
Таблица 9-3106-20. Испытания вторичных цепей	115
Приложение № 1	116
Приложение № 2	191

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостные нормативы, приведенные в настоящем сборнике, распространяются на работы по технической эксплуатации электрических сетей, аппаратов и устройств инженерных сооружений и коммуникаций. К таким работам относятся:

- санитарная эксплуатация (уборка);
- технический осмотр;
- техническое обслуживание;
- текущий и капитальный ремонт;
- устройство в процессе эксплуатации;
- замена;
- демонтаж;
- пусконаладочные работы после замены или в процессе эксплуатации.

1.2. Стоимостными нормативами предусмотрено выполнение полного комплекса работ в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил устройства электроустановок», соответствующих технических условий и инструкций.

1.3. Стоимостными нормативами учтено выполнение всех работ в нормальных условиях. При работе в усложненных условиях к стоимостным нормативам применяются поправочные коэффициенты, приведенные в п. 3 настоящей Технической части. При этом коэффициенты должны быть обоснованы техническим заданием заказчика на эксплуатацию. Если условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются.

1.4. Стоимостные нормативы сборника включают выполнение полного комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ и учитывают:

1.4.1. Переходы рабочих и перемещение спецтехники.

1.4.2. Потери материалов и конструкций, предусмотренные нормами потерь.

1.4.3. Подачу основных и вспомогательных материалов к месту их установки или замены.

1.4.4. Крепление плакатов безопасности, предупредительных надписей и знаков.

1.4.5. Материалы для защиты с учетом их оборачиваемости при устройстве переходов через препятствия.

1.4.6. Установку, перестановку и разборку приспособлений для работ.

1.4.7. Изготовление конструкций и деталей крепления.

1.4.8. Пристрелку конструкций и деталей механизированным способом, пробивку и сверление гнезд и отверстий, заделку после монтажа.

1.4.9. Антикоррозийную окраску крепежных и соединительных элементов и закладных частей в местах сопряжений конструкций ОРУ.

1.4.10. Очистку фундаментов при установке опор и планировку площадок вокруг опор (без учета обвалования).

1.4.11. Частичную сортировку и транспортировку конструкций ОРУ от зоны разгрузки до рабочей зоны.

1.5. Стоимостными нормативами не предусмотрены следующие работы и затраты:

1.5.1. Водоотливные.

1.5.2. Устройство железобетонных свай фундаментов.

1.5.3. Гидроизоляция фундаментов и дополнительная гидроизоляция стоек железобетонных опор в агрессивных средах.

1.5.4. Усиление стропил и обрешетки в местах установки стоек.

1.5.5. Затраты на изоляцию подземной части опор и приставок.

1.5.6. Монтаж экранированных проводов мачт-антенн и их заземление.

1.5.7. Транспортировка конструкций и материалов до трассы по дорогам общего пользования или ведомственным (в том числе совпадающим с направлением трассы) и по трассе в условиях бездорожья.

1.5.8. Затраты на приобретение основных видов материалов, необходимость в которых выявляется при выполнении работ по текущему ремонту.

1.6. Стоимостными нормативами отдела 21 по техническому осмотру силовых сетей, сетей заземления, учтены следующие виды работ:

- проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, состояние заземления трубных проводов;

- контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам;

- осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепление и состояние конструкций, по которым проложен провод;

- осмотр изоляции электросетей, состояние паяк, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий;

- принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях.

1.7. Стоимостными нормативами отдела 21 по техническому обслуживанию силовых сетей, сетей заземления учтены следующие виды работ:

- операции по техническому осмотру;
- устранение провеса сетей и повреждений изоляции;
- приемка сетей после их монтажа и ремонта;
- частичная замена скоб и креплений;
- упорядочение раскладки;
- перепайка наконечников;
- измерение сопротивления изоляции.

1.8. Стоимостными нормативами отдела 21 по техническому осмотру распределительных устройств учтены следующие виды работ:

- проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки;
- очистка от пыли и грязи;
- проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления;
- осмотр и ликвидация видимых повреждений;
- затяжка крепежных деталей;
- очистка контактов от грязи и наплывов;
- проверка исправности арматуры;
- проверка наличия соответствующих надписей.

1.9. Стоимостными нормативами отдела 21 по техническому обслуживанию распределительных устройств учтены следующие виды работ:

- операции по техническому осмотру;
- частичная разборка;
- очистка и промывка механических и контактных деталей;
- выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена;
- опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей;
- проверка и регулировка плотности включения контактов;
- окраска;
- проверка исправности заземления.

1.10. Стоимостными нормативами отдела 31 по текущему ремонту силовых сетей, сетей заземления учтены следующие виды работ:

- операции по техническому обслуживанию;
- замена поврежденных участков сети;
- дополнительное крепление проводов;
- защита от механических повреждений.

1.11. Стоимостными нормативами отдела 31 по текущему ремонту распределительных устройств учтены следующие виды работ:

- операции по текущему ремонту;
- снятие;
- полная разборка;
- чистка, промывка и сушка деталей;
- отбраковка и ремонт вышедших из строя деталей и узлов;
- замена деталей механической части;
- ремонт или замена пламегасительных камер;
- проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов;
- регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами;
- проверка и регулировка механизма теплового реле, электромеханического привода, расцепителей перегрузки и короткого замыкания;
- сборка, наладка и испытания в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей»;
- установка по месту.

1.12. Стоимостными нормативами отдела 31 по устройству в процессе эксплуатации учтены следующие виды работ:

- определение мест установки;
- устройство (установка, монтаж, крепление);

1.13. Стоимостными нормативами отдела 31 по замене силовых сетей, сетей заземления учтены следующие виды работ:

- демонтаж;
- монтаж.

1.14. Стоимостными нормативами отдела 31 по замене распределительных устройств учтены следующие виды работ:

- демонтаж;
- осмотр и выявление пригодности устройств к установке;
- подготовка контактов заземления на устройствах и опорной конструкции;
- проверка состояния изоляции;
- установка, выверка и крепление устройств;
- заземление устройств;
- определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой;
- установка постоянных бирок и выполнение надписей;
- оконцевание наконечниками с опрессованием или изгибанием жил в колечки;
- зачистка контактных поверхностей наконечников и мест присоединения их на устройства;
- открытие крышек;
- ввод проводов или жил кабелей в ящики устройств;
- присоединение проводов или жил кабелей к клеммам устройств;
- закрытие крышек устройств;
- проверка работы подвижных частей устройств вручную;
- проверка и регулировка контактов;
- проверка правильности присоединения проводов по схеме;
- испытания в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей».

1.15. Установка промежуточных деревянных и железобетонных опор предусмотрена в пробуренные котлованы, а анкерноугловых опор и всех фундаментов - в открытые котлованы. Установка стальных опор и отдельных типов железобетонных и деревянных опор предусмотрена на готовых фундаментах, приставках и сваях.

1.16. В стоимостных нормативах на сооружение фундаментов под опоры ВЛ учтено устройство заземления, укладываемого в котлованы. В стоимостных нормативах на устройство опор городского наружного освещения заземление не учтено.

1.17. Стоимостные нормативы на подвеску проводов и тросов предусматривают производство работ в равнинных условиях и должны применяться вне зависимости от материала и высоты опор, а также от района климатических условий по гололеду.

1.18. В стоимостных нормативах на подвеску проводов без переходов и на переходах через препятствия учтена подвеска трех проводов в линии для ВЛ 35-220 кВ, шести - для ВЛ 330 кВ, девяти - для ВЛ 500 кВ, двенадцати и пятнадцати - для ВЛ 750 кВ в одноцепном исполнении.

1.19. Стоимостные нормативы не учитывают подвеску расщепленных тросов (стальных канатов).

1.20. В стоимостных нормативах на подвеску проводов и тросов на переходах через препятствия учтено преодоление одного препятствия в переходном пролете.

1.21. При монтаже ВЛ 35-220 кВ в случае содержания нескольких препятствий в одном переходе, нормативы следует принимать по наиболее сложному препятствию с добавлением на каждый последующий переход затрат с применением коэффициентов по п.3 технической части.

1.22. Стоимостные нормативы на подвеску проводов учитывают установку гасителей вибраций и дистанционных распорок.

1.23. Стоимостными нормативами на установку открытых распределительных устройств 6-750 кВ учтены затраты на:

- горизонтальное перемещение трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов массой свыше 10 т при закатке на фундамент на расстояние до 10 м.
- установку трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на отметке чистого пола.
- монтаж трубопроводов и емкостей для обработки и заливки масла.

1.24. Стоимостными нормативами на установку открытых распределительных устройств 6-750 кВ не учтены затраты на:

- монтаж вторичных цепей, заземления и кабелей (кроме поставляемых с трансформатором);
- монтаж ящиков, пультов и шкафов (кроме таблиц 9-3103-3, 9-3103-8, 9-3103-25);
- монтаж опорных конструкций (кроме таблицы 9-3103-25);
- монтаж трубопроводов контура водяного охлаждения и маслопроводов, соединяющих коллекторы трансформатора и системы охлаждения типа Ц;
- монтаж блокировки разъединителей с приводами выключателей;
- изготовление противовесов для подвесных разъединителей (таблицы 9-3103-11 и 9-3103-12).

1.25. Стоимостными нормативами таблиц 9-3103-25 и 9-3103-27 не учтены затраты на:

- монтаж силовых трансформаторов (в том числе трансформаторов собственных нужд);
- монтаж выключателей 110 и 220 кВ;
- прокладку контура заземления (кроме таблиц 9-3103-25-3÷9-3103-25-21);
- прокладку кабелей и труб (кроме таблиц 9-3103-25-3÷9-3103-25-21);

- монтаж освещения (кроме таблиц 9-3103-25-3÷9-3103-25-21), молниезащиты и оборудования ОПУ;
- монтаж гибкой ошиновки верхнего яруса ячеек 110 кВ.

1.26. В стоимостных нормативах на установку закрытых распределительных устройств 35-220 кВ учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до места установки.

1.27. Стоимостными нормативами на установку закрытых распределительных устройств 35-220 кВ не учтены затраты на:

- установку моторных приводов разъединителей;
- монтаж устройства блокировки разъединителей, вторичной коммутации и заземления;
- установку опорных конструкций.

1.28. В стоимостных нормативах на установку закрытых распределительных устройств 3-20 кВ учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

1.29. Стоимостными нормативами на установку закрытых распределительных устройств 3-20 кВ не учтены затраты на:

- разделку кабеля;
- монтаж компрессорных установок и воздухопроводов к воздушным выключателям;
- монтаж опорных металлических конструкций;
- установку опорных и проходных изоляторов для неэкранированных токопроводов;
- монтаж встроенных трансформаторов тока и напряжения, разъединителей и выключателей;
- монтаж вентиляционно-охлаждающих установок.

1.30. Стоимостными нормативами учтено однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на осмотр, техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену силовых сетей, распределительных устройств, приборов сетей электроснабжения устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Масса анкерных фундаментных, V-образных болтов не должна включаться в общую массу стальных опор, так как она учтена стоимостными нормативами на устройство фундаментов.

2.2. При определении объема работ по подвеске проводов и тросов необходимо принимать общую длину трассы ВЛ за вычетом длины всех переходов. Длина анкерного пролета должна определяться без вычета длин переходов между промежуточными опорами.

2.3. Объем работ по устройству продольных и поперечных путей перекачки трансформаторов следует исчислять за вычетом длины путей, входящих в пересечения.

2.4. Массу доборных элементов включать в массу траверс, порталов, ошинок.

2.5. Массу оцинкованных конструкций при их установке принимать с учетом массы цинка.

2.6. Объем отрытых котлованов для установки фундаментов и опор определяется с учетом допустимой крутизны откосов в грунтах соответствующей группы по формуле

$$V = \frac{H}{3} (A \times B + C \times D + \sqrt{A \times B \times C \times D})$$

где:

A, B - длина и ширина дна котлована;

C, D - длина и ширина верха котлована;

H - глубина котлована.

Длина и ширина дна котлована должна быть больше опорной части фундаментов или диаметра опор на 300 мм.

Обратная засыпка котлованов производится вынутым грунтом с обязательным послойным трамбованием грунта.

2.7. Объем материалов, неучтенных нормативами, следует принимать с учетом норм отходов:

- арматура люминесцентная с рассеивателем - 1%;
- арматура осветительная металлическая - 0%;
- арматура осветительная пластмассовая - 1%;
- арматура осветительная фарфоровая и стеклянная - 3%;
- стекло и лампы для осветительной арматуры - 2%;
- болты анкерные, гайки, шайбы к ним - 2%;

- зажимы аппаратные и арматура линейная для крепления проводов открытых распределительных устройств - 3%;

- кабели всех марок и сечений - 2%;
- провода сечением до 10 мм² включительно - 3%;
- провода сечением свыше 10 мм² - 2%;
- трубы из цветных металлов, стальные и рукава (шланги) - 3%;
- трубы асбестоцементные - 2%;
- шины и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений - 3%;
- стальные траверсы и болты, крюки, штыри и изоляторы - 2%.

2.8. Добавлять стоимость электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования:

№ норматива	Электроэнергия, кВт/ч
9-3103-2-1/1	89
9-3103-2-3/1	1002
9-3103-4-5/1	108
9-3103-4-6/1	187
9-3103-4-7/1	362
9-3103-5-1/1	2832
9-3103-5-2/1	3334
9-3103-5-3/1	8186
9-3103-5-4/1	23526

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

№ п.п.	Условия применения	Шифр стоимостных нормативов, таблиц	Коэффициенты к		
			затратам труда и заработной плате	эксплуатации машин	расходу материалов
1	2	3	4	5	6
3.1.	При монтаже проводов и тросов ВЛ 0,4-35 кВ на переходах через ряд различных препятствий в одном пролете затраты определяются по нормативам для более сложного перехода с добавлением затрат на каждое дополнительное препятствие		0,25	0,25	0,25
3.2.	Стоимость монтажа разъединителей с килевым расположением фаз	9-3103-11	1,4	1,4	1,4
3.3.	Стоимость монтажа шинных опор напряжением 110-220 кВ с усиленной изоляцией	9-3103-17	1,4	1,4	1,4
3.4.	Стоимость монтажа разъединителей напряжением 220 и 330 кВ с усиленной изоляцией	9-3103-11	1,25	1,25	1,25
3.5.	При производстве работ на высоте свыше 2 м от уровня земли (вне зданий) или от пола (в зданиях и сооружениях)				
3.5.1	от 2 до 8 м		1,04	-	-
3.5.2	от 8 до 15 м		1,08	-	-
3.5.3	от 15 до 30 м		1,2	-	-
3.5.4	от 30 до 60 м		1,3	-	-
3.5.5	от 60 до 100 м		1,45	-	-
3.5.6	свыше 100 м		1,6	-	-
3.6	Устройство монолитных фундаментов без арматуры	9-3105-1-1/1, 9-3105-1-2/1	0,84	-	-

№ п.п.	Условия применения	Шифр стоимостных нормативов, таблиц	Коэффициенты к		
			затратам труда и заработной плате	эксплуата- ции машин	расходу материала- лов
1	2	3	4	5	6
3.7	Установка стальных опор на фундаментах высотой более 1 м от поверхности земли подвеска двух цепей	9-3103-156-2/1, 9-3105-2-1/1	1,2	1,24	-
3.8	ВЛ 35-110 кВ - 6 проводов	9-3103-157, 9-3103-160, 9-3103-161	1,92	1,87	2 (кроме бревен)
3.9	ВЛ 220 кВ - 6 проводов	9-3103-158, 9-3103-160, 9-3103-161	1,76	1,65	2 (кроме бревен)
3.10	ВЛ 330 кВ - 12 проводов	9-3103-158, 9-3103-160, 9-3103-161	1,92	1,78	2 (кроме бревен)
3.11	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами. При совмещении нескольких препятствий добавлять на каждое последующее препятствие	9-3103-160, 9-3103-162	0,12	0,12	0,4
3.12	То же, между промежуточными опорами	9-3103-160, 9-3103-162	0,24	0,24	0,5
3.13	При установке подстанций на фундаменте из двух стоек (в нормативе учтен фундамент из четырех стоек)	9-3103-176-4/1	0,6	0,6	-

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 9-2101-1. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в земле

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-2101-1-1/1	Технический осмотр кабельных линий до 10 кВ, проложенных в земле, кабель сечением 4-16 мм2	207,94	207,94	-	-	-	0,37
9-2101-1-2/1	Технический осмотр кабельных линий до 10 кВ, проложенных в земле, кабель сечением 16-35 мм2	258,52	258,52	-	-	-	0,46

Таблица 9-2101-2. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-2101-2-1/1	Технический осмотр кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 4-16 мм2	460,84	460,84	-	-	-	0,82
9-2101-2-2/1	Технический осмотр кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 16-35 мм2	517,03	517,03	-	-	-	0,92
9-2101-2-3/1	Технический осмотр кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 50-70 мм2	618,20	618,20	-	-	-	1,1
9-2101-2-4/1	Технический осмотр кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 95-120 мм2	753,07	753,07	-	-	-	1,34
9-2101-2-5/1	Технический осмотр кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 150-185 мм2	977,87	977,87	-	-	-	1,74
9-2101-2-6/1	Технический осмотр кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 240 мм2	1292,59	1292,59	-	-	-	2,3

Таблица 9-2101-3. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в проходных и непроходных каналах и трубах

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-2101-3-1/1	Технический осмотр кабельных линий до 10 кВ, проложенных в проходных каналах и трубах, кабель сечением 4-16 мм2	359,68	359,68	-	-	-	0,64
9-2101-3-2/1	Технический осмотр кабельных линий до 10 кВ, проложенных в проходных каналах и трубах, кабель сечением 16-35 мм2	410,26	410,26	-	-	-	0,73
9-2101-3-3/1	Технический осмотр кабельных линий до 10 кВ, проложенных в непроходных каналах и трубах, кабель сечением 50-70 мм2	494,56	494,56	-	-	-	0,88
9-2101-3-4/1	Технический осмотр кабельных линий до 10 кВ, проложенных в непроходных каналах и трубах, кабель сечением 95-120 мм2	573,24	573,24	-	-	-	1,02
9-2101-3-5/1	Технический осмотр кабельных линий до 10 кВ, проложенных в непроходных каналах и трубах, кабель сечением 150-185 мм2	831,75	831,75	-	-	-	1,48

9-2101-3-6/1	Технический осмотр кабельных линий до 10 кВ, проложенных в непроходных каналах и трубах, кабель сечением 240 мм2	1034,07	1034,07	-	-	-	1,84
--------------	--	---------	---------	---	---	---	------

Таблица 9-2101-4. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный в земле

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
9-2101-4-1/1	Технический осмотр контрольного кабеля сечением 2,5 мм2, проложенного в земле	309,09	309,09	-	-	-	0,55

Таблица 9-2101-5. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный по кирпичным и бетонным основаниям

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
9-2101-5-1/1	Технический осмотр контрольного кабеля сечением 2,5 мм2, проложенного по кирпичным и бетонным основаниям	370,92	370,92	-	-	-	0,66

Таблица 9-2101-6. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный в непроходном канале и трубах

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
9-2101-6-1/1	Технический осмотр контрольного кабеля сечением 2,5 мм2, проложенного в непроходном канале и трубах	466,45	466,45	-	-	-	0,83

Таблица 9-2101-7. Заделка концевая сухая для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
9-2101-7-1/1	Технический осмотр заделки концевой сухой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 16 мм2	11,24	11,24	-	-	-	0,02
9-2101-7-2/1	Технический осмотр заделки концевой сухой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 70 мм2	22,48	22,48	-	-	-	0,04
9-2101-7-3/1	Технический осмотр заделки концевой сухой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 95-120 мм2	22,48	22,48	-	-	-	0,04
9-2101-7-4/1	Технический осмотр заделки концевой сухой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 240 мм2	33,72	33,72	-	-	-	0,06

Таблица 9-2101-8. Заделка концевая эпоксидная для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		

9-2101-8-1/1	Технический осмотр заделки концевой эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 16 мм2	22,48	22,48	-	-	-	0,04
9-2101-8-2/1	Технический осмотр заделки концевой эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 70 мм2	28,10	28,10	-	-	-	0,05
9-2101-8-3/1	Технический осмотр заделки концевой эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 95-120 мм2	33,72	33,72	-	-	-	0,06
9-2101-8-4/1	Технический осмотр заделки концевой эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 240 мм2	39,34	39,34	-	-	-	0,07

Таблица 9-2101-9. Заделка концевая сухая в свинцовой перчатке для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Измеритель: Г.Ш.Г.		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3	
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин			материальные ресурсы
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-2101-9-1/1	Технический осмотр заделки концевой сухой в свинцовой перчатке для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 16 мм2	16,86	16,86	-	-	-	0,03
9-2101-9-2/1	Технический осмотр заделки концевой сухой в свинцовой перчатке для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 70 мм2	28,10	28,10	-	-	-	0,05
9-2101-9-3/1	Технический осмотр заделки концевой сухой в свинцовой перчатке для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 95-120 мм2	33,72	33,72	-	-	-	0,06
9-2101-9-4/1	Технический осмотр заделки концевой сухой в свинцовой перчатке для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 240 мм2	44,96	44,96	-	-	-	0,08

Таблица 9-2101-10. Муфта соединительная эпоксидная для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-2101-10-1/1	Технический осмотр муфты соединительной эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 16 мм2	56,20	56,20	-	-	-	0,1
9-2101-10-2/1	Технический осмотр муфты соединительной эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 70 мм2	73,06	73,06	-	-	-	0,13
9-2101-10-3/1	Технический осмотр муфты соединительной эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением 95-120 мм2	89,92	89,92	-	-	-	0,16
9-2101-10-4/1	Технический осмотр муфты соединительной эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением 150-185 мм2	112,40	112,40	-	-	-	0,2
9-2101-10-5/1	Технический осмотр муфты соединительной эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением 240 мм2	134,88	134,88	-	-	-	0,24

Таблица 9-2101-11. Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-2101-11-1/1	Технический осмотр муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 16 мм2	50,58	50,58	-	-	-	0,09

9-2101-11-2/1	Технический осмотр муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 70 мм2	73,06	73,06	-	-	-	0,13
9-2101-11-3/1	Технический осмотр муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 95-120 мм2	78,68	78,68	-	-	-	0,14
9-2101-11-4/1	Технический осмотр муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 150-185 мм2	89,92	89,92	-	-	-	0,16
9-2101-11-5/1	Технический осмотр муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 240 мм2	101,15	101,15	-	-	-	0,18

Таблица 9-2101-12. Воронка концевая для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-2101-12-1/1	Технический осмотр воронки концевой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 16 мм2	11,24	11,24	-	-	-	0,02
9-2101-12-2/1	Технический осмотр воронки концевой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 70 мм2	22,48	22,48	-	-	-	0,04
9-2101-12-3/1	Технический осмотр воронки концевой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 95-120 мм2	22,48	22,48	-	-	-	0,04
9-2101-12-4/1	Технический осмотр воронки концевой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 150-185 мм2	28,10	28,10	-	-	-	0,05
9-2101-12-5/1	Технический осмотр воронки концевой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 240 мм2	33,72	33,72	-	-	-	0,06

Таблица 9-2101-13. Шинопроводы высоковольтные напряжением 6-10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-2101-13-1/1	Технический осмотр шинопроводов высоковольтных напряжением 6-10 кВ, на ток до 1000 А	101,15	101,15	-	-	-	0,18
9-2101-13-2/1	Технический осмотр шинопроводов высоковольтных напряжением 6-10 кВ, на ток до 2000 А	157,36	157,36	-	-	-	0,28

Таблица 9-2101-14. Шинопроводы открытые магистральные, смонтированные на колоннах, фермах

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
9-2101-14-1/1	Технический осмотр шинопроводов открытых магистральных, смонтированные на колоннах, фермах, на ток до 800 А	50,58	50,58	-	-	-	0,09
9-2101-14-2/1	Технический осмотр шинопроводов открытых магистральных, смонтированные на колоннах, фермах, на ток до 1000 А	78,68	78,68	-	-	-	0,14

9-2101-14-3/1	Технический осмотр шинопроводов открытых магистральных, смонтированные на колоннах, фермах, на ток до 1500 А	101,15	101,15	-	-	-	0,18
9-2101-14-4/1	Технический осмотр шинопроводов открытых магистральных, смонтированные на колоннах, фермах, на ток до 2000 А	134,88	134,88	-	-	-	0,24

Таблица 9-2101-15. Шинопроводы закрытые магистральные

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
9-2101-15-1/1	Шинопроводы закрытые магистральные, на ток до 1000 А	101,15	101,15	-	-	-	0,18
9-2101-15-2/1	Шинопроводы закрытые магистральные, на ток до 2000 А	157,36	157,36	-	-	-	0,28

Таблица 9-2101-16. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с рычажным приводом

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-2101-16-1/1	Технический осмотр выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 400 А	51,87	51,86	-	-	0,01	0,08
9-2101-16-2/1	Технический осмотр выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 600 А	64,86	64,83	-	-	0,03	0,1
9-2101-16-3/1	Технический осмотр выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 800 А	84,31	84,28	-	-	0,03	0,13
9-2101-16-4/1	Технический осмотр выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 1000 А	116,72	116,69	-	-	0,03	0,18
9-2101-16-5/1	Технический осмотр выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 1500 А	149,13	149,10	-	-	0,03	0,23
9-2101-16-6/1	Технический осмотр выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 2000 А	213,99	213,93	-	-	0,06	0,33

Таблица 9-2101-17. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с электромагнитным приводом

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-2101-17-1/1	Технический осмотр выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток до 400 А	64,86	64,83	-	-	0,03	0,1
9-2101-17-2/1	Технический осмотр выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 600 А	97,27	97,24	-	-	0,03	0,15
9-2101-17-3/1	Технический осмотр выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 800 А	116,72	116,69	-	-	0,03	0,18
9-2101-17-4/1	Технический осмотр выключателей автоматических трехполюсных воздушных с	142,65	142,62	-	-	0,03	0,22

	электромагнитным приводом, номинальный ток 1000 А						
9-2101-17-5/1	Технический осмотр выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 1500 А	181,58	181,52	-	-	0,06	0,28
9-2101-17-6/1	Технический осмотр выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 2000 А	246,40	246,34	-	-	0,06	0,38

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 9-2103-1. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в земле

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
9-2103-1-1/1	Техническое обслуживание кабельных линий до 10 кВ, проложенных в земле, кабель сечением 4-16 мм2	6260,75	6238,15	-	-	22,60	11,1
9-2103-1-2/1	Техническое обслуживание кабельных линий до 10 кВ, проложенных в земле, кабель сечением 16-35 мм2	7778,13	7755,53	-	-	22,60	13,8

Таблица 9-2103-2. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
9-2103-2-1/1	Техническое обслуживание кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 4-16 мм2	13857,48	13825,08	-	-	32,40	24,6
9-2103-2-2/1	Техническое обслуживание кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 16-35 мм2	15547,61	15511,07	-	-	36,54	27,6
9-2103-2-3/1	Техническое обслуживание кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 50-70 мм2	18589,53	18545,83	-	-	43,70	33
9-2103-2-4/1	Техническое обслуживание кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 95-120 мм2	22476,35	22423,60	-	-	52,75	39,9
9-2103-2-5/1	Техническое обслуживание кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 150-185 мм2	29405,09	29336,14	-	-	68,95	52,2
9-2103-2-6/1	Техническое обслуживание кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 240 мм2	38699,47	38609,05	-	-	90,42	68,7

Таблица 9-2103-3. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в проходных каналах и трубах

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
9-2103-3-1/1	Техническое обслуживание кабельных линий до 10 кВ, проложенных в проходных каналах и трубах, кабель сечением 4-16 мм2	10815,54	10790,30	-	-	25,24	19,2
9-2103-3-2/1	Техническое обслуживание кабельных линий до 10 кВ, проложенных в проходных каналах и трубах, кабель сечением 16-35 мм2	12336,70	12307,69	-	-	29,01	21,9

9-2103-3-3/1	Техническое обслуживание кабельных линий до 10 кВ, проложенных в непроходных каналах и трубах, кабель сечением 50-70 мм2	14871,32	14836,66	-	-	34,66	26,4
9-2103-3-4/1	Техническое обслуживание кабельных линий до 10 кВ, проложенных в непроходных каналах и трубах, кабель сечением 95-120 мм2	17068,39	17028,45	-	-	39,94	30,3
9-2103-3-5/1	Техническое обслуживание кабельных линий до 10 кВ, проложенных в непроходных каналах и трубах, кабель сечением 150-185 мм2	24842,00	24783,98	-	-	58,02	44,1
9-2103-3-6/1	Техническое обслуживание кабельных линий до 10 кВ, проложенных в непроходных каналах и трубах, кабель сечением 240 мм2	30925,86	30853,52	-	-	72,34	54,9

Таблица 9-2103-4. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный в земле

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Измеритель: 1 км кабеля		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-2103-4-1/1	Техническое обслуживание контрольного кабеля сечением 2,5 мм2, проложенного в земле	9329,24	9306,64	-	-	22,60	16,56

Таблица 9-2103-5. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный по кирпичным и бетонным основаниям

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Измеритель: 1 км кабеля		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
9-2103-5-1/1	Техническое обслуживание контрольного кабеля сечением 2,5 мм2, проложенного по кирпичным и бетонным основаниям	11153,50	11127,50	-	-	26,00	19,8

Таблица 9-2103-6. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный в непроходном канале и трубах

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Измеритель. 1 км кабеля		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-2103-6-1/1	Техническое обслуживание контрольного кабеля сечением 2,5 мм2, проложенного в непроходном канале и трубах	13992,73	13959,95	-	-	32,78	24,84

Таблица 9-2103-7. Заделка концевая сухая для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-2103-7-1/1	Техническое обслуживание заделки концевой сухой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 16 мм2	337,20	337,20	-	-	-	0,6
9-2103-7-2/1	Техническое обслуживание заделки концевой сухой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 70 мм2	674,39	674,39	-	-	-	1,2
9-2103-7-3/1	Техническое обслуживание заделки концевой сухой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 95-120 мм2	786,79	786,79	-	-	-	1,4
9-2103-7-4/1	Техническое обслуживание заделки концевой сухой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 240 мм2	899,20	899,20	-	-	-	1,6

Таблица 9-2103-8. Заделка концевая эпоксидная для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-2103-8-1/1	Техническое обслуживание заделки концевой эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 16 мм2	674,39	674,39	-	-	-	1,2
9-2103-8-2/1	Техническое обслуживание заделки концевой эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 70 мм2	842,99	842,99	-	-	-	1,5
9-2103-8-3/1	Техническое обслуживание заделки концевой эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 95-120 мм2	1011,59	1011,59	-	-	-	1,8
9-2103-8-4/1	Техническое обслуживание заделки концевой эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 240 мм2	1123,99	1123,99	-	-	-	2

Таблица 9-2103-9. Заделка концевая сухая в свинцовой перчатке для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-2103-9-1/1	Техническое обслуживание заделки концевой сухой в свинцовой перчатке для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 16 мм2	505,79	505,79	-	-	-	0,9
9-2103-9-2/1	Техническое обслуживание заделки концевой сухой в свинцовой перчатке для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 70 мм2	842,99	842,99	-	-	-	1,5
9-2103-9-3/1	Техническое обслуживание заделки концевой сухой в свинцовой перчатке для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 95-120 мм2	899,20	899,20	-	-	-	1,6
9-2103-9-4/1	Техническое обслуживание заделки концевой сухой в свинцовой перчатке для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 240 мм2	1011,59	1011,59	-	-	-	1,8

Таблица 9-2103-10. Муфта соединительная эпоксидная для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
9-2103-10-1/1	Техническое обслуживание муфты соединительной эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 16 мм2	1685,98	1685,98	-	-	-	3
9-2103-10-2/1	Техническое обслуживание муфты соединительной эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 70 мм2	2191,78	2191,78	-	-	-	3,9
9-2103-10-3/1	Техническое обслуживание муфты соединительной эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением 95-120 мм2	2866,18	2866,18	-	-	-	5,1
9-2103-10-4/1	Техническое обслуживание муфты соединительной эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением 150-185 мм2	3203,37	3203,37	-	-	-	5,7

9-2103-10-5/1	Техническое обслуживание муфты соединительной эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением 240 мм2	3877,76	3877,76	-	-	-	6,9
---------------	---	---------	---------	---	---	---	-----

Таблица 9-2103-11. Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
9-2103-11-1/1	Техническое обслуживание муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 16 мм2	1517,38	1517,38	-	-	-	2,7
9-2103-11-2/1	Техническое обслуживание муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 70 мм2	2191,78	2191,78	-	-	-	3,9
9-2103-11-3/1	Техническое обслуживание муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 95-120 мм2	2528,98	2528,98	-	-	-	4,5
9-2103-11-4/1	Техническое обслуживание муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 150-185 мм2	2866,18	2866,18	-	-	-	5,1
9-2103-11-5/1	Техническое обслуживание муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 240 мм2	3203,37	3203,37	-	-	-	5,7

Таблица 9-2103-12. Воронка концевая для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
9-2103-12-1/1	Техническое обслуживание воронки концевой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 16 мм2	337,20	337,20	-	-	-	0,6
9-2103-12-2/1	Техническое обслуживание воронки концевой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 70 мм2	674,39	674,39	-	-	-	1,2
9-2103-12-3/1	Техническое обслуживание воронки концевой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 95-120 мм2	674,39	674,39	-	-	-	1,2
9-2103-12-4/1	Техническое обслуживание воронки концевой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 150-185 мм2	842,99	842,99	-	-	-	1,5
9-2103-12-5/1	Техническое обслуживание воронки концевой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 240 мм2	1011,59	1011,59	-	-	-	1,8

Таблица 9-2103-13. Шинопроводы высоковольтные напряжением 6-10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
9-2103-13-1/1	Техническое обслуживание шинопроводов высоковольтные напряжением 6-10 кВ, на ток до 1000 А	3034,77	3034,77	-	-	-	5,4

9-2103-13-2/1	Техническое обслуживание шинопроводов высоковольтных напряжением 6-10 кВ, на ток до 2000 А,	4720,75	4720,75	-	-	-	8,4
---------------	---	---------	---------	---	---	---	-----

Таблица 9-2103-14. Шинопроводы высоковольтные напряжением 6-10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-2103-14-1/1	Техническое обслуживание шинопроводов открытых смонтированных на колоннах, фермах, на ток до 800 А	1517,38	1517,38	-	-	-	2,7
9-2103-14-2/1	Техническое обслуживание шинопроводов открытых магистральных, смонтированных на колоннах, фермах, на ток до 1000 А	2360,38	2360,38	-	-	-	4,2
9-2103-14-3/1	Техническое обслуживание шинопроводов открытых магистральных, смонтированных на колоннах, фермах, на ток до 1500 А	3034,77	3034,77	-	-	-	5,4
9-2103-14-4/1	Техническое обслуживание шинопроводов открытых магистральных, смонтированные на колоннах, фермах, на ток до 2000 А	3877,76	3877,76	-	-	-	6,9

Таблица 9-2103-15. Шинопроводы закрытые магистральные

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-2103-15-1/1	Техническое обслуживание шинопроводов закрытые магистральные, на ток до 1000 А	3034,77	3034,77	-	-	-	5,4
9-2103-15-2/1	Техническое обслуживание шинопроводов закрытые магистральные, на ток до 2000 А	4552,16	4552,16	-	-	-	8,1

Таблица 9-2103-16. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с рычажным приводом

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
9-2103-16-1/1	Техническое обслуживание выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток 400 А	1582,11	1555,85	-	-	26,26	2,4
9-2103-16-2/1	Техническое обслуживание выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 600 А	1973,68	1944,81	-	-	28,87	3
9-2103-16-3/1	Техническое обслуживание выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 800 А	2561,26	2528,25	-	-	33,01	3,9
9-2103-16-4/1	Техническое обслуживание выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 1000 А	3540,12	3500,66	-	-	39,46	5,4
9-2103-16-5/1	Техническое обслуживание выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 1500 А	4534,12	4473,06	-	-	61,06	6,9
9-2103-16-6/1	Техническое обслуживание выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 2000 А	6507,93	6417,87	-	-	90,06	9,9

Таблица 9-2103-17. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с электромагнитным приводом

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-2103-17-1/1	Техническое обслуживание выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 400 А	1974,02	1944,81	-	-	29,21	3
9-2103-17-2/1	Техническое обслуживание выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 600 А	2952,82	2917,22	-	-	35,60	4,5
9-2103-17-3/1	Техническое обслуживание выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 800 А	3540,15	3500,66	-	-	39,49	5,4
9-2103-17-4/1	Техническое обслуживание выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 1000 А	4338,82	4278,58	-	-	60,24	6,6
9-2103-17-5/1	Техническое обслуживание выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 1500 А	5513,84	5445,47	-	-	68,37	8,4
9-2103-17-6/1	Техническое обслуживание выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 2000 А	7487,06	7390,28	-	-	96,78	11,4

Таблица 9-2103-18. Техническое обслуживание разъединителей

Состав работ:

1. Произвести осмотр разъединителя.
2. Произвести проверку разъединителя на соответствие фактическим нагрузкам.
3. Произвести проверку отсутствия заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях.
4. Устранить ослабления в болтовых креплениях и соединениях.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-2103-18-1/1	Техническое обслуживание разъединителей, номинальный ток до 630 А	13764,77	6181,94	7580,76	4568,63	2,07	11
9-2103-18-2/1	Техническое обслуживание разъединителей, номинальный ток до 800 А	18769,98	8429,92	10337,40	6229,95	2,66	15
9-2103-18-3/1	Техническое обслуживание разъединителей, номинальный ток до 1200 А	27529,26	12363,89	15161,52	9137,26	3,85	22
9-2103-18-4/1	Техническое обслуживание разъединителей, номинальный ток до 1600 А	32534,77	14611,87	17918,16	10798,58	4,74	26
9-2103-18-5/1	Техническое обслуживание разъединителей, номинальный ток до 2500 А	42545,19	19107,83	23431,44	14121,22	5,92	34
9-2103-18-6/1	Техническое обслуживание разъединителей, номинальный ток до 4000 А	56309,96	25289,77	31012,20	18689,85	7,99	45

Отдел 31. Техническая эксплуатация – ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 9-3101-1. Перекладка кабелей в коллекторе

Состав работ:

1. Установка подкладок под кабель.
2. Монтаж и демонтаж технологических настилов.
3. Перекладка кабелей связи.
4. Изготовление креплений.
5. Крепление кабелей.

Измеритель: 100 м кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3101-1-1/1	Перекладка силового кабеля в коллекторе при массе 1 п.м до 13 кг	22363,00	21775,07	0,12	-	587,81	35,21

Таблица 9-3101-2. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в земле

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3101-2-1/1	Текущий ремонт кабельных линий до 10 кВ, проложенных в земле, кабель сечением 4-16 мм2	20869,16	20793,81	-	-	75,35	37
9-3101-2-2/1	Текущий ремонт кабельных линий до 10 кВ, проложенных в земле, кабель сечением 16-35 мм2	25927,12	25851,77	-	-	75,35	46

Таблица 9-3101-3. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3101-3-1/1	Текущий ремонт кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 4-16 мм2	46191,72	46083,59	-	-	108,13	82
9-3101-3-2/1	Текущий ремонт кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 16-35 мм2	51824,85	51703,54	-	-	121,31	92
9-3101-3-3/1	Текущий ремонт кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 50-70 мм2	61964,50	61819,45	-	-	145,05	110
9-3101-3-4/1	Текущий ремонт кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 95-120 мм2	74920,91	74745,34	-	-	175,57	133
9-3101-3-5/1	Текущий ремонт кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 150-185 мм2	98016,57	97787,13	-	-	229,44	174
9-3101-3-6/1	Текущий ремонт кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 240 мм2	128999,00	128696,85	-	-	302,15	229

Таблица 9-3101-4. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в проходных и непроходных каналах и трубах

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3101-4-1/1	Текущий ремонт кабельных линий до 10 кВ, проложенных в проходных каналах и трубах, кабель сечением 4-16 мм2	36052,07	35967,68	-	-	84,39	64
9-3101-4-2/1	Текущий ремонт кабельных линий до 10 кВ, проложенных в проходных каналах и трубах, кабель сечением 16-35 мм2	41122,08	41025,63	-	-	96,45	73
9-3101-4-3/1	Текущий ремонт кабельных линий до 10 кВ, проложенных в непроходных каналах и трубах, кабель сечением 50-70 мм2	49571,60	49455,56	-	-	116,04	88
9-3101-4-4/1	Текущий ремонт кабельных линий до 10 кВ, проложенных в непроходных каналах и трубах, кабель сечением 95-120 мм2	56894,86	56761,49	-	-	133,37	101

9-3101-4-5/1	Текущий ремонт кабельных линий до 10 кВ, проложенных в непроходных каналах и трубах, кабель сечением 150-185 мм2	82807,30	82613,27	-	-	194,03	147
9-3101-4-6/1	Текущий ремонт кабельных линий до 10 кВ, проложенных в непроходных каналах и трубах, кабель сечением 240 мм2	103086,59	102845,09	-	-	241,50	183

Таблица 9-3101-5. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный в земле

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3101-5-1/1	Текущий ремонт контрольного кабеля сечением 2,5 мм2, проложенного в земле	31097,47	31022,12	-	-	75,35	55,2

Таблица 9-3101-6. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный по кирпичным и бетонным основаниям

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3101-6-1/1	Текущий ремонт контрольного кабеля сечением 2,5 мм2, проложенного по кирпичным и бетонным основаниям	37178,70	37091,67	-	-	87,03	66

Таблица 9-3101-7. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный в непроходном канале и трубах

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3101-7-1/1	Текущий ремонт контрольного кабеля сечением 2,5 мм2, проложенного в непроходном канале и трубах	46642,45	46533,19	-	-	109,26	82,8

Таблица 9-3101-8. Шинопроводы высоковольтные напряжением 6-10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3101-8-1/1	Текущий ремонт шинопроводов высоковольтных напряжением 6-10 кВ, на ток до 1000 А	10115,91	10115,91	-	-	-	18
9-3101-8-2/1	Текущий ремонт шинопроводов высоковольтных напряжением 6-10 кВ, на ток до 2000 А	15735,86	15735,86	-	-	-	28

Таблица 9-3101-9. Шинопроводы открытые магистральные, смонтированные на колоннах, фермах

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3101-9-1/1	Текущий ремонт шинопроводов открытых магистральных, смонтированные на колоннах, фермах. на ток до 800 А	5057,96	5057,96	-	-	-	9

9-3101-9-2/1	Текущий ремонт шинопроводов открытых магистральных, смонтированные на колоннах, фермах, на ток до 1000 А	7867,93	7867,93	-	-	-	14
9-3101-9-3/1	Текущий ремонт шинопроводов открытых магистральных, смонтированные на колоннах, фермах, на ток до 1500 А	10115,91	10115,91	-	-	-	18
9-3101-9-4/1	Текущий ремонт шинопроводов открытых магистральных, смонтированные на колоннах, фермах, на ток до 2000 А	12925,88	12925,88	-	-	-	23

Таблица 9-3101-10. Шинопроводы закрытые магистральные

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
9-3101-10-1/1	Текущий ремонт шинопроводов закрытых магистральных, на ток до 1000 А	10115,91	10115,91	-	-	-	18
9-3101-10-2/1	Текущий ремонт шинопроводов закрытых магистральных, на ток до 2000 А	15173,87	15173,87	-	-	-	27

Таблица 9-3101-11. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с рычажным приводом

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>
9-3101-11-1/1	Текущий ремонт выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток 400 А	5252,43	5186,16	-	-	66,27	8
9-3101-11-2/1	Текущий ремонт выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 600 А	6574,79	6482,70	-	-	92,09	10
9-3101-11-3/1	Текущий ремонт выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 800 А	8532,10	8427,51	-	-	104,59	13
9-3101-11-4/1	Текущий ремонт выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 1000 А	11827,28	11668,86	-	-	158,42	18
9-3101-11-5/1	Текущий ремонт выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 1500 А	15105,09	14910,21	-	-	194,88	23
9-3101-11-6/1	Текущий ремонт выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 2000 А	21663,04	21392,91	-	-	270,13	33

Таблица 9-3101-12. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с электромагнитным приводом

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3101-12-1/1	Текущий ремонт выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 400 А	6573,12	6482,70	-	-	90,42	10
9-3101-12-2/1	Текущий ремонт выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 600 А	9852,66	9724,05	-	-	128,61	15
9-3101-12-3/1	Текущий ремонт выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 800 А	11825,55	11668,86	-	-	156,69	18
9-3101-12-4/1	Текущий ремонт выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 1000 А	14451,76	14261,94	-	-	189,82	22

9-3101-12-5/1	Текущий ремонт выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 1500 А	18383,49	18151,56	-	-	231,93	28
9-3101-12-6/1	Текущий ремонт выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 2000 А	24956,61	24634,26	-	-	322,35	38

Таблица 9-3101-13. Текущий ремонт разъединителей

Состав работ:

1. Произвести осмотр разъединителя.
2. Произвести проверку соответствия разъединителя фактическим нагрузкам.
3. Произвести проверку отсутствия перегрева, нагара и окиси контактов.
4. Произвести проверку плотного и равномерного прилегания контактов.
5. Произвести проверку отсутствия заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях, восстановить лакокрасочные покрытия.
6. Произвести измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3101-13-1/1	Текущий ремонт разъединителей, номинальный ток до 630 А	71585,70	62943,44	8269,92	4983,96	372,34	112
9-3101-13-2/1	Текущий ремонт разъединителей, номинальный ток до 800 А	99230,79	87671,22	11026,56	6645,28	533,01	156
9-3101-13-3/1	Текущий ремонт разъединителей, номинальный ток до 1200 А	143200,08	125886,88	16539,84	9967,92	773,36	224
9-3101-13-4/1	Текущий ремонт разъединителей, номинальный ток до 1600 А	169142,40	148928,67	19296,48	11629,24	917,25	265
9-3101-13-5/1	Текущий ремонт разъединителей, номинальный ток до 2500 А	214777,72	188830,32	24809,76	14951,88	1137,64	336
9-3101-13-6/1	Текущий ремонт разъединителей, номинальный ток до 4000 А	286396,85	251773,76	33079,68	19935,84	1543,41	448

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 9-3102-1. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в земле

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3102-1-1/1	Замена кабельных линий до 10 кВ, проложенных в земле, кабель сечением 4-16 мм2 (ВВГнг(A)-LS, 3х4 мм2)	234910,77	45644,50	-	-	189266,27	73,83
9-3102-1-2/1	Замена кабельных линий до 10 кВ, проложенных в земле, кабель сечением 16-35 мм2 (ВВГнг(A)-LS, 3х16 мм2)	633862,66	49534,23	-	-	584328,43	79,91

Таблица 9-3102-2. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3102-2-1/1	Замена кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 4-16 мм2 (ВВГнг(А)-LS, 3х4 мм2)	234910,02	45644,50	-	-	189265,52	73,83
9-3102-2-2/1	Замена кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 16-35 мм2 (ВВГнг(А)-LS, 3х16 мм2)	633862,66	49534,23	-	-	584328,43	79,91
9-3102-2-3/1	Замена кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 50-70 мм2 (ВВГнг(А)-LS, 3х50 мм2)	2189581,23	56176,28	-	-	2133404,95	99,2

9-3102-2-4/1	Замена кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 95-120 мм2 (ВВГнг(А)-LS, 3х120 мм2)	5270974,56	64992,74	-	-	5205981,82	116,9
9-3102-2-5/1	Замена кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 150-185 мм2 (ВВГнг(А)-LS, 3х150 мм2)	6491702,87	79594,57	-	-	6412108,30	144,26
9-3102-2-6/1	Замена кабельных линий до 10 кВ, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, кабель сечением 240 мм2 (ВВГнг(А)-LS, 3х240 мм2)	10618263,01	96334,60	-	-	10521928,41	173,24

Таблица 9-3102-3. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в проходных и непроходных каналах и трубах

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3102-3-1/1	Замена кабельных линий до 10 кВ, проложенных в проходных каналах и трубах, кабель сечением 4-16 мм2 (ВВГнг(А)-LS, 3х4 мм2)	234910,02	45644,50	-	-	189265,52	73,83
9-3102-3-2/1	Замена кабельных линий до 10 кВ, проложенных в проходных каналах и трубах, кабель сечением 16-35 мм2 (ВВГнг(А)-LS, 3х16мм2)	633862,66	49534,23	-	-	584328,43	79,91
9-3102-3-3/1	Замена кабельных линий до 10 кВ, проложенных в непроходных каналах и трубах, кабель сечением 50-70 мм2 (ВВГнг(А)-LS, 3х50 мм2)	2181469,06	48081,06	-	-	2133388,00	86,31
9-3102-3-4/1	Замена кабельных линий до 10 кВ, проложенных в непроходных каналах и трубах, кабель сечением 95-120 мм2 (ВВГнг(А)-LS, 3х120 мм2)	5257880,76	51930,21	-	-	5205950,55	93,21
9-3102-3-5/1	Замена кабельных линий до 10 кВ, проложенных в непроходных каналах и трубах, кабель сечением 150-185 мм2 (ВВГнг(А)-LS, 3х150 мм2)	6494179,53	82064,44	-	-	6412115,09	149,36
9-3102-3-6/1	Замена кабельных линий до 10 кВ, проложенных в непроходных каналах и трубах, кабель сечением 240 мм2 (ВВГнг(А)-LS, 3х240 мм2)	10620161,48	98225,53	-	-	10521935,95	178,79

Таблица 9-3102-4. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный в земле

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3102-4-1/1	Замена контрольного кабеля сечением 2,5 мм2, проложенного в земле (АКВБ6Шв, 4х2,5 мм2)	188038,65	42650,29	-	-	145388,36	69,15

Таблица 9-3102-5. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный по кирпичным и бетонным основаниям

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3102-5-1/1	Замена контрольного кабеля сечением 2,5 мм2, проложенный по кирпичным и бетонным основаниям (АКВБ6Шв, 4х2,5 мм2)	187240,52	41852,92	-	-	145387,60	67,92

Таблица 9-3102-6. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный в непроходном канале и трубах

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

9-3102-6-1/1	Замена контрольного кабеля сечением 2,5 мм2, проложенного в непроходном канале и трубах (АКВБ6Шв,4х2,5 мм2)	191592,60	46196,33	-	-	145396,27	74,62
--------------	---	-----------	----------	---	---	-----------	-------

Таблица 9-3102-7. Заделка концевая сухая для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
9-3102-7-1/1	Замена заделки концевой сухой для четырёхжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 16 мм2 (без стоимости заделки)	1123,99	1123,99	-	-	-	2
9-3102-7-2/1	Замена заделки концевой сухой для четырёхжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 70 мм2 (без стоимости заделки)	2247,98	2247,98	-	-	-	4
9-3102-7-3/1	Замена заделки концевой сухой для четырёхжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 95-120 мм2 (без стоимости заделки)	2247,98	2247,98	-	-	-	4
9-3102-7-4/1	Замена заделки концевой сухой для четырёхжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 240 мм2 (без стоимости заделки)	2809,97	2809,97	-	-	-	5

Таблица 9-3102-8. Заделка концевая эпоксидная для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
9-3102-8-1/1	Заделка концевая эпоксидная для четырежильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 16 мм2 (без стоимости заделки)	2247,98	2247,98	-	-	-	4
9-3102-8-2/1	Заделка концевая эпоксидная для четырежильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 70 мм2 (без стоимости заделки)	2809,97	2809,97	-	-	-	5
9-3102-8-3/1	Заделка концевая эпоксидная для четырежильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 95-120 мм2 (без стоимости заделки)	3371,97	3371,97	-	-	-	6
9-3102-8-4/1	Заделка концевая эпоксидная для четырежильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 240 мм2 (без стоимости заделки)	3933,96	3933,96	-	-	-	7

Таблица 9-3102-9. Заделка концевая сухая в свинцовой перчатке для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
9-3102-9-1/1	Замена заделки концевой сухой в свинцовой перчатке для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 16 мм2 (без стоимости заделки)	1685,98	1685,98	-	-	-	3
9-3102-9-2/1	Замена заделки концевой сухой в свинцовой перчатке для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 70 мм2 (без стоимости заделки)	2809,97	2809,97	-	-	-	5
9-3102-9-3/1	Замена заделки концевой сухой в свинцовой перчатке для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 95-120 мм2 (без стоимости заделки)	2809,97	2809,97	-	-	-	5
9-3102-9-4/1	Замена заделки концевой сухой в свинцовой перчатке для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 240 мм2 (без стоимости заделки)	3371,97	3371,97	-	-	-	6

Таблица 9-3102-10. Муфта соединительная эпоксидная для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3102-10-1/1	Замена муфты соединительной эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 16 мм2 (без стоимости муфты)	5619,95	5619,95	-	-	-	10
9-3102-10-2/1	Замена муфты соединительной эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 70 мм2 (без стоимости муфты)	7305,94	7305,94	-	-	-	13
9-3102-10-3/1	Замена муфты соединительной эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением 95-120 мм2 (без стоимости муфты)	9553,92	9553,92	-	-	-	17
9-3102-10-4/1	Замена муфты соединительной эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением 150-185 мм2 (без стоимости муфты)	10677,90	10677,90	-	-	-	19
9-3102-10-5/1	Замена муфты соединительной эпоксидной для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением 240 мм2 (без стоимости муфты)	12925,88	12925,88	-	-	-	23

Таблица 9-3102-11. Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3102-11-1/1	Замена муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 16 мм2 (без стоимости муфты)	5057,96	5057,96	-	-	-	9
9-3102-11-2/1	Замена муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 70 мм2 (без стоимости муфты)	7305,94	7305,94	-	-	-	13
9-3102-11-3/1	Замена муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 95-120 мм2 (без стоимости муфты)	8429,92	8429,92	-	-	-	15
9-3102-11-4/1	Замена муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 150-185 мм2 (без стоимости муфты)	9553,92	9553,92	-	-	-	17
9-3102-11-5/1	Замена муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 240 мм2 (без стоимости муфты)	10677,90	10677,90	-	-	-	19

Таблица 9-3102-12. Воронка концевая для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
9-3102-12-1/1	Замена воронки концевой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 16 мм2 (без стоимости воронки)	1123,99	1123,99	-	-	-	2
9-3102-12-2/1	Замена воронки концевой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 70 мм2 (без стоимости воронки)	2247,98	2247,98	-	-	-	4
9-3102-12-3/1	Замена воронки концевой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 95-120 мм2 (без стоимости воронки)	2247,98	2247,98	-	-	-	4

9-3102-12-4/1	Замена воронки концевой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 150-185 мм2 (без стоимости воронки)	2809,97	2809,97	-	-	-	5
9-3102-12-5/1	Замена воронки концевой для четырехжильного кабеля до 10 кВ, кабель сечением до 240 мм2 (без стоимости воронки)	3371,97	3371,97	-	-	-	6

Таблица 9-3102-13. Шинопроводы высоковольтные напряжением 6-10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
9-3102-13-1/1	Замена шинопроводов высоковольтных напряжением 6-10 кВ, на ток до 1000 А (без стоимости шинопровода)	15777,52	15767,82	-	-	9,70	23,4
9-3102-13-2/1	Замена шинопроводов высоковольтных напряжением 6-10 кВ, на ток до 2000 А (без стоимости шинопровода)	20518,07	20504,73	-	-	13,34	30,43

Таблица 9-3102-14. Шинопроводы открытые магистральные, смонтированные на колоннах, фермах

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3102-14-1/1	Замена шинопроводов открытых магистральных, смонтированные на колоннах, фермах, на ток до 800 А (без стоимости шинопровода)	16882,13	16882,13	-	-	-	27,48
9-3102-14-2/1	Замена шинопроводов открытых магистральных, смонтированные на колоннах, фермах, на ток до 1000 А (без стоимости шинопровода)	21944,87	21944,87	-	-	-	35,72
9-3102-14-3/1	Замена шинопроводов открытых магистральных, смонтированные на колоннах, фермах, на ток до 1500 А (без стоимости шинопровода)	27441,18	27441,18	-	-	-	44,67
9-3102-14-4/1	Замена шинопроводов открытых магистральных, смонтированные на колоннах, фермах, на ток до 2000 А (без стоимости шинопровода)	32932,17	32932,17	-	-	-	53,61

Таблица 9-3102-15. Шинопроводы закрытые магистральные

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3102-15-1/1	Замена шинопроводов закрытых магистральных, на ток до 1000 А (без стоимости шинопровода)	12937,45	12937,45	-	-	-	21,06
9-3102-15-2/1	Замена шинопроводов закрытых магистральных, на ток до 2000 А (без стоимости шинопровода)	21986,10	21986,10	-	-	-	35,79

Таблица 9-3102-16. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с рычажным приводом

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
9-3102-16-1/1	Замена выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток 400 А (без стоимости выключателей)	4790,97	4771,31	-	-	19,66	6,94

9-3102-16-2/1	Замена выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 600 А (без стоимости выключателей)	10367,28	10325,46	-	-	41,82	14,38
9-3102-16-3/1	Замена выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 800 А (без стоимости выключателей)	10992,77	10948,96	-	-	43,81	15,25
9-3102-16-4/1	Замена выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 1000 А (без стоимости выключателей)	11679,16	11633,05	-	-	46,11	16,2
9-3102-16-5/1	Замена выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 1500 А (без стоимости выключателей)	14923,83	14864,62	-	-	59,21	20,55
9-3102-16-6/1	Замена выключателей автоматических трехполюсных воздушных с рычажным приводом, номинальный ток до 2000 А (без стоимости выключателей)	19743,90	19663,81	-	-	80,09	27,78

Таблица 9-3102-17. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с электромагнитным приводом

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3102-17-1/1	Замена выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 400 А (без стоимости выключателей)	5757,40	5733,06	-	-	24,34	8,34
9-3102-17-2/1	Замена выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 600 А (без стоимости выключателей)	12436,75	12387,01	-	-	49,74	17,25
9-3102-17-3/1	Замена выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 800 А (без стоимости выключателей)	13197,82	13144,74	-	-	53,08	18,31
9-3102-17-4/1	Замена выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 1000 А (без стоимости выключателей)	14044,94	13989,06	-	-	55,88	19,48
9-3102-17-5/1	Замена выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом, номинальный ток 1500 А (без стоимости выключателей)	17902,43	17831,57	-	-	70,86	24,65
9-3102-17-6/1	Замена выключателей автоматических трехполюсных воздушных с электромагнитным приводом номинальный ток 2000 А (без стоимости выключателей)	23688,72	23592,87	-	-	95,85	33,33

Таблица 9-3102-18. Замена разъединителей

Состав работ:

1. Снятие разъединителя. Разметка места установки.
2. Подготовка контактов заземлений на аппарате и опорной конструкции.
3. Проверка состояния изоляции.
4. Установка, выверка и закрепление разъединителя. Заземление разъединителя.
5. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. Временная маркировка проводов.
6. Снятие изоляции и зачистка жил проводов или кабелей. Установка бирок и выполнение надписей. Оконцевание наконечниками с опрессованием жил проводов или кабелей.
7. Зачистка контактных поверхностей наконечников и мест присоединения их на разъединителе. Присоединение проводов или жил кабелей к клеммам разъединителя, восстановить лакокрасочные покрытия.
8. Измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3

9-3102-18-1/1	Замена разъединителей, номинальный ток до 630 А (без стоимости разъединителей)	399930,20	358969,22	39971,28	24089,14	989,70	536
9-3102-18-2/1	Замена разъединителей, номинальный ток до 800 А (без стоимости разъединителей)	469438,43	421457,68	46862,88	28242,44	1117,87	629
9-3102-18-3/1	Замена разъединителей, номинальный ток до 1200 А (без стоимости разъединителей)	531803,37	478064,89	52376,16	31565,08	1362,32	712
9-3102-18-4/1	Замена разъединителей, номинальный ток до 1600 А (без стоимости разъединителей)	632268,63	568625,57	62024,40	37379,70	1618,66	846
9-3102-18-5/1	Замена разъединителей, номинальный ток до 2500 А (без стоимости разъединителей)	778912,41	699735,20	77185,92	46516,96	1991,29	1040
9-3102-18-6/1	Замена разъединителей, номинальный ток до 4000 А (без стоимости разъединителей)	947025,95	850936,28	93725,76	56484,88	2363,91	1264

Таблица 9-3102-19. Замена кабельных металлоконструкций в действующих подземных коллекторах

Состав работ:

1. Демонтаж полок путем откручивания болтов (1).
2. Установка полок с креплением к кронштейнам болтами (1).
3. Изготовление полок (1), изготовление кронштейнов (2).
4. Резка деталей из угловой стали (1).
5. Сверление отверстий.
6. Гибка полки из уголков (1).
7. Срезка крепления кронштейнов (2).
8. Установка закладных деталей (1), кронштейнов (2).
9. Сварка деталей.
10. Окраска.

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3102-19-1/1	Замена стальных полок для силовых кабелей в действующих подземных коллекторах	328982,67	255139,37	9473,54	3644,56	64369,76	434,4
9-3102-19-2/1	Замена стоек-кронштейнов для силовых кабелей и кабелей связи в действующих подземных коллекторах	213847,66	138941,21	13834,09	1637,00	61072,36	242,72

Раздел 3. Устройство

Таблица 9-3103-1. Трансформаторы и автотрансформаторы силовые

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-1-1/1	Установка трансформаторов силовых трехфазных 35 кВ, мощность 250 кВА (без стоимости трансформаторов)	15541,55	15357,52	-	-	184,03	23,69
9-3103-1-2/1	Установка трансформаторов силовых трехфазных 35 кВ, мощность 400 кВА (без стоимости трансформаторов)	17103,88	16919,85	-	-	184,03	26,1
9-3103-1-3/1	Установка трансформаторов силовых трехфазных 35 кВ, мощность 630 кВА (без стоимости трансформаторов)	20186,48	19979,68	-	-	206,80	30,82
9-3103-1-4/1	Установка трансформаторов силовых трехфазных 35 кВ, мощность 1000 кВА (без стоимости трансформаторов)	23278,35	23039,52	-	-	238,83	35,54
9-3103-1-5/1	Установка трансформаторов силовых трехфазных 35 кВ, мощность 1600 кВА (без стоимости трансформаторов)	109886,90	109590,04	-	-	296,86	169,05
9-3103-1-6/1	Установка трансформаторов силовых трехфазных 35 кВ, мощность 2500 кВА (без стоимости трансформаторов)	199204,84	182650,07	10825,73	3121,51	5729,04	281,75

Таблица 9-3103-2. Трансформаторы для регулирования напряжения

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-2-1/1	Установка трансформаторов силовых трехфазных последовательных 35 кВ, мощность 240000 кВА (без стоимости трансформаторов)	306126,19	276584,40	18824,09	5332,80	10717,70	426,65
9-3103-2-2/1	Установка трансформаторов силовых трехфазных линейных 10 кВ, мощность 16000, 40000 кВА (без стоимости трансформаторов)	256098,28	225144,17	20266,21	7042,23	10687,90	347,3
9-3103-2-3/1	Установка трансформаторов силовых трехфазных линейных 35 кВ, мощность 63000, 100000 кВА (без стоимости трансформаторов)	343811,69	315350,94	16518,33	3305,66	11942,42	486,45

Таблица 9-3103-3. Система охлаждения трансформаторов

Состав работ:

Измеритель: 1 охладитель (1,3), 1 охладительное устройство (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-3-1/1	Установка системы охлаждения трансформаторов вида ДЦ навесной (без стоимости системы)	68162,83	62622,88	4260,50	177,00	1279,45	96,6
9-3103-3-2/1	Установка системы охлаждения трансформаторов вида ДЦ выносной, типа ГОУ, состоящая из 3-4 охладителей (без стоимости системы)	189915,71	159539,25	29132,88	5506,15	1243,58	246,1
9-3103-3-3/1	Установка системы охлаждения трансформаторов вида Ц (без стоимости системы)	125375,08	104371,47	20020,38	3247,82	983,23	161

Таблица 9-3103-4. Реакторы масляные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-4-1/1	Установка реакторов масляных заземляющих 6-35 кВ, мощность 200 кВА (без стоимости реакторов)	15049,89	14164,70	465,00	2,34	420,19	21,85
9-3103-4-2/1	Установка реакторов масляных заземляющих 6-35 кВ, мощность 500 кВА (без стоимости реакторов)	17242,46	16180,82	581,25	2,92	480,39	24,96
9-3103-4-3/1	Установка реакторов масляных заземляющих 6-35 кВ, мощность 1000 кВА (без стоимости реакторов)	24175,49	22741,31	716,10	3,60	718,08	35,08
9-3103-4-4/1	Установка реакторов масляных заземляющих 6-35 кВ, мощность 1600 кВА (без стоимости реакторов)	29158,43	27810,78	641,70	3,23	705,95	42,9
9-3103-4-5/1	Установка реакторов масляных шунтирующих, напряжение 110 кВ (без стоимости реакторов)	280450,48	219925,60	56075,51	23791,06	4449,37	339,25
9-3103-4-6/1	Установка реакторов масляных шунтирующих, напряжение 500 кВ (без стоимости реакторов)	474379,16	391393,01	76681,46	26642,90	6304,69	603,75
9-3103-4-7/1	Установка реакторов масляных шунтирующих, напряжение 750 кВ (без стоимости реакторов)	733454,70	619519,23	106980,69	37081,06	6954,78	955,65

Таблица 9-3103-5. Подсушка изоляции трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		

9-3103-5-1/1	Подсушка методом низкотемпературной обработки изоляции трансформатора, автотрансформатора или реактора	371885,69	305659,30	57045,74	16393,43	9180,65	471,5
9-3103-5-2/1	Подсушка методом термодиффузии трансформатора, автотрансформатора или реактора мощностью до 80 мВА	316102,65	256455,61	50023,62	151,64	9623,42	395,6
9-3103-5-3/1	Подсушка методом термодиффузии трансформатора, автотрансформатора или реактора мощностью 200 мВА	339159,71	277329,91	56083,40	97,98	5746,40	427,8
9-3103-5-4/1	Подсушка методом термодиффузии трансформатора, автотрансформатора или реактора мощностью свыше 200 мВА	440136,92	349644,42	68654,14	116,45	21838,36	539,35

Таблица 9-3103-6. Трансформаторы тока

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект (3 фазы)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-6-1/1	Установка трансформаторов тока, напряжение 35 кВ (без стоимости трансформаторов)	15046,03	12304,16	362,70	1,83	2379,17	18,98
9-3103-6-2/1	Установка трансформаторов тока, напряжение 110 кВ (без стоимости трансформаторов)	20461,29	16919,85	427,80	2,15	3113,64	26,1
9-3103-6-3/1	Установка трансформаторов тока, напряжение 150 кВ (без стоимости трансформаторов)	21803,84	17671,84	427,80	2,15	3704,20	27,26
9-3103-6-4/1	Установка трансформаторов тока, напряжение 220 кВ (без стоимости трансформаторов)	42842,47	29146,22	8134,56	3730,21	5561,69	44,96
9-3103-6-5/1	Установка трансформаторов тока, напряжение 330 кВ (без стоимости трансформаторов)	73214,83	46072,55	17630,27	8515,37	9512,01	71,07
9-3103-6-6/1	Установка трансформаторов тока, напряжение 500 кВ (без стоимости трансформаторов)	144945,26	93188,81	46967,06	22770,29	4789,39	143,75
9-3103-6-7/1	Установка трансформаторов тока, напряжение 750 кВ (без стоимости трансформаторов)	183629,55	117790,66	60101,18	29523,20	5737,71	181,7

Таблица 9-3103-7. Трансформаторы напряжения

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект (3 фазы)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-7-1/1	Установка трансформаторов напряжения35 кВ (без стоимости трансформаторов)	16536,41	13043,19	674,25	3,39	2818,97	20,12
9-3103-7-2/1	Установка трансформаторов напряжения110 кВ (без стоимости трансформаторов)	23916,44	15357,52	5594,40	2533,09	2964,52	23,69
9-3103-7-3/1	Установка трансформаторов напряжения220 кВ (без стоимости трансформаторов)	41101,23	27655,20	9901,79	4451,81	3544,24	42,66
9-3103-7-4/1	Установка трансформаторов напряжения330 кВ (без стоимости трансформаторов)	89164,94	62998,88	22460,67	10080,37	3705,39	97,18
9-3103-7-5/1	Установка трансформаторов напряжения500 кВ (без стоимости трансформаторов)	132857,02	96170,85	32796,12	14712,53	3890,05	148,35
9-3103-7-6/1	Установка трансформаторов напряжения750 кВ (без стоимости трансформаторов)	295416,10	249000,51	41793,57	17105,66	4622,02	384,1

Таблица 9-3103-8. Выключатели воздушные

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект (3 фазы)

Измеритель:		1 комплект (3 фазы)					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-8-1/1	Установка выключателей воздушных, напряжение 35 кВ, тип ВВУ (без стоимости выключателей)	132403,17	103625,96	26724,53	13633,89	2052,68	159,85

9-3103-8-2/1	Установка выключателей воздушных, напряжение 110 кВ, типы ВВУ (без стоимости выключателей)	245862,99	188614,16	54516,17	27922,96	2732,66	290,95
9-3103-8-3/1	Установка выключателей воздушных, напряжение 110 кВ, тип ВВБК (без стоимости выключателей)	188930,18	149102,10	37017,73	18926,14	2810,35	230
9-3103-8-4/1	Установка выключателей воздушных, напряжение 220 кВ, тип ВВД (без стоимости выключателей)	363503,91	289258,07	71479,36	36644,59	2766,48	446,2
9-3103-8-5/1	Установка выключателей воздушных, напряжение 220 кВ, тип ВНВ (без стоимости выключателей)	339928,94	253473,57	83584,17	42868,28	2871,20	391
9-3103-8-6/1	Установка выключателей воздушных, напряжение 330 кВ, тип ВНВ (без стоимости выключателей)	568072,95	462962,02	101597,27	52129,72	3513,66	714,15
9-3103-8-7/1	Установка выключателей воздушных, напряжение 330 кВ, типы ВВ, ВВДМ (без стоимости выключателей)	980093,74	845408,91	130685,86	67085,62	3998,97	1304,1
9-3103-8-8/1	Установка выключателей воздушных, напряжение 500 кВ, типы ВВ и ВВБК (без стоимости выключателей)	1444330,25	1197289,86	242346,49	124495,94	4693,90	1846,9
9-3103-8-9/1	Установка выключателей воздушных, напряжение 500 кВ, типы ВНВ (без стоимости выключателей)	636783,97	515893,27	116275,38	59676,47	4615,32	795,8
9-3103-8-10/1	Установка выключателей воздушных, напряжение 750 кВ, тип ВНВ (без стоимости выключателей)	1054875,26	836462,78	211219,85	108492,18	7192,63	1290,3
9-3103-8-11/1	Установка выключателей воздушных, напряжение 750 кВ, тип ВВБ (без стоимости выключателей)	1842609,44	1467910,17	368191,15	189198,99	6508,12	2264,35
9-3103-8-12/1	Установка выключателей воздушных, напряжением 750 кВ, тип ВО (без стоимости выключателей)	1439282,22	1184616,18	249819,35	128338,12	4846,69	1827,35

Таблица 9-3103-9. Выключатели масляные

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект (3 фазы)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-9-1/1	Установка выключателей масляных, напряжение 35 кВ, тип ВТД-35 (без стоимости выключателей)	35144,85	33022,87	1353,07	1,88	768,91	50,94
9-3103-9-2/1	Установка выключателей масляных, напряжение 35 кВ, тип С-35 (без стоимости выключателей)	36788,06	34591,69	1354,38	1,89	841,99	53,36
9-3103-9-3/1	Установка выключателей масляных, напряжение 35 кВ, тип ВМК-35 (без стоимости выключателей)	44009,92	41450,38	1717,55	3,71	841,99	63,94
9-3103-9-4/1	Установка выключателей масляных, напряжение 110 кВ, тип У-110 (без стоимости выключателей)	216888,12	206506,41	8137,85	1873,76	2243,86	318,55
9-3103-9-5/1	Установка выключателей масляных, напряжение 110 кВ, тип МКП-110 (без стоимости выключателей)	170337,95	158793,74	9300,35	1879,61	2243,86	244,95
9-3103-9-6/1	Установка выключателей масляных, напряжение 110 кВ, тип ВМТ-110 (без стоимости выключателей)	67435,08	51440,22	15185,27	6101,57	809,59	79,35
9-3103-9-7/1	Установка выключателей масляных, напряжение 220 кВ, тип У-220 (без стоимости выключателей)	313157,54	301186,24	8166,20	1873,95	3805,10	464,6
9-3103-9-8/1	Установка выключателей масляных, напряжение 220 кВ, тип ВМТ-220 (без стоимости выключателей)	126686,34	90206,77	33072,68	14953,62	3406,89	139,15

Таблица 9-3103-10. Обработка и защита трансформаторного масла

Состав работ:

Измеритель: 1 т (1-4), 1 комплект (5)

Измеритель:		1 (1-1), 1 комплект (5)					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3

9-3103-10-1/1	Обработка и защита трансформаторного масла, очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования	2398,84	1769,78	629,06	5,56	-	2,73
9-3103-10-2/1	Обработка и защита трансформаторного масла, очистка масла для трансформаторов 110-500 кВ с доведением механических примесей до 50 г/т	1945,05	1653,09	291,96	26,96	-	2,55
9-3103-10-3/1	Обработка и защита трансформаторного масла, очистка масла для трансформаторов с доведением механических примесей до 10 г/т	1523,13	1231,71	291,42	26,96	-	1,9
9-3103-10-4/1	Обработка и защита трансформаторного масла, сушка масла для трансформаторов 110-750 кВ	5025,71	2891,28	2134,43	92,48	-	4,46
9-3103-10-5/1	Обработка и защита трансформаторного масла, установка пленочной защиты трансформаторного масла	86800,74	62921,09	22727,30	10654,42	1152,35	97,06

Таблица 9-3103-11. Разъединители

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект (3 полюса)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-11-1/1	Установка разъединителей, напряжение 35 кВ на ток 1000 А, без заземляющих ножей (без стоимости разъединителей)	17534,52	14612,01	771,90	3,88	2150,61	22,54
9-3103-11-2/1	Установка разъединителей, напряжение 35 кВ на ток 1000 А, с одним или двумя заземляющими ножами (без стоимости разъединителей)	24247,55	20725,19	1371,75	6,90	2150,61	31,97
9-3103-11-3/1	Установка разъединителей, напряжение 35 кВ на ток 2000-3200 А, без заземляющих ножей (без стоимости разъединителей)	22291,53	19234,17	906,75	4,56	2150,61	29,67
9-3103-11-4/1	Установка разъединителей, напряжение 35 кВ на ток 2000-3200 А, с одним или двумя заземляющими ножами (без стоимости разъединителей)	29963,98	26092,87	1720,50	8,66	2150,61	40,25
9-3103-11-5/1	Установка разъединителей, напряжение 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А, без заземляющих ножей (без стоимости разъединителей)	39976,08	23778,54	12366,11	5837,21	3831,43	36,68
9-3103-11-6/1	Установка разъединителей, напряжение 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А, с одним или двумя заземляющими ножами (без стоимости разъединителей)	53252,47	32283,85	17137,19	7726,82	3831,43	49,8
9-3103-11-7/1	Установка разъединителей, напряжение 220 кВ, на ток 1000-3200 А, без заземляющих ножей (без стоимости разъединителей)	62707,59	39142,54	21015,92	9957,81	2549,13	60,38
9-3103-11-8/1	Установка разъединителей, напряжение 220 кВ, на ток 1000-3200 А, с одним или двумя заземляющими ножами (без стоимости разъединителей)	85184,96	53754,55	28881,28	12879,64	2549,13	82,92
9-3103-11-9/1	Установка разъединителей, напряжение 330 и 500 кВ, на ток 3200 А (без стоимости разъединителей)	209384,69	161775,78	41890,44	18678,16	5718,47	249,55
9-3103-11-10/1	Установка разъединителей, напряжение 750 кВ на ток 4000 А (без стоимости разъединителей)	286686,84	215452,53	59501,74	28859,89	11732,57	332,35
9-3103-11-11/1	Установка разъединителей подвесных, напряжение 500 кВ (без стоимости разъединителей)	303575,97	205760,90	90362,33	46666,83	7452,74	317,4
9-3103-11-12/1	Установка разъединителей подвесных, напряжение 750 кВ (без стоимости разъединителей)	532599,33	365300,15	159406,96	81863,81	7892,22	563,5

Таблица 9-3103-12. Отделители

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект (3 полюса)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

9-3103-12-1/1	Установка отделителя однополюсного с заземляющими ножами, напряжение 35 кВ (без стоимости отделителей)	28189,92	24601,85	739,35	3,72	2848,72	37,95
9-3103-12-2/1	Установка отделителя однополюсного с заземляющими ножами, напряжение 110 кВ (без стоимости отделителей)	37986,07	29146,22	4529,96	1867,43	4309,89	44,96
9-3103-12-3/1	Установка отделителя однополюсного без заземляющих ножей напряжением 150 и 220 кВ (без стоимости отделителей)	50241,04	36828,22	7925,31	3729,16	5487,51	56,81

Таблица 9-3103-13. Заземлители

Состав работ:

Измеритель: 1 шт. (1), 1 комплект (3 полюса) (2-4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-13-1/1	Установка заземлителя однополюсного, напряжение 110 кВ (без стоимости заземлителей)	9508,38	8427,51	302,25	1,52	778,62	13
9-3103-13-2/1	Установка заземлителя однополюсного, напряжение 330 кВ (без стоимости заземлителей)	50240,01	33022,87	15009,74	7286,39	2207,40	50,94
9-3103-13-3/1	Установка заземлителя однополюсного, напряжение 500 кВ (без стоимости заземлителей)	59250,93	38390,55	17683,36	8599,48	3177,02	59,22
9-3103-13-4/1	Установка заземлителя однополюсного, напряжение 750 кВ (без стоимости заземлителей)	66339,02	43019,20	20142,80	9272,15	3177,02	66,36

Таблица 9-3103-14. Короткозамыкатели

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
9-3103-14-1/1	Установка короткозамыкателя двухполюсного напряжением 35 кВ (без стоимости короткозамыкателей)	14201,05	11552,17	827,70	4,17	1821,18	17,82
9-3103-14-2/1	Установка короткозамыкателя однополюсного, напряжение 110 кВ (без стоимости короткозамыкателей)	11876,06	9989,84	767,25	3,86	1118,97	15,41
9-3103-14-3/1	Установка короткозамыкателя однополюсного, напряжение 150, 220 кВ (без стоимости короткозамыкателей)	16646,96	13795,19	1501,09	321,98	1350,68	21,28

Таблица 9-3103-15. Разрядники вентильные и ограничители перенапряжений

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект (3 фазы)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
9-3103-15-1/1	Установка разрядника вентильного, напряжение 35 кВ (без стоимости разрядников)	13710,49	8427,51	2041,44	943,07	3241,54	13
9-3103-15-2/1	Установка разрядника вентильного, напряжение 110 кВ (без стоимости разрядников)	28061,36	19979,68	2390,19	944,83	5691,49	30,82
9-3103-15-3/1	Установка разрядника вентильного, напряжение 150 кВ (без стоимости разрядников)	31384,54	22287,52	2445,99	945,11	6651,03	34,38
9-3103-15-4/1	Установка разрядника вентильного, напряжение 220 кВ (без стоимости разрядников)	52294,81	37424,63	7615,88	3517,99	7254,30	57,73
9-3103-15-5/1	Установка разрядника вентильного, напряжение 330 кВ, тип РВМГ (без стоимости разрядников)	71346,81	49949,20	18087,23	8622,48	3310,38	77,05
9-3103-15-6/1	Установка разрядника вентильного, напряжение 330 кВ, тип РВМК (без стоимости разрядников)	249704,48	194578,24	49872,00	23833,00	5254,24	300,15
9-3103-15-7/1	Установка разрядника вентильного, напряжение 500 кВ, тип РВМГ (без стоимости разрядников)	189467,78	137919,44	46276,60	22117,00	5271,74	212,75
9-3103-15-8/1	Установка разрядника вентильного, напряжение 500 кВ, тип РВМК (без стоимости разрядников)	440860,05	346662,38	88925,93	42496,88	5271,74	534,75

9-3103-15-9/1	Установка разрядника вентильного, напряжение 750 кВ в одноколonoвном исполнении (без стоимости разрядников)	100337,41	75296,56	20459,04	10279,91	4581,81	116,15
9-3103-15-10/1	Установка ограничителя перенапряжения, напряжение до 220 кВ (без стоимости ограничителя)	16563,95	9244,33	4830,27	1785,10	2489,35	14,26
9-3103-15-11/1	Установка ограничителя перенапряжения, напряжение до 500 кВ (без стоимости ограничителя)	28987,52	16919,85	5602,62	2134,86	6465,05	26,1

Таблица 9-3103-16. Предохранители

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-16-1/1	Установка предохранителя напряжением 35 кВ (без стоимости предохранителя)	2255,76	1841,09	69,75	0,35	344,92	2,84

Таблица 9-3103-17. Опоры шинные и изоляторы опорные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-17-1/1	Установка опоры шинной, напряжение 35 кВ (без стоимости опоры)	2076,86	1536,40	69,75	0,35	470,71	2,37
9-3103-17-2/1	Установка опоры шинной, напряжение 110 кВ (без стоимости опоры)	3240,73	2307,84	69,75	0,35	863,14	3,56
9-3103-17-3/1	Установка опоры шинной, напряжение 150 кВ (без стоимости опоры)	3983,89	2346,74	687,34	317,89	949,81	3,62
9-3103-17-4/1	Установка опоры шинной, напряжение 220 кВ (без стоимости опоры)	6390,60	3072,80	2313,67	1154,06	1004,13	4,74
9-3103-17-5/1	Установка опоры шинной, напряжение 330 кВ (без стоимости опоры)	11165,23	6145,60	3993,22	1854,25	1026,41	9,48
9-3103-17-6/1	Установка опоры шинной, напряжение 500 кВ (без стоимости опоры)	22561,68	14612,01	6494,83	3093,11	1454,84	22,54
9-3103-17-7/1	Установка опоры шинной, напряжение 750 кВ (без стоимости опоры)	32134,77	19979,68	10594,19	5188,96	1560,90	30,82
9-3103-17-8/1	Установка изолятора опорного, напряжение 35 кВ (без стоимости изолятора)	2012,93	1510,47	69,75	0,35	432,71	2,33
9-3103-17-9/1	Установка изолятора опорного, напряжение110 кВ (без стоимости изолятора)	2410,40	1568,81	69,75	0,35	771,84	2,42

Таблица 9-3103-18. Изоляторы проходные и вводы линейные маслонаполненные

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект (3 шт.)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-18-1/1	Установка изолятора проходного напряжением 35 кВ (без стоимости изолятора)	6690,52	5374,16	1180,30	621,27	136,06	8,29
9-3103-18-2/1	Установка ввода линейного маслонаполненного, напряжение 110 кВ (без стоимости ввода)	87073,15	58370,23	27768,34	14950,34	934,58	90,04
9-3103-18-3/1	Установка ввода линейного маслонаполненного, напряжение 220 кВ (без стоимости ввода)	177559,43	125245,76	51379,09	27375,77	934,58	193,2

Таблица 9-3103-19. Прогрев маслонаполненных вводов

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект (3 шт.)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
9-3103-19-1/1	Прогрев маслонаполненных вводов напряжение 110 кВ	43092,68	37651,52	3070,50	3,60	2370,66	58,08
9-3103-19-2/1	Прогрев маслонаполненных вводов напряжение 150, 220 кВ	94106,77	80515,13	6141,00	7,20	7450,64	124,2
9-3103-19-3/1	Прогрев маслонаполненных вводов напряжение 330 кВ	125693,11	102880,45	14684,68	1643,51	8127,98	158,7
9-3103-19-4/1	Прогрев маслонаполненных вводов напряжение 500 кВ	323326,02	205015,39	101030,29	42887,92	17280,34	316,25
9-3103-19-5/1	Прогрев маслонаполненных вводов напряжение 750 кВ	422838,84	266892,76	131892,43	57180,60	24053,65	411,7

Таблица 9-3103-20. Гирлянды поддерживающие

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-20-1/1	Установка гирлянд поддерживающих из подвесных изоляторов одиночных, напряжение 35 кВ (без стоимости материалов)	3100,31	2307,84	792,47	490,77	-	3,56
9-3103-20-2/1	Установка гирлянд поддерживающих из подвесных изоляторов одиночных, напряжение 110 кВ (без стоимости материалов)	4331,78	3111,70	1220,08	753,63	-	4,8
9-3103-20-3/1	Установка гирлянд поддерживающих из подвесных изоляторов одиночных, напряжение 150 кВ (без стоимости материалов)	4615,66	3137,63	1478,03	915,82	-	4,84
9-3103-20-4/1	Установка гирлянд поддерживающих из подвесных изоляторов одиночных, напряжение 220 кВ (без стоимости материалов)	5749,88	3844,24	1905,64	1178,68	-	5,93
9-3103-20-5/1	Установка гирлянд поддерживающих из подвесных изоляторов одиночных, напряжение 330 кВ (без стоимости материалов)	6803,18	4609,20	2193,98	1355,15	-	7,11
9-3103-20-6/1	Установка гирлянд поддерживающих из подвесных изоляторов одиночных, напряжение 500 кВ (без стоимости материалов)	8865,29	6145,60	2719,69	1683,23	-	9,48
9-3103-20-7/1	Установка гирлянд поддерживающих из подвесных изоляторов одиночных, напряжение 750 кВ (без стоимости материалов)	10113,98	6923,52	3190,46	1973,65	-	10,68

Таблица 9-3103-21. Ошиновка гибкая

Состав работ:

Измеритель: 1 пролет (3 фазы)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
9-3103-21-1/1	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе 1 (без стоимости ошиновки)	36313,16	21470,70	14814,83	5217,67	27,63	33,12
9-3103-21-2/1	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе 2 (без стоимости ошиновки)	47784,62	33774,87	13982,12	4924,37	27,63	52,1
9-3103-21-3/1	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 1 (без стоимости ошиновки)	41434,91	23039,52	18357,89	6868,88	37,50	35,54
9-3103-21-4/1	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 2 (без стоимости ошиновки)	55546,84	37651,52	17857,82	6682,76	37,50	58,08
9-3103-21-5/1	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе 1 (без стоимости ошиновки)	47843,22	26916,17	20899,42	7820,66	27,63	41,52

9-3103-21-6/1	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе 2 (без стоимости ошиновки)	56189,42	38390,55	17771,24	6768,60	27,63	59,22
9-3103-21-7/1	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 110-150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 1 (без стоимости ошиновки)	51111,45	29146,22	21917,87	8347,94	47,36	44,96
9-3103-21-8/1	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 110-150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 2 (без стоимости ошиновки)	61490,39	41450,38	19992,65	7614,68	47,36	63,94
9-3103-21-9/1	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 1 (без стоимости ошиновки)	60868,24	34591,69	26229,19	9993,78	47,36	53,36
9-3103-21-10/1	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 2 (без стоимости ошиновки)	81669,45	56062,39	25559,70	9732,53	47,36	86,48
9-3103-21-11/1	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 3 (без стоимости ошиновки)	105177,40	72165,42	32964,62	12552,78	47,36	111,32
9-3103-21-12/1	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 1 (без стоимости ошиновки)	56577,37	39142,54	17387,47	6624,92	47,36	60,38
9-3103-21-13/1	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 2 (без стоимости ошиновки)	93772,23	64489,90	29234,97	11137,32	47,36	99,48
9-3103-21-14/1	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 3 (без стоимости ошиновки)	117389,88	79024,11	38318,41	14608,30	47,36	121,9
9-3103-21-15/1	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 1 (без стоимости ошиновки)	67982,31	46818,06	21116,89	8040,38	47,36	72,22
9-3103-21-16/1	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 2 (без стоимости ошиновки)	110891,61	76042,07	34802,18	13255,18	47,36	117,3
9-3103-21-17/1	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 3 (без стоимости ошиновки)	139895,36	94679,83	45168,17	17203,52	47,36	146,05
9-3103-21-18/1	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 750 кВ, сечение до 640 мм2, 3 провода в фазе (без стоимости ошиновки)	210841,88	152084,14	58710,38	22376,75	47,36	234,6
9-3103-21-19/1	Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе 1 (без стоимости ошиновки)	39373,92	21470,70	17875,59	6809,57	27,63	33,12
9-3103-21-20/1	Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе 2 (без стоимости ошиновки)	50525,86	34591,69	15906,54	6060,87	27,63	53,36
9-3103-21-21/1	Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 1 (без стоимости ошиновки)	43787,19	24601,85	19147,84	7291,68	37,50	37,95
9-3103-21-22/1	Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 2 (без стоимости ошиновки)	54088,42	36828,22	17222,70	6558,42	37,50	56,81
9-3103-21-23/1	Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе 1 (без стоимости ошиновки)	53889,11	30715,03	23146,45	8814,62	27,63	47,38
9-3103-21-24/1	Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе 2 (без стоимости ошиновки)	61930,78	42267,20	19635,95	7476,33	27,63	65,2
9-3103-21-25/1	Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 110-150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 1 (без стоимости ошиновки)	57832,45	32283,85	25501,24	9898,82	47,36	49,8
9-3103-21-26/1	Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 110-150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 2 (без стоимости ошиновки)	69512,53	47634,88	21830,29	8317,07	47,36	73,48
9-3103-21-27/1	Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 1 (без стоимости ошиновки)	72981,19	41450,38	31483,45	11988,73	47,36	63,94
9-3103-21-28/1	Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 2 (без стоимости ошиновки)	93020,24	63737,91	29234,97	11137,32	47,36	98,32
9-3103-21-29/1	Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 3 (без стоимости ошиновки)	120920,02	82751,67	38120,99	14521,62	47,36	127,65

9-3103-21-30/1	Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 1 (без стоимости ошиновки)	66852,87	46072,55	20732,96	7896,70	47,36	71,07
9-3103-21-31/1	Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 2 (без стоимости ошиновки)	105177,40	72165,42	32964,62	12552,78	47,36	111,32
9-3103-21-32/1	Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 3 (без стоимости ошиновки)	137312,22	93934,32	43330,54	16501,13	47,36	144,9
9-3103-21-33/1	Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 1 (без стоимости ошиновки)	80540,17	55316,88	25175,93	9588,85	47,36	85,33
9-3103-21-34/1	Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 2 (без стоимости ошиновки)	132465,47	90952,28	41465,83	15793,40	47,36	140,3
9-3103-21-35/1	Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 3 (без стоимости ошиновки)	163706,72	111826,57	51832,79	19741,75	47,36	172,5
9-3103-21-36/1	Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 750 кВ, сечение до 640 мм2, 3 провода в фазе (без стоимости ошиновки)	235229,55	169976,39	65205,80	24904,29	47,36	262,2

Таблица 9-3103-22. Ошиновка жесткая

Состав работ:

Измеритель: 1 пролет (3 фазы)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-22-1/1	Ошиновка жесткая из алюминиевых труб для ОРУ, напряжение 110 кВ (без стоимости ошиновки)	43726,28	37651,52	3782,90	1333,35	2291,86	58,08
9-3103-22-2/1	Ошиновка жесткая из алюминиевых труб для ОРУ напряжение 220 кВ (без стоимости ошиновки)	53040,44	45327,04	4655,60	1718,59	3057,80	69,92

Таблица 9-3103-23. Спуски, петли, перемычки

Состав работ:

Измеритель: 1 спуск, петля или перемычка (3 фазы)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
9-3103-23-1/1	Установка спуска, петли или перемычки, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 (без стоимости основных материалов)	6238,78	3072,80	3150,19	1907,90	15,79	4,74
9-3103-23-2/1	Установка спуска, петли или перемычки, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 2 (без стоимости основных материалов)	27770,93	13043,19	14700,11	8923,52	27,63	20,12
9-3103-23-3/1	Установка спуска, петли или перемычки, сечение провода до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1 (без стоимости основных материалов)	15357,00	5374,16	9935,48	3728,02	47,36	8,29
9-3103-23-4/1	Установка спуска, петли или перемычки, сечение провода до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2 (без стоимости основных материалов)	54816,88	21470,70	33251,45	15615,34	94,73	33,12
9-3103-23-5/1	Установка спуска, петли или перемычки, сечение провода до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3 (без стоимости основных материалов)	70183,90	26916,17	43125,64	19346,29	142,09	41,52

Таблица 9-3103-24. Токопроводы подвесные генераторного напряжения

Состав работ:

Измеритель: 1 пролет (3 фазы)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч. масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-24-1/1	Прокладка токопроводов подвесных генераторного напряжения длиной до 40 мм из	369070,80	228126,21	140819,49	60006,56	125,10	351,9

9-3103-24-2/1	провода сечением до 185 мм ² , количество проводов в фазе - 10 (без стоимости основных материалов)	429710,84	265401,74	164133,96	69941,42	175,14	409,4
9-3103-24-3/1	Прокладка токопроводов подвесных генераторного напряжения длиной до 40 мм из провода сечением до 185 мм ² , количество проводов в фазе - 14 (без стоимости основных материалов)	493572,58	304913,79	188458,63	80306,78	200,16	470,35
9-3103-24-4/1	Прокладка токопроводов подвесных генераторного напряжения длиной до 40 мм из провода сечением до 600 мм ² , количество проводов в фазе - 6 (без стоимости основных материалов)	356747,24	220671,11	136001,07	57953,35	75,06	340,4
9-3103-24-5/1	Прокладка токопроводов подвесных генераторного напряжения длиной до 40 мм из провода сечением до 600 мм ² , количество проводов в фазе - 9 (без стоимости основных материалов)	443490,36	274347,86	169029,91	72027,74	112,59	423,2
9-3103-24-6/1	Прокладка токопроводов подвесных генераторного напряжения длиной до 40 мм из провода сечением до 600 мм ² , количество проводов в фазе - 12 (без стоимости основных материалов)	530233,48	328024,62	202058,74	86102,12	150,12	506

Таблица 9-3103-25. Подстанции комплектные трансформаторные и блоки с оборудованием для комплектных подстанций

Состав работ:

Измеритель: 1 подстанция (1-25), 1 блок (26-29)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-25-1/1	Установка подстанции комплектной напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА (без стоимости материалов)	21803,99	20725,19	1078,80	5,43	-	31,97
9-3103-25-2/1	Установка подстанции комплектной напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА (без стоимости материалов)	29574,34	28407,19	1167,15	5,87	-	43,82
9-3103-25-3/1	Установка подстанции блочной напряжением 35 кВ по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линии, мощность трансформаторов до 6300 кВА (без стоимости материалов)	747592,45	699288,85	48303,60	8730,24	-	1078,7
9-3103-25-4/1	Установка подстанции блочной напряжением 35 кВ по схеме: одна рабочая, секционированная с выключателем, система шин, мощность трансформаторов до 6300 кВА (без стоимости материалов)	1539325,28	1437344,24	101981,04	18635,63	-	2217,2
9-3103-25-5/1	Установка подстанции блочной напряжением 35 кВ по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линии, мощность трансформаторов до 16000 кВА (без стоимости материалов)	848136,09	793968,68	54167,41	9706,59	-	1224,75
9-3103-25-6/1	Установка подстанции блочной напряжением 35 кВ по схеме: одна рабочая, секционированная с выключателем, система шин, мощность трансформаторов до 16000 кВА (без стоимости материалов)	1644644,25	1538733,67	105910,58	18955,42	-	2373,6
9-3103-25-7/1	Установка подстанции блочной напряжением 110 кВ по схеме с одним трансформатором мощностью до 16000 кВА блок линия - трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВА (без стоимости материалов)	569154,34	535276,54	33877,80	4360,05	-	825,7
9-3103-25-8/1	Установка подстанции блочной напряжением 110 кВ по схеме с одним трансформатором мощностью до 16000 кВА два блока с отделителями (выключателями) и	1483537,75	1409760,36	73777,39	10289,07	-	2174,65

	неавтоматической перемычкой со стороны линий (без стоимости материалов)						
9-3103-25-9/1	Установка подстанции блочной напряжением 110 кВ по схеме с одним трансформатором мощностью до 16000 кВА мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (без стоимости материалов)	1574590,87	1488784,47	85806,40	13282,30	-	2296,55
9-3103-25-10/1	Установка подстанции блочной напряжением 110 кВ с трансформатором мощностью до 40000 кВА блок линия - трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ (без стоимости материалов)	760293,77	625483,31	134810,46	35032,86	-	964,85
9-3103-25-11/1	Установка подстанции блочной напряжением 110 кВ с трансформатором мощностью до 40000 кВА два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий (без стоимости материалов)	1882140,43	1543952,25	338188,18	88288,75	-	2381,65
9-3103-25-12/1	Установка подстанции блочной напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 40000 кВА мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (без стоимости материалов)	1874154,00	1593901,45	280252,55	73233,16	-	2458,7
9-3103-25-13/1	Установка подстанции блочной напряжением 110 кВ с одним трансформатором с расщепленной обмоткой мощностью до 63 кВА - блок линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ (без стоимости материалов)	839178,30	798441,75	40736,55	4394,57	-	1231,65
9-3103-25-14/1	Установка подстанции блочной напряжением 110 кВ с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой мощностью до 6300 кВА - два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий (без стоимости материалов)	1883229,06	1798916,84	84312,22	10761,04	-	2774,95
9-3103-25-15/1	Установка подстанции блочной напряжением 110 кВ: мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (без стоимости материалов)	1949219,50	1852593,59	96625,91	13546,23	-	2857,75
9-3103-25-16/1	Установка подстанции блочной напряжением 110/35 кВ по схеме: с одним трансформатором - блок линия-трансформатор с выключателем (без стоимости материалов)	1449725,31	1361302,17	88423,14	12511,65	-	2099,9
9-3103-25-17/1	Установка подстанции блочной напряжением 110/35 кВ по схеме: с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВА - два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий (без стоимости материалов)	2342533,59	2173908,62	168624,97	28997,73	-	3353,4
9-3103-25-18/1	Установка подстанции блочной напряжением 110/35 кВ по схеме: мостик с выключателем в перемычке и цепях трансформаторов (линий) (без стоимости материалов)	2671126,75	2484786,50	186340,25	32120,13	-	3832,95
9-3103-25-19/1	Установка подстанции блочной напряжением 110/35 кВ по схеме: с одним трансформатором мощностью до 63000 кВА - блок линия - трансформатор (без стоимости материалов)	1531306,93	1440326,29	90980,64	12524,52	-	2221,8
9-3103-25-20/1	Установка подстанции блочной напряжением 110/35 кВ по схеме: с двумя трансформаторами мощностью до 63000 кВА - два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий (без стоимости материалов)	2455611,13	2283498,66	172112,47	29015,28	-	3522,45
9-3103-25-21/1	Установка подстанции блочной напряжением 110/35 кВ по схеме: мостик с выключателями в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (линий) (без стоимости материалов)	2776749,19	2586921,44	189827,75	32137,68	-	3990,5
9-3103-25-22/1	Установка открытого распределительного устройства напряжением 220 кВ для блочных подстанций по схеме: блок линия - трансформатор с разъединителем (без стоимости материалов)	259522,84	140155,97	119366,87	61662,66	-	216,2
9-3103-25-23/1	Установка открытого распределительного устройства напряжением 220 кВ для блочных подстанций по схеме: блок линия -	399738,06	219180,09	180557,97	96464,68	-	338,1

	трансформатор с отделителем (без стоимости материалов)						
9-3103-25-24/1	Установка открытого распределительного устройства напряжением 220 кВ для блочных подстанций по схеме: два блока с отделителями и неавтоматической перемычкой со стороны линий (без стоимости материалов)	971426,99	588207,78	383219,21	202670,57	-	907,35
9-3103-25-25/1	Установка открытого распределительного устройства напряжением 220 кВ для блочных подстанций по схеме: мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (без стоимости материалов)	1230709,45	764893,77	465815,68	248126,50	-	1179,9
9-3103-25-26/1	Установка блока с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем или выключателем (без стоимости материалов)	28129,50	27655,20	474,30	2,39	-	42,66
9-3103-25-27/1	Установка блока с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с шинными аппаратами (без стоимости материалов)	13331,49	13043,19	288,30	1,45	-	20,12
9-3103-25-28/1	Установка блока с оборудованием для комплектных подстанций 110 кВ с разъединителем или отделителем (без стоимости материалов)	13433,79	13043,19	390,60	1,97	-	20,12
9-3103-25-29/1	Установка блока с оборудованием для комплектных подстанций 110 кВ с разрядниками или трансформаторами тока и напряжения, аппаратурой высокочастотной связи, опорными изоляторами, металлоконструкциями для выключателя (без стоимости материалов)	11781,60	10735,35	1046,25	5,26	-	16,56

Таблица 9-3103-26. Распределительные устройства комплектные 6-10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-26-1/1	Установка распределительных устройств комплектных 6-10 кВ - шкафа наружной установки с коридором обслуживания с выключателем (без стоимости основных материалов)	26833,99	25347,36	1232,25	6,20	254,38	39,1
9-3103-26-2/1	Установка распределительных устройств комплектных 6-10 кВ - шкафа наружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами (без стоимости основных материалов)	13038,80	11552,17	1232,25	6,20	254,38	17,82
9-3103-26-3/1	Установка распределительных устройств комплектных 6-10 кВ - шкафа наружной установки с коридором обслуживания с аппаратурой высокочастотной связи или резервный (без стоимости основных материалов)	7467,19	6910,56	302,25	1,52	254,38	10,66
9-3103-26-4/1	Установка распределительных устройств комплектных 6-10 кВ - шкафа наружной установки с выключателем без коридора обслуживания (без стоимости основных материалов)	21946,77	20725,19	967,20	4,87	254,38	31,97

Таблица 9-3103-27. Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 ячейка (1-7), 1 узел (8)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-27-1/1	Установка распределительных устройств комплектных блочные 110 кВ - ячейки линии (без стоимости материалов)	404304,59	219925,60	184378,99	88510,40	-	339,25
9-3103-27-2/1	Установка распределительных устройств комплектных блочные 110 кВ - ячейки трансформатора (без стоимости материалов)	226762,41	142392,51	84369,90	34186,08	-	219,65

9-3103-27-3/1	Установка распределительных устройств комплектных блочные 110 кВ - ячейки совмещенного секционного и обходного выключателя с узлом шинных аппаратов (без стоимости материалов)	335640,14	213961,51	121678,63	48232,37	-	330,05
9-3103-27-4/1	Установка распределительных устройств комплектных блочные 110 кВ - ячейки трансформатора и линии (без стоимости материалов)	515862,78	284039,50	231823,28	107762,11	-	438,15
9-3103-27-5/1	Установка распределительных устройств комплектных блочные 110 кВ - ячейки совмещенного секционного и обходного выключателя (без стоимости материалов)	224938,18	155066,18	69872,00	25327,47	-	239,2
9-3103-27-6/1	Установка распределительных устройств комплектных блочные 110 кВ - ячейки шиносоединительного выключателя с узлом шинных аппаратов (при обходной системе шин) (без стоимости материалов)	270966,53	175194,97	95771,56	40998,51	-	270,25
9-3103-27-7/1	Установка распределительных устройств комплектных блочные 110 кВ - ячейки обходного выключателя (без стоимости материалов)	241651,19	158048,23	83602,96	35198,98	-	243,8
9-3103-27-8/1	Установка распределительных устройств комплектных блочные 110 кВ - узла шинных аппаратов (без стоимости материалов)	70847,16	43758,22	27088,94	11826,89	-	67,5

Таблица 9-3103-28. Изоляторы

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект (3 шт.)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-28-1/1	Установка изолятора опорного напряжением 35 кВ (без стоимости основных материалов)	3380,89	3072,80	69,75	0,35	238,34	4,74
9-3103-28-2/1	Установка изолятора напряжением 35 кВ проходного (без стоимости основных материалов)	11544,39	9989,84	852,70	332,47	701,85	15,41

Таблица 9-3103-29. Разъединители

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-29-1/1	Установка разъединителя трехполюсного напряжением 35 кВ на ток до 1000 А (без стоимости основных материалов)	32699,45	24601,85	7014,95	4122,57	1082,65	37,95

Таблица 9-3103-30. Выключатели

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект (3 фазы)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-30-1/1	Установка выключателя воздушного напряжением 35 кВ на ток 1600 А (без стоимости основных материалов)	99346,48	84242,69	14500,94	8578,21	602,85	129,95

Таблица 9-3103-31. Ошниковка гибкая

Состав работ:

Измеритель: 1 пролет (3 фазы)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-31-1/1	Ошиновка гибкая, напряжением до 220 кВ с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах (без стоимости основных материалов)	74973,18	49125,90	25716,31	16369,36	130,97	75,78
9-3103-31-2/1	Ошиновка гибкая, с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах (без стоимости основных материалов)	30281,58	20725,19	9505,03	6051,44	51,36	31,97

Таблица 9-3103-32. Ошиновка из алюминиевых труб

Состав работ:

Измеритель: 1 пролет (3 фазы)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-32-1/1	Ошиновка аппаратов ячеек напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами диаметром 85 мм (без стоимости основных материалов)	45257,70	32283,85	12677,94	9231,05	295,91	49,8

Таблица 9-3103-33. Изоляторы

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-33-1/1	Установка изолятора опорного, напряжение до 10 кВ, количество точек крепления - 1 (без стоимости материалов)	298,20	298,20	-	-	-	0,46
9-3103-33-2/1	Установка изолятора опорного, напряжение до 10 кВ, количество точек крепления - 2 (без стоимости материалов)	298,20	298,20	-	-	-	0,46
9-3103-33-3/1	Установка изолятора опорного, напряжение до 10 кВ, количество точек крепления - 4 (без стоимости материалов)	458,10	447,31	10,79	6,89	-	0,69
9-3103-33-4/1	Установка изолятора опорного, напряжение до 20 кВ (без стоимости материалов)	609,33	576,96	32,37	20,67	-	0,89
9-3103-33-5/1	Установка изолятора проходного с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ (без стоимости материалов)	760,47	641,79	118,68	75,80	-	0,99
9-3103-33-6/1	Установка изолятора проходного с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 20 кВ (без стоимости материалов)	1270,34	1076,13	194,21	124,04	-	1,66

Таблица 9-3103-34. Трансформаторы тока

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-34-1/1	Установка трансформатора тока, напряжение до 10 кВ (без стоимости материалов)	1622,81	1601,23	21,58	13,78	-	2,47
9-3103-34-2/1	Установка трансформатора тока, напряжение до 20 кВ (без стоимости материалов)	1875,63	1854,05	21,58	13,78	-	2,86

Таблица 9-3103-35. Трансформаторы напряжения

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
9-3103-35-1/1	Установка трансформатора напряжения, напряжение до 10 кВ, однофазный (без стоимости материалов)	538,06	538,06	-	-	-	0,83
9-3103-35-2/1	Установка трансформатора напряжения, напряжение до 10 кВ, трехфазный (без стоимости материалов)	1186,33	1186,33	-	-	-	1,83
9-3103-35-3/1	Установка трансформатора напряжения, напряжение до 20 кВ, трехфазный (без стоимости материалов)	2521,77	2521,77	-	-	-	3,89

Таблица 9-3103-36. Разъединители однополюсные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
9-3103-36-1/1	Установка разъединителя однополюсного с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А (без стоимости основных материалов)	774,19	732,55	-	-	41,64	1,13
9-3103-36-2/1	Установка разъединителя однополюсного с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А (без стоимости основных материалов)	1025,95	894,61	-	-	131,34	1,38
9-3103-36-3/1	Установка разъединителя однополюсного с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 3000 А (без стоимости основных материалов)	1359,61	1212,26	-	-	147,35	1,87
9-3103-36-4/1	Установка разъединителя однополюсного с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 5000 А (без стоимости основных материалов)	1982,80	1769,78	-	-	213,02	2,73

Таблица 9-3103-37. Разъединители трехполюсные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.(1-4), 1 комплект (3 фазы) (5-6)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
9-3103-37-1/1	Установка разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А (без стоимости основных материалов)	1919,10	1808,67	43,16	27,57	67,27	2,79
9-3103-37-2/1	Установка разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А (без стоимости основных материалов)	2980,05	2826,46	86,32	55,13	67,27	4,36
9-3103-37-3/1	Установка разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 4000 А (без стоимости основных материалов)	4807,10	4025,76	334,47	213,63	446,87	6,21
9-3103-37-4/1	Установка разъединителя трехполюсного, напряжение до 20 кВ, ток: до 1000 А (без стоимости основных материалов)	17352,57	14832,42	2163,82	1234,71	356,33	22,88
9-3103-37-5/1	Установка разъединителя трехполюсного, напряжение до 20 кВ, ток до 8000 А (без стоимости основных материалов)	48371,48	28627,60	19361,38	12321,99	382,50	44,16
9-3103-37-6/1	Установка разъединителя трехполюсного, напряжение до 20 кВ, ток до 12500 А (без стоимости основных материалов)	77563,28	47790,46	29364,15	18607,68	408,67	73,72

Таблица 9-3103-38. Приводы к разъединителям

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-38-1/1	Установка привода к разъединителям с одной тягой, рычажного (без стоимости основных материалов)	3308,01	3111,70	21,58	13,78	174,73	4,8
9-3103-38-2/1	Установка привода к разъединителям с одной тягой, червячного (без стоимости основных материалов)	3537,49	3293,21	64,74	41,35	179,54	5,08
9-3103-38-3/1	Установка привода к разъединителям с одной тягой, моторного (без стоимости основных материалов)	6405,06	6074,29	64,74	41,35	266,03	9,37
9-3103-38-4/1	Установка привода к разъединителям - каждая дополнительная тяга добавлять к поз. с 9-3103-38-1 по 9-3103-38-3	3899,49	3798,86	10,79	6,89	89,84	5,86

Таблица 9-3103-39. Выключатели нагрузки

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-39-1/1	Установка выключателя нагрузки с приводом ручным (без стоимости основных материалов)	4930,97	4615,68	118,68	75,80	196,61	7,12
9-3103-39-2/1	Установка выключателя нагрузки с приводом электромагнитным (без стоимости основных материалов)	8396,85	8129,31	172,63	110,26	94,91	12,54

Таблица 9-3103-40. Выключатели масляные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-40-1/1	Установка выключателя масляного ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (без стоимости основных материалов)	5873,09	5387,12	269,74	172,28	216,23	8,31
9-3103-40-2/1	Установка выключателя масляного МГГ с приводом (без стоимости основных материалов)	24786,18	22144,90	2028,43	1295,56	612,85	34,16

Таблица 9-3103-41. Выключатели воздушные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-41-1/1	Установка выключателя воздушного напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А (без стоимости основных материалов)	258547,38	228126,21	26871,73	15094,59	3549,44	351,9

Таблица 9-3103-42. Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-42-1/1	Установка трансформатора силового, автотрансформатора или масляного реактора,	15654,46	14689,80	-	-	964,66	22,66

	масса до 1 т (без стоимости основных материалов)						
9-3103-42-2/1	Установка трансформатора силового, автотрансформатора или масляного реактора, масса до 3 т (без стоимости основных материалов)	22210,55	20576,09	-	-	1634,46	31,74
9-3103-42-3/1	Установка трансформатора силового, автотрансформатора или масляного реактора, масса до 7 т (без стоимости основных материалов)	34069,02	30416,83	-	-	3652,19	46,92
9-3103-42-4/1	Установка трансформатора силового, автотрансформатора или масляного реактора, масса до 10 т (без стоимости основных материалов)	48427,60	43090,51	-	-	5337,09	66,47
9-3103-42-5/1	Установка трансформатора силового, автотрансформатора или масляного реактора, масса до 20 т (без стоимости основных материалов)	75865,72	69403,79	-	-	6461,93	107,06

Таблица 9-3103-43. Реакторы бетонные

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект (3 фазы)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-43-1/1	Установка бетонного реактора, масса комплекта до 1,5 т (без стоимости основных материалов)	19744,29	19234,17	-	-	510,12	29,67
9-3103-43-2/1	Установка бетонного реактора, масса комплекта до 3 т (без стоимости основных материалов)	26258,19	25645,56	-	-	612,63	39,56
9-3103-43-3/1	Установка бетонного реактора, масса комплекта до 4,5 т (без стоимости основных материалов)	33603,39	32880,25	-	-	723,14	50,72
9-3103-43-4/1	Установка бетонного реактора, масса комплекта до 6 т (без стоимости основных материалов)	40856,40	40037,16	-	-	819,24	61,76
9-3103-43-5/1	Установка бетонного реактора, масса комплекта до 7,5 т (без стоимости основных материалов)	47145,00	46221,65	-	-	923,35	71,3
9-3103-43-6/1	Установка бетонного реактора, масса комплекта до 10,5 т (без стоимости основных материалов)	58963,28	57929,41	-	-	1033,87	89,36

Таблица 9-3103-44. Заливка электрооборудования сухим трансформаторным маслом

Состав работ:

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-44-1/1	Заливка электрооборудования сухим трансформаторным маслом, заливка трансформаторов	2567,36	2353,22	214,14	55,74	-	3,63
9-3103-44-2/1	Заливка электрооборудования сухим трансформаторным маслом, заливка электрооборудования (кроме трансформаторов)	8868,33	8868,33	-	-	-	13,68

Таблица 9-3103-45. Разрядники

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект (3 фазы)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
9-3103-45-1/1	Установка разрядника, напряжение до 10 кВ (без стоимости основных материалов)	2109,39	2048,53	-	-	60,86	3,16
9-3103-45-2/1	Установка разрядника, напряжение до 20 кВ (без стоимости основных материалов)	4627,89	4563,82	-	-	64,07	7,04

Таблица 9-3103-46. Конденсаторы статические и комплектные конденсаторные установки

Состав работ:

Измеритель: 1 шт. (1-6), 1 шкаф (7-10)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-46-1/1	Установка статических конденсаторов, масса до 15 кг (без стоимости основных материалов)	1559,33	1341,92	162,75	0,82	54,66	2,07
9-3103-46-2/1	Установка статических конденсаторов, масса до 25 кг (без стоимости основных материалов)	1892,38	1672,54	162,75	0,82	57,09	2,58
9-3103-46-3/1	Установка статических конденсаторов, масса до 40 кг (без стоимости основных материалов)	2797,52	2580,11	162,75	0,82	54,66	3,98
9-3103-46-4/1	Установка статических конденсаторов, масса до 70 кг (без стоимости основных материалов)	2227,05	2009,64	162,75	0,82	54,66	3,1
9-3103-46-5/1	Установка статических конденсаторов, масса до 100 кг (без стоимости основных материалов)	2324,29	2106,88	162,75	0,82	54,66	3,25
9-3103-46-6/1	Установка статических конденсаторов, масса до 150 кг (без стоимости основных материалов)	2518,77	2301,36	162,75	0,82	54,66	3,55
9-3103-46-7/1	Монтаж комплектной конденсаторной установки (шкафа), массой до 100 кг (без стоимости шкафа)	1705,37	1672,54	-	-	32,83	2,58
9-3103-46-8/1	Монтаж комплектной конденсаторной установки (шкафа), массой до 500 кг (без стоимости шкафа)	2911,15	2878,32	-	-	32,83	4,44
9-3103-46-9/1	Монтаж комплектной конденсаторной установки (шкафа), массой до 900 кг (без стоимости шкафа)	3410,32	3377,49	-	-	32,83	5,21
9-3103-46-10/1	Монтаж комплектной конденсаторной установки (шкафа), массой до 1700 кг (без стоимости шкафа)	5808,92	5776,09	-	-	32,83	8,91

Таблица 9-3103-47. Шины сборные - одна полоса в фазе

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-47-1/1	Прокладка шин сборных - одна полоса в фазе, шина, сечение до 250 мм2 (без стоимости основных материалов)	40245,80	33774,87	5681,29	4521,62	789,64	52,1
9-3103-47-2/1	Прокладка шин сборных - одна полоса в фазе, шина, сечение до 500 мм2 (без стоимости основных материалов)	54562,36	41450,38	11429,69	6297,83	1682,29	63,94
9-3103-47-3/1	Прокладка шин сборных - одна полоса в фазе, шина, сечение до 1000 мм2 (без стоимости основных материалов)	69281,92	57631,20	9597,57	7110,88	2053,15	88,9
9-3103-47-4/1	Прокладка шин сборных - одна полоса в фазе, шина, сечение до 1500 мм2 (без стоимости основных материалов)	78405,65	65306,72	10934,48	7947,21	2164,45	100,74

Таблица 9-3103-48. Шины сборные - две полосы в фазе

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-48-1/1	Прокладка шин сборных - две полосы в фазе, шина, сечение до 250 мм2 (без стоимости основных материалов)	74341,29	59861,25	13088,30	8354,47	1391,74	92,34
9-3103-48-2/1	Прокладка шин сборных - две полосы в фазе, шина, сечение до 500 мм2 (без стоимости основных материалов)	88692,41	71419,91	14226,59	11634,53	3045,91	110,17
9-3103-48-3/1	Прокладка шин сборных - две полосы в фазе, шина, сечение до 1000 мм2 (без стоимости основных материалов)	121552,21	101389,43	16627,51	13114,94	3535,27	156,4
9-3103-48-4/1	Прокладка шин сборных - две полосы в фазе, шина, сечение до 1500 мм2 (без стоимости основных материалов)	144288,76	113317,60	27086,83	14731,34	3884,33	174,8

Таблица 9-3103-49. Шины сборные - четыре полосы в фазе

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-49-1/1	Прокладка шин сборных - четыре полосы в фазе, шина, сечение до 1000 мм2 (без стоимости основных материалов)	225856,17	187123,14	31642,38	25942,78	7090,65	288,65
9-3103-49-2/1	Прокладка шин сборных - четыре полосы в фазе, шина, сечение до 1500 мм2 (без стоимости основных материалов)	255565,32	212470,49	35581,42	28994,69	7513,41	327,75

Таблица 9-3103-50. Шины ответвительные - одна полоса в фазе

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-50-1/1	Прокладка шин ответвительных - одна полоса в фазе, шина сечение до 250 мм2 (без стоимости основных материалов)	47443,92	37651,52	9302,08	5486,86	490,32	58,08
9-3103-50-2/1	Прокладка шин ответвительных - одна полоса в фазе, шина сечение до 350 мм2 (без стоимости основных материалов)	54102,65	41450,38	12058,11	7123,19	594,16	63,94
9-3103-50-3/1	Прокладка шин ответвительных - одна полоса в фазе, шина сечение до 700 мм2 (без стоимости основных материалов)	69012,00	50694,71	16865,46	10818,13	1451,83	78,2
9-3103-50-4/1	Прокладка шин ответвительных - одна полоса в фазе, шина сечение до 1000 мм2 (без стоимости основных материалов)	82679,90	59861,25	20926,02	13319,99	1892,63	92,34
9-3103-50-5/1	Прокладка шин ответвительных - одна полоса в фазе, шина сечение до 1500 мм2 (без стоимости основных материалов)	103072,36	73734,23	27016,77	17021,38	2321,36	113,74

Таблица 9-3103-51. Шины ответвительные - две полосы в фазе

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-51-1/1	Прокладка шин ответвительных - две полосы в фазе, шина сечение до 350 мм2 (без стоимости основных материалов)	98464,54	75296,56	21897,21	13141,34	1270,77	116,15
9-3103-51-2/1	Прокладка шин ответвительных - две полосы в фазе, шина сечение до 700 мм2 (без стоимости основных материалов)	123775,76	91697,79	29208,18	19969,01	2869,79	141,45
9-3103-51-3/1	Прокладка шин ответвительных - две полосы в фазе, шина сечение до 1000 мм2 (без стоимости основных материалов)	148177,11	108099,02	36315,93	24593,21	3762,16	166,75
9-3103-51-4/1	Прокладка шин ответвительных - две полосы в фазе, шина сечение до 1500 мм2 (без стоимости основных материалов)	197531,56	142392,51	50541,45	31455,67	4597,60	219,65

Таблица 9-3103-52. Шины ответвительные - три полосы в фазе

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

9-3103-52-1/1	Прокладка шин ответвительных - три полосы в фазе, шина сечение до 700 мм2 (без стоимости основных материалов)	180056,29	133446,38	42270,63	29666,78	4339,28	205,85
9-3103-52-2/1	Прокладка шин ответвительных - три полосы в фазе, шина сечение до 1000 мм2 (без стоимости основных материалов)	216716,75	158793,74	52279,77	36419,93	5643,24	244,95
9-3103-52-3/1	Прокладка шин ответвительных - три полосы в фазе, шина сечение до 1500 мм2 (без стоимости основных материалов)	290570,86	210233,96	73395,18	46804,28	6941,72	324,3

Таблица 9-3103-53. Шины круглые

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
9-3103-53-1/1	Прокладка шин круглых, диаметр до 10 мм (без стоимости основных материалов)	71444,69	51440,22	16851,20	5777,02	3153,27	79,35
9-3103-53-2/1	Прокладка шин круглых, диаметр до 20 мм (без стоимости основных материалов)	103661,25	73734,23	26495,05	10890,93	3431,97	113,74

Таблица 9-3103-54. Токопроводы неэкранированные из алюминиевых шин и труб

Состав работ:

Измеритель: 1 м (3 фазы) (1), 1 м (1 фаза) (2-4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-54-1/1	Прокладка токопровода неэкранированного закрытого напряжением 10 кВ из алюминиевых шин корытного профиля, ток до 3200 А (без стоимости основных материалов)	7683,17	6145,60	1264,63	731,30	272,94	9,48
9-3103-54-2/1	Прокладка токопровода неэкранированного закрытого из двух алюминиевых шин корытного профиля, размер 2 (125х55х6,5) мм (без стоимости основных материалов)	2766,22	2301,36	171,04	60,33	293,82	3,55
9-3103-54-3/1	Прокладка токопровода неэкранированного закрытого из двух алюминиевых шин корытного профиля, размер 2 (200х90х12) мм (без стоимости основных материалов)	4573,12	3837,76	276,49	100,49	458,87	5,92
9-3103-54-4/1	Прокладка токопровода неэкранированного закрытого из двух алюминиевых шин корытного профиля, размер 2 (250х115х12,5) мм (без стоимости основных материалов)	5456,16	4609,20	325,36	110,68	521,60	7,11

Таблица 9-3103-55. Токопроводы экранированные из алюминиевых шин

Состав работ:

Измеритель: 1 м (3 фазы) (1), 1 м (1 фаза) (2-7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
9-3103-55-1/1	Прокладка токопровода экранированного напряжением до 10 кВ пофазноэкранированного с алюминиевой шиной корытного профиля, ток до 3200 А (без стоимости основных материалов)	12074,94	6910,56	4520,98	2819,28	643,40	10,66
9-3103-55-2/1	Прокладка токопровода экранированного с круглой алюминиевой шиной для генераторов, мощность 60-120 мВт (без стоимости основных материалов)	10856,08	7675,52	1690,74	931,93	1489,82	11,84
9-3103-55-3/1	Прокладка токопровода экранированного с круглой алюминиевой шиной для генераторов, мощность 200 мВт (без стоимости основных материалов)	15399,68	8427,51	4581,65	2840,15	2390,52	13
9-3103-55-4/1	Прокладка токопровода экранированного с круглой алюминиевой шиной для генераторов,	18491,13	10735,35	5311,57	3274,64	2444,21	16,56

	мощность 300 мВт (без стоимости основных материалов)						
9-3103-55-5/1	Прокладка токопровода экранированного с круглой алюминиевой шиной для генераторов, мощность 500-1000 мВт (без стоимости основных материалов)	19790,22	11480,86	5652,75	3386,06	2656,61	17,71
9-3103-55-6/1	Прокладка токопровода экранированного отпаечного для генераторов, мощность 300 мВт (без стоимости основных материалов)	5089,89	4609,20	87,49	0,60	393,20	7,11
9-3103-55-7/1	Прокладка токопровода экранированного отпаечного для генераторов, мощность 500-1000 мВт (без стоимости основных материалов)	6035,30	5374,16	187,84	1,28	473,30	8,29

Таблица 9-3103-56. Мосты шинные для сборных распределительных устройств

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
9-3103-56-1/1	Прокладка моста шинного для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9 (без стоимости основных материалов)	12455,13	9989,84	259,86	62,84	2205,43	15,41
9-3103-56-2/1	Прокладка моста шинного для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12 (без стоимости основных материалов)	16233,23	13043,19	332,58	76,88	2857,46	20,12
9-3103-56-3/1	Прокладка моста шинного для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 18 (без стоимости основных материалов)	22659,65	18410,87	515,06	125,66	3733,72	28,4
9-3103-56-4/1	Прокладка моста шинного для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 21 (без стоимости основных материалов)	24757,09	18410,87	547,43	146,33	5798,79	28,4

Таблица 9-3103-57. Приборы измерения и защиты

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
9-3103-57-1/1	Установка приборов измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 (без стоимости основных материалов)	772,77	764,96	-	-	7,81	1,18
9-3103-57-2/1	Установка приборов измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 (без стоимости основных материалов)	775,59	764,96	-	-	10,63	1,18
9-3103-57-3/1	Установка приборов измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12 (без стоимости основных материалов)	1551,24	1536,40	-	-	14,84	2,37
9-3103-57-4/1	Установка блока-контактора (без стоимости основных материалов)	795,20	764,96	-	-	30,24	1,18

Таблица 9-3103-58. Аппараты управления и сигнализации

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
9-3103-58-1/1	Установка аппарата управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 (без стоимости основных материалов)	775,98	764,96	-	-	11,02	1,18

9-3103-58-2/1	Установка аппарата управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 (без стоимости основных материалов)	778,79	764,96	-	-	13,83	1,18
9-3103-58-3/1	Установка аппарата управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12 (без стоимости основных материалов)	783,01	764,96	-	-	18,05	1,18

Таблица 9-3103-59. Зажимы наборные

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-59-1/1	Установка зажима наборного без кожуха (без стоимости основных материалов)	30808,03	30715,03	93,00	0,47	-	47,38

Таблица 9-3103-60. Устройства сигнально-блокировочные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-60-1/1	Установка устройств сигнально-блокировочных (без стоимости основных материалов)	1559,64	1536,40	-	-	23,24	2,37

Таблица 9-3103-61. Камеры сборные распределительных устройств серии КСО

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-61-1/1	Установка камеры сборной распределительных устройств серии КСО с масляным выключателем (без стоимости основных материалов)	17076,33	16919,85	-	-	156,48	26,1
9-3103-61-2/1	Установка камеры трансформатора напряжения линейного ввода, разрядника или разъединителя (без стоимости основных материалов)	13951,67	13795,19	-	-	156,48	21,28
9-3103-61-3/1	Установка камеры сборной распределительных устройств серии КСО резервной (без стоимости основных материалов)	10891,83	10735,35	-	-	156,48	16,56
9-3103-61-4/1	Установка камеры сборной распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки (без стоимости основных материалов)	16259,51	16103,03	-	-	156,48	24,84

Таблица 9-3103-62. Шкафы комплектные распределительных устройств

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-62-1/1	Установка шкафа комплектного распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ на ток до 3200 А (без стоимости основных материалов)	42901,86	21470,70	21007,70	13355,83	423,46	33,12

Таблица 9-3103-63. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП)

Состав работ:

Измеритель: 1 шкаф (1-2), 1 мост (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-63-1/1	Установка шкафа ввода высокого напряжения для комплектной трансформаторной подстанции (КТП) (без стоимости основных материалов)	6198,46	6145,60	-	-	52,86	9,48
9-3103-63-2/1	Установка шкафа низковольтного для комплектной трансформаторной подстанции (КТП) (без стоимости основных материалов)	9297,19	9244,33	-	-	52,86	14,26
9-3103-63-3/1	Прокладка моста шинного для двухрядного КТП (без стоимости основных материалов)	6963,42	6910,56	-	-	52,86	10,66

Таблица 9-3103-64. Ограждения, плиты и металлические конструкции под оборудование

Состав работ:

Измеритель: 1 м2 (1-2), 1 т (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-64-1/1	Установка ограждения сетчатого	2764,40	1536,40	190,65	0,96	1037,35	2,37
9-3103-64-2/1	Установка плиты проходной асбестоцементной или стальной (без стоимости основных материалов)	9091,39	8427,51	-	-	663,88	13
9-3103-64-3/1	Установка конструкции металлической под оборудование (без стоимости конструкции)	52391,34	39959,36	7598,10	38,24	4833,88	61,64

Таблица 9-3103-65. Преобразователи

Состав работ:

Измеритель: 1 шкаф

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-65-1/1	Установка преобразователя, масса до 0,15 т (без стоимости основных материалов)	5974,83	5374,16	-	-	600,67	8,29
9-3103-65-2/1	Установка преобразователя, масса до 0,25 т (без стоимости основных материалов)	8274,07	7675,52	-	-	598,55	11,84
9-3103-65-3/1	Установка преобразователя, масса до 0,5 т (без стоимости основных материалов)	10768,59	10061,15	-	-	707,44	15,52
9-3103-65-4/1	Установка преобразователя, масса до 1 т (без стоимости основных материалов)	15324,82	14612,01	-	-	712,81	22,54
9-3103-65-5/1	Установка преобразователя, масса до 1,5 т (без стоимости основных материалов)	18384,65	17671,84	-	-	712,81	27,26
9-3103-65-6/1	Установка преобразователя, масса до 2 т (без стоимости основных материалов)	22183,51	21470,70	-	-	712,81	33,12
9-3103-65-7/1	Установка преобразователя, масса до 2,5 т (без стоимости основных материалов)	26060,17	25347,36	-	-	712,81	39,1
9-3103-65-8/1	Установка преобразователя, масса до 3 т (без стоимости основных материалов)	28368,01	27655,20	-	-	712,81	42,66

Таблица 9-3103-66. Шкафы управления и регулирования

Состав работ:

Измеритель: 1 шкаф

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-66-1/1	Установка шкафа управления или регулирования (без стоимости основных материалов)	10194,61	9989,84	-	-	204,77	15,41

Таблица 9-3103-67. Шкафы с быстродействующими автоматами

Состав работ:

Измеритель: 1 шкаф

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-67-1/1	Установка шкафа с быстродействующим однополюсным автоматом на ток до 4000 А (без стоимости основных материалов)	10583,57	9989,84	-	-	593,73	15,41
9-3103-67-2/1	Установка шкафа с быстродействующим однополюсным автоматом на ток до 10000 А (без стоимости основных материалов)	16421,39	15357,52	-	-	1063,87	23,69

Таблица 9-3103-68. Теплообменники для преобразовательных устройств

Состав работ:

Измеритель: 1 шкаф

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-68-1/1	Установка теплообменника для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла до 30 кВт (без стоимости основных материалов)	7267,53	6910,56	-	-	356,97	10,66
9-3103-68-2/1	Установка теплообменника для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла до 80 кВт (без стоимости основных материалов)	11092,32	10735,35	-	-	356,97	16,56
9-3103-68-3/1	Установка теплообменника для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла до 100 кВт (без стоимости основных материалов)	14152,16	13795,19	-	-	356,97	21,28

Таблица 9-3103-69. Автоматические выпрямительные устройства

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-69-1/1	Установка автоматического выпрямительного устройства, масса до 0,1 т (без стоимости основных материалов)	14503,66	13795,19	-	-	708,47	21,28
9-3103-69-2/1	Установка автоматического выпрямительного устройства, масса до 0,25 т (без стоимости основных материалов)	16811,50	16103,03	-	-	708,47	24,84
9-3103-69-3/1	Установка автоматического выпрямительного устройства, масса до 0,5 т (без стоимости основных материалов)	22419,07	21470,70	-	-	948,37	33,12
9-3103-69-4/1	Установка автоматического выпрямительного устройства, масса до 1,5 т (без стоимости основных материалов)	30094,59	29146,22	-	-	948,37	44,96
9-3103-69-5/1	Установка автоматического выпрямительного устройства, масса до 2,5 т (без стоимости основных материалов)	39416,95	38390,55	-	-	1026,40	59,22

Таблица 9-3103-70. Аккумуляторы кислотные стационарные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-70-1/1	Установка аккумулятора кислотного стационарного: С-1, СК-1 (без стоимости основных материалов)	1645,44	1536,40	-	-	109,04	2,37

9-3103-70-2/1	Установка аккумулятора кислотного стационарного: С-2, СК-2 (без стоимости основных материалов)	1733,20	1536,40	-	-	196,80	2,37
9-3103-70-3/1	Установка аккумулятора кислотного стационарного: С-3, СК-3 (без стоимости основных материалов)	2587,92	2307,84	-	-	280,08	3,56
9-3103-70-4/1	Установка аккумулятора кислотного стационарного: С-4, СК-4, С-5, СК-5 (без стоимости основных материалов)	2687,77	2307,84	-	-	379,93	3,56
9-3103-70-5/1	Установка аккумулятора кислотного стационарного: С-6, СК-6, С-8, СК-8 (без стоимости основных материалов)	3474,52	3072,80	-	-	401,72	4,74
9-3103-70-6/1	Установка аккумулятора кислотного стационарного: С-10, СК-10, С-12, СК-12 (без стоимости основных материалов)	4340,98	3837,76	-	-	503,22	5,92
9-3103-70-7/1	Установка аккумулятора кислотного стационарного: С-14, СК-14, С-16, СК-16 (без стоимости основных материалов)	5145,60	4609,20	-	-	536,40	7,11
9-3103-70-8/1	Установка аккумулятора кислотного стационарного: С-18, СК-18, С-20, СК-20 (без стоимости основных материалов)	6065,37	5374,16	-	-	691,21	8,29
9-3103-70-9/1	Установка аккумулятора кислотного стационарного: С-24, СК-24, С-28, СК-28 (без стоимости основных материалов)	6836,81	6145,60	-	-	691,21	9,48
9-3103-70-10/1	Установка аккумулятора кислотного стационарного: С-32,СК-32,С-36,СК-36,С-40,СК-40 (без стоимости основных материалов)	8472,42	7675,52	-	-	796,90	11,84
9-3103-70-11/1	Установка аккумулятора кислотного стационарного: С-44, СК-44, С-48, СК-48 (без стоимости основных материалов)	9598,12	8427,51	-	-	1170,61	13
9-3103-70-12/1	Установка аккумулятора кислотного стационарного: С-52, СК-52, С-56, СК-56 (без стоимости основных материалов)	11286,65	9989,84	-	-	1296,81	15,41
9-3103-70-13/1	Установка аккумулятора кислотного стационарного: С-60, СК-60, С-64, СК-64 (без стоимости основных материалов)	12962,15	11552,17	-	-	1409,98	17,82
9-3103-70-14/1	Установка аккумулятора кислотного стационарного: С-68, СК-68, С-72, СК-72 (без стоимости основных материалов)	14026,41	12304,16	-	-	1722,25	18,98
9-3103-70-15/1	Установка аккумулятора кислотного стационарного: С-76,СК-76,С-80,СК-80,С-84,СК-84 (без стоимости основных материалов)	14898,13	13043,19	-	-	1854,94	20,12
9-3103-70-16/1	Установка аккумулятора кислотного стационарного: С-88,СК-88,С-92,СК-92,С-96,СК-96 (без стоимости основных материалов)	17422,56	15357,52	-	-	2065,04	23,69
9-3103-70-17/1	Установка аккумулятора кислотного стационарного: С-100,СК-100,С-104,СК-104,С-108,СК-108 (без стоимости основных материалов)	19976,63	17671,84	-	-	2304,79	27,26
9-3103-70-18/1	Установка аккумулятора кислотного стационарного: С-112,СК-112,С-116,СК-116,С-120,СК-120 (без стоимости основных материалов)	21746,71	19234,17	-	-	2512,54	29,67
9-3103-70-19/1	Установка аккумулятора кислотного стационарного: С-124,СК-124,С-128,СК-128,С-132,СК-132 (без стоимости основных материалов)	24221,34	21470,70	-	-	2750,64	33,12
9-3103-70-20/1	Установка аккумулятора кислотного стационарного: С-136,СК-136,С-140,СК-140,С-144,СК-144,С-148,СК-148 (без стоимости основных материалов)	26736,69	23778,54	-	-	2958,15	36,68

Таблица 9-3103-71. Формирование и контрольный заряд-разряд аккумуляторных батарей

Состав работ:

Измеритель: 1 формирование (1-2), 1 тренировочный цикл (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-71-1/1	Формирование и контрольный заряд-разряд аккумуляторных батарей, батареи аккумуляторов кислотных стационарных	73656,44	73656,44	-	-	-	113,62

9-3103-71-2/1	Формирование и контрольный заряд-разряд аккумуляторных батарей, каждая последующая батарея сверх одной при одновременном формировании	51440,22	51440,22	-	-	-	79,35
9-3103-71-3/1	Формирование и контрольный заряд-разряд аккумуляторных батарей, дополнительный тренировочный "разряд-заряд" при формировании кислотной аккумуляторной батареи	13043,19	13043,19	-	-	-	20,12

Таблица 9-3103-72. Стеллажи для аккумуляторов

Состав работ:

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-72-1/1	Установка стеллажа деревянного одноярусного, однорядного для аккумулятора (без стоимости материалов)	1536,40	1536,40	-	-	-	2,37
9-3103-72-2/1	Установка стеллажа деревянного одноярусного, двухрядный для аккумулятора (без стоимости материалов)	2301,36	2301,36	-	-	-	3,55
9-3103-72-3/1	Установка стеллажа деревянного двухъярусного, однорядного для аккумулятора (без стоимости материалов)	2301,36	2301,36	-	-	-	3,55
9-3103-72-4/1	Установка стеллажа деревянного двухъярусного, двухрядного для аккумулятора (без стоимости материалов)	3072,80	3072,80	-	-	-	4,74
9-3103-72-5/1	Установка стеллажа металлического одноярусного, однорядного для аккумулятора (без стоимости материалов)	764,96	764,96	-	-	-	1,18
9-3103-72-6/1	Установка стеллажа металлического одноярусного, двухрядного для аккумулятора (без стоимости материалов)	764,96	764,96	-	-	-	1,18
9-3103-72-7/1	Установка стеллажа металлического двухъярусного, однорядного для аккумулятора (без стоимости материалов)	1536,40	1536,40	-	-	-	2,37
9-3103-72-8/1	Установка стеллажа металлического двухъярусного, двухрядного для аккумулятора (без стоимости материалов)	1536,40	1536,40	-	-	-	2,37

Таблица 9-3103-73. Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий

Состав работ:

Измеритель: 100 м кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-73-1/1	Прокладка кабелей до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, кабель массой до 1 кг (ВБШв, 2х10 мм2)	48339,00	8481,79	3761,02	2384,56	36096,19	13,57
9-3103-73-2/1	Прокладка кабелей до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, кабель массой до 2 кг (ВВГнг(A)-LS, 3х35 мм2)	138329,58	8481,79	3761,02	2384,56	126086,77	13,57
9-3103-73-3/1	Прокладка кабелей до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, кабель массой до 3 кг (ВВГнг(A)-LS, 3х50 мм2)	226113,94	8769,31	3761,02	2384,56	213583,61	14,03
9-3103-73-4/1	Прокладка кабелей до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, кабель массой до 6 кг (КГ, 3х70+1х25 мм2)	369608,84	13513,36	5804,58	3680,22	350290,90	21,62
9-3103-73-5/1	Прокладка кабелей до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, кабель массой до 9 кг (ВБШв, 4х185 мм2)	922317,77	13657,12	5804,58	3680,22	902856,07	21,85
9-3103-73-6/1	Прокладка кабелей до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, кабель массой до 13 кг (ВБШв, 3х240+1х120 мм2)	1005600,60	14232,16	5815,61	3680,29	985552,83	22,77

9-3103-73-7/1	Прокладка кабелей до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, кабель массой до 18 кг (ВБШвнг(А), 5х240 мм ²)	1475581,54	17901,15	7293,77	4624,40	1450386,62	28,64
9-3103-73-8/1	Прокладка кабелей до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, кабель массой до 23 кг (без стоимости кабеля)	25807,38	18257,42	7293,77	4624,40	256,19	29,21
9-3103-73-9/1	Прокладка кабелей до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, кабель массой до 30 кг (без стоимости кабеля)	31997,13	22501,44	9239,50	5858,03	256,19	36

Таблица 9-3103-74. Устройство постели для кабеля

Состав работ:

Измеритель: 100 м кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-74-1/1	Устройство постели при одном кабеле в траншее (без стоимости песка)	4369,03	4369,03	-	-	-	6,99
9-3103-74-2/1	Устройство постели - на каждый последующий кабель добавлять к поз. 9-3103-74-1(без стоимости песка)	1637,60	1637,60	-	-	-	2,62

Таблица 9-3103-75. Покрытие кабелей, проложенных в траншее

Состав работ:

Измеритель: 100 м кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
9-3103-75-1/1	Покрытие одного кабеля кирпичом, проложенного в траншее (без стоимости кирпича)	4294,02	4294,02	-	-	-	6,87
9-3103-75-2/1	Покрытие каждого последующего кабеля кирпичом, проложенного в траншее, добавлять к поз. 9-3103-75-1(без стоимости кирпича)	2243,89	2243,89	-	-	-	3,59
9-3103-75-3/1	Покрытие одного кабеля плитой, проложенного в траншее (без стоимости плит)	4731,55	4731,55	-	-	-	7,57
9-3103-75-4/1	Покрытие каждого последующего кабеля плитой, проложенного в траншее добавлять к поз. 9-3103-75-3 (без стоимости плит)	2287,65	2287,65	-	-	-	3,66
9-3103-75-5/1	Покрытие кабелей, проложенных в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд размером 48х24 см, расположенными вдоль кабельной линии	19811,00	2099,12	-	-	17711,88	4,23
9-3103-75-6/1	Покрытие кабелей, проложенных в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд размером 48х36 см, расположенными вдоль кабельной линии	24594,34	2360,76	-	-	22233,58	4,78
9-3103-75-7/1	Покрытие кабелей, проложенных в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд размером 48х48 см	32084,38	2636,68	-	-	29447,70	5,36
9-3103-75-8/1	Покрытие кабелей, проложенных в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд размером 48х36 см, расположенными поперек кабельной линии	32723,50	3150,68	-	-	29572,82	6,38
9-3103-75-9/1	Покрытие кабелей, проложенных в траншее, плитами из полимернаполненных материалов, добавлять на каждый последующий ряд к 9-3103-75-5	19417,95	1706,07	-	-	17711,88	3,45
9-3103-75-10/1	Покрытие кабелей, проложенных в траншее, плитами из полимернаполненных материалов, добавлять на каждый последующий ряд к 9-3103-75-6	24201,29	1967,71	-	-	22233,58	4
9-3103-75-11/1	Покрытие кабелей, проложенных в траншее, плитами из полимернаполненных материалов, добавлять на каждый последующий ряд к 9-3103-75-7	31691,33	2243,63	-	-	29447,70	4,58

Таблица 9-3103-76. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-76-1/1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 2,5 мм2	8550,55	8550,55	-	-	-	13,68
9-3103-76-2/1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 6 мм2	9344,35	9344,35	-	-	-	14,95
9-3103-76-3/1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 16 мм2	10925,70	10925,70	-	-	-	17,48
9-3103-76-4/1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 35 мм2	12288,29	12288,29	-	-	-	19,66
9-3103-76-5/1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 70 мм2	13588,37	13588,37	-	-	-	21,74
9-3103-76-6/1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 150 мм2	20413,81	20413,81	-	-	-	32,66
9-3103-76-7/1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 240 мм2	27601,77	27601,77	-	-	-	44,16
9-3103-76-8/1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, провод или кабель, сечение до 400 мм2	41546,41	41546,41	-	-	-	66,47

Таблица 9-3103-77. Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений

Состав работ:

Измеритель: 100 м кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-77-1/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг (ВБШв, 2х10 мм2)	42634,06	4537,79	2000,08	1268,09	36096,19	7,26
9-3103-77-2/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 2 кг (ВВГнг (А)-LS, 3х35 мм2)	133435,83	5131,58	2217,48	1405,93	126086,77	8,21
9-3103-77-3/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 3 кг (ВВГнг(А)-LS, 3х50 мм2)	221742,50	5756,62	2402,27	1523,09	213583,61	9,21
9-3103-77-4/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг (КГ 3х70+1х25 мм2)	361458,66	7906,76	3261,00	2067,54	350290,90	12,65
9-3103-77-5/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 9 кг (ВБШв, 4х185 мм2)	915892,68	9275,59	3761,02	2384,56	902856,07	14,84
9-3103-77-6/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 13 кг (ВБШв, 3х240+1х120 мм2)	1000054,75	10425,67	4076,25	2584,43	985552,83	16,68
9-3103-77-7/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 18 кг (ВБШ(А), 5х240 мм2)	1467972,41	12650,81	4934,98	3128,88	1450386,62	20,24
9-3103-77-8/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 23 кг (без стоимости кабеля)	19174,39	13657,12	5261,08	3335,63	256,19	21,85
9-3103-77-9/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 30 кг (без стоимости кабеля)	20603,55	14738,44	5608,92	3556,17	256,19	23,58

Таблица 9-3103-78. Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами

Состав работ:

Измеритель: 100 м кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-78-1/1	Прокладка кабелей до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг (ВВГ, 2х1,5 мм2)	28775,12	9125,58	14369,45	7876,68	5280,09	14,6
9-3103-78-2/1	Прокладка кабелей до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг (ВБШв, 2х10 мм2)	62888,20	10350,66	16145,83	8849,94	36391,71	16,56
9-3103-78-3/1	Прокладка кабелей до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 2 кг (ВВГнг(А)-LS, 3х35 мм2)	157021,06	11932,01	18559,89	10173,22	126529,16	19,09
9-3103-78-4/1	Прокладка кабелей до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 3 кг (ВВГнг(А)-LS, 3х50 мм2)	250642,77	14450,92	22165,84	12151,00	214026,01	23,12
9-3103-78-5/1	Прокладка кабелей до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг (КГ 3х70+1х25 мм2)	398304,65	18832,46	28738,90	15753,35	350733,29	30,13
9-3103-78-6/1	Прокладка кабелей до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 9 кг (ВБШв, ВБ6Шв, 4х185 мм2)	962879,04	23651,51	35929,06	19695,13	903298,47	37,84
9-3103-78-7/1	Прокладка кабелей до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 13 кг (ВБШв, ВБ6Шв, 3х240+1х120 мм2)	1061645,65	30045,67	45604,76	24995,64	985995,22	48,07
9-3103-78-8/1	Прокладка кабелей до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 18 кг (ВБШ(А), 5х240 мм2)	1545462,76	37589,91	56832,70	31159,39	1451040,15	60,14
9-3103-78-9/1	Прокладка кабелей до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 23 кг (без стоимости кабеля)	115976,00	45715,43	69350,84	38017,76	909,73	73,14
9-3103-78-10/1	Прокладка кабелей до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 30 кг (без стоимости кабеля)	141784,66	55853,57	85021,36	46595,95	909,73	89,36

Таблица 9-3103-79. Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам

Состав работ:

Измеритель: 100 м кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-79-1/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг (ВБШв, 2х10 мм2)	46460,95	7187,96	3217,52	2039,97	36055,47	11,5
9-3103-79-2/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг (ВВГнг(А)-LS, 3х35 мм2)	139826,71	9563,11	4217,56	2674,02	126046,04	15,3
9-3103-79-3/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг (ВВГнг(А)-LS, 3х50 мм2)	230238,40	11575,74	5119,77	3246,04	213542,89	18,52
9-3103-79-4/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг (КГ 3х70+1х25 мм2)	372757,15	15669,75	6837,23	4334,94	350250,17	25,07
9-3103-79-5/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг (ВБШв, ВБ6Шв, 4х185 мм2)	930330,50	19188,73	8326,42	5279,12	902815,35	30,7
9-3103-79-6/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 13 кг (ВБШв, ВБ6Шв, 3х240+1х120 мм2)	1020375,50	24439,06	10424,33	6609,24	985512,11	39,1
9-3103-79-7/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на	1494485,36	31051,99	13087,48	8297,73	1450345,89	49,68

	поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 18 кг (ВБШ(А), 5х240 мм2)						
9-3103-79-8/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 23 кг (без стоимости кабеля)	52216,23	35652,28	16348,48	10365,27	215,47	57,04
9-3103-79-9/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 30 кг (без стоимости кабеля)	69155,80	48515,60	20424,73	12949,69	215,47	77,62
9-3103-79-10/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг (ВБШв, 2х10 мм2)	51872,67	10925,70	4891,50	3101,31	36055,47	17,48
9-3103-79-11/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг (ВВГнг(А)-LS, 3х35 мм2)	145350,67	13369,61	5935,02	3762,92	126046,04	21,39
9-3103-79-12/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг (ВВГнг(А)-LS, 3х50 мм2)	236807,25	16101,03	7163,33	4541,70	213542,89	25,76
9-3103-79-13/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг (КГ 3х70+1х25 мм2)	383349,87	23001,47	10098,23	6402,48	350250,17	36,8
9-3103-79-14/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг (ВБШв, ВБ6Шв, 4х185 мм2)	946651,53	30476,95	13359,23	8470,02	902815,35	48,76
9-3103-79-15/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м до 13 кг (ВБШв, ВБ6Шв, 3х240+1х120 мм2)	1042526,21	39752,54	17261,56	10944,18	985512,11	63,6
9-3103-79-16/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м до 18 кг (ВБШ(А), 5х240 мм2)	1527064,37	53478,42	23240,06	14734,67	1450345,89	85,56
9-3103-79-17/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м до 23 кг (без стоимости кабеля)	93744,15	65266,68	28262,00	17918,68	215,47	104,42
9-3103-79-18/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м до 30 кг (без стоимости кабеля)	116495,17	81223,95	35055,75	22226,06	215,47	129,95

Таблица 9-3103-80. Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах

Состав работ:

Измеритель: 100 м кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
9-3103-80-1/1	Прокладка кабелей до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (ВБШв, ВБ6Шв, 2х10 мм2)	43806,71	7687,99	25,12	0,16	36093,60	12,3
9-3103-80-2/1	Прокладка кабелей до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг (ВВГнг(А)-LS, 3х35 мм2)	137478,10	11356,98	36,95	0,23	126084,17	18,17
9-3103-80-3/1	Прокладка кабелей до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг (ВВГнг(А)-LS, 3х50 мм2)	228003,23	14375,92	46,29	0,29	213581,02	23
9-3103-80-4/1	Прокладка кабелей до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг (КГ 3х70+1х25 мм2)	368170,07	17826,14	55,63	0,35	350288,30	28,52
9-3103-80-5/1	Прокладка кабелей до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг (ВБШв, ВБ6Шв, 4х185 мм2)	925714,17	22788,96	71,73	0,45	902853,48	36,46
9-3103-80-6/1	Прокладка кабелей до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 13 кг (ВБШв, ВБ6Шв, 3х240+1х120 мм2)	1013959,03	28320,56	88,23	0,55	985550,24	45,31

9-3103-80-7/1	Прокладка кабелей до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 18 кг (ВБШ(А), 5х240 мм2)	1484202,36	33714,66	103,68	0,64	1450384,02	53,94
9-3103-80-8/1	Прокладка кабелей до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 23 кг (без стоимости кабеля)	39619,64	39246,26	119,78	0,74	253,60	62,79
9-3103-80-9/1	Прокладка кабелей до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 30 кг (без стоимости кабеля)	45820,37	45427,91	138,86	0,86	253,60	72,68

Таблица 9-3103-81. Кабели, подвешиваемые на тросе

Состав работ:

Измеритель: 100 м кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-81-1/1	Прокладка кабелей, подвешиваемые на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг (АКВВГЭ, 27х2,5 мм2)	73967,66	10563,18	32796,94	17260,34	30607,54	16,9
9-3103-81-2/1	Прокладка кабелей, подвешиваемые на тросе, масса 1 м кабеля до 4 кг (АПвБШвнг(А)-LS, 4х150 мм2)	266493,08	14013,40	42785,83	22519,76	209693,85	22,42

Таблица 9-3103-82. Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам

Состав работ:

Измеритель: 100 м кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-82-1/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля до 3 кг (АВВГз, 4х35 мм2)	73701,83	12313,29	33751,99	19475,73	27636,55	19,7
9-3103-82-2/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля до 6 кг (АПвБШвнг(А)-LS, 4х240 мм2)	406419,20	19132,47	51522,93	29731,85	335763,80	30,61
9-3103-82-3/1	Прокладка кабелей до 35 кВ по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля до 13 кг (АСБ2л, 4х240 мм2)	273647,32	24151,55	53402,16	30817,49	196093,61	38,64

Таблица 9-3103-83. Конструкции металлические кабельные

Состав работ:

Измеритель: 1 т (1-3, 21), 100 шт.(4-20)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-83-1/1	Установка металлических кабельных конструкций - полки-кронштейна из угловой стали (без стоимости конструкций и средств крепления)	78292,38	62966,53	13773,30	69,31	1552,55	100,74
9-3103-83-2/1	Установка металлических кабельных конструкций - скобы П-образной из полосовой или угловой стали (без стоимости конструкций и средств крепления)	52501,83	42190,20	9300,00	46,80	1011,63	67,5
9-3103-83-3/1	Установка металлических кабельных конструкций сварных (без стоимости конструкций и средств крепления)	36789,57	28101,80	7672,50	38,61	1015,27	44,96
9-3103-83-4/1	Установка металлических кабельных конструкций - стойки сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг (без стоимости конструкций и средств крепления)	29305,10	17751,14	11043,75	55,57	510,21	28,4
9-3103-83-5/1	Установка металлических кабельных конструкций - стойки сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг (без стоимости конструкций и средств крепления)	29341,32	17751,14	11043,75	55,57	546,43	28,4
9-3103-83-6/1	Установка металлических кабельных конструкций - стойки сборных кабельных конструкций (без	29390,33	17751,14	11043,75	55,57	595,44	28,4

	полок), масса до 4 кг (без стоимости конструкций и средств крепления)						
9-3103-83-7/1	Установка металлических кабельных конструкций - полки кабельной, устанавливаемой на стойках, масса до 0,4 кг (без стоимости конструкций и средств крепления)	1498,38	1481,34	-	-	17,04	2,37
9-3103-83-8/1	Установка металлических кабельных конструкций - полки кабельной, устанавливаемой на стойках, масса до 0,7 кг (без стоимости конструкций и средств крепления)	1514,36	1481,34	-	-	33,02	2,37
9-3103-83-9/1	Установка металлических кабельных конструкций - полки кабельной, устанавливаемой на стойках, масса до 0,9 кг (без стоимости конструкций и средств крепления)	1487,73	1481,34	-	-	6,39	2,37
9-3103-83-10/1	Установка металлических кабельных конструкций - основания одиночных полок для закрепления на одной кабельной полке (без стоимости конструкций и средств крепления)	10367,70	10350,66	-	-	17,04	16,56
9-3103-83-11/1	Установка металлических кабельных конструкций - подвеса для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками сдвоенными массой до 4 кг (без стоимости конструкций и средств крепления)	47282,57	27389,25	18948,75	95,35	944,57	43,82
9-3103-83-12/1	Установка металлических кабельных конструкций - подвеса для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками раздвинутыми массой до 8 кг (без стоимости конструкций и средств крепления)	48334,94	28101,80	18948,75	95,35	1284,39	44,96
9-3103-83-13/1	Установка конструкций из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг (без стоимости конструкций и средств крепления)	14999,62	11138,21	3603,75	18,13	257,66	17,82
9-3103-83-14/1	Установка конструкций из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 2 кг (без стоимости конструкций и средств крепления)	15091,24	11138,21	3603,75	18,13	349,28	17,82
9-3103-83-15/1	Установка металлических кабельных конструкций - подвески кабельной закладной для прокладки кабеля массой до 6,5 кг (без стоимости конструкций и средств крепления)	1486,67	1481,34	-	-	5,33	2,37
9-3103-83-16/1	Конструкции металлические кабельные, блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемых на стене при высоте одинарной стойки до 1800 м (без стоимости конструкций и средств крепления)	70426,96	46652,99	22729,20	114,38	1044,77	74,64
9-3103-83-17/1	Конструкции металлические кабельные, блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемых на потолке при высоте сдвоенной стойки до 400 мм (без стоимости конструкций и средств крепления)	134795,45	56278,60	76780,80	386,38	1736,05	90,04
9-3103-83-18/1	Конструкции металлические кабельные, блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемых на потолке при высоте сдвоенной стойки до 600 мм (без стоимости конструкций и средств крепления)	162452,32	68141,86	92479,20	465,38	1831,26	109,02
9-3103-83-19/1	Конструкции металлические кабельные, блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемых на потолке при высоте сдвоенной стойки до 800 мм (без стоимости конструкций и средств крепления)	183616,61	74035,99	107591,70	541,43	1988,92	118,45
9-3103-83-20/1	Конструкции металлические кабельные, блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемых на потолке при высоте сдвоенной стойки до 1200 мм (без стоимости конструкций и средств крепления)	227365,21	85536,72	139500,00	702,00	2328,49	136,85
9-3103-83-21/1	Изготовление и установка металлических кабельных конструкций из стоек, полок и скоб весом от 0,5 до 12 кг под силовые кабели	94974,10	86950,86	5245,65	27,36	2777,59	145,45

электрических подстанций (без стоимости конструкций и средств крепления)

Таблица 9-3103-84. Короба для прокладки кабелей внутри и снаружи зданий

Состав работ:

Измеритель: 100 м трассы

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>
9-3103-84-1/1	Установка короба со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ, внутри и снаружи зданий (без стоимости конструкций и средств крепления)	134498,08	89849,50	40876,91	15759,89	3771,67	143,75

Таблица 9-3103-85. Плиты асбестоцементные

Состав работ:

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-85-1/1	Установка плит асбестоцементных между проложенными кабелями на кабельных конструкциях (без стоимости материалов)	18113,66	18113,66	-	-	-	28,98

Таблица 9-3103-86. Герметизация проходов при вводе кабелей

Состав работ:

Измеритель: 1 проход кабеля (1), 100 м уложенного кабеля (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-86-1/1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	681,60	337,52	-	-	344,08	0,54
9-3103-86-2/1	Герметизация проходов при вводе кабелей, заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам	919,73	906,31	-	-	13,42	1,45

Таблица 9-3103-87. Короба (кожухи) и кассеты для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях

Состав работ:

Измеритель: 1 короб (1-2), 1 шт.(3-6)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
9-3103-87-1/1	Установка короба неразъемного для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях (без стоимости металлоконструкций)	5546,85	4831,56	-	-	715,29	7,73
9-3103-87-2/1	Установка короба разъемного для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях (без стоимости металлоконструкций)	8873,94	7725,49	-	-	1148,45	12,36
9-3103-87-3/1	Установка кассеты герметизирующей разборного типа, периметр кассеты до 0,75 м, для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях	3699,47	2218,89	1421,70	492,58	58,88	3,55
9-3103-87-4/1	Установка кассеты герметизирующей разборного типа, периметр кассеты до 1 м, для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях	3787,62	2962,69	766,05	489,28	58,88	4,74
9-3103-87-5/1	Установка кассеты герметизирующей разборного типа, периметр кассеты до 2 м, для герметизации	6765,25	5925,38	766,05	489,28	73,82	9,48

	проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях						
9-3103-87-6/1	Установка кассеты герметизирующей разборного типа, периметр кассеты свыше 2 м, для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях	7508,42	6662,93	766,05	489,28	79,44	10,66

Таблица 9-3103-88. Снятие с кабеля верхнего джутового покрова

Состав работ:

Измеритель: 100 м кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-88-1/1	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля до 9 кг	1137,57	1137,57	-	-	-	1,82
9-3103-88-2/1	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля до 23 кг	1737,61	1737,61	-	-	-	2,78

Таблица 9-3103-89. Заделки концевые сухие

Состав работ:

Измеритель: 1 шт. (1-22), 100 шт. (23)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
9-3103-89-1/1	Установка заделок концевых сухих, для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2 (без стоимости основных материалов)	1912,03	1831,37	-	-	80,66	2,93
9-3103-89-2/1	Установка заделок концевых сухих, для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 500 мм2 (без стоимости основных материалов)	2299,55	2218,89	-	-	80,66	3,55
9-3103-89-3/1	Установка заделок концевых сухих, для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 800 мм2 (без стоимости основных материалов)	2299,55	2218,89	-	-	80,66	3,55
9-3103-89-4/1	Установка заделок концевых сухих, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 (без стоимости основных материалов)	394,87	187,51	-	-	207,36	0,3
9-3103-89-5/1	Установка заделок концевых сухих, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7 (без стоимости основных материалов)	482,38	275,02	-	-	207,36	0,44
9-3103-89-6/1	Установка заделок концевых сухих, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10 (без стоимости основных материалов)	583,13	375,02	-	-	208,11	0,6
9-3103-89-7/1	Установка заделок концевых сухих, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14 (без стоимости основных материалов)	701,89	493,78	-	-	208,11	0,79
9-3103-89-8/1	Установка заделок концевых сухих, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 19 (без стоимости основных материалов)	865,15	656,29	-	-	208,86	1,05
9-3103-89-9/1	Установка заделок концевых сухих, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 27 (без стоимости основных материалов)	1115,92	906,31	-	-	209,61	1,45
9-3103-89-10/1	Установка заделок концевых сухих, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 37 (без стоимости основных материалов)	1415,94	1206,33	-	-	209,61	1,93
9-3103-89-11/1	Установка заделок концевых сухих, для контрольного кабеля, сечение одной жилы 6 мм2,	415,12	206,26	-	-	208,86	0,33

	количество жил до 4 (без стоимости основных материалов)						
9-3103-89-12/1	Установка заделок концевых сухих, для контрольного кабеля, сечение одной жилы 6 мм ² , количество жил до 7 (без стоимости основных материалов)	502,63	293,77	-	-	208,86	0,47
9-3103-89-13/1	Установка заделок концевых сухих, для контрольного кабеля, сечение одной жилы 6 мм ² , количество жил до 10 (без стоимости основных материалов)	597,13	387,52	-	-	209,61	0,62
9-3103-89-14/1	Установка заделок концевых сухих для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм ² (без стоимости основных материалов)	938,87	825,05	-	-	113,82	1,32
9-3103-89-15/1	Установка заделок концевых сухих для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм ² (без стоимости основных материалов)	1101,38	987,56	-	-	113,82	1,58
9-3103-89-16/1	Установка заделок концевых сухих для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм ² (без стоимости основных материалов)	1251,39	1137,57	-	-	113,82	1,82
9-3103-89-17/1	Установка заделок концевых сухих для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм ² (без стоимости основных материалов)	1320,14	1206,33	-	-	113,81	1,93
9-3103-89-18/1	Установка заделок концевых сухих для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм ² (без стоимости основных материалов)	1394,40	1281,33	-	-	113,07	2,05
9-3103-89-19/1	Установка заделок концевых сухих для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм ² (без стоимости основных материалов)	1625,67	1512,60	-	-	113,07	2,42
9-3103-89-20/1	Установка заделок концевых сухих для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм ² (без стоимости основных материалов)	1850,68	1737,61	-	-	113,07	2,78
9-3103-89-21/1	Установка заделок концевых сухих для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм ² (без стоимости основных материалов)	2231,96	2118,89	-	-	113,07	3,39
9-3103-89-22/1	Установка заделок концевых сухих для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм ² (без стоимости основных материалов)	2450,72	2337,65	-	-	113,07	3,74
9-3103-89-23/1	Установка заделок концевых сухих для 5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм ² (без стоимости основных материалов)	108347,28	102998,07	-	-	5349,21	158,94

Таблица 9-3103-90. Заделки концевые в резиновой перчатке

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>
9-3103-90-1/1	Установка заделок концевых в резиновой перчатке, для кабелей напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2 (без стоимости основных материалов)	1617,27	1512,60	-	-	104,67	2,42

9-3103-90-2/1	Установка заделок концевых в резиновой перчатке, для кабелей напряжением до 1 кВ, сечение до 70 мм2 (без стоимости основных материалов)	1811,03	1706,36	-	-	104,67	2,73
9-3103-90-3/1	Установка заделок концевых в резиновой перчатке, для кабелей напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2 (без стоимости основных материалов)	1992,29	1887,62	-	-	104,67	3,02
9-3103-90-4/1	Установка заделок концевых в резиновой перчатке, для кабелей напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2 (без стоимости основных материалов)	2136,05	2031,38	-	-	104,67	3,25
9-3103-90-5/1	Установка заделок концевых в резиновой перчатке, для кабелей напряжением до 10 кВ, сечение до 35 мм2 (без стоимости основных материалов)	1467,26	1362,59	-	-	104,67	2,18
9-3103-90-6/1	Установка заделок концевых в резиновой перчатке, для кабелей напряжением до 10 кВ, сечение до 70 мм2 (без стоимости основных материалов)	1842,28	1737,61	-	-	104,67	2,78
9-3103-90-7/1	Установка заделок концевых в резиновой перчатке, для кабелей напряжением до 10 кВ, сечение до 120 мм2 (без стоимости основных материалов)	2136,05	2031,38	-	-	104,67	3,25
9-3103-90-8/1	Установка заделок концевых в резиновой перчатке, для кабелей напряжением до 10 кВ, сечение до 185 мм2 (без стоимости основных материалов)	2517,32	2412,65	-	-	104,67	3,86
9-3103-90-9/1	Установка заделок концевых в резиновой перчатке, для кабелей напряжением до 10 кВ, сечение до 240 мм2 (без стоимости основных материалов)	2173,55	2068,88	-	-	104,67	3,31

Таблица 9-3103-91. Заделки концевые эпоксидные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-91-1/1	Установка заделок концевых эпоксидных, для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение до 70 мм2 (без стоимости основных материалов)	2298,56	2193,89	-	-	104,67	3,51
9-3103-91-2/1	Установка заделок концевых эпоксидных, для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2 (без стоимости основных материалов)	2892,35	2787,68	-	-	104,67	4,46
9-3103-91-3/1	Установка заделок концевых эпоксидных, для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 70 мм2 (без стоимости основных материалов)	2136,05	2031,38	-	-	104,67	3,25
9-3103-91-4/1	Установка заделок концевых эпоксидных, для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 185 мм2 (без стоимости основных материалов)	2598,58	2493,91	-	-	104,67	3,99
9-3103-91-5/1	Установка заделок концевых эпоксидных, для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 240 мм2 (без стоимости основных материалов)	2892,35	2787,68	-	-	104,67	4,46
9-3103-91-6/1	Установка заделок концевых эпоксидных, для кабеля напряжением до 1 кВ, сечением до 500 мм2 (без стоимости основных материалов)	3027,24	2928,59	-	-	98,65	4,6
9-3103-91-7/1	Установка заделок концевых эпоксидных, для кабеля напряжением до 1 кВ, сечением до 625 мм2 (без стоимости основных материалов)	3759,39	3660,74	-	-	98,65	5,75
9-3103-91-8/1	Установка заделок концевых эпоксидных, для кабеля напряжением до 1 кВ, сечением до 800 мм2 (без стоимости основных материалов)	4491,54	4392,89	-	-	98,65	6,9

Таблица 9-3103-92. Заделки концевые сухие с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-92-1/1	Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт, для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14 (без стоимости основных материалов)	367,43	275,02	-	-	92,41	0,44
9-3103-92-2/1	Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт, для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 52 (без стоимости основных материалов)	436,18	343,77	-	-	92,41	0,55
9-3103-92-3/1	Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт, для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10 (без стоимости основных материалов)	454,93	362,52	-	-	92,41	0,58

Таблица 9-3103-93. Заделки концевые из самосклеивающихся лент

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-93-1/1	Установка заделки концевой из самосклеивающихся лент, для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечением до 35 мм2 (без стоимости основных материалов)	1607,56	1512,60	-	-	94,96	2,42
9-3103-93-2/1	Установка заделки концевой из самосклеивающихся лент, для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечением до 120 мм2 (без стоимости основных материалов)	1832,57	1737,61	-	-	94,96	2,78
9-3103-93-3/1	Установка заделки концевой из самосклеивающихся лент, для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечением до 240 мм2 (без стоимости основных материалов)	2213,85	2118,89	-	-	94,96	3,39

Таблица 9-3103-94. Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-94-1/1	Установка заделки концевой с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками, для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2 (без стоимости основных материалов)	1082,52	987,56	-	-	94,96	1,58
9-3103-94-2/1	Установка заделки концевой с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками, для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2 (без стоимости основных материалов)	1338,79	1243,83	-	-	94,96	1,99
9-3103-94-3/1	Установка заделки концевой с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками, для кабеля с бумажной изоляцией	1532,55	1437,59	-	-	94,96	2,3

напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2 (без стоимости основных материалов)

Таблица 9-3103-95. Муфты мачтовые концевые металлические

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-95-1/1	Установка муфты мачтовой концевой металлической для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 (без стоимости основных материалов)	26382,68	4544,04	21615,72	11113,73	222,92	7,27
9-3103-95-2/1	Установка муфты мачтовой концевой металлической для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 (без стоимости основных материалов)	30224,71	5112,83	24888,96	12796,66	222,92	8,18
9-3103-95-3/1	Установка муфты мачтовой концевой металлической для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2 (без стоимости основных материалов)	33336,63	5569,11	27544,60	14162,06	222,92	8,91
9-3103-95-4/1	Установка муфты мачтовой концевой металлической для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 (без стоимости основных материалов)	38166,45	6281,65	31661,88	16278,96	222,92	10,05
9-3103-95-5/1	Установка муфты мачтовой концевой металлической для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2 (без стоимости основных материалов)	47539,73	7687,99	39628,82	20375,16	222,92	12,3
9-3103-95-6/1	Установка муфты мачтовой концевой металлической для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 16 мм2 (без стоимости основных материалов)	30251,03	5100,33	24888,96	12796,66	261,74	8,16
9-3103-95-7/1	Установка муфты мачтовой концевой металлической для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2 (без стоимости основных материалов)	34870,57	5787,87	28820,96	14818,30	261,74	9,26
9-3103-95-8/1	Установка муфты мачтовой концевой металлической для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2 (без стоимости основных материалов)	42424,85	6919,19	35243,92	18120,66	261,74	11,07
9-3103-95-9/1	Установка муфты мачтовой концевой металлической для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 (без стоимости основных материалов)	49410,05	7975,51	41172,80	21169,00	261,74	12,76
9-3103-95-10/1	Установка муфты мачтовой концевой металлической для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2 (без стоимости основных материалов)	61503,37	9775,63	51466,00	26461,25	261,74	15,64
9-3103-95-11/1	Установка муфты мачтовой концевой металлической для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 (без стоимости основных материалов)	66655,24	10563,18	55830,32	28705,16	261,74	16,9

Таблица 9-3103-96. Муфты мачтовые концевые эпоксидные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-96-1/1	Установка муфты мачтовой концевой эпоксидной для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 (без стоимости основных материалов)	11410,61	3125,20	8234,56	4233,80	50,85	5
9-3103-96-2/1	Установка муфты мачтовой концевой эпоксидной для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 (без стоимости основных материалов)	13061,99	3500,22	9510,92	4890,04	50,85	5,6

9-3103-96-3/1	Установка муфты мачтовой концевой эпоксидной для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 (без стоимости основных материалов)	16069,55	4181,52	11837,18	6086,09	50,85	6,69
9-3103-96-4/1	Установка муфты мачтовой концевой эпоксидной для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2 (без стоимости основных материалов)	22386,12	5619,11	16716,16	8594,61	50,85	8,99
9-3103-96-5/1	Установка муфты мачтовой концевой эпоксидной для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2 (без стоимости основных материалов)	12752,45	3437,72	9263,88	4763,03	50,85	5,5
9-3103-96-6/1	Установка муфты мачтовой концевой эпоксидной для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2 (без стоимости основных материалов)	15739,42	4119,01	11569,56	5948,49	50,85	6,59
9-3103-96-7/1	Установка муфты мачтовой концевой эпоксидной для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 (без стоимости основных материалов)	18391,85	4712,80	13628,20	7006,94	50,85	7,54
9-3103-96-8/1	Установка муфты мачтовой концевой эпоксидной для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2 (без стоимости основных материалов)	23727,96	5931,63	17745,48	9123,84	50,85	9,49
9-3103-96-9/1	Установка муфты мачтовой концевой эпоксидной для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 (без стоимости основных материалов)	26064,59	6456,66	19557,08	10055,27	50,85	10,33

Таблица 9-3103-97. Муфты соединительные свинцовые с защитным кожухом

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-97-1/1	Установка муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 16 мм2 (без стоимости основных материалов)	5260,56	4950,32	-	-	310,24	7,92
9-3103-97-2/1	Установка муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 35 мм2 (без стоимости основных материалов)	6012,59	5644,11	-	-	368,48	9,03
9-3103-97-3/1	Установка муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 70 мм2 (без стоимости основных материалов)	6875,15	6506,67	-	-	368,48	10,41
9-3103-97-4/1	Установка муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 120 мм2 (без стоимости основных материалов)	8045,96	7619,24	-	-	426,72	12,19
9-3103-97-5/1	Установка муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 185 мм2 (без стоимости основных материалов)	9627,31	9200,59	-	-	426,72	14,72
9-3103-97-6/1	Установка муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 240 мм2 (без стоимости основных материалов)	11247,49	10781,94	-	-	465,55	17,25
9-3103-97-7/1	Установка муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки кожуха массой, сечение до 16 мм2 (без стоимости основных материалов)	5722,14	5256,59	-	-	465,55	8,41
9-3103-97-8/1	Установка муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки кожуха массой, сечение до 35 мм2 (без стоимости основных материалов)	5839,20	5606,61	-	-	232,59	8,97
9-3103-97-9/1	Установка муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки кожуха массой, сечение до 70 мм2 (без стоимости основных материалов)	7159,36	6887,94	-	-	271,42	11,02
9-3103-97-10/1	Установка муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки кожуха массой, сечение до 120 мм2 (без стоимости основных материалов)	8435,76	8125,52	-	-	310,24	13
9-3103-97-11/1	Установка муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для кабеля напряжением до	10085,87	9775,63	-	-	310,24	15,64

	10 кВ без заливки кожуха массой, сечение до 185 мм2 (без стоимости основных материалов)						
9-3103-97-12/1	Установка муфты соединительной свинцовой с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки кожуха массой, сечение до 240 мм2 (без стоимости основных материалов)	11830,40	11500,74	-	-	329,66	18,4

Таблица 9-3103-98. Муфты соединительные эпоксидные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-98-1/1	Установка муфты соединительной эпоксидной для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 (без стоимости основных материалов)	4653,24	4556,54	-	-	96,70	7,29
9-3103-98-2/1	Установка муфты соединительной эпоксидной для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 (без стоимости основных материалов)	5228,28	5131,58	-	-	96,70	8,21
9-3103-98-3/1	Установка муфты соединительной эпоксидной для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2 (без стоимости основных материалов)	6240,84	6144,14	-	-	96,70	9,83
9-3103-98-4/1	Установка муфты соединительной эпоксидной для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 (без стоимости основных материалов)	7572,18	7475,48	-	-	96,70	11,96
9-3103-98-5/1	Установка муфты соединительной эпоксидной для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2 (без стоимости основных материалов)	8578,49	8481,79	-	-	96,70	13,57
9-3103-98-6/1	Установка муфты соединительной эпоксидной для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2 (без стоимости основных материалов)	4890,76	4794,06	-	-	96,70	7,67
9-3103-98-7/1	Установка муфты соединительной эпоксидной для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2 (без стоимости основных материалов)	5528,30	5431,60	-	-	96,70	8,69
9-3103-98-8/1	Установка муфты соединительной эпоксидной для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 (без стоимости основных материалов)	6578,36	6481,66	-	-	96,70	10,37
9-3103-98-9/1	Установка муфты соединительной эпоксидной для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2 (без стоимости основных материалов)	7934,70	7838,00	-	-	96,70	12,54
9-3103-98-10/1	Установка муфты соединительной эпоксидной для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 (без стоимости основных материалов)	9297,29	9200,59	-	-	96,70	14,72
9-3103-98-11/1	Установка муфты соединительной эпоксидной для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7 (без стоимости основных материалов)	3400,45	3362,72	-	-	37,73	5,38
9-3103-98-12/1	Установка муфты соединительной эпоксидной для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 19 (без стоимости основных материалов)	3919,23	3881,50	-	-	37,73	6,21
9-3103-98-13/1	Установка муфты соединительной эпоксидной для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 37 (без стоимости основных материалов)	4225,50	4187,77	-	-	37,73	6,7
9-3103-98-14/1	Установка муфты соединительной эпоксидной для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10 (без стоимости основных материалов)	3925,48	3887,75	-	-	37,73	6,22

Таблица 9-3103-99. Муфты соединительные поливинилхлоридные для контрольных небронированных кабелей

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3

9-3103-99-1/1	Установка муфты соединительной поливинилхлоридной для контрольного небронированного кабеля с медными жилами до 2,5 мм2, количество жил до 7 (без стоимости основных материалов)	2692,08	2643,92	-	-	48,16	4,23
9-3103-99-2/1	Установка муфты соединительной поливинилхлоридной для контрольного небронированного кабеля с медными жилами до 2,5 мм2, количество жил до 14 (без стоимости основных материалов)	2998,35	2950,19	-	-	48,16	4,72
9-3103-99-3/1	Установка муфты соединительной поливинилхлоридной для контрольного небронированного кабеля с медными жилами до 2,5 мм2, количество жил до 37 (без стоимости основных материалов)	3517,13	3468,97	-	-	48,16	5,55
9-3103-99-4/1	Установка муфты соединительной поливинилхлоридной для контрольного небронированного кабеля с медными жилами до 6 мм2, количество жил до 4 (без стоимости основных материалов)	2767,08	2718,92	-	-	48,16	4,35
9-3103-99-5/1	Установка муфты соединительной поливинилхлоридной для контрольного небронированного кабеля с медными жилами до 6 мм2, количество жил до 7 (без стоимости основных материалов)	3217,11	3168,95	-	-	48,16	5,07

Таблица 9-3103-100. Муфты соединительные эпоксидные усовершенствованной конструкции

Состав работ:

Измеритель: 1 соединение (3 муфты)

в том числе, руб.								Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов			
9-3103-100-1/1	Установка муфты соединительной эпоксидной усовершенствованной конструкции для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2 и УХЛ-2,5, сечение до 95 мм2 (без стоимости основных материалов)	14402,00	14119,65	-	-	282,35	22,59	
9-3103-100-2/1	Установка муфты соединительной эпоксидной усовершенствованной конструкции для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2 и УХЛ-2,5, сечение до 120 мм2 (без стоимости основных материалов)	18571,02	18288,67	-	-	282,35	29,26	
9-3103-100-3/1	Установка муфты соединительной эпоксидной усовершенствованной конструкции для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2 и УХЛ-2,5, сечение до 150 мм2 (без стоимости основных материалов)	21789,98	21507,63	-	-	282,35	34,41	
9-3103-100-4/1	Установка муфты соединительной эпоксидной усовершенствованной конструкции для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2 и УХЛ-2,5, сечение до 185 мм2 (без стоимости основных материалов)	25308,95	25026,60	-	-	282,35	40,04	

Таблица 9-3103-101. Муфты концевые из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом

Состав работ:

Измеритель: 1 оконцевание (3 муфты)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-101-1/1	Установка муфты концевой из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 95 мм2 (без стоимости основных материалов)	8180,41	7906,76	-	-	273,65	12,65

9-3103-101-2/1	Установка муфты концевой из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 120 мм2 (без стоимости основных материалов)	10836,83	10563,18	-	-	273,65	16,9
9-3103-101-3/1	Установка муфты концевой из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 150 мм2 (без стоимости основных материалов)	12349,42	12075,77	-	-	273,65	19,32

Таблица 9-3103-102. Лотки стальные для крепления соединительных муфт

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-102-1/1	Установка лотка стального на установленных полках, для крепления соединительных муфт (без стоимости материалов)	16101,03	16101,03	-	-	-	25,76

Таблица 9-3103-103. Кожухи защитные для эпоксидных муфт

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Измеритель: шт.		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-103-1/1	Установка кожуха защитного для эпоксидных муфт (без стоимости основных материалов)	4607,36	781,30	-	-	3826,06	1,25

Таблица 9-3103-104. Указатели кабельных трасс

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
9-3103-104-1/1	Установка указателя месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	674,81	462,53	-	-	212,28	0,74

Таблица 9-3103-105. Выводы питания контактных сетей городского транспорта с установкой конструкций

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-105-1/1	Установка вывода питания контактных сетей городского транспорта с установкой конструкций по опорам или стенам одножильным кабелем напряжением 1 кВ, сечением до 500 мм2 (без стоимости материалов)	9011,88	5759,23	3252,65	1672,35	-	9,57
9-3103-105-2/1	Установка вывода питания контактных сетей городского транспорта с установкой конструкций по опорам или стенам одножильным кабелем напряжением 1 кВ, сечением до 800 мм2 (без стоимости материалов)	9827,13	6306,86	3520,27	1809,95	-	10,48
9-3103-105-3/1	Установка вывода питания контактных сетей городского транспорта с установкой конструкций гибким проводом длиной до 3 м по опорам или стенам, сечением до 185 мм2 (без стоимости материалов)	5640,09	5043,08	597,01	306,95	-	8,38
9-3103-105-4/1	Установка вывода питания контактных сетей городского транспорта с установкой конструкций	5992,92	5169,46	823,46	423,38	-	8,59

гибким проводом длиной до 3 м по опорам или стенам, сечением до 240 мм² (без стоимости материалов)

Таблица 9-3103-106. Бустеры для отсасывающих кабелей трамвая с установкой муфт

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-106-1/1	Установка бустера для отсасывающих кабелей трамвая с установкой муфт одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечением до 500 мм2, для линий однопутной (без стоимости материалов)	9882,20	9882,20	-	-	-	16,11
9-3103-106-2/1	Установка бустера для отсасывающих кабелей трамвая с установкой муфт одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечением до 500 мм2, для линий двухпутной (без стоимости материалов)	12930,89	12930,89	-	-	-	21,08
9-3103-106-3/1	Установка бустера для отсасывающих кабелей трамвая с установкой муфт одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечением до 800 мм2, для линий однопутной (без стоимости материалов)	10826,86	10826,86	-	-	-	17,65
9-3103-106-4/1	Установка бустера для отсасывающих кабелей трамвая с установкой муфт одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечением до 800 мм2, для линий двухпутной (без стоимости материалов)	13808,08	13808,08	-	-	-	22,51

Таблица 9-3103-107. Ящики или коробка кабельные для контактных сетей городского транспорта

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-107-1/1	Установка ящика или короба кабельного для контактных сетей городского транспорта для одножильных кабелей, количество кабелей до 2 (без стоимости материалов)	11476,33	11476,33	-	-	-	19,07
9-3103-107-2/1	Установка ящика или короба кабельного для контактных сетей городского транспорта для одножильных кабелей, количество кабелей до 4 (без стоимости материалов)	15183,41	15183,41	-	-	-	25,23
9-3103-107-3/1	Установка ящика или короба кабельного для контактных сетей городского транспорта для одножильных кабелей, количество кабелей до 6 (без стоимости материалов)	19390,00	19390,00	-	-	-	32,22
9-3103-107-4/1	Установка ящика или короба кабельного для контактных сетей городского транспорта для одножильных кабелей, количество кабелей до 8 (без стоимости материалов)	22098,10	22098,10	-	-	-	36,72

Таблица 9-3103-108. Кабели напряжением 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией

Состав работ:

Измеритель: 100 м (3 фазы)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-108-1/1	Прокладка кабеля напряжением 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией (без стоимости материалов)	74923,69	69579,45	5344,24	1076,67	-	111,32

Таблица 9-3103-109. Раскатка несущих тросов и контактных проводов

Состав работ:

Измеритель: 1 км троса (провода, подвески)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
9-3103-109-1/1	Раскатка несущих тросов и контактных проводов, раскатка несущего троса на обочину пути (без стоимости материалов)	88952,82	62523,25	26429,57	11406,49	-	110,28
9-3103-109-2/1	Раскатка несущих тросов и контактных проводов, раскатка несущего троса "по верху" (без стоимости материалов)	94078,64	62523,25	31555,39	13655,62	-	110,28
9-3103-109-3/1	Раскатка несущих тросов и контактных проводов, раскатка контактного провода "по верху" (без стоимости материалов)	21332,72	10760,71	10572,01	4659,15	-	18,98
9-3103-109-4/1	Раскатка несущих тросов и контактных проводов, раскатка несущего троса и контактного провода на обочину (без стоимости материалов)	139512,85	123505,98	16006,87	6909,26	-	201,34
9-3103-109-5/1	Раскатка несущих тросов и контактных проводов, при раскатке двойного провода добавлять к поз. 9-3103-109-3, 9-3103-109-4 (без стоимости материалов)	13781,31	6539,06	7242,25	3126,66	-	10,66
9-3103-109-6/1	Раскатка несущих тросов и контактных проводов, при раскатке сталеалюминиевого несущего троса добавлять к поз. 9-3103-109-2 (без стоимости материалов)	70887,34	35299,05	35588,29	15358,67	-	47,38

Таблица 9-3103-110. Регулировка контактных подвесок

Состав работ:

Измеритель: 1 км подвески (1-3, 9-15 18,19), 1 точка подвеса на ролике (4), 1 проход (5-6), 10 м (7,8,17)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
9-3103-110-1/1	Регулировка контактных подвесок, подвеска: трамвайная	155750,51	87970,24	67780,27	30302,27	-	135,7
9-3103-110-2/1	Регулировка контактных подвесок, подвеска: цепная	195533,43	119502,09	76031,34	34249,07	-	184,34
9-3103-110-3/1	Регулировка контактных подвесок, при эластичной подвеске добавлять к поз. 9-3103-110-2, 9-3103-110-9	43942,71	16814,29	27128,42	11707,67	-	27,94
9-3103-110-4/1	Регулировка контактных подвесок, при компенсированной подвеске добавлять к поз. 9-3103-110-2	4437,96	2088,25	2349,71	1014,05	-	3,47
9-3103-110-5/1	Регулировка контактных подвесок под пешеходными мостами и малыми путепроводами	38785,36	23085,05	15700,31	6775,70	-	38,36
9-3103-110-6/1	Регулировка контактных подвесок под большими путепроводами	67412,39	36919,62	30492,77	13159,61	-	54,51
9-3103-110-7/1	Регулировка контактных подвесок на мостах с ездой "понизу"	15782,94	9464,74	6318,20	2736,91	-	14,6
9-3103-110-8/1	Регулировка контактных подвесок в тоннелях	16741,50	6709,59	10031,91	4346,42	-	10,35
9-3103-110-9/1	Регулировка контактных подвесок цепных при изолированных консолях	221997,96	125096,66	96901,30	42434,64	-	192,97
9-3103-110-10/1	Изоляция проводов двойных контактных подвесок	19419,60	18410,87	1008,73	518,64	-	28,4
9-3103-110-11/1	Регулировка контактных подвесок, схема плавки гололеда	18881,02	9244,33	9636,69	4293,17	-	14,26
9-3103-110-12/1	Регулировка контактных подвесок, при подвеске с двойным контактным проводом добавлять к поз. 9-3103-110-2 и 9-3103-110-7	80103,59	41919,86	38183,73	17109,50	-	62,79
9-3103-110-13/1	Регулировка контактных подвесок, при монтаже противовеетровых устройств добавлять к поз. 9-3103-110-2, 9-3103-110-9	36681,81	19545,15	17136,66	7642,10	-	30,7
9-3103-110-14/1	Регулировка контактных подвесок, при ромбовидной подвеске добавлять к поз. 9-3103-110-2, 9-3103-110-9	104047,04	51912,44	52134,60	22703,48	-	81,54
9-3103-110-15/1	Регулировка контактных подвесок, при подвеске с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к поз. 9-3103-110-2	124062,99	11286,93	112776,06	50098,30	-	18,4

9-3103-110-16/1	Регулировка контактных подвесок, при подвеске с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к поз. 9-3103-110-5, 9-3103-110-6	41693,10	11360,54	30332,56	13090,47	-	18,52
9-3103-110-17/1	Регулировка контактных подвесок, при подвеске с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к поз. 9-3103-110-7, 9-3103-110-8	19092,57	705,43	18387,14	7945,44	-	1,15
9-3103-110-18/1	Регулировка контактных подвесок, при подвеске с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к поз. 9-3103-110-9	137104,78	9388,69	127716,09	57276,95	-	16,56
9-3103-110-19/1	Изоляция металлических конструкций армировки контактной сети и ВЛ от тела железобетонных опор (без стоимости)	40161,70	30122,05	10039,65	4332,76	-	53,13

Таблица 9-3103-111. Анкеровки несущих тросов и контактных проводов

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
9-3103-111-1/1	Анкеровка несущих тросов и контактных проводов, анкеровка односторонняя несущего троса и контактного провода, жесткая (без стоимости материалов)	13642,60	6273,07	7369,53	3180,43	-	8,42
9-3103-111-2/1	Анкеровка несущих тросов и контактных проводов, анкеровка односторонняя несущего троса и контактного провода, компенсированная (без стоимости материалов)	16787,65	8243,27	8544,38	3687,46	-	11,21
9-3103-111-3/1	Анкеровка несущих тросов и контактных проводов, анкеровка односторонняя несущего троса и контактного провода, совмещенная (без стоимости материалов)	22677,54	11516,44	11161,10	4816,74	-	17,25
9-3103-111-4/1	Анкеровка несущих тросов и контактных проводов, анкеровка средняя компенсированной цепной подвески (без стоимости материалов)	31880,46	13403,23	18477,23	7974,12	-	21,85
9-3103-111-5/1	Анкеровка несущих тросов и контактных проводов, при анкеровке несущих тросов и контактных проводов с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к поз. 9-3103-1/1, 9-3103-2/1, 9-3103-3/1 (без стоимости)	16626,67	5465,57	11161,10	4816,74	-	8,91

Таблица 9-3103-112. Пересечения проводов

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.(1-3), 1 ветвь (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
9-3103-112-1/1	Пересечения проводов, стрелка воздушная (без стоимости материалов)	52800,61	25031,36	27769,25	11984,23	-	34,96
9-3103-112-2/1	Пересечения проводов, при двойном контактном проводе добавлять к поз. 9-3103-112-1/1 (без стоимости материалов)	34203,81	1579,44	32624,37	14956,80	-	2,12
9-3103-112-3/1	Пересечения проводов, оттяжка фиксирующая на 1-2 ветви подвески (без стоимости материалов)	10954,88	5507,84	5447,04	2350,75	-	7,59
9-3103-112-4/1	Пересечения проводов, при подвеске ветвей сверх двух за каждую последующую добавлять к поз. 9-3103-112-3/1 (без стоимости материалов)	6643,82	3439,68	3204,14	1382,80	-	4,74

Таблица 9-3103-113. Сопряжения анкерных участков

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-113-1/1	Устройство сопряжения трехпролетного полукompенсированной подвески без секционирования сети (без стоимости материалов)	135403,49	61280,96	74122,53	31988,68	-	94,53
9-3103-113-2/1	Устройство сопряжения трехпролетного полукompенсированной подвески с секционирования сети (без стоимости материалов)	244742,10	106536,69	138205,41	59644,60	-	164,34
9-3103-113-3/1	Устройство сопряжения четырехпролетного полукompенсированной подвески с секционированием сети (без стоимости материалов)	368532,00	163573,58	204958,42	88452,85	-	245,01
9-3103-113-4/1	Устройство сопряжения пятипролетного полукompенсированной подвески с нейтральной вставкой (без стоимости материалов)	389521,35	130519,71	259001,64	111776,01	-	195,5
9-3103-113-5/1	Устройство сопряжения семипролетного полукompенсированной подвески с нейтральной вставкой (без стоимости материалов)	501422,88	219030,98	282391,90	121870,42	-	337,87
9-3103-113-6/1	Устройство сопряжения трехпролетного компенсированной подвески без секционирования сети (без стоимости материалов)	142190,39	64489,90	77700,49	33532,80	-	99,48
9-3103-113-7/1	Устройство сопряжения трехпролетного компенсированной подвески с секционированием сети (без стоимости материалов)	250476,68	109440,94	141035,74	60866,07	-	168,82
9-3103-113-8/1	Устройство сопряжения четырехпролетного компенсированной подвески (без стоимости материалов)	300434,34	135527,73	164906,61	71167,90	-	200,1
9-3103-113-9/1	Устройство сопряжения пятипролетного компенсированной подвески нейтральной вставкой (без стоимости материалов)	475560,50	211859,44	263701,06	113804,11	-	312,8
9-3103-113-10/1	Устройство сопряжения семипролетного компенсированной подвески с нейтральной вставкой (без стоимости материалов)	501195,99	218804,09	282391,90	121870,42	-	337,52
9-3103-113-11/1	Устройство сопряжения анкерных участков, при двойном контактном проводе добавлять к поз. с 9-3103-113-1/1 по 9-3103-113-10-1/1	52397,49	21691,11	30706,38	13251,79	-	33,46

Таблица 9-3103-114. Поперечины

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-114-1/1	Устройство поперечины гибкой через количество путей 9-11, из двух поперечно-несущих тросов изолированных (без стоимости материалов)	106151,07	66206,07	39945,00	17238,86	-	97,75
9-3103-114-2/1	Устройство поперечины гибкой через количество путей 9-11, из двух поперечно-несущих тросов неизолированных (без стоимости материалов)	106973,21	66280,58	40692,63	17561,51	-	97,86
9-3103-114-3/1	Устройство поперечины гибкой через количество путей свыше 11, на следующий путь добавлять к поз. 9-3103-114-1/1, 9-3103-114-2/1(без стоимости)	12881,19	8181,78	4699,41	2028,10	-	12,08
9-3103-114-4/1	Устройство поперечины гибкой через количество путей 9-11, из четырех поперечно-несущих тросов изолированных (без стоимости материалов)	133509,77	77544,06	55965,71	24152,84	-	116,15
9-3103-114-5/1	Устройство поперечины гибкой через количество путей 9-11, из четырех поперечно-несущих тросов неизолированных (без стоимости материалов)	131900,88	76469,19	55431,69	23922,37	-	114,54

9-3103-114-6/1	Устройство поперечины гибкой через количество путей свыше 11, на следующий путь добавлять к поз. 9-3103-114-4/1, 9-3103-114-5/1	18532,45	12711,59	5820,86	2512,08	-	19,32
9-3103-114-7/1	Армирование жестких поперечин фиксирующим тросом и треугольными подвесами, количество путей 2 (без стоимости материалов)	13447,34	8427,51	5019,83	2166,38	-	13
9-3103-114-8/1	Армирование жестких поперечин фиксирующим тросом и треугольными подвесами, количество путей 3-5 (без стоимости материалов)	25642,82	13627,28	12015,54	5185,48	-	20,12
9-3103-114-9/1	Армирование жестких поперечин фиксирующим тросом и треугольными подвесами, количество путей 6-8 (без стоимости материалов)	35341,48	18679,93	16661,55	7190,54	-	27,58
9-3103-114-10/1	Армирование жестких поперечин фиксаторными стойками и треугольными подвесами, количество путей 2 (без стоимости материалов)	18907,98	8868,33	10039,65	4332,76	-	13,68
9-3103-114-11/1	Армирование жестких поперечин фиксаторными стойками и треугольными подвесами, количество путей 3-5 (без стоимости материалов)	30971,34	16979,91	13991,43	6038,21	-	25,07
9-3103-114-12/1	Армирование жестких поперечин фиксаторными стойками и треугольными подвесами, количество путей 6-8 (без стоимости материалов)	48040,85	29990,84	18050,01	7789,75	-	44,28

Таблица 9-3103-115. Покрытия антикоррозионные

Состав работ:

Измеритель: 1 км троса

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
9-3103-115-1/1	Антикоррозионное покрытие троса продольно-контактной подвески (без стоимости материалов)	34352,66	34352,66	-	-	-	50,72
9-3103-115-2/1	Антикоррозионное покрытие троса гибкой и жесткой подвески (без стоимости материалов)	41479,25	41479,25	-	-	-	60,38

Таблица 9-3103-116. Провода дополнительные

Состав работ:

Измеритель: 1 км провода (1,2,5,8,9), 1 шт. (3,4,6,7), 1 стойка (10)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
9-3103-116-1/1	Прокладка провода дополнительного в линии на подвесных изоляторах (без стоимости крепежных материалов)	364678,66	97807,26	169838,09	73156,13	97033,31	169,05
9-3103-116-2/1	Прокладка провода дополнительного, за каждый следующий провод добавлять к поз. 9-3103-116-1	221118,07	43736,85	80347,91	34531,91	97033,31	71,3
9-3103-116-3/1	Анкеровка односторонняя одного провода на подвесных изоляторах (без стоимости материалов)	18228,21	9577,02	8651,19	3733,55	-	14,14
9-3103-116-4/1	Анкеровка односторонняя одного провода на подвесных изоляторах: за каждый следующий провод добавлять к поз. 9-3103-116-3/1 (без стоимости материалов)	5175,20	3679,93	1495,27	645,30	-	5,21
9-3103-116-5/1	Прокладка провода дополнительного в линии на штыревых изоляторах (без стоимости крепежных материалов)	466637,25	109342,11	260261,83	112231,47	97033,31	178,25
9-3103-116-6/1	Анкеровка односторонняя одного провода на штыревых изоляторах в линии высоковольтной (без стоимости материалов)	7577,14	5174,03	2403,11	1037,10	-	7,13
9-3103-116-7/1	Анкеровка односторонняя одного провода на штыревых изоляторах в линии низковольтной (без стоимости материалов)	11669,19	5848,33	5820,86	2512,08	-	8,28
9-3103-116-8/1	Крепление рессорное дополнительного провода на изоляторах подвесных (без стоимости зажимов)	255520,01	64925,69	93561,01	40377,64	97033,31	89,47
9-3103-116-9/1	Крепление рессорное дополнительного провода на изоляторах штыревых (без стоимости зажимов)	102069,37	5036,06	-	-	97033,31	7,13

9-3103-116-10/1	Установка стойки (надставки) на опоре или жесткой поперечине (без стоимости материалов)	4160,99	1277,26	2883,73	1244,52	-	2,3
-----------------	---	---------	---------	---------	---------	---	-----

Таблица 9-3103-117. Заземление

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.(1-2,4), 1 км троса (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-117-1/1	Заземление одиночной опоры металлической	2215,51	1384,14	-	-	831,37	2,3
9-3103-117-2/1	Заземление одиночной опоры железобетонной	3132,73	2301,36	-	-	831,37	3,55
9-3103-117-3/1	Заземление групповое по опорам контактной сети	37408,43	28429,38	8117,16	3503,08	861,89	40,25
9-3103-117-4/1	Подключение экранирующего провода к дроссель-трансформатору (без стоимости материалов)	87636,16	38830,41	48805,75	20910,51	-	68,49

Таблица 9-3103-118. Соединения медные междурельсовые

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.(1), 1 шт.(2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-118-1/1	Устройство соединений медных междурельсовых стыковых (без стоимости материалов)	9762,27	9519,09	243,18	1,15	-	16,79
9-3103-118-2/1	Устройство соединений медных тяговых между рельсами и на стрелках (без стоимости материалов)	892,24	891,00	1,24	0,02	-	1,54

Таблица 9-3103-119. Аппараты контактной сети

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
9-3103-119-1/1	Установка изолятора контактной сети врезного секционирования (без стоимости материалов)	5645,24	2227,49	3417,75	1474,98	-	3,85
9-3103-119-2/1	Установка изолятора контактной сети секционного (без стоимости материалов)	31743,00	14013,40	17729,60	7651,47	-	22,42
9-3103-119-3/1	Установка разрядника контактной сети рогового (без стоимости материалов)	22626,19	9275,59	13350,60	5761,65	-	14,84
9-3103-119-4/1	Установка разрядника контактной сети трубчатого (без стоимости материалов)	19496,20	6145,60	13350,60	5761,65	-	9,48
9-3103-119-5/1	Установка разъединителя контактной сети секционного, устройство (без стоимости материалов)	93897,19	39959,36	53937,83	24517,07	-	61,64

Таблица 9-3103-120. Транспортировка оборудования

Состав работ:

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
							масса, т объем, м3
9-3103-120-1/1	Транспортировка оборудования от приобъектного склада до места установки	6539,83	1498,52	5041,31	2091,02	-	3,15

Таблица 9-3103-121. Кронштейны на установленных опорах

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-121-1/1	Установка кронштейна на установленных опорах одностороннего трамвайного и троллейбусного (без стоимости материалов)	2981,57	1437,59	1543,98	793,84	-	2,3
9-3103-121-2/1	Установка кронштейна на установленных опорах трамвайного двухстороннего (без стоимости материалов)	4276,79	2156,39	2120,40	1090,20	-	3,45
9-3103-121-3/1	Установка кронштейна на установленных опорах трамвайного двухпутного (без стоимости материалов)	5585,25	2950,19	2635,06	1354,82	-	4,72
9-3103-121-4/1	Установка кронштейна на установленных опорах троллейбусного 6-метрового (без стоимости материалов)	4812,04	2156,39	2655,65	1365,40	-	3,45
9-3103-121-5/1	Установка фиксатора на кронштейне на установленных опорах (без стоимости материалов)	1643,35	737,55	905,80	465,72	-	1,18

Таблица 9-3103-122. Поперечины

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-122-1/1	Установка поперечины из троса, длина до 30 м (без стоимости материалов)	2443,55	1414,23	1029,32	529,23	-	2,35
9-3103-122-2/1	Установка поперечины из троса, длина до 60 м (без стоимости материалов)	2670,33	1558,66	1111,67	571,56	-	2,59
9-3103-122-3/1	Установка поперечины из троса, длина до 90 м (без стоимости материалов)	4464,23	2076,21	2388,02	1227,80	-	3,45
9-3103-122-4/1	Установка поперечины из троса, длина до 120 м (без стоимости материалов)	4602,37	2852,53	1749,84	899,68	-	4,74
9-3103-122-5/1	Установка поперечины из проволоки, длина до 30 м (без стоимости материалов)	1451,23	710,12	741,11	381,04	-	1,18
9-3103-122-6/1	Установка поперечины из проволоки, длина до 60 м (без стоимости материалов)	2187,01	1384,14	802,87	412,80	-	2,3
9-3103-122-7/1	Установка поперечины фиксирующей при продольно-цепной подвеске контактного провода трамвая, длина до 30 м (без стоимости материалов)	2596,15	1484,48	1111,67	571,56	-	2,42
9-3103-122-8/1	Установка поперечины несущей при анкеровке продольно-несущего троса, длина до 30 м (без стоимости материалов)	3680,87	2116,30	1564,57	804,42	-	3,45
9-3103-122-9/1	Установка поперечины несущей при анкеровке продольно-несущего троса, длина до 60 м (без стоимости материалов)	3810,11	2183,78	1626,33	836,18	-	3,56
9-3103-122-10/1	Установка поперечины несущей при продольно- цепной подвеске контактного провода трамвая, длина до 30 м (без стоимости материалов)	3680,87	2116,30	1564,57	804,42	-	3,45

Таблица 9-3103-123. Элементы системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.(1-6), 1 км (7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-123-1/1	Установка элемента системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов с изоляцией, длина до 30 м (без стоимости материалов)	1526,71	723,84	802,87	412,80	-	1,18
9-3103-123-2/1	Установка элемента системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов с	2318,44	1453,81	864,63	444,55	-	2,37

	изоляции, длина до 60 м (без стоимости материалов)						
9-3103-123-3/1	Установка элемента системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов с изоляцией, длина до 90 м (без стоимости материалов)	2627,23	1453,81	1173,42	603,32	-	2,37
9-3103-123-4/1	Установка элемента системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов с изоляцией, длина до 120 м (без стоимости материалов)	2771,34	1453,81	1317,53	677,41	-	2,37
9-3103-123-5/1	Установка элемента системы подвески контактных сетей из проволоки с изоляцией, длина до 30 м (без стоимости материалов)	1341,43	723,84	617,59	317,54	-	1,18
9-3103-123-6/1	Установка элемента системы подвески контактных сетей из проволоки с изоляцией, длина до 60 м (без стоимости материалов)	1403,19	723,84	679,35	349,29	-	1,18
9-3103-123-7/1	Установка троса продольно-несущего (без стоимости материалов)	25247,83	21089,38	4158,45	2138,07	-	34,38

Таблица 9-3103-124. Анкеровки средние и струнки

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-124-1/1	Установка анкеровки средней контактного провода троллейбуса (без стоимости материалов)	2151,13	751,25	1399,88	719,75	-	1,18
9-3103-124-2/1	Установка струнки при отсутствии фиксирующей поперечины (без стоимости материалов)	759,98	286,49	473,49	243,44	-	0,45
9-3103-124-3/1	Установка струнки при наличии фиксирующей поперечины (без стоимости материалов)	1411,50	732,15	679,35	349,29	-	1,15
9-3103-124-4/1	Установка струнки для троллейбуса и трамвая с изоляцией (без стоимости материалов)	1308,57	732,15	576,42	296,37	-	1,15
9-3103-124-5/1	Установка струнки для троллейбуса и трамвая без изоляции (без стоимости материалов)	726,66	273,76	452,90	232,86	-	0,43
9-3103-124-6/1	Установка струнки скользящей (без стоимости материалов)	913,84	337,42	576,42	296,37	-	0,53

Таблица 9-3103-125. Хомуты, розетки, крюки стенные и траверсы

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
9-3103-125-1/1	Установка хомута на опоре (без стоимости материалов)	885,54	144,43	741,11	381,04	-	0,24
9-3103-125-2/1	Установка крюка стенного одинарного (без стоимости материалов)	2004,54	728,18	1276,36	656,24	-	1,21
9-3103-125-3/1	Установка крюка стенного спаренного с коромыслом (без стоимости материалов)	4029,66	1456,36	2573,30	1323,06	-	2,42
9-3103-125-4/1	Установка траверса на опору (без стоимости материалов)	673,03	240,72	432,31	222,27	-	0,4

Таблица 9-3103-126. Изоляторы

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
9-3103-126-1/1	Установка изолятора секционного для трамвая (без стоимости материалов)	2892,58	1513,29	1379,29	709,16	-	2,3
9-3103-126-2/1	Установка изолятора секционного для троллейбуса (без стоимости материалов)	2892,58	1513,29	1379,29	709,16	-	2,3

9-3103-126-3/1	Установка изолятора секционного троллейбуса при продольно-цепной полукомпенсированной подвески (без стоимости материалов)	4285,29	2638,38	1646,91	846,76	-	4,01
----------------	---	---------	---------	---------	--------	---	------

Таблица 9-3103-127. Подвесы потолочные и узлы подвешивания

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.(1), 1 узел (2,4-6), 1 комплект (2 провода) (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
9-3103-127-1/1	Установка подвеса потолочного без деревянной подшивки (без стоимости материалов)	736,70	324,97	411,73	211,69	-	0,54
9-3103-127-2/1	Установка подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине (без стоимости материалов)	1536,11	692,07	844,04	433,96	-	1,15
9-3103-127-3/1	Установка узла подвешивания на косых струнах при полукомпенсированной подвеске проводов (без стоимости материалов)	2562,90	710,12	1852,78	952,60	-	1,18
9-3103-127-4/1	Установка узла подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне (без стоимости материалов)	1824,32	692,07	1132,25	582,15	-	1,15
9-3103-127-5/1	Установка узла грузовой компенсации на металлической опоре трубчатой (без стоимости материалов)	2784,02	1384,14	1399,88	719,75	-	2,3
9-3103-127-6/1	Установка узла грузовой компенсации на металлической опоре решетчатой (без стоимости материалов)	2784,02	1384,14	1399,88	719,75	-	2,3

Таблица 9-3103-128. Перемычки междупутные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
9-3103-128-1/1	Установка перемычки трамвайной на кронштейнах (без стоимости материалов)	4412,08	1550,57	2861,51	1471,25	-	2,68
9-3103-128-2/1	Установка перемычки трамвайной на боковых опорах (без стоимости материалов)	1005,64	717,43	288,21	148,18	-	1,24
9-3103-128-3/1	Установка перемычки трамвайной при продольно-цепной подвеске (без стоимости материалов)	1493,79	896,78	597,01	306,95	-	1,55
9-3103-128-4/1	Установка перемычки троллейбусной с дужкой (без стоимости материалов)	5847,61	2059,71	3787,90	1947,55	-	3,56
9-3103-128-5/1	Установка дужки дополнительной длиной 2,5 м (без стоимости материалов)	250,14	167,79	82,35	42,34	-	0,29
9-3103-128-6/1	Установка перемычки питающей с дужками для троллейбуса при подвеске проводов на поперечинах (без стоимости материалов)	1262,37	665,36	597,01	306,95	-	1,15
9-3103-128-7/1	Установка перемычки питающей с дужками для троллейбуса при подвеске проводов на кронштейнах (без стоимости материалов)	4642,96	1637,35	3005,61	1545,34	-	2,83
9-3103-128-8/1	Установка перемычки уравнивающей при подвеске проводов на поперечинах (без стоимости материалов)	1262,37	665,36	597,01	306,95	-	1,15
9-3103-128-9/1	Установка перемычки уравнивающей при подвеске проводов на кронштейнах (без стоимости материалов)	4642,96	1637,35	3005,61	1545,34	-	2,83

Таблица 9-3103-129. Винты температурные, фиксаторы и криводержатели

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- истов		

9-3103-129-1/1	Установка винта температурного (без стоимости материалов)	1903,90	1348,07	555,83	285,78	-	2,33
9-3103-129-2/1	Установка криводержателя (без стоимости материалов)	2796,12	1458,00	1338,12	687,99	-	2,52

Таблица 9-3103-130. Провода контактные трамвая

Состав работ:

Измеритель: 1 км (1 провод) (1,2,5,6), 1 км (2 провода) (3,4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
9-3103-130-1/1	Прокладка провода трамвая контактного, провод одиночный на трамвайном узле и кривой радиусом до 30 м (ППСРВМ, сечение жилы 1,5 мм2)	273661,32	137919,44	124547,72	64036,23	11194,16	212,75
9-3103-130-2/1	Прокладка провода трамвая контактного, провод одиночный на прямой и кривой радиусом более 30 м (ППСРВМ, сечение жилы 1,5 мм2)	123756,15	50020,51	62541,48	32155,71	11194,16	77,16
9-3103-130-3/1	Прокладка провода двойного на трамвайном узле и провода кривого радиусом до 30 м (ППСРВМ, сечение жилы 1,5 мм2)	486710,13	225144,17	250371,80	128728,69	11194,16	347,3
9-3103-130-4/1	Прокладка провода трамвая, провод двойной на прямой и кривой радиусом более 30 м (ППСРВМ, сечение жилы 1,5 мм2)	162914,76	67316,36	84404,24	43396,45	11194,16	103,84
9-3103-130-5/1	Прокладка провода трамвая на прямой при продольно-цепной подвеске (ППСРВМ, сечение жилы 1,5 мм2)	66293,27	26092,87	29006,24	14913,56	11194,16	40,25
9-3103-130-6/1	Прокладка провода трамвая на прямой при эластичной полукомпенсированной продольно- цепной подвеске (ППСРВМ, сечение жилы 1,5 мм2)	65320,71	23493,99	30632,56	15749,74	11194,16	38,3

Таблица 9-3103-131. Провода контактные троллейбуса

Состав работ:

Измеритель: 1 км (2 провода)

Измеритель: 1 км (2 провода)		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
9-3103-131-1/1	Прокладка провода контактного троллейбуса, провод на кривой радиусом до 20 м, без кривых держателей (ППСРВМ, сечение жилы 1,5 мм2)	402630,48	198624,09	192812,23	99134,43	11194,16	330,05
9-3103-131-2/1	Прокладка провода контактного троллейбуса, провод на кривой радиусом свыше 20 м (ППСРВМ, сечение жилы 1,5 мм2)	317263,27	152947,47	153121,64	78727,51	11194,16	254,15
9-3103-131-3/1	Прокладка провода контактного троллейбуса, провод на прямой и кривой радиусом свыше 30 м (ППСРВМ, сечение жилы 1,5 мм2)	235567,01	88584,96	135787,89	69815,36	11194,16	147,2

Таблица 9-3103-132. Провода контактные троллейбуса при продольно-цепной и полукомпенсированной подвеске

Состав работ:

Измеритель: 1 км (2 провода)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-132-1/1	Прокладка провода троллейбуса контактного при продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м (ППСРВМ, сечение жилы 1,5 мм2)	162799,75	66089,68	85515,91	43968,01	11194,16	109,82
9-3103-132-2/1	Прокладка провода троллейбуса контактного при компенсированной подвеске на косых струнах (ППСРВМ, сечение жилы 1,5 мм2)	71939,97	27478,19	33267,62	17104,55	11194,16	45,66

Таблица 9-3103-133. Стрелки и пересечения

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-133-1/1	Устройство стрелки автоматической (без стоимости материалов)	10380,55	5830,96	4549,59	2339,17	-	8,37
9-3103-133-2/1	Устройство стрелки сходной (без стоимости материалов)	12990,02	7328,76	5661,26	2910,74	-	10,52
9-3103-133-3/1	Устройство пересечения контактных проводов троллейбуса с контактными проводами троллейбуса (без стоимости материалов)	8711,80	4594,52	4117,28	2116,90	-	7,49
9-3103-133-4/1	Устройство пересечения контактных проводов трамвая с контактными проводами троллейбуса, (без стоимости материалов)	7730,32	3613,04	4117,28	2116,90	-	5,89
9-3103-133-5/1	Устройство сопряжения четырехпролетного с секционированием (без стоимости материалов)	47736,02	47736,02	-	-	-	74,98

Таблица 9-3103-134. Посты управления

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-134-1/1	Установка поста управления однопутной сигнализации (без стоимости материалов)	19461,07	19461,07	-	-	-	30,02
9-3103-134-2/1	Установка поста управления двумя трамвайными стрелками (без стоимости материалов)	24750,95	24750,95	-	-	-	38,18
9-3103-134-3/1	Установка поста управления тремя трамвайными стрелками (без стоимости материалов)	25794,66	25794,66	-	-	-	39,79
9-3103-134-4/1	Установка поста управления сигнализацией отправления поездов или пригласительной сигнализацией (без стоимости материалов)	11253,97	11253,97	-	-	-	17,36

Таблица 9-3103-135. Электроприводы и салазки стрелок трамвая

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-135-1/1	Установка электропривода на одну трамвайную стрелку, устройство (без стоимости материалов)	3562,66	3562,66	-	-	-	5,92
9-3103-135-2/1	Установка шкафа переключения одной автоматической стрелки трамвая (без стоимости материалов)	6589,71	6589,71	-	-	-	10,95
9-3103-135-3/1	Установка салазки серийной для автоматической стрелки трамвая (без стоимости материалов)	616,66	349,04	267,62	137,60	-	0,58
9-3103-135-4/1	Установка салазки трамвая шунтовой (без стоимости материалов)	429,81	223,95	205,86	105,85	-	0,43

Таблица 9-3103-136. Провода контактно-сигнальные

Состав работ:

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-136-1/1	Прокладка провода контактно-сигнального для сигнализации безопасности движения трамвая (МФ, сечение 100 мм2)	455986,71	32645,00	35902,68	18459,37	387439,03	62,68

Таблица 9-3103-137. Указатели, реле, сигнальные светофоры и стрелки

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-137-1/1	Установка указателя остановочного трамвая или троллейбуса (без стоимости материалов)	8917,40	6879,35	2038,05	1047,87	-	9,48
9-3103-137-2/1	Установка указателя ограничения скорости (без стоимости материалов)	4065,61	2583,39	1482,22	762,08	-	3,56
9-3103-137-3/1	Установка светофора сигнального двухлинзового (без стоимости материалов)	4139,04	4139,04	-	-	-	5,86
9-3103-137-4/1	Установка реле сигнального (без стоимости материалов)	7125,31	7125,31	-	-	-	11,84
9-3103-137-5/1	Установка реле блокировочного для автоматической стрелки трамвая (без стоимости материалов)	2381,07	2381,07	-	-	-	3,74
9-3103-137-6/1	Установка стрелки автоматической трамвая с блокировкой воздушной (без стоимости материалов)	74644,77	47882,45	26762,32	13759,85	-	75,21
9-3103-137-7/1	Установка стрелки автоматической трамвая с блокировкой рельсовой (без стоимости материалов)	77223,44	68968,29	8255,15	4244,38	-	108,33
9-3103-137-8/1	Установка стрелки электрифицированной дистанционного управления (без стоимости материалов)	46230,78	45427,91	802,87	412,80	-	72,68
9-3103-137-9/1	Установка сигнализации автоматической безопасности движения со светофорами одноочковыми (без стоимости материалов)	27471,06	19051,22	8419,84	4329,06	-	30,48
9-3103-137-10/1	Установка сигнализации автоматической безопасности движения со светофорами двухочковыми (без стоимости материалов)	35375,02	25514,13	9860,89	5069,98	-	40,82
9-3103-137-11/1	Установка сигнализации автоматической безопасности движения со светофорами трехочковыми (без стоимости материалов)	43467,23	27389,25	16077,98	8266,49	-	43,82
9-3103-137-12/1	Установка электрообогрева путевых трамвайных стрелок (без стоимости материалов)	4502,00	4502,00	-	-	-	8,28
9-3103-137-13/1	Установка сигнализации автоматической однопутной для троллейбуса (без стоимости материалов)	62548,49	51637,70	10910,79	5609,79	-	84,18

Таблица 9-3103-138. Оттяжки

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-138-1/1	Устройство оттяжки тросовой к стене здания с установкой крюка (без стоимости материалов)	2414,00	1549,37	864,63	444,55	-	2,79
9-3103-138-2/1	Устройство оттяжки тросовой к лежню в земле (без стоимости материалов)	1892,22	1315,80	576,42	296,37	-	2,42

Таблица 9-3103-139. Шины для мощных алюминиевых электролизных ванн

Состав работ:

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- ников		
9-3103-139-1/1	Изготовление и установка катодной ошиновки электролизера на 175 кА с применением электродуговой сварки (без стоимости материалов)	11553,42	7904,62	3648,80	847,64	-	11,84
9-3103-139-2/1	Установка (без заготовки) катодной ошиновки электролизера на 175 кА с применением	3204,43	2376,73	827,70	4,17	-	3,56

	электродуговой сварки (без стоимости материалов)						
9-3103-139-3/1	Изготовление и установка катодной ошиновки электролизеров на 175 кА с применением аргонодуговой сварки (без стоимости материалов)	23022,51	20576,05	2446,46	1452,82	-	30,82
9-3103-139-4/1	Установка (без заготовки) катодной ошиновки электролизеров на 175 кА с применением аргонодуговой сварки (без стоимости материалов)	12483,13	11670,00	813,13	5,56	-	17,48
9-3103-139-5/1	Изготовление и установка катодной ошиновки электролизеров на 255 кА, включая пакеты, стояки и гибкую часть стояков, с применением аргонодуговой сварки (без стоимости материалов)	39975,78	36140,73	3835,05	2122,71	-	53,36
9-3103-139-6/1	Установка (без заготовки) катодной ошиновки электролизеров на 255 кА, включая пакеты, стояки и гибкую часть стояков, с применением аргонодуговой сварки (без стоимости материалов)	26217,73	23285,57	2932,16	20,06	-	34,38
9-3103-139-7/1	Установка (без заготовки) анодных шин с гибкими пакетами для алюминиевых электролизеров на 175-255 кА (без стоимости материалов)	5426,14	5094,20	331,94	2,27	-	7,02

Таблица 9-3103-140. Заземлители

Состав работ:

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-140-1/1	Установка заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	13830,29	6662,93	878,85	4,42	6288,51	10,66
9-3103-140-2/1	Установка заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм	17772,33	7400,47	878,85	4,42	9493,01	11,84
9-3103-140-3/1	Установка заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	9344,99	5181,58	1274,10	6,41	2889,31	8,29
9-3103-140-4/1	Установка заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	11018,66	5181,58	1274,10	6,41	4562,98	8,29

Таблица 9-3103-141. Заземляющие проводники

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
9-3103-141-1/1	Установка заземлителя горизонтального в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	18811,70	11863,26	1571,70	7,91	5376,74	18,98
9-3103-141-2/1	Установка заземлителя горизонтального в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20982,08	10350,66	1571,70	7,91	9059,72	16,56
9-3103-141-3/1	Установка проводника заземляющего скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	19192,62	9631,87	3603,75	18,13	5957,00	15,41
9-3103-141-4/1	Установка проводника заземляющего скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	17302,98	11138,21	3603,75	18,13	2561,02	17,82
9-3103-141-5/1	Установка проводника заземляющего скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	20344,34	11138,21	3603,75	18,13	5602,38	17,82
9-3103-141-6/1	Установка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	19995,16	11863,26	1683,30	8,47	6448,60	18,98
9-3103-141-7/1	Установка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	24772,20	13300,85	1683,30	8,47	9788,05	21,28
9-3103-141-8/1	Установка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	15640,18	12575,80	1683,30	8,47	1381,08	20,12

9-3103-141-9/1	Установка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	21265,99	13300,85	1683,30	8,47	6281,84	21,28
9-3103-141-10/1	Установка проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям	75400,75	28895,60	68,34	0,83	46436,81	46,23

Таблица 9-3103-142. Кабели из сшитого полиэтилена напряжением 110-220 кВ и выше, проложенные в траншеях

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-142-1/1	Прокладка кабеля из сшитого полиэтилена напряжением 110-220 кВ и выше, проложенного в траншеях (без стоимости кабеля)	133635,74	81448,07	29693,09	11950,93	22494,58	134,01

Таблица 9-3103-143. Изготовление и прокладка проводника заземляющего и гибких защитных заземлений

Состав работ:

Измеритель: 100 м (1), 100 шт. (2)

Измеритель:		100 м (1), 100 шт. (2)					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
9-3103-143-1/1	Изготовление и прокладка открыто по стенам проводника заземляющего из полосовой стали сечением 300 мм2	43070,24	22701,20	5001,88	1611,54	15367,16	39,36
9-3103-143-2/1	Изготовление и прокладка открыто по строительным конструкциям гибкого защитного заземления из оцинкованного троса диаметром 10,5 мм длиной до 0,5 м (без стоимости заземления)	13032,74	12905,01	44,05	0,44	83,68	23,41

Таблица 9-3103-144. Муфты и элегазовые вводы для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена

Состав работ:

1. Испытания оболочки кабеля, измерения ВОЛС.
2. Покрытие грунта под муфтой брезентом для предохранения от пыли и накрывание муфты брезентовыми пологам.
3. Обрезка, прогрев, разделка кабеля.
4. Разделка, шлифовка, усадка стресс-конусов, вымотка гермоузла (1, 2), установка наконечника (5, 6).
5. Установка и заливка изоляторов (1, 2, 5, 6).
6. Герметизация муфт (1) и элегазовых вводов (5,6).
7. Заземление (1, 2, 5, 6).
8. Монтаж ОПТО (сварка, заводка оптоволокон в спайс-боксы) (1, 2, 5, 6).
9. Выравнивание кабелей, подготовка муфты и медного проволочного экрана (3, 4).
10. Обжим проводника (3, 4).
11. Ввод концов кабеля в изолятор муфты (3, 4).
12. Укладка оптических волокон (сварка, измерение) (3, 4).
13. Установка кожуха (3, 4).
14. Маркировка кабелей.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-144-1/1	Установка муфты концевой для кабеля с изоляцияй из сшитого полиэтилена напряжение 110 кВ (без стоимости муфт)	245785,51	213252,09	11174,60	1443,00	21358,82	247,79
9-3103-144-2/1	Установка муфты концевой для кабеля с изоляцияй из сшитого полиэтилена напряжение 220 кВ (без стоимости муфт)	337708,75	289794,93	13289,52	1488,05	34624,30	315,51
9-3103-144-3/1	Установка муфты соединительной для кабеля с изоляцияй из сшитого полиэтилена напряжение 110 кВ (без стоимости муфт)	228963,36	204685,96	6227,17	1742,04	18050,23	237,52
9-3103-144-4/1	Установка муфты соединительной для кабеля с изоляцияй из сшитого полиэтилена напряжение 220 кВ (без стоимости муфт)	317016,86	287868,41	7836,08	2161,45	21312,37	312,72

9-3103-144-5/1	Установка элегазовых вводов для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжение 110 кВ (без стоимости вводов)	140143,85	121961,98	8331,12	3082,47	9850,75	143,23
9-3103-144-6/1	Установка элегазовых вводов для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжение 220 кВ, устройство (без стоимости вводов)	191728,09	167658,23	10694,37	3958,24	13375,49	184,1

Таблица 9-3103-145. Установка закладных деталей массой до 0,5 кг в готовые отверстия с герметизацией в коммуникационных коллекторах

Состав работ:

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-145-1/1	Установка закладных деталей массой до 0,5 кг в готовые отверстия с герметизацией в коммуникационных коллекторах	397612,61	313006,25	94,12	0,50	84512,24	409,14

Таблица 9-3103-146. Монтаж кабельных стоек-кронштейнов в коммуникационных коллекторах

Состав работ:

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-146-1/1	Монтаж кабельных стоек-кронштейнов в коммуникационных коллекторах (без стоимости стоек)	87483,11	81961,74	3537,10	2,30	1984,27	115,38

Таблица 9-3103-147. Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый

Состав работ:

Измеритель: 100 комплектов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
9-3103-147-1/1	Установка уплотнителя кабельного прохода термоусаживаемого (без стоимости уплотнителей)	134948,45	126606,67	4918,17	168,11	3423,61	179,28

Таблица 9-3103-148. Муфты соединительные термоусаживаемые для 3-х жильного кабеля с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
9-3103-148-1/1	Установка муфт соединительных термоусаживаемых для 3-х жильного кабеля с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечением одной жилы до 50 мм2 (без стоимости муфт)	9556,19	8527,66	549,54	18,76	478,99	12,89
9-3103-148-2/1	Установка муфт соединительных термоусаживаемых для 3-х жильного кабеля с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечением одной жилы до 120 мм2 (без стоимости муфт)	11540,57	10373,78	643,32	21,96	523,47	15,5
9-3103-148-3/1	Установка муфт соединительных термоусаживаемых для 3-х жильного кабеля с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечением одной жилы до 240 мм2 (без стоимости муфт)	13145,84	11834,49	741,08	25,30	570,27	17,56

Таблица 9-3103-149. Муфты соединительные термоусаживаемые для 3-х жильного кабеля с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-149-1/1	Установка муфт соединительных термоусаживаемых для 3-х жильного кабеля с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечением одной жилы до 50 мм2 (без стоимости муфт)	9015,21	8070,85	519,61	17,73	424,75	12,24
9-3103-149-2/1	Установка муфт соединительных термоусаживаемых для 3-х жильного кабеля с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечением одной жилы до 120 мм2 (без стоимости муфт)	10921,18	9835,41	615,38	21,01	470,39	14,73

Таблица 9-3103-150. Муфты соединительные для одножильного экранированного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-150-1/1	Установка муфт соединительных для одножильного экранированного кабеля с изоляцияй из сшитого полиэтилена, напряжением до 10 кВ (без стоимости муфт)	12472,38	11739,48	348,03	11,87	384,87	17,68
9-3103-150-2/1	Установка муфт соединительных для одножильного экранированного кабеля с изоляцияй из сшитого полиэтилена, напряжением до 35 кВ устройство (без стоимости муфт)	13176,49	12352,66	363,99	12,41	459,84	18,56

Таблица 9-3103-151. Муфты концевые для одножильного экранированного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-151-1/1	Установка муфт концевых для одножильного экранированного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением до 10 кВ (без стоимости муфт)	12997,87	12215,82	403,89	13,78	378,16	18,29
9-3103-151-2/1	Установка муфт концевых для одножильного экранированного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением до 35 кВ (без стоимости муфт)	13764,68	12885,55	421,85	14,39	457,28	19,25

Таблица 9-3103-152. Система изоляционных адаптеров для кабельных вводов

Состав работ:

Измеритель: 100 жил

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
9-3103-152-1/1	Установка системы изоляционных адаптеров для кабельных вводов напряжением до 10 кВ (без стоимости адаптеров)	97068,82	93002,07	-	-	4066,75	133,89
9-3103-152-2/1	Установка системы изоляционных адаптеров для кабельных вводов напряжением до 20 кВ (без стоимости адаптеров)	104406,36	99611,01	-	-	4795,35	143,38

Таблица 9-3103-153. Система экранированных адаптеров для кабельных вводов

Состав работ:

Измеритель: 100 жил

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
9-3103-153-1/1	Установка системы экранированных адаптеров для кабельных вводов напряжением до 35 kV (без стоимости адаптеров)	118906,72	112900,28	-	-	6006,44	162,51

Таблица 9-3103-154. Кабели одножильные с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 35 кВ с укладкой в треугольник в готовых траншеях

Состав работ:

Измеритель: 100 м трассы

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
9-3103-154-1/1	Прокладка кабеля одножильного с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 35 кВ с укладкой в треугольник в готовых траншеях (АПвБШвнг(А)-LS, 4х120 мм2)	99840,89	22357,40	2479,33	866,89	75004,16	35,58

Таблица 9-3103-155. Кабели одножильные с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 35 кВ с укладкой в треугольник по установленным конструкциям

Состав работ:

Измеритель: 100 м трассы

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-155-1/1	Прокладка кабеля одножильного с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 35 кВ с укладкой в треугольник по установленным конструкциям (АПвБШвнг(А)-LS, 4х120 мм2)	116644,41	37412,57	3025,14	1063,44	76206,70	62,24

Таблица 9-3103-156. Установка опор 35-500 кВ

Состав работ:

1. Распаковка пакетов с деталями.
2. Сортировка по маркам.
3. Последовательная сборка болтовых конструкций и присоединение сварных секций.
4. Установка опор.
5. Выверка и окончательное закрепление опор.
6. Присоединение шин заземления.

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
9-3103-156-1/1	Установка опор 35-500 кВ промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 2 т (без стоимости опор и болтов)	20109,70	17299,24	2810,46	1449,91	-	29,9
9-3103-156-2/1	Установка опор 35-500 кВ промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 4 т (без стоимости опор и болтов)	16552,24	14568,39	1983,85	1023,46	-	25,18

Таблица 9-3103-157. Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ

- Состав работ:**
1. Сборка изоляторов в гирлянды.
 2. Раскатка проводов.
 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог.
 4. Соединение проводов.
 5. Устройство якорей для временного закрепления проводов в пролетах более 1 км.
 6. Натягивание и крепление проводов на анкерно-угловых опорах.
 7. Подъем проводов с гирляндами изоляторов и раскаточными роликами на промежуточные опоры.
 8. Перекладка проводов из роликов в зажимы.
 9. Изготовление петель и полупетель на опоре.
 10. Установка гасителей вибрации.
 11. Снятие монтажных роликов.

Измеритель: 1 км линии (3 провода)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-157-1/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 35 кВ, сечением до 70 мм2, при длине анкерного пролета, до 1 км (без стоимости проводов)	98530,90	59372,55	39158,35	20070,84	-	94,99
9-3103-157-2/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 35 кВ, сечением до 70 мм2, при длине анкерного пролета, свыше 1 км (без стоимости проводов)	85530,42	52202,04	33328,38	17068,82	-	85,1
9-3103-157-3/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 35 кВ, сечением до 120 мм2, при длине анкерного пролета до 1 км (без стоимости проводов)	105787,29	63904,09	41883,20	21473,88	-	102,24
9-3103-157-4/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 35 кВ, сечением до 120 мм2, при длине анкерного пролета свыше 1 км (без стоимости проводов)	89968,89	55164,86	34804,03	17828,56	-	89,93
9-3103-157-5/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 35 кВ, сечением до 240 мм2, при длине анкерного пролета до 1 км (без стоимости проводов)	125013,48	74035,99	50977,49	26139,67	-	118,45
9-3103-157-6/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 35 кВ, сечением до 240 мм2, при длине анкерного пролета свыше 1 км (без стоимости проводов)	105602,47	63133,19	42469,28	21758,37	-	102,92
9-3103-157-7/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 110 кВ, сечением до 120 мм2, при длине анкерного пролета до 1 км (без стоимости проводов)	90252,36	55566,06	34686,30	17772,03	-	88,9
9-3103-157-8/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 110 кВ, сечением, до 120 мм2, при длине анкерного пролета свыше 1 км (без стоимости проводов)	76381,69	47439,47	28942,22	14813,10	-	80,38
9-3103-157-9/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 110 кВ, сечением до 240 мм2, при длине анкерного пролета до 1 км (без стоимости проводов)	113891,29	71658,34	42232,95	21641,77	-	105,8
9-3103-157-10/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 110 кВ, сечением до 240 мм2, при длине анкерного пролета свыше 1 км (без стоимости проводов)	96338,83	61131,86	35206,97	18022,55	-	94,3
9-3103-157-11/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 110 кВ, сечением свыше 240 мм2, при длине анкерного пролета до 1 км (без стоимости проводов)	154779,01	92443,30	62335,71	31973,56	-	142,6
9-3103-157-12/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 110 кВ, сечением свыше 240 мм2, при длине анкерного пролета свыше 1 км (без стоимости проводов)	125821,29	76042,07	49779,22	25503,37	-	117,3

Таблица 9-3103-158. Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ

- Состав работ:**
1. Сборка изоляторов в гирлянды.
 2. Раскатка проводов.
 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог.
 4. Соединение проводов.
 5. Устройство якорей для временного закрепления проводов в пролетах более 1 км.
 6. Натягивание и крепление проводов на анкерно-угловых опорах.
 7. Подъем проводов с гирляндами изоляторов и раскаточными роликами на промежуточные опоры.
 8. Перекладка проводов из роликов в зажимы.
 9. Изготовление и соединение петель и полупетель на опоре.
 10. Подвеска обводных гирлянд.
 11. Установка гасителей вибрации.
 12. Установка дистанционных распорок в пролетах и в шлейфах анкерно-угловых опор.
 13. Снятие монтажных роликов.

Измеритель: 1 км линии

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-158-1/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км (без стоимости проводов)	114392,42	67066,79	47325,63	24259,71	-	107,3
9-3103-158-2/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км (без стоимости проводов)	107398,97	65537,79	41861,18	21443,31	-	106,84
9-3103-158-3/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км (без стоимости проводов)	157118,20	91287,09	65831,11	33770,10	-	146,05
9-3103-158-4/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км (без стоимости проводов)	136264,25	80419,36	55844,89	28621,37	-	131,1
9-3103-158-5/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 330 кВ (6 проводов) сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км (без стоимости проводов)	276558,25	148356,59	128201,66	65806,24	-	228,85
9-3103-158-6/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 330 кВ (6 проводов) сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км (без стоимости проводов)	227006,67	126508,10	100498,57	51514,29	-	202,4
9-3103-158-7/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 330 кВ (6 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км (без стоимости проводов)	348275,74	190105,18	158170,56	81201,10	-	293,25
9-3103-158-8/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 330 кВ (6 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км (без стоимости проводов)	265731,35	150228,36	115502,99	59201,18	-	240,35
9-3103-158-9/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км (без стоимости проводов)	482991,49	263165,21	219826,28	112788,09	-	405,95
9-3103-158-10/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км (без стоимости проводов)	424493,54	235581,32	188912,22	96844,11	-	363,4
9-3103-158-11/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 750 кВ (12 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км (без стоимости проводов)	1088115,74	527821,43	560294,31	288432,38	-	814,2
9-3103-158-12/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 750 кВ (12 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км (без стоимости проводов)	804300,54	385993,45	418307,09	215181,56	-	617,55
9-3103-158-13/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 750 кВ (15 проводов) сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км (без стоимости проводов)	1033683,22	509183,67	524499,55	270021,86	-	785,45
9-3103-158-14/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 750 кВ (15 проводов) сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км (без стоимости проводов)	779185,86	378086,70	401099,16	206359,94	-	604,9
9-3103-158-15/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 750 кВ (15 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км (без стоимости проводов)	1175191,07	600135,95	575055,12	296047,44	-	925,75
9-3103-158-16/1	Подвеска проводов ВЛ напряжением 750 кВ (15 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км (без стоимости проводов)	878040,08	443578,75	434461,33	223515,49	-	684,25

Таблица 9-3103-159. Подвеска грозозащитного троса

- Состав работ:**
1. Сборка изоляторов в гирлянды.
 2. Раскатка тросов.
 3. Уборка тросов в землю при пересечении дорог.
 4. Сращивание тросов.
 5. Натягивание и крепление тросов на анкерно-угловых опорах.
 6. Подъем тросов на промежуточные опоры.
 7. Перекладка тросов из роликов в зажимы.
 8. Изготовление и соединение петель и полупетель на опоре.
 9. Установка гасителей вибрации.

Измеритель: 1 км линии

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
9-3103-159-1/1	Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ напряжением 35-500 кВ при длине анкерного пролета до 1 км	58904,15	18697,04	5625,11	2851,23	34582,00	30,48
9-3103-159-2/1	Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ напряжением 35-500 кВ, при длине анкерного пролета свыше 1 км	55554,86	16292,44	4680,42	2363,87	34582,00	26,56
9-3103-159-3/1	Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ напряжением 35-500 кВ, при длине анкерного пролета до 1 км	79457,05	34848,39	10026,66	5099,18	34582,00	56,81
9-3103-159-4/1	Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ напряжением 35-500 кВ, при длине анкерного пролета свыше 1 км	73312,07	30474,71	8255,36	4185,37	34582,00	49,68
9-3103-159-5/1	Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ напряжением 750 кВ, при длине анкерного пролета до 1 км	98570,27	40252,58	23735,69	12162,80	34582,00	64,4
9-3103-159-6/1	Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ напряжением 750 кВ, при длине анкерного пролета свыше 1 км	85707,46	29137,45	21988,01	11261,18	34582,00	47,5

Таблица 9-3103-160. Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами

- Состав работ:**
1. Бурение ям под защиты.
 2. Заготовка, установка и разборка защит.
 3. Сборка изоляторов в гирлянды.
 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через защиты.
 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам.
 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам.
 7. Снятие монтажных роликов с опор.
 8. Соединение полупетель на опорах.

Измеритель: 1 переход

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
9-3103-160-1/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через электрифицированные железные дороги напряжением ВЛ 35 кВ (3 провода) (без стоимости проводов)	221916,89	121922,60	91671,30	32456,17	8322,99	215,05
9-3103-160-2/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через электрифицированные железные дороги напряжением ВЛ 110 кВ (3 провода) (без стоимости проводов)	286447,92	158434,18	112823,15	39768,16	15190,59	279,45
9-3103-160-3/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через электрифицированные железные дороги напряжением ВЛ 220 кВ (3 провода) (без стоимости проводов)	298797,83	170170,04	113437,20	40084,94	15190,59	300,15
9-3103-160-4/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через электрифицированные железные дороги напряжением ВЛ 330 кВ (6 проводов) (без стоимости проводов)	442452,68	239281,25	182841,51	75887,27	20329,92	422,05
9-3103-160-5/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через электрифицированные железные дороги напряжением ВЛ 500 кВ (9 проводов) (без стоимости проводов)	552983,17	323888,76	208764,49	89256,84	20329,92	538,2
9-3103-160-6/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через электрифицированные	763852,62	440848,59	302674,11	133808,80	20329,92	732,55

	железные дороги напряжением ВЛ 750 кВ (12 проводов) (без стоимости проводов)						
9-3103-160-7/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через электрифицированные железные дороги напряжением ВЛ 750 кВ (15 проводов) (без стоимости проводов)	856924,05	514966,09	317489,29	141443,02	24468,67	839,5
9-3103-160-8/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через железные дороги напряжением ВЛ 35 кВ (3 провода) (без стоимости проводов)	145623,90	80847,07	60092,31	22138,08	4684,52	142,6
9-3103-160-9/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через железные дороги напряжением ВЛ 110 кВ (3 провода) (без стоимости проводов)	178797,97	100264,83	71665,54	26167,46	6867,60	180,55
9-3103-160-10/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через железные дороги напряжением ВЛ 220 кВ (3 провода) (без стоимости проводов)	183411,04	103413,63	73129,81	26922,87	6867,60	194,35
9-3103-160-11/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через железные дороги напряжением ВЛ 330 кВ (6 проводов) (без стоимости проводов)	387291,52	195163,74	176937,19	72841,25	15190,59	324,3
9-3103-160-12/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через железные дороги напряжением ВЛ 500 кВ (9 проводов) (без стоимости проводов)	473279,63	253250,45	204838,59	86223,43	15190,59	412,85
9-3103-160-13/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через ВЛ 35-220 кВ напряжением ВЛ 35 кВ (3 провода) (без стоимости проводов)	107964,74	61355,33	43471,23	16541,39	3138,18	108,22
9-3103-160-14/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через ВЛ 35-220 кВ напряжением ВЛ 110 кВ (3 провода) (без стоимости проводов)	142175,02	84161,09	53465,85	20378,48	4548,08	142,6
9-3103-160-15/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через ВЛ 35-220 кВ напряжением ВЛ 220 кВ (3 провода) (без стоимости проводов)	152769,66	92984,43	55237,15	21292,29	4548,08	157,55
9-3103-160-16/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через ВЛ 35-220 кВ напряжением ВЛ, кВ 330 (6 проводов) (без стоимости проводов)	295305,24	163166,69	121996,33	55730,00	10142,22	261,05
9-3103-160-17/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через ВЛ 35-220 кВ напряжением ВЛ 500 кВ (9 проводов) (без стоимости проводов)	367077,20	214920,00	142014,98	66053,54	10142,22	343,85
9-3103-160-18/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 35 кВ (3 провода) (без стоимости проводов)	101000,11	55878,59	41983,34	15773,79	3138,18	98,56
9-3103-160-19/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 110 кВ (3 провода) (без стоимости проводов)	109881,77	62398,52	44345,07	16992,20	3138,18	110,06
9-3103-160-20/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 220 кВ (3 провода) (без стоимости проводов)	119498,82	70527,68	45832,96	17759,80	3138,18	121,9
9-3103-160-21/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 330 кВ (6 проводов) (без стоимости проводов)	259622,13	138264,87	115808,60	52537,77	5548,66	225,4
9-3103-160-22/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 500 кВ (9 проводов) (без стоимости проводов)	327827,48	186168,16	136110,66	63007,51	5548,66	297,85
9-3103-160-23/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ	577530,66	307644,69	260062,12	116501,68	9823,85	492,2

	напряжением ВЛ 750 кВ (12 проводов) (без стоимости проводов)						
9-3103-160-24/1	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 750 кВ (15 проводов) (без стоимости проводов)	681335,29	376701,22	292581,66	128587,74	12052,41	614,1

Таблица 9-3103-161. Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами

Состав работ:

1. Бурение ям под защиты.
2. Заготовка, установка и разборка защит.
3. Сборка изоляторов в гирлянды.
4. Раскатка проводов с перетаскиванием через защиты.
5. Подъем и крепление проводов на опорах.
6. Снятие монтажных роликов с опор.

Измеритель: 1 переход

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-161-1/1	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через железные дороги не общего пользования напряжением ВЛ 110 кВ (3 провода) (без стоимости проводов)	132421,44	73782,80	51771,04	23169,58	6867,60	135,7
9-3103-161-2/1	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через железные дороги не общего пользования напряжением ВЛ 220 кВ (3 провода) (без стоимости проводов)	145039,80	80660,86	57511,34	26119,00	6867,60	148,35
9-3103-161-3/1	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через железные дороги не общего пользования напряжением ВЛ 330 кВ (6 проводов) (без стоимости проводов)	246322,10	130409,68	100721,83	47349,01	15190,59	225,4
9-3103-161-4/1	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через железные дороги не общего пользования напряжением ВЛ 500 кВ (9 проводов) (без стоимости проводов)	290527,13	156105,26	119231,28	56839,46	15190,59	264,5
9-3103-161-5/1	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ напряжением ВЛ 110 кВ (3 провода) (без стоимости проводов)	96773,50	54339,38	37886,04	17174,58	4548,08	99,94
9-3103-161-6/1	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ напряжением ВЛ 220 кВ (3 провода) (без стоимости проводов)	110504,66	62330,24	43626,34	20124,00	4548,08	112,24
9-3103-161-7/1	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ напряжением ВЛ 330 кВ (6 проводов) (без стоимости проводов)	182897,52	97581,87	75173,43	36318,21	10142,22	162,15
9-3103-161-8/1	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ напряжением ВЛ 500 кВ (9 проводов) (без стоимости проводов)	225629,42	121804,32	93682,88	45808,66	10142,22	202,4
9-3103-161-9/1	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ напряжением ВЛ 750 кВ (12 проводов) (без стоимости проводов)	423197,21	200008,23	213365,13	104146,49	9823,85	332,35
9-3103-161-10/1	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ напряжением ВЛ 750 кВ (15 проводов) (без стоимости проводов)	512356,43	248410,97	251893,05	122486,65	12052,41	420,9
9-3103-161-11/1	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через шоссе ВЛ до 20 кВ, линии связи напряжением ВЛ 35 кВ (3 провода) (без стоимости проводов)	76347,15	42149,55	31059,42	14088,08	3138,18	75,9
9-3103-161-12/1	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через шоссе ВЛ до 20 кВ, линии связи напряжением ВЛ 110 кВ (3 провода) (без стоимости проводов)	80640,82	44704,07	32798,57	14978,01	3138,18	80,5
9-3103-161-13/1	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через шоссе ВЛ до 20 кВ, линии связи напряжением ВЛ 220 кВ (3 провода) (без стоимости проводов)	93575,65	51898,60	38538,87	17927,44	3138,18	91,54

9-3103-161-14/1	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через шоссе ВЛ до 20 кВ, линии связи напряжением ВЛ 330 кВ (6 проводов) (без стоимости проводов)	174843,61	94121,52	75173,43	36318,21	5548,66	156,4
9-3103-161-15/1	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через шоссе ВЛ до 20 кВ, линии связи напряжением ВЛ 500 кВ (9 проводов) (без стоимости проводов)	215499,30	116267,76	93682,88	45808,66	5548,66	193,2
9-3103-161-16/1	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через шоссе ВЛ до 20 кВ, линии связи напряжением ВЛ 750 кВ (12 проводов) (без стоимости проводов)	392039,85	177169,92	205046,08	99847,42	9823,85	294,4
9-3103-161-17/1	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи напряжением ВЛ 750 кВ (15 проводов) (без стоимости проводов)	508645,02	242981,22	253611,39	123359,12	12052,41	411,7

Таблица 9-3103-162. Подвеска грозозащитных тросов

Состав работ:

1. Сборка гирлянд
2. Раскатка тросов.
3. Подъем и крепление тросов на опорах.
4. Натягивание тросов с регулировкой стрелы провеса.
5. Монтаж натяжных зажимов и крепление тросов.
6. Изготовление и монтаж петель.
7. Установка гасителей вибрации.

Измеритель: 1 переход (1 трос)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-162-1/1	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете на переходах через электрифицированные железные дороги (без стоимости троса)	25153,38	14107,02	11046,36	5413,41	-	19,44
9-3103-162-2/1	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете на переходах через железные дороги (без стоимости троса)	18087,94	9888,58	8199,36	4018,20	-	14,6
9-3103-162-3/1	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете на переходах через ВЛ 35-220 кВ (без стоимости троса)	17467,44	9638,19	7829,25	3836,83	-	14,03
9-3103-162-4/1	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете на переходах через автомобильные и шосейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи (без стоимости троса)	12805,65	7111,65	5694,00	2790,42	-	10,5
9-3103-162-5/1	Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи (без стоимости троса)	11763,14	8647,92	3115,22	1593,16	-	13,34

Таблица 9-3103-163. Антикоррозийное покрытие грозозащитных тросов

Состав работ:

1. Приготовление состава.
2. Нанесение антикоррозийного покрытия.

Измеритель: 1 км троса

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-163-1/1	Антикоррозийное покрытие грозозащитных тросов электротехнической смазкой (без стоимости)	15330,15	8371,95	6958,20	3577,56	-	12,54

Таблица 9-3103-164. Устройство заземления

Состав работ:

1. Укладка лучей заземления.
2. Сварка стыков лучей и приварка к опорам.
3. Правка и рубка стали с укладкой шин в траншеи.
4. Сварка стыков и приварка шин к заземлителям.

Измеритель: 100 м заземления

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-164-1/1	Устройство заземления контурного без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	11591,79	5874,38	77,27	0,02	5640,14	11,04
9-3103-164-2/1	Устройство заземления контурного без забивки заземлителей в скальных породах	66089,45	7730,19	77,27	0,02	58281,99	13,92

Таблица 9-3103-165. Забивка заземлителей

Состав работ: 1. Установка и заглубление заземлителей.
2. Приварка шин к заземлителям.

Измеритель: 1 заземлитель

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-165-1/1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	1397,75	282,73	768,41	343,12	346,61	0,52
9-3103-165-2/1	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 мм	782,67	409,72	26,34	0,01	346,61	0,77

Таблица 9-3103-166. Установка опор ВЛ 0,38-10 кВ

Состав работ: 1. Сборка опор.
2. Установка изоляторов.
3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор.
4. Бурение ям с доработкой вручную.
5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта.
6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов.

Измеритель: 1 опора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-166-1/1	Установка опор ВЛ 0.38-10 кВ ВЛ 0,38,6-10 кВ (с траверсами) одностоечных (без стоимости стоек, траверс, изоляторов и креплений)	3924,93	2036,57	1888,36	815,32	-	3,52
9-3103-166-2/1	Установка опор ВЛ 0.38-10 кВ ВЛ 0,38,6-10 кВ (с траверсами) одностоечных с одним подкосом (без стоимости стоек, траверс, изоляторов и креплений)	8343,82	3900,62	4443,20	1918,40	-	6,88
9-3103-166-3/1	Установка опор ВЛ 0.38-10 кВ ВЛ 0,38,6-10 кВ (с траверсами) одностоечных с двумя подкосами (без стоимости стоек, траверс, изоляторов и креплений)	13088,13	5867,93	7220,20	3117,40	-	10,35
9-3103-166-4/1	Установка опор ВЛ 0.38-10 кВ для совместной подвески проводов ВЛ 0,38 и 6-10 кВ одностоечных (без стоимости стоек, траверс, изоляторов и креплений)	4942,37	2965,15	1977,22	853,69	-	5,23
9-3103-166-5/1	Установка опор ВЛ 0.38-10 кВ для совместной подвески проводов ВЛ 0,38 и 6-10 кВ одностоечных с одним подкосом (без стоимости стоек, траверс, изоляторов и креплений)	9583,58	5051,52	4532,06	1956,77	-	8,91
9-3103-166-6/1	Установка опор ВЛ 0.38-10 кВ для совместной подвески проводов ВЛ 0,38 и 6-10 кВ одностоечных с двумя подкосами (без стоимости стоек, траверс, изоляторов и креплений)	14871,91	7318,47	7553,44	3261,28	-	13,46

Таблица 9-3103-167. Установка ригелей и плит для опор ВЛ 35 кВ

Состав работ: 1. Бурение котлованов.
2. Установка конструкций.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-167-1/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ плит анкерных объемом до 0,2 м3 (без стоимости плит и болтов)	6148,17	644,09	-	-	5504,08	1,05
9-3103-167-2/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ плит анкерных объемом до 0,3 м3 (без стоимости плит и болтов)	766,77	766,77	-	-	-	1,25
9-3103-167-3/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ плит анкерных объемом до 0,7 м3 (без стоимости плит и болтов)	1349,52	1349,52	-	-	-	2,2
9-3103-167-4/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ плит анкерных объемом до 0,9 м3 (без стоимости плит и болтов)	1729,84	1729,84	-	-	-	2,82
9-3103-167-5/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ плит опорных объемом до 0,35 м3 (без стоимости плит и болтов)	698,09	698,09	-	-	-	1,16
9-3103-167-6/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ плит опорных объемом, до 0,65 м3 (без стоимости плит и болтов)	1122,56	1122,56	-	-	-	1,83
9-3103-167-7/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ ригелей объемом до 0,1 м3, при количестве на 1 стойку - 1	6407,07	902,99	-	-	5504,08	1,53
9-3103-167-8/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ ригелей объемом до 0,1 м3, при количестве на 1 стойку - 2	10345,72	1192,18	-	-	9153,54	2,02
9-3103-167-9/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ ригелей объемом до 0,2 м3, при количестве на 1 стойку - 1	11550,36	972,00	-	-	10578,36	1,68
9-3103-167-10/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ ригелей объемом до 0,2 м3, при количестве на 1 стойку - 2	18981,51	1319,14	-	-	17662,37	2,28
9-3103-167-11/1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкеров цилиндрических объемом до 0,12 м3 (без стоимости плит и болтов)	7315,96	2357,20	4958,76	1544,40	-	4,43

Таблица 9-3103-168. Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ

Состав работ:

1. Раскатка.
2. Соединение проводов.
3. Подъем проводов на опоры.
4. Натягивание и визирование проводов.
5. Крепление проводов и устройство перемычек.

Измеритель: 1 км линии в 1 провод

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-168-1/1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ, при 20 опорах на 1 км, с помощью механизмов	118300,93	11145,34	10122,28	4035,74	97033,31	18,52
9-3103-168-2/1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ, при 20 опорах на 1 км, вручную	113594,04	16560,73	-	-	97033,31	28,06

Таблица 9-3103-169. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ

Состав работ:

1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах.
2. Раскатка проводов.
3. Соединение проводов.
4. Подъем проводов на опоры.
5. Натягивание и визирование проводов.
6. Крепление проводов и устройство перемычек.

Измеритель: 1 км линии в 3 провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-169-1/1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности, при 10 опорах на 1 км, с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	135595,09	30401,95	35514,74	13907,70	69678,40	48,64
9-3103-169-2/1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности, при 10 опорах на 1 км, с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	167920,32	31414,51	39472,50	15323,22	97033,31	50,26

9-3103-169-3/1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности, при 10 опорах на 1 км, вручную сечением проводов до 35 мм2	113489,44	43811,04	-	-	69678,40	72,8
9-3103-169-4/1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности, при 10 опорах на 1 км, вручную сечением проводов свыше 35 мм2	142745,37	45712,06	-	-	97033,31	74,52
9-3103-169-5/1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности, при 10 опорах на 1 км, с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	164284,44	35784,50	58821,54	22243,57	69678,40	55,2
9-3103-169-6/1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности, при 10 опорах на 1 км, с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	204940,98	38092,35	69815,32	26175,58	97033,31	58,76
9-3103-169-7/1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности, при 10 опорах на 1 км, вручную сечением проводов до 35 мм2	119631,60	49953,20	-	-	69678,40	79,92
9-3103-169-8/1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности, при 10 опорах на 1 км, вручную сечением проводов свыше 35 мм2	149149,15	52115,84	-	-	97033,31	83,38

Таблица 9-3103-170. Подвеска проводов и тросов ВЛ 35 кВ

- Состав работ:**
1. Сборка изоляторов в гирлянды.
 2. Раскатка проводов и тросов.
 3. Соединение проводов и тросов.
 4. Подъем проводов и тросов на промежуточные опоры.
 5. Натягивание и крепление проводов и тросов.
 6. Перекладка проводов и тросов из раскаточных роликов в зажимы.
 7. Установка гасителей вибрации.
 8. Изготовление петель и полупетель.
 9. Соединение полупетель на опоре.

Измеритель: 1 км линии в 3 провода или 1 трос

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
9-3103-170-1/1	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ, при 5 опорах на 1 км, сечением до 70 мм2	285289,07	83497,18	66139,75	25958,47	135652,14	128,8
9-3103-170-2/1	Подвеска тросов ВЛ 35 кВ, при 5 опорах на 1 км	80271,50	26916,17	18773,33	8592,51	34582,00	41,52

Таблица 9-3103-171. При изменении количества опор на 1 км, добавлять или исключать

Состав работ:

Измеритель: 1 опора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-171-1/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 9-3103-168, 9-3103-169, 9-3103-170 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	498,46	225,64	270,62	96,79	2,20	0,39
9-3103-171-2/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 9-3103-168, 9-3103-169, 9-3103-170 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 0,38 кВ вручную	227,84	225,64	-	-	2,20	0,39
9-3103-171-3/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 9-3103-168, 9-3103-169, 9-3103-170 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	2632,40	966,21	1657,52	592,83	8,67	1,67
9-3103-171-4/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 9-3103-168, 9-3103-169, 9-3103-170 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	3022,74	1018,28	1995,79	713,81	8,67	1,76
9-3103-171-5/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 9-3103-168, 9-3103-169, 9-3103-170 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности вручную сечением проводов до 35 мм2	998,02	989,35	-	-	8,67	1,71

9-3103-171-6/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 9-3103-168, 9-3103-169, 9-3103-170 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм ²	1055,88	1047,21	-	-	8,67	1,81
9-3103-171-7/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 9-3103-168, 9-3103-169, 9-3103-170 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 6-10 кВ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм ²	4799,53	1272,85	3518,01	1258,24	8,67	2,2
9-3103-171-8/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 9-3103-168, 9-3103-169, 9-3103-170 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 6-10 кВ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм ²	6058,79	1652,61	4397,51	1572,80	8,67	2,44
9-3103-171-9/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 9-3103-168, 9-3103-169, 9-3103-170 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 6-10 кВ в населенной местности вручную сечением проводов до 35 мм ²	1530,84	1522,17	-	-	8,67	2,28
9-3103-171-10/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 9-3103-168, 9-3103-169, 9-3103-170 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 6-10 кВ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм ²	1715,47	1706,80	-	-	8,67	2,52
9-3103-171-11/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 9-3103-168, 9-3103-169, 9-3103-170 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 35 кВ в населенной местности, вручную сечением проводов до 70 мм ²	12718,90	5181,35	7518,85	2813,14	18,70	7,65
9-3103-171-12/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 9-3103-168, 9-3103-169, 9-3103-170 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 35 кВ в населенной местности, вручную сечением проводов до 120 мм ²	13001,65	5262,62	7721,81	2885,73	17,22	7,77
9-3103-171-13/1	При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 9-3103-168, 9-3103-169, 9-3103-170 добавлять или исключать при напряжении ВЛ 35 кВ с помощью стальных канатов	4491,33	2533,10	1954,40	952,31	3,83	3,74

Таблица 9-3103-172. Подвеска проводов

Состав работ: 1. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия.
2. Крепление проводов.

Измеритель: 1 переход

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-172-1/1	Подвеска проводов напряжением ВЛ 0,38 кВ, длиной до 100 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ	14884,91	5181,58	-	-	9703,33	8,29
9-3103-172-2/1	Подвеска проводов напряжением ВЛ 0,38 кВ, длиной до 100 м на переходах через автомобильные дороги 3 категории с односторонней линией связи, ВЛ 0,38 кВ	16591,27	6887,94	-	-	9703,33	11,02
9-3103-172-3/1	Подвеска проводов напряжением ВЛ 0,38 кВ, длиной до 100 м на переходах через автодороги 1 и 2 категорий с односторонней линией связи, ж.д. с линией СЦБ	21204,07	11500,74	-	-	9703,33	18,4
9-3103-172-4/1	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ, длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи	38709,25	14450,92	-	-	24258,33	23,12
9-3103-172-5/1	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ, длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категорий с тремя линиями связи	39784,32	15525,99	-	-	24258,33	24,84

9-3103-172-6/1	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ, длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 1 и 2 категорий	34246,47	9988,14	-	-	24258,33	15,98
9-3103-172-7/1	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ, длиной до 250 м на переходах через водные преграды	37559,18	13300,85	-	-	24258,33	21,28

Таблица 9-3103-173. Установка деревянных защит при монтаже проводов на переходах через препятствия

Состав работ:

1. Бурение котлованов с обратной засыпкой.
2. Заготовка деталей защит.
3. Подъем и установка стоек в котлованы.
4. Демонтаж защит.

Измеритель: 1 защита

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-173-1/1	Установка деревянных защит при монтаже проводов на переходах через препятствия Т-образных (без стоимости креплений и бревен)	15387,51	7878,50	7509,01	3242,10	-	14,49
9-3103-173-2/1	Установка деревянных защит при монтаже проводов на переходах через препятствия П-образных (без стоимости креплений и бревен)	21712,06	11381,62	10330,44	4460,28	-	21,39

Таблица 9-3103-174. Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям

Состав работ:

1. Установка траверс, крюков и изоляторов.
2. Подвеска и закрепление проводов.

Измеритель: 1 ответвление

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
9-3103-174-1/1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов количество проводов в ответвлении 1 (без стоимости проводов, изоляторов, траверс и креплений)	1132,30	861,68	270,62	96,79	-	1,46
9-3103-174-2/1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов количество проводов в ответвлении 2 (без стоимости проводов, изоляторов, траверс и креплений)	1313,61	1009,17	304,44	108,89	-	1,78
9-3103-174-3/1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов количество проводов в ответвлении 4 (без стоимости проводов, изоляторов, траверс и креплений)	2289,78	1782,37	507,41	181,48	-	3,02
9-3103-174-4/1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную количество проводов в ответвлении 1 (без стоимости проводов, изоляторов, траверс и креплений)	861,68	861,68	-	-	-	1,46
9-3103-174-5/1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную количество проводов в ответвлении 2 (без стоимости проводов, изоляторов, траверс и креплений)	1029,85	1029,85	-	-	-	1,78
9-3103-174-6/1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную количество проводов в ответвлении 4 (без стоимости проводов, изоляторов, траверс и креплений)	1741,50	1741,50	-	-	-	3,01

Таблица 9-3103-175. Установка линейного оборудования

Состав работ:

1. Установка конструкций под оборудование.
2. Подъем и закрепление оборудования.
3. Установка и монтаж привода (3, 4).
4. Устройство заземляющих спусков.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>

9-3103-175-1/1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов (без стоимости проводов, изоляторов и креплений)	6034,88	2449,22	3585,66	1282,44	-	4,32
9-3103-175-2/1	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную (без стоимости проводов, изоляторов и креплений)	2857,43	2857,43	-	-	-	5,04
9-3103-175-3/1	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов (без стоимости проводов, изоляторов и креплений)	4836,08	4836,08	-	-	-	8,53
9-3103-175-4/1	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную (без стоимости проводов, изоляторов и креплений)	4836,08	4836,08	-	-	-	8,53

Таблица 9-3103-176. Установка комплектных трансформаторных подстанций

Состав работ:

1. Бурение котлованов.
2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом.
3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте.
4. Установка и закрепление трансформатора.
5. Ошинковка оборудования.
6. Монтаж ответвлений к ВЛ.

Измеритель: 1 подстанция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-176-1/1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам (без стоимости подстанций и креплений)	6510,26	1955,98	4554,28	1966,36	-	3,45
9-3103-176-2/1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам (без стоимости материалов)	8377,06	8377,06	-	-	-	13,92
9-3103-176-3/1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам (без стоимости подстанций и креплений)	8071,93	2406,85	5665,08	2445,96	-	4,16
9-3103-176-4/1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами (без стоимости материалов)	7059,80	7059,80	-	-	-	10,73
9-3103-176-5/1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными вводами тупиковые (без стоимости материалов)	14073,55	14073,55	-	-	-	21,39
9-3103-176-6/1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными вводами проходные (без стоимости материалов)	17505,00	17505,00	-	-	-	26,22

Таблица 9-3103-177. Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ

Состав работ:

1. Правка и укладка шин заземления в траншеи.
2. Сварка стыков.
3. Приварка шин к заземлителю и заземляющему спуску.

Измеритель: 1 м шин заземления

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3103-177-1/1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ (без стоимости арматуры)	127,16	116,62	10,54	-	-	0,21

Таблица 9-3103-179. Сборка и установка железобетонных одностоечных опор

Состав работ:

1. Разбивка трассы и котлованов.
2. Сборка опор, траверс и изоляторов.
3. Установка и выверка опор.
4. Нумерация опор и установка таблиц.

Измеритель: 100 опор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3103-179-1/1	Сборка и установка железобетонных одностоечных опор с кабельным вводом (без стоимости материалов)	748625,78	392849,43	355776,35	153947,75	-	738,3
9-3103-179-2/1	Сборка и установка железобетонных одностоечных опор с воздушным вводом и двумя траверсами (без стоимости стоек и траверс)	913960,35	473010,30	355776,35	153947,75	85173,70	888,95
9-3103-179-3/1	Сборка и установка железобетонных одностоечных опор с воздушным вводом и четырьмя траверсами (без стоимости стоек и траверс)	1059713,63	533589,88	355776,35	153947,75	170347,40	1002,8

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 9-3104-1. Демонтаж аккумуляторов кислотных стационарных

Состав работ: 1. Отсоединение аккумуляторов.
2. Откачка кислоты из аккумуляторов в специальные емкости.
3. Демонтаж аккумуляторов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3104-1-1/1	Демонтаж аккумуляторов кислотных стационарных весом без раствора кислоты до 10 кг	679,27	666,84	12,43	0,08	-	1,11
9-3104-1-2/1	Демонтаж аккумуляторов кислотных стационарных, добавляется на каждые 10 кг веса аккумулятора без раствора кислоты к поз. 9- 3104-1-1	262,90	253,23	9,67	0,06	-	0,43

Таблица 9-3104-2. Демонтаж статических конденсаторов

Состав работ: 1. Отключение электропитания.
2. Разрядка выводов конденсатора.
3. Срезка токоведущих перемычек.
4. Демонтаж конденсаторов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3104-2-1/1	Демонтаж статических конденсаторов массой до 25 кг	803,13	780,16	22,97	8,03	-	1,31
9-3104-2-2/1	Демонтаж статических конденсаторов массой до 70 кг	1020,29	964,72	55,57	23,78	-	1,63
9-3104-2-3/1	Демонтаж статических конденсаторов массой до 150 кг	1309,23	1204,77	104,46	47,40	-	1,94

Таблица 9-3104-3. Демонтаж блоков резисторов (ящиков сопротивлений)

Состав работ: 1. Отключение электропитания.
2. Отсоединение блоков резисторов от электрической сети.
3. Демонтаж блоков резисторов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3104-3-1/1	Демонтаж блоков резисторов (ящиков сопротивлений) массой до 50 кг	569,97	537,37	32,60	15,75	-	0,97
9-3104-3-2/1	Демонтаж блоков резисторов (ящиков сопротивлений) массой до 100 кг	728,81	663,62	65,19	31,49	-	1,21

Таблица 9-3104-4. Демонтаж металлических кожухов для защиты вводов и электрооборудования

Состав работ: 1. Отключение электропитания.
2. Демонтаж кожуха.

Измеритель: 10 кг

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3104-4-1/1	Демонтаж металлических кожухов для защиты вводов и электрооборудования	184,01	167,56	16,45	7,88	-	0,3

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 9-3105-1. Устройство монолитных железобетонных фундаментов

Состав работ: 1. Установка и разборка опалубки.
2. Установка арматурных сеток, отдельных стержней, анкерных болтов.
3. Приготовление и укладка бетона.
4. Уход за бетоном.
5. Замоноличивание анкерных болтов.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.- масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3105-1-1/1	Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона класса В12,5 привозного тяжелого объемом до 25 м3 (без стоимости анкерных болтов и арматуры)	12470,13	2713,49	776,12	358,02	8980,52	4,69
9-3105-1-2/1	Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона класса В12,5 привозного тяжелого объемом более 25 м3 (без стоимости болтов и арматуры)	10746,06	1336,50	629,34	299,86	8780,22	2,31

Таблица 9-3105-2. Окраска лаком опор

Состав работ: 1. Приготовление состава.
2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест.
3. Подкраска пропущенных мест.
4. Окраска конструкций.

Измеритель: 1 т конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3105-2-1/1	Окраска лаком опор за один раз массой до 10 т	5217,07	3198,83	-	-	2018,24	5,42

Таблица 9-3105-3. Антикоррозийное покрытие оттяжек опор

Состав работ: 1. Приготовление состава.
2. Нанесение антикоррозийного покрытия.

Измеритель: 100 м оттяжек

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3105-3-1/1	Антикоррозийное покрытие оттяжек опор	5106,12	1995,15	2923,27	1503,00	187,70	4,05

Таблица 9-3105-5. Окраска масляной краской стальных опор

Состав работ: 1. Очистка опоры от ржавчины и загрязнения.
2. Окраска опоры за 2 раза.

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
9-3105-5-1/1	Окраска масляной краской стальных опор трубчатых с очисткой поверхности ветошью	4460,85	1451,87	2676,23	1375,98	332,75	2,46
9-3105-5-2/1	Окраска масляной краской стальных опор трубчатых с очисткой поверхности металлической щеткой	6017,01	1978,71	3705,55	1905,21	332,75	3,42
9-3105-5-3/1	Окраска масляной краской стальных опор решетчатых с очисткой поверхности ветошью	11005,42	3517,71	6608,23	3397,62	879,48	6,08
9-3105-5-4/1	Окраска масляной краской стальных опор решетчатых с очисткой поверхности металлической щеткой	14517,08	4744,27	8893,33	4572,50	879,48	8,2

Таблица 9-3105-6. Устройство монолитных бетонных фундаментов

Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси.
2. Уплотнение вибратором.
3. Установка стальных конструкций (2).

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
9-3105-6-1/1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	7401,94	904,57	2,67	0,01	6494,70	1,7
9-3105-6-2/1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой	8656,27	2027,30	2,67	0,01	6626,30	3,81

Таблица 9-3105-7. Устройство железобетонных монолитных фундаментов

Состав работ: 1. Установка каркасов.
2. Укладка бетонной смеси.
3. Уход за бетоном.

Измеритель: 100 опор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
9-3105-7-1/1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	1031615,50	135233,21	-	-	896382,29	254,15

Таблица 9-3105-8. Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушным вводами

Состав работ: 1. Бурение и рытье ям.
2. Засыпка пазух котлованов грунтом.

Измеритель: 100 опор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
9-3105-8-1/1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	161261,54	108498,54	52763,00	22781,00	-	225,4

Таблица 9-3105-9. Перерезка кабеля ножовкой

Состав работ: 1. Перерезка кабеля.

Измеритель: 1 перерез

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
9-3105-9-1/1	Перерезка кабеля ножовкой, масса кабеля 0,5 - 3 кг	30,67	30,67	-	-	-	0,05

9-3105-9-2/1	Перерезка кабеля ножовкой, масса кабеля 6 - 13 кг	104,28	104,28	-	-	-	0,17
--------------	---	--------	--------	---	---	---	------

Раздел 6. Пусконаладочные работы

Таблица 9-3106-1. Трансформаторы двухобмоточные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
9-3106-1-1/1	Пусконаладочные работы - трансформатор двухобмоточный напряжением от 110 до 220 кВ, мощностью до 80 мВА	83316,03	83316,03	-	-	-	102
9-3106-1-2/1	Пусконаладочные работы - трансформатор двухобмоточный напряжением от 110 до 220 кВ, мощностью до 400 мВА	91484,26	91484,26	-	-	-	112
9-3106-1-3/1	Пусконаладочные работы - трансформатор двухобмоточный напряжением от 110 до 220 кВ, мощностью до 630 мВА	111904,86	111904,86	-	-	-	137
9-3106-1-4/1	Пусконаладочные работы - трансформатор двухобмоточный напряжением от 330 до 500 кВ, мощностью до 80 мВА	81682,38	81682,38	-	-	-	100
9-3106-1-5/1	Пусконаладочные работы - трансформатор двухобмоточный напряжением от 330 до 500 кВ, мощностью до 400 мВА	115988,98	115988,98	-	-	-	142
9-3106-1-6/1	Пусконаладочные работы - трансформатор двухобмоточный напряжением от 330 до 500 кВ, мощностью до 630 мВА	130691,80	130691,80	-	-	-	160
9-3106-1-7/1	Пусконаладочные работы - трансформатор двухобмоточный напряжением от 330 до 500 кВ, мощностью до 1000 мВА	248314,43	248314,43	-	-	-	304

Таблица 9-3106-2. Трансформаторы трехобмоточные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
9-3106-2-1/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 мВА, пусконаладочные работы	18786,95	18786,95	-	-	-	23
9-3106-2-2/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 мВА	38390,72	38390,72	-	-	-	47
9-3106-2-3/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением до 35 кВ, мощностью до 1,6 мВА	37573,89	37573,89	-	-	-	46
9-3106-2-4/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 мВА	45742,13	45742,13	-	-	-	56
9-3106-2-5/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением от 110 до 200 кВ, мощностью до 80 мВА	89033,79	89033,79	-	-	-	109
9-3106-2-6/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением от 110 до 200 кВ, мощностью до 400 мВА	120073,10	120073,10	-	-	-	147
9-3106-2-7/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением от 110 до 200 кВ, мощностью до 630 мВА	158463,81	158463,81	-	-	-	194
9-3106-2-8/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением от 330 до 500 кВ, мощностью до 80 мВА	158463,81	158463,81	-	-	-	194

9-3106-2-9/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением от 330 до 500 кВ, мощностью до 400 мВА	187869,47	187869,47	-	-	-	230
9-3106-2-10/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением от 330 до 500 кВ, мощностью до 630 мВА	224626,54	224626,54	-	-	-	275
9-3106-2-11/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехобмоточный напряжением от 330 до 500 кВ, мощностью до 1000 мВА	348783,75	348783,75	-	-	-	427

Таблица 9-3106-3. Трансформаторы однофазные масляные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3106-3-1/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы однофазные масляные, напряжением до 1 кВ	2044,50	2044,50	-	-	-	2,7
9-3106-3-2/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы однофазные масляные, напряжением до 11 кВ	9086,66	9086,66	-	-	-	12
9-3106-3-3/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы однофазные масляные, напряжением до 35 кВ	25745,53	25745,53	-	-	-	34
9-3106-3-4/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы однофазные масляные, напряжением до 220 кВ	60577,71	60577,71	-	-	-	80
9-3106-3-5/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы однофазные масляные, напряжением до 500 кВ	82537,13	82537,13	-	-	-	109
9-3106-3-6/1	Пусконаладочные работы - трансформаторы однофазные масляные, напряжением до 750 кВ	102982,11	102982,11	-	-	-	136

Таблица 9-3106-4. Трансформаторы однофазные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3106-4-1/1	Пусконаладочные работы - трансформатор однофазный напряжением до 1 кВ	1993,29	1993,29	-	-	-	2,7
9-3106-4-2/1	Пусконаладочные работы - трансформатор однофазный напряжением до 11 кВ	7382,57	7382,57	-	-	-	10
9-3106-4-3/1	Пусконаладочные работы - трансформатор однофазный напряжением до 35 кВ	8859,08	8859,08	-	-	-	12
9-3106-4-4/1	Пусконаладочные работы - трансформатор однофазный напряжением до 110 кВ	11073,86	11073,86	-	-	-	15
9-3106-4-5/1	Пусконаладочные работы - трансформатор однофазный напряжением до 330 кВ	14765,14	14765,14	-	-	-	20
9-3106-4-6/1	Пусконаладочные работы - трансформатор однофазный напряжением до 500 кВ	16241,65	16241,65	-	-	-	22
9-3106-4-7/1	Пусконаладочные работы - трансформатор однофазный с емкостными делителями напряжением до 500 кВ	30268,54	30268,54	-	-	-	41
9-3106-4-8/1	Пусконаладочные работы - трансформатор однофазный с емкостными делителями напряжением до 750 кВ	36912,85	36912,85	-	-	-	50

Таблица 9-3106-5. Трансформаторы трехфазные и устройства отбора напряжения

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3106-5-1/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехфазный напряжением до 1 кВ	1993,29	1993,29	-	-	-	2,7

9-3106-5-2/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехфазный напряжением до 11 кВ	10335,60	10335,60	-	-	-	14
9-3106-5-3/1	Пусконаладочные работы - трансформатор трехфазный напряжением до 35 кВ	13288,63	13288,63	-	-	-	18

Таблица 9-3106-6. Трансформаторы выносные и встроенные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
9-3106-6-1/1	Пусконаладочные работы - трансформатор выносной напряжением до 1 кВ	959,73	959,73	-	-	-	1,3
9-3106-6-2/1	Пусконаладочные работы - трансформатор выносной с твердой изоляцией напряжением до 11 кВ	3322,16	3322,16	-	-	-	4,5
9-3106-6-3/1	Пусконаладочные работы - трансформатор выносной с твердой изоляцией напряжением до 35 кВ	5979,88	5979,88	-	-	-	8,1
9-3106-6-4/1	Пусконаладочные работы - трансформатор выносной маслонаполненный напряжением до 220 кВ	17718,17	17718,17	-	-	-	24
9-3106-6-5/1	Пусконаладочные работы - трансформатор выносной маслонаполненный напряжением до 500 кВ	22885,97	22885,97	-	-	-	31
9-3106-6-6/1	Пусконаладочные работы - трансформатор выносной маслонаполненный напряжением до 750 кВ	27315,51	27315,51	-	-	-	37
9-3106-6-7/1	Пусконаладочные работы - трансформатор встроенный во вводы масляного выключателя и силового трансформатора	5979,88	5979,88	-	-	-	8,1

Таблица 9-3106-7. Выключатели автоматические постоянного тока быстродействующие

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3106-7-1/1	Пусконаладочные работы - выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий, номинальный ток до 1000 А	5925,02	5925,02	-	-	-	7,2
9-3106-7-2/1	Пусконаладочные работы - выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий, номинальный ток до 10000 А	14812,55	14812,55	-	-	-	18

Таблица 9-3106-8. Разъединители

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3106-8-1/1	Пусконаладочные работы - разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ	4443,77	4443,77	-	-	-	5,4
9-3106-8-2/1	Пусконаладочные работы - разъединитель трехполюсный напряжением до 220 кВ	6665,65	6665,65	-	-	-	8,1
9-3106-8-3/1	Пусконаладочные работы - разъединитель трехполюсный напряжением до 330 кВ	9875,03	9875,03	-	-	-	12
9-3106-8-4/1	Пусконаладочные работы - разъединитель однополюсный напряжением от 110-до 200 кВ	3703,14	3703,14	-	-	-	4,5
9-3106-8-5/1	Пусконаладочные работы - разъединитель однополюсный напряжением 330 кВ	7406,28	7406,28	-	-	-	9

9-3106-8-6/1	Пусконаладочные работы - разъединитель однополюсный напряжением 500 кВ	9052,11	9052,11	-	-	-	11
9-3106-8-7/1	Пусконаладочные работы - разъединитель однополюсный напряжением 750 кВ	10697,95	10697,95	-	-	-	13
9-3106-8-8/1	Пусконаладочные работы - разъединитель однополюсный напряжением 1150 кВ	14812,55	14812,55	-	-	-	18

Таблица 9-3106-9. Отделители трехполюсные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3106-9-1/1	Пусконаладочные работы - отделитель трехполюсный напряжением 35 кВ	2962,51	2962,51	-	-	-	3,6
9-3106-9-2/1	Пусконаладочные работы - отделитель трехполюсный напряжением 110 кВ	5184,39	5184,39	-	-	-	6,3
9-3106-9-3/1	Пусконаладочные работы - отделитель трехполюсный напряжением 220 кВ	8229,20	8229,20	-	-	-	10

Таблица 9-3106-10. Короткозамыкатели

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3106-10-1/1	Пусконаладочные работы - короткозамыкатель двухполюсный, напряжением до 35 кВ	3703,14	3703,14	-	-	-	4,5
9-3106-10-2/1	Пусконаладочные работы - короткозамыкатель однополюсный, напряжением до 220 кВ	4443,77	4443,77	-	-	-	5,4

Таблица 9-3106-11. Выключатели нагрузки, масляные, автоматические с электромагнитным дутьем или вакуумные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3106-11-1/1	Пусконаладочные работы - выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ	6665,65	6665,65	-	-	-	8,1
9-3106-11-2/1	Пусконаладочные работы - выключатель масляный напряжением до 20 кВ	14812,55	14812,55	-	-	-	18
9-3106-11-3/1	Пусконаладочные работы - выключатель масляный напряжением до 110 кВ	25510,51	25510,51	-	-	-	31
9-3106-11-4/1	Пусконаладочные работы - выключатель масляный напряжением до 220 кВ	32916,78	32916,78	-	-	-	40

Таблица 9-3106-12. Шкафы и устройства автоматики

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
9-3106-12-1/1	Пусконаладочные работы - шкафы автоматики типа ШП 2701, автоматика повышения пропускной способности линий электропередач напряжением свыше 300 кВ	132883,55	132883,55	-	-	-	143
9-3106-12-2/1	Пусконаладочные работы - шкафы автоматики типа ШП 2702, автоматика повышения пропускной способности линий электропередач напряжением свыше 300 кВ	183992,61	183992,61	-	-	-	198

9-3106-12-3/1	Пусконаладочные работы - шкафы автоматики типа ШП 2703, автоматика повышения пропускной способности линий электропередач напряжением свыше 300 кВ	182134,09	182134,09	-	-	-	196
9-3106-12-4/1	Пусконаладочные работы - шкафы автоматики типа ШП 2704, автоматика повышения пропускной способности линий электропередач напряжением свыше 300 кВ	139388,34	139388,34	-	-	-	150
9-3106-12-5/1	Пусконаладочные работы - шкафы автоматики, устройство (панель) автоматики типа ПДЭ-2101	112439,93	112439,93	-	-	-	121
9-3106-12-6/1	Пусконаладочные работы - шкафы автоматики, устройство (панель) автоматики типа ПДЭ-2102	118015,46	118015,46	-	-	-	127
9-3106-12-7/1	Пусконаладочные работы - шкафы автоматики, устройство (панель) автоматики типа ПДЭ-2103	141246,85	141246,85	-	-	-	152
9-3106-12-8/1	Пусконаладочные работы - шкафы автоматики, устройство (панель) автоматики типа ПДЭ-2104	131954,29	131954,29	-	-	-	142

Таблица 9-3106-13. Схемы разводки

Состав работ:

Измеритель: схема

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>
9-3106-13-1/1	Пусконаладочные работы - схема разводки с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2	2272,48	2272,48	-	-	-	3,6
9-3106-13-2/1	Пусконаладочные работы - схема разводки с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку)	568,12	568,12	-	-	-	0,9

Таблица 9-3106-14. Асинхронные электродвигатели

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
9-3106-14-1/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель асинхронный напряжением до 1 кВ с короткозамкнутым ротором	2077,41	2077,41	-	-	-	2,7
9-3106-14-2/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель асинхронный напряжением до 1 кВ с фазным ротором	6924,72	6924,72	-	-	-	9
9-3106-14-3/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт	4154,83	4154,83	-	-	-	5,4
9-3106-14-4/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором напряжением свыше 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт	6232,24	6232,24	-	-	-	8,1
9-3106-14-5/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель асинхронный с фазным ротором напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт	7694,13	7694,13	-	-	-	10
9-3106-14-6/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель асинхронный с фазным ротором напряжением свыше 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт	10002,37	10002,37	-	-	-	13

Таблица 9-3106-15. Синхронные электродвигатели

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>
9-3106-15-1/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель синхронный напряжением до 1 кВ, мощностью до 300 кВт	2077,41	2077,41	-	-	-	2,7

9-3106-15-2/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель синхронный напряжением до 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт	3462,36	3462,36	-	-	-	4,5
9-3106-15-3/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель синхронный напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт	5539,77	5539,77	-	-	-	7,2
9-3106-15-4/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель синхронный напряжением свыше 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт	9232,95	9232,95	-	-	-	12

Таблица 9-3106-16. Прочие электрические машины

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
9-3106-16-1/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель переменного тока, напряжением до 1 кВ однофазный	1384,94	1384,94	-	-	-	1,8
9-3106-16-2/1	Пусконаладочные работы - электродвигатель переменного тока, напряжением до 1 кВ коллекторный	9232,95	9232,95	-	-	-	12

Таблица 9-3106-17. Схемы контроля изоляции электрической сети

Состав работ:

Измеритель: схема

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3106-17-1/1	Пусконаладочные работы - схемы контроля изоляции электрической сети, схема контроля с помощью электроизмерительных приборов	3986,59	3986,59	-	-	-	5,4
9-3106-17-2/1	Пусконаладочные работы - схемы контроля изоляции электрической сети, схема контроля с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов	10335,60	10335,60	-	-	-	14

Таблица 9-3106-18. Испытания кабелей силовых

Состав работ:

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3106-18-1/1	Испытание кабелей силовых напряжением до 10 кВ	4162,14	4162,14	-	-	-	5,4
9-3106-18-2/1	Испытание кабелей силовых напряжением до 35 кВ	6243,22	6243,22	-	-	-	8,1
9-3106-18-3/1	Испытание кабелей силовых напряжением до 110 кВ	9249,21	9249,21	-	-	-	12

Таблица 9-3106-19. Испытания преобразователей статических

Состав работ:

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
9-3106-19-1/1	Испытание преобразователя напряжением до 1 кВ, ток до 1000 А	2916,18	2916,18	-	-	-	3,6
9-3106-19-2/1	Испытание преобразователя напряжением до 1 кВ, ток до 5000 А	4374,27	4374,27	-	-	-	5,4

9-3106-19-3/1	Испытание преобразователя напряжением до 1 кВ, ток до 15000 А	5832,37	5832,37	-	-	-	7,2
9-3106-19-4/1	Испытание преобразователя напряжением до 3 кВ, ток до 1000 А	4374,27	4374,27	-	-	-	5,4
9-3106-19-5/1	Испытание преобразователя напряжением до 3 кВ, ток до 5000 А	5832,37	5832,37	-	-	-	7,2
9-3106-19-6/1	Испытание преобразователя напряжением до 3 кВ, ток до 15000 А	7290,46	7290,46	-	-	-	9

Таблица 9-3106-20. Испытания вторичных цепей

Состав работ:

Измеритель: испытание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
9-3106-20-1/1	Испытание цепей вторичной коммутации	1458,09	1458,09	-	-	-	1,8

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 9-2101-16. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с рычажным приводом

9-2101-16-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0005
9-2101-16-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
9-2101-16-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
9-2101-16-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
9-2101-16-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
9-2101-16-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002

Таблица 9-2101-17. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с электромагнитным приводом

9-2101-17-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
9-2101-17-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
9-2101-17-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
9-2101-17-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
9-2101-17-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
9-2101-17-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 9-2103-1. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в земле

9-2103-1-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
9-2103-1-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06

Таблица 9-2103-2. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям

9-2103-2-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,086
9-2103-2-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,097
9-2103-2-3/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,116
9-2103-2-4/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,14
9-2103-2-5/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,183
9-2103-2-6/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,24

Таблица 9-2103-3. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в проходных каналах и трубах

9-2103-3-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,067
9-2103-3-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,077
9-2103-3-3/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,092
9-2103-3-4/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,106
9-2103-3-5/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,154
9-2103-3-6/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,192

Таблица 9-2103-4. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный в земле

9-2103-4-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
--------------	------------	-------------------------------------	----	------

Таблица 9-2103-5. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный по кирпичным и бетонным основаниям

9-2103-5-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,069
--------------	------------	-------------------------------------	----	-------

Таблица 9-2103-6. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный в непроходном канале и трубах

9-2103-6-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,087
--------------	------------	-------------------------------------	----	-------

Таблица 9-2103-16. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с рычажным приводом

9-2103-16-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00004
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,03
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,014
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,018
9-2103-16-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00005
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,04
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,02
9-2103-16-3/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,05
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,03
9-2103-16-4/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00008
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,07
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,04
9-2103-16-5/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0001
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,086

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-2103-16-6/1	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,041
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,052
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00015
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,124
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,059
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,074

Таблица 9-2103-17. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с электромагнитным приводом

9-2103-17-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00005
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,038
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,018
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,023
9-2103-17-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00007
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,056
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,027
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,034
9-2103-17-3/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00008
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,068
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,032
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,041
9-2103-17-4/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0001
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,083
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
9-2103-17-5/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00013
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,105
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,063
9-2103-17-6/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00017
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,143
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,068
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,086

Таблица 9-2103-18. Техническое обслуживание разъединителей

9-2103-18-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,5
9-2103-18-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,09
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	7,5
9-2103-18-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,13
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	11
9-2103-18-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,16
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	13
9-2103-18-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	17
9-2103-18-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,27
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	22,5

Отдел 31. Техническая эксплуатация – ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 9-3101-1. Перекладка кабелей в коллекторе

9-3101-1-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,012
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,056
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,004
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,004
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,00046
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00002
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00007
	21.1-25-371	Ткань асбестовая, армированная хлопковым волокном, марка АТ-2, толщина 2 мм	м2	0,56
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,004
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,018

Таблица 9-3101-2. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в земле

9-3101-2-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
9-3101-2-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2

Таблица 9-3101-3. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3101-3-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,287
9-3101-3-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,322
9-3101-3-3/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,385
9-3101-3-4/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,466
9-3101-3-5/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,609
9-3101-3-6/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,802
Таблица 9-3101-4. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в проходных и непроходных каналах и трубах				
9-3101-4-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,224
9-3101-4-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,256
9-3101-4-3/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,308
9-3101-4-4/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,354
9-3101-4-5/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,515
9-3101-4-6/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,641
Таблица 9-3101-5. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный в земле				
9-3101-5-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
Таблица 9-3101-6. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный по кирпичным и бетонным основаниям				
9-3101-6-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,231
Таблица 9-3101-7. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный в непроходном канале и трубах				
9-3101-7-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,29
Таблица 9-3101-11. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с рычажным приводом				
9-3101-11-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00012
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,1
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,048
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,06
9-3101-11-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00015
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,13
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,08
9-3101-11-3/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0002
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,16
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,08
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,1
9-3101-11-4/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00027
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,23
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,11
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,14
9-3101-11-5/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00035
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,288
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,138
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,173
9-3101-11-6/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0005
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,413
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,198
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,248
Таблица 9-3101-12. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с электромагнитным приводом				
9-3101-12-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00015
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,125
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,075
9-3101-12-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00023
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,188
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,09
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,113
9-3101-12-3/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00027
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,225
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,108
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,135
9-3101-12-4/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00033
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,275
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,132

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3101-12-5/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,165
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00042
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,35
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,00007
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,168
9-3101-12-6/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,21
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00057
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,475
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,228
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,285

Таблица 9-3101-13. Текущий ремонт разъединителей

9-3101-13-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0017
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,4
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,5
9-3101-13-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	6
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0023
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,6
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,9
9-3101-13-3/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,7
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	8
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0034
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,9
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,07
9-3101-13-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,3
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	12
	21.1-4-3	Бензин	т	0,004
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	1,1
9-3101-13-5/1	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,6
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	14
	21.1-4-3	Бензин	т	0,005
9-3101-13-6/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	1,3
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	18
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0067
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	1,8
	21.1-15-47	Припой медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	0,13
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,7
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	2,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	24

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 9-3102-1. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в земле

9-3102-1-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,26
	21.23-8-141	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х4	км	1,02
9-3102-1-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,28
	21.23-8-195	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(A)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х16	км	1,02

Таблица 9-3102-2. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям

9-3102-2-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,258
	21.23-8-141	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х4	км	1,02
9-3102-2-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,28
	21.23-8-195	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(A)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х16	км	1,02
9-3102-2-3/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,347
	21.23-8-147	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х50	км	1,02
9-3102-2-4/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,409

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3102-2-5/1	21.23-8-202	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х120	км	1,02
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,505
	21.23-8-203	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х150	км	1,02
9-3102-2-6/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,606
	21.23-8-205	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х240	км	1,02

Таблица 9-3102-3. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в проходных и непроходных каналах и трубах

9-3102-3-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,258
	21.23-8-141	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х4	км	1,02
9-3102-3-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,28
	21.23-8-195	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х16	км	1,02
9-3102-3-3/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,302
	21.23-8-147	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х50	км	1,02
9-3102-3-4/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,326
	21.23-8-202	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х120	км	1,02
9-3102-3-5/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,523
	21.23-8-203	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х150	км	1,02
9-3102-3-6/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,626
	21.23-8-205	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х240	км	1,02

Таблица 9-3102-4. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный в земле

9-3102-4-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,24
	21.23-1-1	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВБ6Шв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км	1,02

Таблица 9-3102-5. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный по кирпичным и бетонным основаниям

9-3102-5-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,238
	21.23-1-1	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВБ6Шв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км	1,02

Таблица 9-3102-6. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный в непроходном канале и трубах

9-3102-6-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,261
	21.23-1-1	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВБ6Шв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км	1,02

Таблица 9-3102-13. Шинопроводы высоковольтные напряжением 6-10 кВ

9-3102-13-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00008
9-3102-13-2/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00011

Таблица 9-3102-16. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с рычажным приводом

9-3102-16-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0001
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,087
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,042
9-3102-16-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00022
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,18
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,09
9-3102-16-3/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00023
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,19
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,09
9-3102-16-4/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00024
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
9-3102-16-5/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00031
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,257
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,123
9-3102-16-6/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00042
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,347
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,167

Таблица 9-3102-17. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с электромагнитным приводом

9-3102-17-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00013
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,104
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3102-17-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00026
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,216
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,104
9-3102-17-3/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00028
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,229
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,11
9-3102-17-4/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00029
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,244
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,117
9-3102-17-5/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00037
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,308
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,148
9-3102-17-6/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0005
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,417
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2

Таблица 9-3102-18. Замена разъединителей

9-3102-18-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,008
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	2,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3,2
9-3102-18-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	29
	21.1-4-3	Бензин	т	0,009
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	2,4
9-3102-18-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	3,6
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	34
	21.1-4-3	Бензин	т	0,011
9-3102-18-4/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	2,9
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	38
9-3102-18-5/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,016
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	4,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	6,4
9-3102-18-6/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	56
	21.1-4-3	Бензин	т	0,019
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	5,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	7,6
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	68

Таблица 9-3102-19. Замена кабельных металлоконструкций в действующих подземных коллекторах

9-3102-19-1/1	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	т	0,012
	21.1-10-206	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс,18Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	1
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,054
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,02
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	10,24
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	18,67
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	65,06
	22.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	4,82
9-3102-19-2/1	21.1-1-98	Герметик, марка 51-Г-18, высыхающий	т	0,005
	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	т	0,005
	21.1-10-158	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер более 12 мм	т	0,08
	21.1-10-206	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс,18Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	1
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0233
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	0,0135
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	25,57
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	11,78
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	2,87
	22.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2,1

Раздел 3. Устройство

Таблица 9-3103-1. Трансформаторы и автотрансформаторы силовые

9-3103-1-1/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,05
	21.1-20-1	Бязь	м2	2,1
	21.1-25-97	Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2	т	0,00003
9-3103-1-2/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,30769
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,05
	21.1-20-1	Бязь	м2	2,1
	21.1-25-97	Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2	т	0,00003

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-1-3/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,30769
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,06
	21.1-20-1	Бязь	м2	2,28
9-3103-1-4/1	21.1-25-97	Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2	т	0,00003
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,36923
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,06
	21.1-20-1	Бязь	м2	2,57
	21.1-25-97	Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2	т	0,00003
9-3103-1-5/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,46154
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,1
	21.1-20-1	Бязь	м2	2,58
	21.1-25-97	Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2	т	0,00004
9-3103-1-6/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,66154
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,65
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,03
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,06
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00002
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,006
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, непропитанные	шт.	0,8
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,03225
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,001
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	м	0,029
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00011
	21.1-11-92	Скобы строительные	т	0,00667
	21.1-20-1	Бязь	м2	2,57
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0022
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,46154
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,016
	21.21-5-372	Муфты вводные для присоединения шлангов электромонтажных, марка МВ-22У2, наружный диаметр трубы 25-27 мм	шт.	2
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,5
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	2,25
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,36
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	3,75
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,69
	22.1-17-48	Маслоподогреватели	маш.-ч	7,25
	22.1-17-64	Установки передвижные цеолитовые	маш.-ч	0,29

Таблица 9-3103-2. Трансформаторы для регулирования напряжения

9-3103-2-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,65
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,072
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00012
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,044
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, непропитанные	шт.	2,08
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,00125
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,001
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	м	0,0015
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00071
	21.1-11-92	Скобы строительные	т	0,02
	21.1-20-1	Бязь	м2	6,15
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0027
	21.1-25-74	Картон хризотилвый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00015
	21.1-25-97	Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2	кг	0,034
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4923
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,08
	21.21-5-372	Муфты вводные для присоединения шлангов электромонтажных, марка МВ-22У2, наружный диаметр трубы 25-27 мм	шт.	10
9-3103-2-2/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,12
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	3,78
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	42,12
	22.1-11-35	Станции насосные для привода домкрата	маш.-ч	9,75
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	10
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3
	22.1-17-48	Маслоподогреватели	маш.-ч	9,12
	22.1-17-64	Установки передвижные цеолитовые	маш.-ч	2,75
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,65
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,072

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-2-3/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00012
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,044
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, неопитанные	шт.	2,08
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,00125
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,001
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	м	0,0015
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00071
	21.1-11-92	Скобы строительные	т	0,02
	21.1-20-1	Бязь	м2	6,15
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0025
	21.1-25-74	Картон хризотилвый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00015
	21.1-25-97	Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2	кг	0,034
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4923
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,08
	21.21-5-372	Муфты вводные для присоединения шлангов электромонтажных, марка МВ-22У2, наружный диаметр трубы 25-27 мм	шт.	10
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,75
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	5,68
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	28,88
	22.1-11-35	Станции насосные для привода домкрата	маш.-ч	6,88
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	3,75
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,75
	22.1-17-48	Маслоподогреватели	маш.-ч	9,12
	22.1-17-64	Установки передвижные цеолитовые	маш.-ч	1
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,65
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,072
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00012
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,046
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, неопитанные	шт.	2,32
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,00125
	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,001
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	м	0,0015
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00072
	21.1-11-92	Скобы строительные	т	0,024
	21.1-20-1	Бязь	м2	6,15
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0035
	21.1-25-74	Картон хризотилвый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00015
	21.1-25-97	Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2	кг	0,034
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4923
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,08
	21.21-5-372	Муфты вводные для присоединения шлангов электромонтажных, марка МВ-22У2, наружный диаметр трубы 25-27 мм	шт.	10
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	1
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	2,25
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	41,88
	22.1-11-35	Станции насосные для привода домкрата	маш.-ч	9,75
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	10
	22.1-13-7	Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов	маш.-ч	12,12
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4
	22.1-17-48	Маслоподогреватели	маш.-ч	2,62
	22.1-17-64	Установки передвижные цеолитовые	маш.-ч	1,75

Таблица 9-3103-3. Система охлаждения трансформаторов

9-3103-3-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,54
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,4
	21.1-20-1	Бязь	м2	2,15
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,002
	21.1-25-97	Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2	кг	0,02
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	5
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	3,75
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,5
	22.1-17-48	Маслоподогреватели	маш.-ч	3,24
	22.1-17-64	Установки передвижные цеолитовые	маш.-ч	1,74
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,98
9-3103-3-2/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00785
	21.1-25-97	Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2	кг	0,05
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	5,54

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-3-3/1	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м3/мин	маш.-ч	1,25
	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	1,25
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	5
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,5
	22.1-17-48	Маслоподогреватели	маш.-ч	14,12
	22.1-17-64	Установки передвижные цеолитовые	маш.-ч	12,62
	22.1-30-70	Фильтр-прессы	маш.-ч	9,22
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,05
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,1
	21.1-20-1	Бязь	м2	2,67
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0038
	21.1-25-97	Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2	кг	0,44
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	0,005
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,04
	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м3/мин	маш.-ч	7,5
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	10
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5
	22.1-17-48	Маслоподогреватели	маш.-ч	12,18
	22.1-17-64	Установки передвижные цеолитовые	маш.-ч	7,5

Таблица 9-3103-4. Реакторы масляные

9-3103-4-1/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,003
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,13
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0009
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1
9-3103-4-2/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,003
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,19
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00121
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,25
9-3103-4-3/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,006
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,3
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0012
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,54
9-3103-4-4/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,006
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,3
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0011
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,38
9-3103-4-5/1	21.1-1-69	Сополимер метакриловой кислоты и бутилового спирта, БМК-5	т	0,0002
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,75
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	6
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,042
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,03325
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,001
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0017
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,00667
	21.1-20-1	Бязь	м2	2,1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0003
	21.1-25-74	Картон хризотилвый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00018
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,6
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,096
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,75
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	2,09
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	4,21
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	24,62
	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	7,38
	22.1-11-35	Станции насосные для привода домкрата	маш.-ч	6,88
	22.1-12-11	Шкафы сушильные	маш.-ч	6,25
9-3103-4-6/1	22.1-12-13	Установки "Суховой-2М"	маш.-ч	24,62
	22.1-13-7	Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов	маш.-ч	7,38
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,5
	22.1-17-64	Установки передвижные цеолитовые	маш.-ч	4,25
	21.1-1-69	Сополимер метакриловой кислоты и бутилового спирта, БМК-5	т	0,00028
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	13,7
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	7
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,042
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,03415
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,001
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0017
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,00667
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,41

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-4-7/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00234
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00015
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,6
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 УЗ,5	1000 шт.	0,08
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	1
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,59
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	44,5
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	29,12
	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м3/мин	маш.-ч	62,12
	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	7,01
	22.1-11-35	Станции насосные для привода домкрата	маш.-ч	9,75
	22.1-12-13	Установки "Суховой-2М"	маш.-ч	29,12
	22.1-13-7	Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов	маш.-ч	5,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6,39
	22.1-17-48	Маслоподогреватели	маш.-ч	6,75
	22.1-17-64	Установки передвижные цеолитовые	маш.-ч	13,88
	21.1-1-69	Сополимер метакриловой кислоты и бутилового спирта, БМК-5	т	0,00024
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	14,1
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	9
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,046
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,03415
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,001
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0017
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,00667
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,641
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00434
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00021
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,5
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 УЗ,5	1000 шт.	0,08
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,25
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,59
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	42,62
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	41,12
	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м3/мин	маш.-ч	190
	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	16
	22.1-11-35	Станции насосные для привода домкрата	маш.-ч	9,75
	22.1-12-13	Установки "Суховой-2М"	маш.-ч	41,12
	22.1-13-7	Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов	маш.-ч	14,38
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,5
	22.1-13-23	Автоматы сварочные, номинальный сварочный ток 450-1250 А	маш.-ч	9,62
	22.1-17-48	Маслоподогреватели	маш.-ч	6,75
	22.1-17-64	Установки передвижные цеолитовые	маш.-ч	6,75

Таблица 9-3103-5. Подсушка изоляции трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов

9-3103-5-1/1	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,07
	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м3/мин	маш.-ч	203,75
	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	15,62
	22.1-13-7	Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов	маш.-ч	12,5
	22.1-13-23	Автоматы сварочные, номинальный сварочный ток 450-1250 А	маш.-ч	23,12
	22.1-14-8	Установки "Иней"	маш.-ч	180
9-3103-5-2/1	21.1-25-371	Ткань асбестовая, армированная хлопковым волокном, марка АТ-2, толщина 2 мм	м2	12,18
	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м3/мин	маш.-ч	60,5
	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	3,75
	22.1-13-7	Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов	маш.-ч	83,75
	22.1-17-64	Установки передвижные цеолитовые	маш.-ч	19,25
9-3103-5-3/1	21.1-25-371	Ткань асбестовая, армированная хлопковым волокном, марка АТ-2, толщина 2 мм	м2	7,273
	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м3/мин	маш.-ч	67,5
	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	4,88
	22.1-13-7	Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов	маш.-ч	111,25
	22.1-13-23	Автоматы сварочные, номинальный сварочный ток 450-1250 А	маш.-ч	25,12
9-3103-5-4/1	21.1-25-371	Ткань асбестовая, армированная хлопковым волокном, марка АТ-2, толщина 2 мм	м2	27,64
	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м3/мин	маш.-ч	74,12
	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	5,94
	22.1-13-7	Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов	маш.-ч	137,5
	22.1-13-23	Автоматы сварочные, номинальный сварочный ток 450-1250 А	маш.-ч	30,62

Таблица 9-3103-6. Трансформаторы тока

9-3103-6-1/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,3
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00003
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00797
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	9
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,57
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00105

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-6-2/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,61538
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,78
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,6
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0018
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,017
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00761
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	15
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,56
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00105
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,61538
9-3103-6-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,92
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	1,56
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0018
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,02
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00761
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	39
	21.1-20-1	Бязь	м2	2,01
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00105
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,61538
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,92
9-3103-6-4/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	1,56
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0018
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,046
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00761
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	39
	21.1-20-1	Бязь	м2	3,9
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0015
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,61538
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	3,52
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,91
9-3103-6-5/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	1,56
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0018
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,087
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0144
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	39
	21.1-20-1	Бязь	м2	4,62
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0024
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,61538
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	8,04
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,32
9-3103-6-6/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	1,56
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0018
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,03
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00833
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	39
	21.1-20-1	Бязь	м2	4,65
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0024
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,61538
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	21,5
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5,82
9-3103-6-7/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	1,56
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0018
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,045
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00731
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	39
	21.1-20-1	Бязь	м2	7,62
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0024
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,61538
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	27,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5,82

Таблица 9-3103-7. Трансформаторы напряжения

9-3103-7-1/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0114
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	9
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,33
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0003
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,45
9-3103-7-2/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,019

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-7-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00764
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	15
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,2
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0009
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	2,39
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,45
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0146
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	9
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00165
9-3103-7-4/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	4,2
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,7
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0153
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	21
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,378
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00168
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	9,51
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6,2
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,011
9-3103-7-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0166
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	9
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,45
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00168
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	13,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	9,08
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,015
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0166
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	45
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,2
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,003
9-3103-7-6/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	16,12
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	18,5
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,5

Таблица 9-3103-8. Выключатели воздушные

9-3103-8-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,2
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0004
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	4
	21.1-15-52	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,32-0,9 мм	т	0,0003
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	1,6
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0028
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	12,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,45
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,24
9-3103-8-2/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0004
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	3
	21.1-15-52	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,32-0,9 мм	т	0,0003
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	3,04
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0018
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	26,38
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,45
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,14
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1
9-3103-8-3/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0004
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	3
	21.1-15-52	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,32-0,9 мм	т	0,0003
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	3,2
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0018
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	17,88

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-8-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,45
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,24
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00065
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	7
	21.1-15-52	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,32-0,9 мм	т	0,0003
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	3,2
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0018
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,5
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	34,62
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,45
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,8
9-3103-8-5/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00065
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	7
	21.1-15-52	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,32-0,9 мм	т	0,0004
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	3,2
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,001
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,5
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	40,5
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,45
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0008
9-3103-8-6/1	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	10
	21.1-15-52	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,32-0,9 мм	т	0,0005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	4
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,001
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,5
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	49,25
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,45
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,7
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0008
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	7
	21.1-15-52	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,32-0,9 мм	т	0,0004
9-3103-8-7/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	5
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,5
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	63,38
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,45
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,7
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0008
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	7
	21.1-15-52	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,32-0,9 мм	т	0,0005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	6
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
9-3103-8-8/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,5
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	117,62
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,45
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0008
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	8
	21.1-15-52	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,32-0,9 мм	т	0,0005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	6
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,001
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,5
9-3103-8-9/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	56,38
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,45
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0004
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	7
	21.1-15-52	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,32-0,9 мм	т	0,0012
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	8
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
9-3103-8-10/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,001
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,5
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	56,38
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,45
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0004
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	7
	21.1-15-52	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,32-0,9 мм	т	0,0012
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	8
	21.1-20-1	Бязь	м2	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-8-11/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00375
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	102,5
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,45
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,5
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	2
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0015
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	10
	21.1-15-52	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,32-0,9 мм	т	0,0008
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	8
9-3103-8-12/1	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0015
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	178,75
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,45
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,25
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,1
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0015
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	10
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	7
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00362
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	121,25
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,45

Таблица 9-3103-9. Выключатели масляные

9-3103-9-1/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,5
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0038
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,003
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	3
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,1
9-3103-9-2/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00005
	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	0,66
	22.1-12-10	Электрокалориферы, производительность до 1000 м3/ч	маш.-ч	12,5
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,9
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0038
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,003
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	3
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,96
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00005
9-3103-9-3/1	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	0,88
	22.1-12-10	Электрокалориферы, производительность до 1000 м3/ч	маш.-ч	12,5
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,9
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0038
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,003
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	3
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,96
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00005
	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	0,18
9-3103-9-4/1	22.1-12-10	Электрокалориферы, производительность до 1000 м3/ч	маш.-ч	12,5
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,94
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,3
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0019
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,056
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,002
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0007
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	3
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,7
	21.1-20-13	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм	м	45
9-3103-9-5/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0008
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	4,5
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	1,76
	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	2
	22.1-12-10	Электрокалориферы, производительность до 1000 м3/ч	маш.-ч	30
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,08
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,3
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0019

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-9-6/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,056
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,002
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0007
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	3
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,7
	21.1-20-13	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм	м	45
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0008
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	4,5
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	1,76
	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	2
	22.1-12-10	Электрокалориферы, производительность до 1000 м3/ч	маш.-ч	30
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5,58
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,6
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0038
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,003
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	3
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,6
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00005
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	5,76
	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	0,21
9-3103-9-7/1	22.1-12-10	Электрокалориферы, производительность до 1000 м3/ч	маш.-ч	30
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,55
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,3
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0019
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,104
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,003
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0013
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	4
9-3103-9-8/1	21.1-20-1	Бязь	м2	1,7
	21.1-20-13	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм	м	45
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0008
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	10
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	1,76
	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	6,75
	22.1-12-10	Электрокалориферы, производительность до 1000 м3/ч	маш.-ч	30
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,08
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,6
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0115
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,003
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	3
	21.1-20-1	Бязь	м2	6,4
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00015
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	10
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	14,12
	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	0,7
	22.1-12-10	Электрокалориферы, производительность до 1000 м3/ч	маш.-ч	30
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2

Таблица 9-3103-10. Обработка и защита трансформаторного масла

9-3103-10-1/1	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	0,09
	22.1-17-64	Установки передвижные цеолитовые	маш.-ч	0,84
9-3103-10-2/1	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	0,65
	22.1-17-48	Маслоподогреватели	маш.-ч	0,56
9-3103-10-3/1	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	0,56
	22.1-17-48	Маслоподогреватели	маш.-ч	0,56
9-3103-10-4/1	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	0,09
	22.1-17-48	Маслоподогреватели	маш.-ч	1,69
9-3103-10-5/1	22.1-17-64	Установки передвижные цеолитовые	маш.-ч	1,69
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,02
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, непропитанные	шт.	0,16
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0005
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	4,3
	21.1-20-1	Бязь	м2	5,3
	21.1-20-13	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм	м	7
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	1
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	12,5
	22.1-13-23	Автоматы сварочные, номинальный сварочный ток 450-1250 А	маш.-ч	5

Таблица 9-3103-11. Разъединители

9-3103-11-1/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	1
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0017
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-11-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00303
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	9
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0035
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,66
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	1
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0017
9-3103-11-3/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00303
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	9
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0035
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,95
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	1
9-3103-11-4/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0017
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00303
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	9
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0035
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,95
9-3103-11-5/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	1
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0017
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00303
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	9
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0035
9-3103-11-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,7
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	2
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0019
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,011
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0102
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	12
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,4
9-3103-11-7/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0049
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	5,51
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,2
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	2
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0019
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,011
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0102
9-3103-11-8/1	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	12
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,4
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0049
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	7,29
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,58
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	2
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0019
9-3103-11-9/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0017
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	9
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,5
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,006
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	12,15
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	8,32
9-3103-11-9/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	6
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0036
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,0086

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-11-10/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0101
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	9
	21.1-20-1	Бязь	м2	6,03
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0111
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	17,62
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	12,08
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	16,6
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,042
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,0086
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	9
9-3103-11-11/1	21.1-20-1	Бязь	м2	22,8
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0167
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	27,25
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,32
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	30,3
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00024
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,032
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,008
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0004
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	8
9-3103-11-12/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,003
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	33,25
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	16,62
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	8,56
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	28,4
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00036
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,04
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,01
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0005
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	12
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0066
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	57,12
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	31
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	18

Таблица 9-3103-12. Отделители

9-3103-12-1/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	1,08
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0014
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,011
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00221
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	9
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,84
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0011
	21.12-6-16	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	5,1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,59
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	1,08
9-3103-12-2/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00166
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,011
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0105
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	12
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,34
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0021
	21.12-6-16	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	4,9
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	1,76
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,95
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	2,88
9-3103-12-3/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0028
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,034
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00662
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	30
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,6
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0003
	21.12-6-16	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	4,4
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	3,52
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,46

Таблица 9-3103-13. Заземлители

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-13-1/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,36
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0014
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00112
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	4
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00015
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,65
9-3103-13-2/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,6
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,003
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,016
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00338
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	12
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0006
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	6,88
9-3103-13-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,82
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	5,4
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,003
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,016
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00338
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	12
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00075
9-3103-13-4/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	8,12
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,08
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	5,4
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,003
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,016
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00338
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	12
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00075
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	8,75
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,58

Таблица 9-3103-14. Короткозамыкатели

9-3103-14-1/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,2
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0014
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,003
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00263
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	3
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00065
9-3103-14-2/1	21.12-6-16	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	4
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,78
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,14
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,001
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00093
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	4
9-3103-14-3/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,18
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00015
	21.12-6-16	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	2
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,65
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,14
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,001
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,004
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00267
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	3
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,28
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0003
	21.12-6-16	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	2
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,9

Таблица 9-3103-15. Разрядники вентильные и ограничители перенапряжений

9-3103-15-1/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,15
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0012
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,009

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-15-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0149
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	9
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,39
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00015
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,89
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,45
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,39
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0003
9-3103-15-3/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,031
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0209
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	15
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,84
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0003
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,89
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,2
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,9
9-3103-15-4/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0015
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,029
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0258
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	24
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,11
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0003
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,89
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,32
9-3103-15-5/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	1,2
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,003
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,026
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0289
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	21
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,11
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00105
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	3,32
9-3103-15-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,68
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	2,4
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,003
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,009
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00984
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	9
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,5
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0015
9-3103-15-7/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	8,14
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,86
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	2,4
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,003
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,009
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,022
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	9
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,41
9-3103-15-8/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0015
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	22,5
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,64
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	3,6
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,003
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,0104
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,029
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00838
9-3103-15-8/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0013
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	24
	21.1-20-1	Бязь	м2	5,28
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0024
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	20,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,08
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	3,6
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,003
9-3103-15-8/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,0104
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,029
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00838
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0013

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-15-9/1	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	24
	21.1-20-1	Бязь	м2	5,28
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0024
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	40,12
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	13,62
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,9
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,003
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,0104
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,029
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00838
9-3103-15-10/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0013
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	24
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,53
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0024
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	9,71
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,01
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00011
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,011
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0081
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	9
9-3103-15-11/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,63
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0022
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,1538
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	1,68
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,95
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00018
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,045
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0081
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	18
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,53
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0022
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	7,6923
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	2,01
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,15

Таблица 9-3103-16. Предохранители

9-3103-16-1/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,04
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00012
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,004
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	4
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,3
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00012
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15

Таблица 9-3103-17. Опоры шинные и изоляторы опорные

9-3103-17-1/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,02
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0008
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,003
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00097
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	3
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00005
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
9-3103-17-2/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,02
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,001
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00242
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	4
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00005
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
9-3103-17-3/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,02
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0012
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,006
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00242
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	4
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00005
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
9-3103-17-4/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-17-5/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0015
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,006
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00242
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	5
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0001
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	1,09
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,06
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0015
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,003
9-3103-17-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00384
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	4
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0001
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	1,75
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,84
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,1
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0054
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,004
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00156
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	6
9-3103-17-7/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0021
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	2,92
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,04
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,2
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0054
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00164
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	7
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0021
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	4,9
9-3103-17-8/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,09
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,02
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0007
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,003
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00079
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	3
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,03
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00005
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,02
9-3103-17-9/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0007
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,004
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00243
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	4
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00005
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15

Таблица 9-3103-18. Изоляторы проходные и вводы линейные маслonaполненные

9-3103-18-1/1	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	12
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00036
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,9
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,45
9-3103-18-2/1	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	12
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,8
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00326
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	6,14
9-3103-18-3/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	12,25
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,11
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	12
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,8
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00326
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	6,14
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	30,25
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	13,12

Таблица 9-3103-19. Прогрев маслonaполненных вводов

9-3103-19-1/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,014
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0007
	21.1-25-10	Бумага асбестовая теплоизоляционная, марка БТ, толщина 1мм	кг	7

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-21-24/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	9,38
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	4,69
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,14
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,32
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3,98
9-3103-21-25/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	7,95
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	3,98
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,24
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	2,16
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5
9-3103-21-26/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	10
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	5
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,24
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,48
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	4,42
9-3103-21-27/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	8,85
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	4,42
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,24
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	2,12
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,38
9-3103-21-28/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	12,75
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	6,38
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,24
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,98
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5,92
9-3103-21-29/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	11,85
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	5,92
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,24
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	2,58
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	7,72
9-3103-21-30/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	15,5
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	7,72
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,24
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,4
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	4,2
9-3103-21-31/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	8,38
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	4,2
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,24
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	2,22
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,68
9-3103-21-32/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	13,38
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	6,68
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,24
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	2,92
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	8,78
9-3103-21-33/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	17,5
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	8,78
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,24
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,7
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5,1
9-3103-21-34/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	10,2
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	5,1
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,24
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	2,8
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	8,4
9-3103-21-35/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	16,75
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	8,4
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,24
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	3,5
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	10,5
9-3103-21-36/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	21
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	10,5
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,24
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	4,41
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	13,25
				2,75
				13,25

Таблица 9-3103-22. Ошиновка жесткая

9-3103-22-1/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,96
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0135
	21.1-6-110	Растворители масляных красок	т	0,0028
	21.1-10-2	Катанка (проволока катаная) низколегированная (марганцовистая, хромистая), марка 15Г-45Г, 15Х-45Х, 20Г2-40Г2, диаметр 5 мм	т	0,00084

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-22-2/1	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,0035
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,31
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	12,5
	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	1,44
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0173
	21.1-6-110	Растворители масляных красок	т	0,0036
	21.1-10-2	Катанка (проволока катаная) низколегированная (марганцовистая, хромистая), марка 15Г-45Г, 15Х-45Х, 20Г2-40Г2, диаметр 5 мм	т	0,00192
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,0045
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,69
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	14,38

Таблица 9-3103-23. Спуски, петли, перемычки

9-3103-23-1/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,08
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,89
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	1,58
9-3103-23-2/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,14
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	8,84
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	3,15
9-3103-23-3/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,24
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	2
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	4,88
9-3103-23-4/1	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	2
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,48
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	12,1
9-3103-23-5/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	9,75
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	3,98
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,72
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	14,12
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	11,06
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	5,96

Таблица 9-3103-24. Токопроводы подвесные генераторного напряжения

9-3103-24-1/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	1,2
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	18,12
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	18,12
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	18,12
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	36,25
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	18,12
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	1,68
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	21,12
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	21,12
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	21,12
9-3103-24-2/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	42,25
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	21,12
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	1,92
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	24,25
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	24,25
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	24,25
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	48,5
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	24,25
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,72
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	17,5
9-3103-24-3/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	17,5
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	17,5
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	35
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	17,5
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	1,08
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	21,75
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	21,75
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	21,75
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	43,5
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	21,75
9-3103-24-4/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	1,44
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	26
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	26
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	26
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	52
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	26

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 9-3103-26. Распределительные устройства комплектные 6-10 кВ

9-3103-26-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0002
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,002
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0008
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,65
9-3103-26-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0002
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,002
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0008
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,65
9-3103-26-3/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0002
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,002
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0008
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,65
9-3103-26-4/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0002
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,002
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0008
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,08

Таблица 9-3103-27. Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ

9-3103-27-1/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	66,25
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	11,48
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	13,38
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	24,75
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	16
9-3103-27-2/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	25,5
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	14,12
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	24,75
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	9,82
9-3103-27-3/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	37
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	33,5
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	24,75
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	12,62
9-3103-27-4/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	80,12
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	11,48
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	22,62
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	24,75
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	22,12
9-3103-27-5/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	17
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	15,62
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	24,75
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	9,49
9-3103-27-6/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	32,75
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	17
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	24,75
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	9,22
9-3103-27-7/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	27,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	15,5
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	24,75
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	8,19
9-3103-27-8/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	9,1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,99
	22.1-17-7	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 300 м3/час	маш.-ч	3,08

Таблица 9-3103-28. Изоляторы

9-3103-28-1/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,0034
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00012
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
9-3103-28-2/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,01
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00036
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,48
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,72

Таблица 9-3103-29. Разъединители

9-3103-29-1/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,01
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0035
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5,41
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,52
	22.1-30-40	Станки трубонарезные	маш.-ч	0,52

Таблица 9-3103-30. Выключатели

9-3103-30-1/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,004
---------------	-------------	---	---	-------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0028
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	12,44
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,32
Таблица 9-3103-31. Ошиновка гибкая				
9-3103-31-1/1	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	т	0,00102
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	23,75
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	7,88
9-3103-31-2/1	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	т	0,0004
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	8,78
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	2,75
Таблица 9-3103-32. Ошиновка из алюминиевых труб				
9-3103-32-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,0004
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,004
	21.1-10-2	Катанка (проволока катаная) низколегированная (марганцовистая, хромистая), марка 15Г-45Г, 15Х-45Х, 20Г2-40Г2, диаметр 5 мм	т	0,0006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	4,22
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	5,12
	22.1-30-40	Станки трубонарезные	маш.-ч	3,62
	22.1-30-42	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	3,62
Таблица 9-3103-33. Изоляторы				
9-3103-33-3/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,01
9-3103-33-4/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,03
9-3103-33-5/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,11
9-3103-33-6/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,18
Таблица 9-3103-34. Трансформаторы тока				
9-3103-34-1/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,02
9-3103-34-2/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,02
Таблица 9-3103-36. Разъединители однополюсные				
9-3103-36-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00026
9-3103-36-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00082
9-3103-36-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00092
9-3103-36-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00133
Таблица 9-3103-37. Разъединители трехполюсные				
9-3103-37-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00042
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,04
9-3103-37-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00042
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,08
9-3103-37-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00279
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,31
9-3103-37-4/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,006
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00012
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,79
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,5
9-3103-37-5/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,008
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00012
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	17,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
9-3103-37-6/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,01
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00012
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	27
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,5
Таблица 9-3103-38. Приводы к разъединителям				
9-3103-38-1/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00068
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,02
9-3103-38-2/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00071
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,06
9-3103-38-3/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00125
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,06
9-3103-38-4/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00015
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,01
Таблица 9-3103-39. Выключатели нагрузки				

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-39-1/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,00087
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00087
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,11
9-3103-39-2/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,00042
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00042
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,16

Таблица 9-3103-40. Выключатели масляные

9-3103-40-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00135
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,25
9-3103-40-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00187
	21.3-4-29	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 6-7 мм	т	0,005
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,88

Таблица 9-3103-41. Выключатели воздушные

9-3103-41-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	6
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	т	0,002
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,007
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	1,6
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0062
	21.1-25-10	Бумага асбестовая теплоизоляционная, марка БТ, толщина 1мм	кг	1,6
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	21,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,02

Таблица 9-3103-42. Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы

9-3103-42-1/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,005
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,007
9-3103-42-2/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,01
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0105
9-3103-42-3/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,015
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,03
9-3103-42-4/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,015
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,05
9-3103-42-5/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,03
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,05

Таблица 9-3103-43. Реакторы бетонные

9-3103-43-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00257
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	3
9-3103-43-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00321
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	3
9-3103-43-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0039
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	3
9-3103-43-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0045
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	3
9-3103-43-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00515
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	3
9-3103-43-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00584
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	3

Таблица 9-3103-44. Заливка электрооборудования сухим трансформаторным маслом

9-3103-44-1/1	22.1-11-27	Агрегаты электронасосные, производительность до 7,2 м3/ч	маш.-ч	1,41
---------------	------------	--	--------	------

Таблица 9-3103-45. Разрядники

9-3103-45-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00038
9-3103-45-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0004

Таблица 9-3103-46. Конденсаторы статические и комплектные конденсаторные установки

9-3103-46-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00018
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,35
9-3103-46-2/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0002
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,35
9-3103-46-3/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00018
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,35
9-3103-46-4/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00018
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,35
9-3103-46-5/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00018
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,35
9-3103-46-6/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00018
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,35

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-46-7/1	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
9-3103-46-8/1	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
9-3103-46-9/1	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
9-3103-46-10/1	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1

Таблица 9-3103-47. Шины сборные - одна полоса в фазе

9-3103-47-1/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,31
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00174
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00288
	21.1-11-153	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм	т	0,00012
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	0,03
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,11
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	1,08
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	6,12
	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,55
9-3103-47-2/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00209
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00721
	21.1-11-153	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм	т	0,00028
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	0,06
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	10,54
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	1,54
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	8,5
	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,83
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0028
9-3103-47-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0075
	21.1-11-153	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм	т	0,0003
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	0,2
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,74
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	2,04
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	9,62
	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,94
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00343
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00753
9-3103-47-4/1	21.1-11-153	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм	т	0,00028
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	0,22
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5,74
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	2,5
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	10,75

Таблица 9-3103-48. Шины сборные - две полосы в фазе

9-3103-48-1/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,57
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00244
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00532
	21.1-11-153	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм	т	0,00022
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	0,05
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0204
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	9,5
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	2
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	11,29
	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	1,02
9-3103-48-2/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00293
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0133
	21.1-11-153	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм	т	0,00052
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	0,12
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0204
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,58
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	2,84
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	15,75
	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	1,54
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00244
9-3103-48-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0139
	21.1-11-153	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм	т	0,00052
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	0,33
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0204
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6,42

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-48-4/1	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	3,79
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	17,75
	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	1,74
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0048
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0139
	21.1-11-153	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм	т	0,00052
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	0,41
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0204
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	25,38
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	4,62
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	19,88

Таблица 9-3103-49. Шины сборные - четыре полосы в фазе

9-3103-49-1/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	3,03
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00607
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0275
	21.1-11-153	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм	т	0,00102
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	0,66
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0408
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	10
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	7,5
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	35,12
9-3103-49-2/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	3,43
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00755
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0275
	21.1-11-153	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм	т	0,00102
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	0,8
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0408
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	11,62
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	9,12
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	39,25

Таблица 9-3103-50. Шины ответвительные - одна полоса в фазе

9-3103-50-1/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,44
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00136
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	0,18
	21.1-23-17	Электроды, марка ЛЭЗ УОНИ 13/85У, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, диаметр 5 мм	т	0,00003
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,81
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	7,41
9-3103-50-2/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,6
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0016
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	0,2
	21.1-23-17	Электроды, марка ЛЭЗ УОНИ 13/85У, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, диаметр 5 мм	т	0,00004
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	10,1
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	9,62
9-3103-50-3/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,87
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00223
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	0,82
	21.1-23-17	Электроды, марка ЛЭЗ УОНИ 13/85У, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, диаметр 5 мм	т	0,00005
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	12,21
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	14,62
9-3103-50-4/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	1,24
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00273
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	1,05
	21.1-23-17	Электроды, марка ЛЭЗ УОНИ 13/85У, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, диаметр 5 мм	т	0,00006
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	15,38
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	18
9-3103-50-5/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	1,5
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00397
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	1,26
	21.1-23-17	Электроды, марка ЛЭЗ УОНИ 13/85У, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, диаметр 5 мм	т	0,00005
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0102
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	20,25
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	23

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 9-3103-51. Шины ответвительные - две полосы в фазе				
9-3103-51-1/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	1,21
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00324
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	0,48
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0204
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	17,88
9-3103-51-2/1	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	17,75
	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	1,73
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00446
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	1,64
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00001
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0204
9-3103-51-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	18,38
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	27
	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	2,48
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00546
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	2,1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00012
9-3103-51-4/1	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0204
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	23,38
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	33,25
	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	3
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0079
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	2,5
Таблица 9-3103-52. Шины ответвительные - три полосы в фазе	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0001
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0204
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	38,75
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	42,5
	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	2,6
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0069
9-3103-52-1/1	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	2,46
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00015
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0306
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	24,88
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	40,12
	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	3,72
9-3103-52-2/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00819
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	3,15
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00018
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0306
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	31,38
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	49,25
9-3103-52-3/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	4,5
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0119
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	3,78
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00021
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0306
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	53,75
Таблица 9-3103-53. Шины круглые	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	63,25
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00102
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,52
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0102
	21.23-10-7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 16 мм2	км	0,03
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,1
9-3103-53-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	21,25
	22.1-30-42	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	5
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00102
	21.1-16-41	Канифоль	кг	1,12
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0224
	21.23-10-7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 16 мм2	км	0,03
9-3103-53-2/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	4
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	27,5
	22.1-30-42	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	8,12

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 9-3103-54. Токопроводы неэкранированные из алюминиевых шин и труб				
9-3103-54-1/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,16
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,07
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,11
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00008
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00009
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,001
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00008
	21.1-25-75	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-2, толщина 3-4,5 мм	т	0,0002
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00013
	21.1-25-365	Текстолит листовой, марка Б, электроизоляционный и конструкционный, толщина 6-10 мм	кг	0,05
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,06
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	0,94
9-3103-54-2/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,16
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00133
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00032
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,002
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00005
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,1
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,3
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	0,79
	22.1-30-42	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	0,06
9-3103-54-3/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,25
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00266
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00064
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,002
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00014
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00005
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,1
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,3
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	1,25
	22.1-30-42	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	0,1
9-3103-54-4/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,31
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00306
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00074
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,002
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00016
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00005
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,1
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,3
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	1,54
	22.1-30-42	Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм	маш.-ч	0,11

Таблица 9-3103-55. Токопроводы экранированные из алюминиевых шин

9-3103-55-1/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,81
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,11
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,103
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0001
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,002
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00058
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,0002
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00015
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,00012
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00008
	21.1-25-75	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-2, толщина 3-4,5 мм	т	0,0002
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00013
	21.1-25-365	Текстолит листовой, марка Б, электроизоляционный и конструкционный, толщина 6-10 мм	кг	0,17
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	4,09
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	0,84
9-3103-55-2/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,95
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0003
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00004
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,0012
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00072
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0001
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,0001
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	т	0,0001
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-55-3/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00014
	21.23-10-7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 16 мм2	км	0,03
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,35
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	1,82
	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,63
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0006
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00004
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,002
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00047
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0001
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,0001
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	т	0,0001
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00022
9-3103-55-4/1	21.23-10-7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 16 мм2	км	0,06
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	4,12
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	1,06
	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,67
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0007
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00004
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,002
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00051
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0001
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,0002
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	т	0,0002
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,2
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00027
	21.23-10-7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 16 мм2	км	0,06
9-3103-55-5/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	4,75
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	1,45
	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	1,27
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0001
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00011
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,002
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00095
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0001
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,0003
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	т	0,0002
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,2
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00015
	21.23-10-7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 16 мм2	км	0,06
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	4,91
9-3103-55-6/1	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	2,76
	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,65
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0005
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00004
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,002
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00048
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0001
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,0001
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	т	0,0002
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0001
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	0,68
	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,84
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0005
9-3103-55-7/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00004
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,002
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00061
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0001
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,0001
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	т	0,0002
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0001
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	1,46

Таблица 9-3103-56. Мосты шинные для сборных распределительных устройств

9-3103-56-1/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0011
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,03
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0034

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-56-2/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0002
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,09
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,35
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0016
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Стбсп, ширина полки 35-70 мм	т	0,04
9-3103-56-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0002
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,11
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,46
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0021
9-3103-56-4/1	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Стбсп, ширина полки 35-70 мм	т	0,05
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,006
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0002
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,18
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,69
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,003
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Стбсп, ширина полки 35-70 мм	т	0,07
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,012
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0002
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,21
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,69

Таблица 9-3103-57. Приборы измерения и защиты

9-3103-57-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00004
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,002
9-3103-57-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00004
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,006
9-3103-57-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00004
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,012
9-3103-57-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00018
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,002

Таблица 9-3103-58. Аппараты управления и сигнализации

9-3103-58-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00006
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,002
9-3103-58-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00006
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,006
9-3103-58-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00006
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,012

Таблица 9-3103-59. Зажимы наборные

9-3103-59-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,2
---------------	------------	--------------------	--------	-----

Таблица 9-3103-60. Устройства сигнально-блокировочные

9-3103-60-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00011
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,008

Таблица 9-3103-61. Камеры сборные распределительных устройств серии КСО

9-3103-61-1/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0003
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00042
9-3103-61-2/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0003
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00042
9-3103-61-3/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0003
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00042
9-3103-61-4/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0003
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00042

Таблица 9-3103-62. Шкафы комплектные распределительных устройств

9-3103-62-1/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0002
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00123
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,24
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,3
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,002
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	19,38
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,21

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 9-3103-63. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП)

9-3103-63-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00033
9-3103-63-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00033
9-3103-63-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00033

Таблица 9-3103-64. Ограждения, плиты и металлические конструкции под оборудование

9-3103-64-1/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00021
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,0157
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00026
	21.1-25-337	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	м2	1,1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,41
9-3103-64-2/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00016
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,0118
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00023
9-3103-64-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,027
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0042
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	16,34

Таблица 9-3103-65. Преобразователи

9-3103-65-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,01224
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,024
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	2,88
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,06
9-3103-65-2/1	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	12,24
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00077
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,01224
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,024
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	2,88
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,066
9-3103-65-3/1	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	12,24
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,01224
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,037
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	4,32
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,096
9-3103-65-4/1	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	18,36
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,01224
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,037
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	4,32
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,108
9-3103-65-5/1	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	18,36
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,01224
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,037
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	4,32
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,108
9-3103-65-6/1	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	18,36
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,01224
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,037
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	4,32
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,108
9-3103-65-7/1	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	18,36
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,01224
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,037
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	4,32
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,108
9-3103-65-8/1	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	18,36
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,01224
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,037
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	4,32
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,108
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	18,36

Таблица 9-3103-66. Шкафы управления и регулирования

9-3103-66-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00077
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,002
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,48

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,016
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	2,04
Таблица 9-3103-67. Шкафы с быстродействующими автоматами				
9-3103-67-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00077
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0012
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,025
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	2,88
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,072
9-3103-67-2/1	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	12,24
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00077
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0024
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,049
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	5,76
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,144
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	24,48
Таблица 9-3103-68. Теплообменники для преобразовательных устройств				
9-3103-68-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00077
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,00612
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,01224
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	1,44
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,024
9-3103-68-2/1	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	6,12
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00077
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,00612
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,01224
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	1,44
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,024
9-3103-68-3/1	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	6,12
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00077
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,00612
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,01224
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	1,44
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,024
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	6,12
Таблица 9-3103-69. Автоматические выпрямительные устройства				
9-3103-69-1/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00015
	21.1-6-133	Эмаль кремнийорганическая, марка КО-811	кг	0,25
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00011
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,007
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,0224
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	2,64
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,07
9-3103-69-2/1	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	11
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00015
	21.1-6-133	Эмаль кремнийорганическая, марка КО-811	кг	0,25
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00011
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,007
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,0224
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	2,64
9-3103-69-3/1	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,07
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	11
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00025
	21.1-6-133	Эмаль кремнийорганическая, марка КО-811	кг	0,4
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00013
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,009
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,0306
9-3103-69-4/1	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	3,6
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,09
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	15
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00025
	21.1-6-133	Эмаль кремнийорганическая, марка КО-811	кг	0,4
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00013

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-69-5/1	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,009
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,0306
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	3,6
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,09
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	15
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,0005
	21.1-6-133	Эмаль кремнийорганическая, марка КО-811	кг	0,6
	21.1-15-44	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00013
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,009
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,0306
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	3,6
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,09
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	15

Таблица 9-3103-70. Аккумуляторы кислотные стационарные

9-3103-70-1/1	21.1-16-50	Кислота серная техническая	т	0,001
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,11
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	2,8
9-3103-70-2/1	21.1-16-50	Кислота серная техническая	т	0,0017
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,11
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	5,3
9-3103-70-3/1	21.1-16-50	Кислота серная техническая	т	0,0025
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,11
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	7,5
9-3103-70-4/1	21.1-16-50	Кислота серная техническая	т	0,00341
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,11
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	10,2
9-3103-70-5/1	21.1-16-50	Кислота серная техническая	т	0,0036
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,11
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	10,8
9-3103-70-6/1	21.1-16-50	Кислота серная техническая	т	0,0045
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,17
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	13,5
9-3103-70-7/1	21.1-16-50	Кислота серная техническая	т	0,0048
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,17
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	14,4
9-3103-70-8/1	21.1-16-50	Кислота серная техническая	т	0,0062
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,17
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	18,6
9-3103-70-9/1	21.1-16-50	Кислота серная техническая	т	0,0062
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,17
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	18,6
9-3103-70-10/1	21.1-16-50	Кислота серная техническая	т	0,00713
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,17
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	21,5
9-3103-70-11/1	21.1-16-50	Кислота серная техническая	т	0,01054
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,17
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	31,6
9-3103-70-12/1	21.1-16-50	Кислота серная техническая	т	0,0117
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,17
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	35
9-3103-70-13/1	21.1-16-50	Кислота серная техническая	т	0,0127
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,17
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	38,1
9-3103-70-14/1	21.1-16-50	Кислота серная техническая	т	0,0155
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,25
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	46,5
9-3103-70-15/1	21.1-16-50	Кислота серная техническая	т	0,0167
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,25
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	50,1
9-3103-70-16/1	21.1-16-50	Кислота серная техническая	т	0,0186
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,25
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	55,8
9-3103-70-17/1	21.1-16-50	Кислота серная техническая	т	0,02085
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,25
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	62,2
9-3103-70-18/1	21.1-16-50	Кислота серная техническая	т	0,0226
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,25
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	68
9-3103-70-19/1	21.1-16-50	Кислота серная техническая	т	0,0248
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,25

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-70-20/1	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	74,4
	21.1-16-50	Кислота серная техническая	т	0,0267
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,25
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	80
Таблица 9-3103-73. Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий				
9-3103-73-1/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-6	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, напряжение 660 В, марка ВБШв, ВБ6Шв, число жил и сечение 2х10 мм ²	км	0,102
9-3103-73-2/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3,46
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	3,46
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
9-3103-73-3/1	21.23-8-146	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм ² : 3х35	км	0,102
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3,46
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	3,46
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
9-3103-73-4/1	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-147	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм ² : 3х50	км	0,102
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3,46
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	3,46
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
9-3103-73-5/1	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-2-49	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3 х 70 + 1 х 25 мм ²	км	0,102
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5,34
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	5,34
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
9-3103-73-6/1	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-44	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, напряжение 1000 В, марка ВБШв, ВБ6Шв, число жил и сечение 3х240+1х120 мм ²	км	0,102
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5,34
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	5,34
9-3103-73-7/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-244	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированные, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 1000 В, марка ВБШВнг(А), число жил и сечение, мм ² : 5х240	км	0,102
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5,34
9-3103-73-8/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	6,71
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,71
9-3103-73-9/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	6,71
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	8,5
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	8,5
Таблица 9-3103-75. Покрытие кабелей, проложенных в траншее				
9-3103-75-5/1	21.1-25-699	Плиты из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК 48х24	шт.	206
9-3103-75-6/1	21.1-25-700	Плиты из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК 48х36	шт.	206
9-3103-75-7/1	21.1-25-701	Плиты из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК 48х48	шт.	206
9-3103-75-8/1	21.1-25-700	Плиты из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК 48х36	шт.	274
9-3103-75-9/1	21.1-25-699	Плиты из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК 48х24	шт.	206
9-3103-75-10/1	21.1-25-700	Плиты из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК 48х36	шт.	206
9-3103-75-11/1	21.1-25-701	Плиты из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК 48х48	шт.	206
Таблица 9-3103-77. Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений				
9-3103-77-1/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-6	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, напряжение 660 В, марка ВВШв, ВБШв, число жил и сечение 2х10 мм2	км	0,102
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,84
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	1,84
9-3103-77-2/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-146	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х35	км	0,102
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	2,04
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	2,04
9-3103-77-3/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-147	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х50	км	0,102
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	2,21
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	2,21
9-3103-77-4/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-2-49	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3 х 70 + 1 х 25 мм2	км	0,102
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	3
9-3103-77-5/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-53	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, напряжение 1000 В, марка ВБШв, ВБШв, число жил и сечение 4х185 мм2	км	0,102
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3,46
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	3,46
9-3103-77-6/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-44	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, напряжение 1000 В, марка ВБШв, ВБШв, число жил и сечение 3х240+1х120 мм2	км	0,102
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3,75
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	3,75
9-3103-77-7/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-244	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированные, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 1000 В, марка ВБШнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х240	км	0,102
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	4,54
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	4,54
9-3103-77-8/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-77-9/1	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	4,84
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	4,84
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5,16
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	5,16
Таблица 9-3103-78. Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами				
9-3103-78-1/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	2,04
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-314	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 16 мм	шт.	102
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-259	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	км	0,102
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	5
9-3103-78-2/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3,75
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	3,75
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	2,04
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-314	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 16 мм	шт.	102
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
9-3103-78-3/1	21.23-8-6	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВБШВ, ВББШВ, число жил и сечение 2х10 мм2	км	0,102
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	5,62
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	4,21
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	4,21
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	2,04
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-315	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 25 мм	шт.	102
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
9-3103-78-4/1	21.23-8-146	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х35	км	0,102
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	6,46
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	4,84
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	4,84
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	2,04
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-315	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 25 мм	шт.	102
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
9-3103-78-5/1	21.23-8-147	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х50	км	0,102
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	7,71
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5,79
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	5,79
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	2,04
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-315	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 25 мм	шт.	102
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
9-3103-78-6/1	21.23-2-49	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3 х 70 + 1 х 25 мм2	км	0,102
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	10
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	7,5
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	7,5
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	2,04
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-315	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 25 мм	шт.	102
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-78-7/1	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-53	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВБШв, ВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм ²	км	0,102
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	12,5
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	9,38
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	9,38
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	2,04
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-315	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 25 мм	шт.	102
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-44	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВБШв, ВБбШв, число жил и сечение 3х240+1х120 мм ²	км	0,102
9-3103-78-8/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	15,88
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	11,88
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	11,88
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	2,04
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-316	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 50 мм	шт.	102
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-244	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированные, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 1000 В, марка ВБШнг(А), число жил и сечение, мм ² : 5х240	км	0,102
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	19,75
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	14,88
9-3103-78-9/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	14,88
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	2,04
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-316	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 50 мм	шт.	102
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	24,12
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	18,12
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	18,12
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	2,04
9-3103-78-10/1	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-316	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 50 мм	шт.	102
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	29,62
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	22,12
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	22,12
Таблица 9-3103-79. Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам				
9-3103-79-1/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,00062
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-6	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВБШв, ВБбШв, число жил и сечение 2х10 мм ²	км	0,102
9-3103-79-2/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	2,96
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	2,96
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,00062
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-146	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм ² : 3х35	км	0,102
9-3103-79-3/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3,88
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	3,88
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,00062
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-147	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм ² : 3х50	км	0,102
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	4,71

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-79-4/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	4,71
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,00062
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-2-49	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3 х 70 + 1 х 25 мм2	км	0,102
9-3103-79-5/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,29
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	6,29
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,00062
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-53	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, напряжение 1000 В, марка ВБШв, ВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм2	км	0,102
9-3103-79-6/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	7,66
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	7,66
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,00062
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-44	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, напряжение 1000 В, марка ВБШв, ВБбШв, число жил и сечение 3х240+1х120 мм2	км	0,102
9-3103-79-7/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	9,59
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	9,59
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,00062
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-244	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированные, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 1000 В, марка ВБШнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х240	км	0,102
9-3103-79-8/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	12,04
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	12,04
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,00062
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	15,04
9-3103-79-9/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	15,04
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,00062
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	18,79
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	18,79
9-3103-79-10/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,00062
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-6	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, напряжение 660 В, марка ВБШв, ВБбШв, число жил и сечение 2х10 мм2	км	0,102
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	4,5
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	4,5
9-3103-79-11/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,00062
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-146	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х35	км	0,102
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5,46
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	5,46
9-3103-79-12/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,00062
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-147	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х50	км	0,102
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,59
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	6,59
9-3103-79-13/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,00062

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-79-14/1	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-2-49	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3 х 70 + 1 х 25 мм2	км	0,102
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	9,29
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	9,29
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,00062
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
9-3103-79-15/1	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-53	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, напряжение 1000 В, марка ВБШв, ВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм2	км	0,102
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	12,29
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	12,29
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,00062
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
9-3103-79-16/1	21.23-8-44	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, напряжение 1000 В, марка ВБШв, ВБбШв, число жил и сечение 3х240+1х120 мм2	км	0,102
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	15,88
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	15,88
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,00062
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-244	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированные, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 1000 В, марка ВБШнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х240	км	0,102
9-3103-79-17/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	21,38
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	21,38
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,00062
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	26
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	26
9-3103-79-18/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,00062
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	32,25
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	32,25

Таблица 9-3103-80. Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах

9-3103-80-1/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,00041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-6	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, напряжение 660 В, марка ВБШв, ВБбШв, число жил и сечение 2х10 мм2	км	0,102
9-3103-80-2/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	3,12
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,00041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-146	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х35	км	0,102
9-3103-80-3/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	4,59
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,00041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-147	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х50	км	0,102
9-3103-80-4/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	5,75
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,00041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-2-49	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3 х 70 + 1 х 25 мм2	км	0,102

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-80-5/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	6,91
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,00041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
9-3103-80-6/1	21.23-8-53	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, напряжение 1000 В, марка ВБШв, ВБ6Шв, число жил и сечение 4х185 мм2	км	0,102
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	8,91
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,00041
9-3103-80-7/1	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-44	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, напряжение 1000 В, марка ВБШв, ВБ6Шв, число жил и сечение 3х240+1х120 мм2	км	0,102
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	10,96
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
9-3103-80-8/1	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,00041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-8-244	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированные, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х240	км	0,102
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	12,88
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
9-3103-80-9/1	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,00041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	14,88
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
9-3103-81-1/1	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,00041
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	17,25
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004

Таблица 9-3103-81. Кабели, подвешиваемые на тросе

9-3103-81-1/1	21.14-1-3	Зажим для троса винтовой канатный оцинкованный, диаметр 14-16 мм	шт.	8
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0002
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-1-33	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные, оболочка из поливинилхлоридного пластика, марка АКВВГЭ, число жил и сечение 27 х 2,5 мм2	км	0,102
	21.24-1-3	Серьга обычная для кронштейна (чертеж № 86.64.03)	шт.	8
9-3103-81-2/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	14,38
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	2,96
	21.14-1-3	Зажим для троса винтовой канатный оцинкованный, диаметр 14-16 мм	шт.	8
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0002
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
9-3103-82-1/1	21.23-7-84	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольноосшитого полиэтилена, бронированные, с наружной оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, напряжение 1000 В, марка АПвБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х150 (мк, мс)	км	0,102
	21.24-1-3	Серьга обычная для кронштейна (чертеж № 86.64.03)	шт.	8
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	18,75
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3,88
	21.23-7-84	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольноосшитого полиэтилена, бронированные, с наружной оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, напряжение 1000 В, марка АПвБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х150 (мк, мс)	км	0,102

Таблица 9-3103-82. Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам

9-3103-82-1/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00002
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	1,56
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-315	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 25 мм	шт.	78
9-3103-82-2/1	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-7-89	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке с заполнением, напряжение 1000 В, марка АВВГз, число жил и сечение, мм2: 4х35	км	0,102
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	4,04
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	13,5
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	4,04
9-3103-82-2/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00002
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	1,56
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-315	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 25 мм	шт.	78
9-3103-82-2/1	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-7-86	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольноосшитого полиэтилена, бронированные, с наружной оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, напряжение 1000 В, марка АПвБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х240 (мк, мс)	км	0,102
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	6,16
	21.23-7-86	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольноосшитого полиэтилена, бронированные, с наружной оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, напряжение 1000 В, марка АПвБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х240 (мк, мс)	км	0,102
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	6,16

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-82-3/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	20,62
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,16
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00002
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	1,56
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,0008
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-315	Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр 25 мм	шт.	78
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,5
	21.23-7-95	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х240 мм	км	0,102
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	6,38
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	21,38
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,38

Таблица 9-3103-83. Конструкции металлические кабельные

9-3103-83-1/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,01117
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00299
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	29,62
9-3103-83-2/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,0078
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00149
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	20
9-3103-83-3/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,0078
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00152
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	16,5
9-3103-83-4/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,0006
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00368
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	23,75
9-3103-83-5/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00094
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00368
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	23,75
9-3103-83-6/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,0014
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00368
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	23,75
9-3103-83-7/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00016
9-3103-83-8/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00031
9-3103-83-9/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00006
9-3103-83-10/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00016
9-3103-83-11/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00289
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00525
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	40,75
9-3103-83-12/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00608
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00525
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	40,75
9-3103-83-13/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00062
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00158
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,75
9-3103-83-14/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00148
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00158
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,75
9-3103-83-15/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00005
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,0007
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,008
9-3103-83-16/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	48,88
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,0007
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0137
9-3103-83-17/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	165,12
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0151
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	198,88
9-3103-83-18/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0164
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	231,38
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0192
9-3103-83-19/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	300
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02
9-3103-83-20/1	21.1-25-226	Песок синтетический для пескоструйных машин, для санирования газопроводов	кг	20
	21.7-3-6	Диск отрезной абразивный для резки по металлу, диаметр 125 мм	шт.	2
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	10,84
9-3103-83-21/1	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,62
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	9,79
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	7,5
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	17,6

Таблица 9-3103-84. Короба для прокладки кабелей внутри и снаружи зданий

9-3103-84-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0311
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	22,75

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	35,12
Таблица 9-3103-86. Герметизация проходов при вводе кабелей				
9-3103-86-1/1	21.1-1-77	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий нейтральный, ЭП-71	кг	0,2
	21.1-25-671	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	т	0,00006
9-3103-86-2/1	21.1-25-671	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	т	0,00003
Таблица 9-3103-87. Короба (кожухи) и кассеты для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях				
9-3103-87-1/1	21.1-6-127	Эмаль глифталева, марка ГФ-82 ХС	кг	1,83
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,12
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
9-3103-87-2/1	21.1-6-127	Эмаль глифталева, марка ГФ-82 ХС	кг	2,4
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,12
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00275
9-3103-87-3/1	21.1-6-127	Эмаль глифталева, марка ГФ-82 ХС	кг	0,08
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0003
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,71
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,41
9-3103-87-4/1	21.1-6-127	Эмаль глифталева, марка ГФ-82 ХС	кг	0,08
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0003
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,71
9-3103-87-5/1	21.1-6-127	Эмаль глифталева, марка ГФ-82 ХС	кг	0,09
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0004
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,71
9-3103-87-6/1	21.1-6-127	Эмаль глифталева, марка ГФ-82 ХС	кг	0,11
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0004
	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,71
Таблица 9-3103-89. Заделки концевые сухие				
9-3103-89-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,001
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,001
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,001
9-3103-89-2/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,001
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,001
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,001
9-3103-89-3/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,001
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,001
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,001
9-3103-89-4/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00001
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00005
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
	21.23-10-7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 16 мм2	км	0,0002
9-3103-89-5/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00001
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00005
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
	21.23-10-7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 16 мм2	км	0,0002
9-3103-89-6/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00002
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00005
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
	21.23-10-7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 16 мм2	км	0,0002
9-3103-89-7/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00002
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00005
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
	21.23-10-7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 16 мм2	км	0,0002
9-3103-89-8/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00003
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00005
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-89-9/1	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
	21.23-10-7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 16 мм2	км	0,0002
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00005
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
9-3103-89-10/1	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
	21.23-10-7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 16 мм2	км	0,0002
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00005
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
9-3103-89-11/1	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
	21.23-10-7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 16 мм2	км	0,0002
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00003
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00005
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
9-3103-89-12/1	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
	21.23-10-7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 16 мм2	км	0,0002
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00003
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00005
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
9-3103-89-13/1	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
	21.23-10-7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 16 мм2	км	0,0002
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00004
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00005
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
9-3103-89-14/1	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
	21.23-10-7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 16 мм2	км	0,0002
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,3
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
9-3103-89-15/1	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
	21.23-10-7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 16 мм2	км	0,0002
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,3
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
9-3103-89-16/1	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,3
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
9-3103-89-17/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,3
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00202
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
9-3103-89-18/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-89-19/1	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,3
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,0003
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,3
9-3103-89-20/1	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,0003
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,3
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
9-3103-89-21/1	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,0003
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,3
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,0003
9-3103-89-22/1	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,3
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,0003
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
9-3103-89-23/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,3
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,0003
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	11,6
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	15
	21.1-6-65	Лак битумный для электроизоляционных работ, марка БТ-99	кг	5
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	16
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,1
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,3
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	30
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	2

Таблица 9-3103-90. Заделки концевые в резиновой перчатке

9-3103-90-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
9-3103-90-2/1	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
9-3103-90-3/1	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
9-3103-90-4/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
9-3103-90-5/1	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
9-3103-90-6/1	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-90-7/1	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
9-3103-90-8/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
9-3103-90-9/1	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15

Таблица 9-3103-91. Заделки концевые эпоксидные

9-3103-91-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
9-3103-91-2/1	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
9-3103-91-3/1	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
9-3103-91-4/1	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
9-3103-91-5/1	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
9-3103-91-6/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,15
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
9-3103-91-7/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,001
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1
9-3103-91-8/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,001
	21.21-5-373	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	1

Таблица 9-3103-92. Заделки концевые сухие с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля

9-3103-92-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00001
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
9-3103-92-2/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00001
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
9-3103-92-3/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00001
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 9-3103-93. Заделки концевые из самосклеивающихся лент				
9-3103-93-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
9-3103-93-2/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
9-3103-93-3/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
Таблица 9-3103-94. Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками				
9-3103-94-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
9-3103-94-2/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
9-3103-94-3/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
Таблица 9-3103-95. Муфты мачтовые концевые металлические				
9-3103-95-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,2
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	10,5
9-3103-95-2/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,2
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	12,09
9-3103-95-3/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,2
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	13,38
9-3103-95-4/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,2
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	15,38
9-3103-95-5/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,2
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	19,25
9-3103-95-6/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,2
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,6
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-96-7/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	5,62
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,4
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
9-3103-96-8/1	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	6,62
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,4
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
9-3103-96-9/1	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	8,62
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,4
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	9,5

Таблица 9-3103-97. Муфты соединительные свинцовые с защитным кожухом

9-3103-97-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,3
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
9-3103-97-2/1	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	4,2
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
9-3103-97-3/1	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	4,2
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
9-3103-97-4/1	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	5,1
9-3103-97-5/1	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
9-3103-97-6/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	5,7
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
9-3103-97-7/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	5,7
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
9-3103-97-8/1	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	2,1
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
9-3103-97-9/1	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	2,7
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 УЗ,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-97-10/1	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,3
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
9-3103-97-11/1	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,3
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
9-3103-97-12/1	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,6
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24

Таблица 9-3103-98. Муфты соединительные эпоксидные

9-3103-98-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
9-3103-98-2/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
9-3103-98-3/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
9-3103-98-4/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
9-3103-98-5/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
9-3103-98-6/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
9-3103-98-7/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
9-3103-98-8/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
9-3103-98-9/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
9-3103-98-10/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,8
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,02
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-45	Кнопки для ленты ЛМ, тип 6МС	1000 шт.	0,00204
	21.21-5-113	Лента монтажная, тип ЛМ-10	м	0,24
9-3103-98-11/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,32
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00001
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-98-12/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,32
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00001
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
9-3103-98-13/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,32
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00001
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
9-3103-98-14/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,32
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00001
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001

Таблица 9-3103-99. Муфты соединительные поливинилхлоридные для контрольных небронированных кабелей

9-3103-99-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,32
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00001
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,06
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
9-3103-99-2/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,32
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00001
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,06
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
9-3103-99-3/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,32
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00001
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,06
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
9-3103-99-4/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,32
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00001
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,06
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
9-3103-99-5/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,32
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00001
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,06
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001

Таблица 9-3103-100. Муфты соединительные эпоксидные усовершенствованной конструкции

9-3103-100-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	2,4
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,06
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,00612
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	0,72
9-3103-100-2/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	2,4
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,06
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,00612
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	0,72
9-3103-100-3/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	2,4
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,06
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,00612
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	0,72
9-3103-100-4/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	2,4
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,06
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,00612
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	0,72

Таблица 9-3103-101. Муфты концевые из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом

9-3103-101-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	2,4
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,00612
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	0,72
9-3103-101-2/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	2,4
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,00612
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	0,72
9-3103-101-3/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	2,4
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,01
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0,001
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,00612
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	0,72

Таблица 9-3103-103. Кожухи защитные для эпоксидных муфт

9-3103-103-1/1	21.1-25-364	Текстолит листовой, марка Б, электроизоляционный и конструкционный, толщина 0,5-1 мм	кг	0,1
	21.23-13-15	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х10 мм2	км	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 9-3103-104. Указатели кабельных трасс

9-3103-104-1/1	21.1-6-127	Эмаль глифталевая, марка ГФ-82 ХС	кг	0,2
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,0008
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Стбсп, ширина полки 35-70 мм	т	0,002

Таблица 9-3103-105. Выводы питания контактных сетей городского транспорта с установкой конструкций

9-3103-105-1/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	1,58
9-3103-105-2/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	1,71
9-3103-105-3/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,29
9-3103-105-4/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,4

Таблица 9-3103-108. Кабели напряжением 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией

9-3103-108-1/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,09
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,62
	22.1-12-10	Электронагреватели, производительность до 1000 м3/ч	маш.-ч	6,75
	22.1-17-48	Маслоподогреватели	маш.-ч	6,75

Таблица 9-3103-109. Раскатка несущих тросов и контактных проводов

9-3103-109-1/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	0,24
	22.1-16-8	Тепловозы широкой колеи, мощность до 294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч	0,02
	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	4,92
9-3103-109-2/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,22
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	2,2
	22.1-16-8	Тепловозы широкой колеи, мощность до 294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч	0,18
	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	5,56
9-3103-109-3/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,62
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	1,56
	22.1-16-8	Тепловозы широкой колеи, мощность до 294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч	0,12
	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	1,56
9-3103-109-4/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	0,72
	22.1-16-8	Тепловозы широкой колеи, мощность до 294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч	0,06
	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	2,91
9-3103-109-5/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	1,21
	22.1-16-8	Тепловозы широкой колеи, мощность до 294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч	0,1
	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	1,21
9-3103-109-6/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	2,2
	22.1-16-8	Тепловозы широкой колеи, мощность до 294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч	0,18
	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	6,4

Таблица 9-3103-110. Регулировка контактных подвесок

9-3103-110-1/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	6,18
	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	10,31
9-3103-110-2/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	8,45
	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	10,98
9-3103-110-3/1	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	5,08
9-3103-110-4/1	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	0,44
9-3103-110-5/1	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	2,94
9-3103-110-6/1	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	5,71
9-3103-110-7/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,06
	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	1,16
9-3103-110-8/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,1
	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	1,84
9-3103-110-9/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	3,62
	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	16,75
9-3103-110-10/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,49
9-3103-110-11/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,79
	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	1,5
9-3103-110-12/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	3,71
	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	5,72
9-3103-110-13/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	1,45
	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	2,65
9-3103-110-14/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	1,2
	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	9,3
9-3103-110-15/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	8,4
	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	17,88
9-3103-110-16/1	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	5,68
9-3103-110-17/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,06
	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	3,42
9-3103-110-18/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	12,7
	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	19,02
9-3103-110-19/1	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	1,88

Таблица 9-3103-111. Анкерировка несущих тросов и контактных проводов

9-3103-111-1/1	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	1,38
9-3103-111-2/1	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	1,6
9-3103-111-3/1	22.1-16-30	Автомобили монтажные	маш.-ч	2,09

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-111-4/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	3,46
9-3103-111-5/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	2,09
Таблица 9-3103-112. Пересечения проводов				
9-3103-112-1/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	5,2
9-3103-112-2/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	5,16
	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	4,12
9-3103-112-3/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	1,02
9-3103-112-4/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,6
Таблица 9-3103-113. Сопряжения анкерных участков				
9-3103-113-1/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	13,88
9-3103-113-2/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	25,88
9-3103-113-3/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	38,38
9-3103-113-4/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	48,5
9-3103-113-5/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	52,88
9-3103-113-6/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	14,55
9-3103-113-7/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	26,41
9-3103-113-8/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	30,88
9-3103-113-9/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	49,38
9-3103-113-10/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	52,88
9-3103-113-11/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	5,75
Таблица 9-3103-114. Поперечины				
9-3103-114-1/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	7,48
9-3103-114-2/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	7,62
9-3103-114-3/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,88
9-3103-114-4/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	10,48
9-3103-114-5/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	10,38
9-3103-114-6/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	1,09
9-3103-114-7/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,94
9-3103-114-8/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	2,25
9-3103-114-9/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	3,12
9-3103-114-10/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	1,88
9-3103-114-11/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	2,62
9-3103-114-12/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	3,38
Таблица 9-3103-116. Провода дополнительные				
9-3103-116-1/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,36
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	2,14
	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	31,56
9-3103-116-2/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,34
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	2,14
9-3103-116-3/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	14,81
	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	1,62
	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,28
9-3103-116-4/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	0,94
	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	48,69
9-3103-116-5/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,45
	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	1,09
	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	17,52
9-3103-116-6/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02
	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	17,52
9-3103-116-7/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02
	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	17,52
9-3103-116-8/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02
	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	17,52
9-3103-116-9/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02
	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	17,52
9-3103-116-10/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02
	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	17,52
Таблица 9-3103-117. Заземление				
9-3103-117-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,005
	21.1-11-153	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм	т	0,0001
9-3103-117-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,005
	21.1-11-153	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм	т	0,0001
9-3103-117-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,005
	21.1-11-153	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм	т	0,0002
9-3103-117-4/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	1,52
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	1,62
9-3103-117-5/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	9,06
	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	9,06
Таблица 9-3103-118. Соединения медные междурельсовые				
9-3103-118-1/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,29
	22.1-16-16	Вагонетки путевые узкой колеи	маш.-ч	0,35
9-3103-118-2/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,25
Таблица 9-3103-119. Аппараты контактной сети				
9-3103-119-1/1	22.1-16-30	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,64

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 9-3103-139. Шины для мощных алюминиевых электролизных ванн

9-3103-139-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5,9	
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,5	
	22.1-30-52	Станки фрезерные	маш.-ч	0,26	
	22.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,36	
9-3103-139-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,78	
9-3103-139-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,64	
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	1,09	
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	1,32	
	22.1-30-52	Станки фрезерные	маш.-ч	0,06	
	22.1-30-53	Станки с электромеханическим приводом для размотки рулонного материала	маш.-ч	0,24	
	22.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,3	
	9-3103-139-4/1	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	6,32
	9-3103-139-5/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,05
22.1-13-15		Аппараты сварочные	маш.-ч	1,3	
22.1-13-24		Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	6,58	
22.1-30-37		Станки сверлильные	маш.-ч	0,12	
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,06	
	22.1-30-52	Станки фрезерные	маш.-ч	1,06	
	22.1-30-53	Станки с электромеханическим приводом для размотки рулонного материала	маш.-ч	0,56	
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,05	
	22.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	1,01	
	9-3103-139-6/1	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	22,79
	9-3103-139-7/1	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	2,58

Таблица 9-3103-140. Заземлители

9-3103-140-1/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,002
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Стбсп, ширина полки 35-70 мм	т	0,116
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00065
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,89
9-3103-140-2/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,0024
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Стбсп, ширина полки 35-70 мм	т	0,177
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00072
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,89
9-3103-140-3/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,0019
	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Стбсп, размер 5-12 мм	т	0,047
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00071
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,74
9-3103-140-4/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,002
	21.1-10-158	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Стбсп, размер более 12 мм	т	0,081
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00078
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,74

Таблица 9-3103-141. Заземляющие проводники

9-3103-141-1/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,002
	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Стбсп, размер 5-12 мм	т	0,092
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0006
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,38
9-3103-141-2/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,0037
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,13
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0009
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,38
9-3103-141-3/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,0037
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0005
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,081
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0016
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,75
9-3103-141-4/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,002
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0005
	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Стбсп, размер 5-12 мм	т	0,04
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0008
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,75
9-3103-141-5/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,0024
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0005
	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Стбсп, размер 5-12 мм	т	0,092
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0018
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,75
9-3103-141-6/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,002
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,085
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	82
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00055
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,62
9-3103-141-7/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0023

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-141-8/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,134
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	82
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0013
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,62
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,002
9-3103-141-9/1	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Стбсп, размер 5-12 мм	т	0,004
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,004
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	82
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0009
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,62
9-3103-141-10/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0024
	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Стбсп, размер 5-12 мм	т	0,092
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,004
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	компл.	82
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0009
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,62
	21.23-13-25	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х25 мм2	км	0,102
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	13,75

Таблица 9-3103-142. Кабели из сшитого полиэтилена напряжением 110-220 кВ и выше, проложенные в траншеях

9-3103-142-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,002
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,37
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,08
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	2,42
	21.1-9-9	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3	0,02
	21.1-9-45	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 19-22 мм	м3	0,03
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,003
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, непропитанные	шт.	0,82
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,006
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,004
	21.1-10-185	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1сп-Стбсп	т	0,0386
	21.1-10-209	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,09
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,74
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,12
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,635
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	1,23
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00122
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	2,45
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,74
	21.6-1-57	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц до 0,1 т	т	0,055
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,06
	22.1-4-44	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	1,59
	22.1-4-78	Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т	маш.-ч	1,51
	22.1-4-84	Лебедки на тягаче автомобильного типа Багелла	маш.-ч	2,41
	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	1,94
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,89
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5,96
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	6,88
	22.1-30-29	Пилы маятниковые для резки металлопроката, диаметр диска до 360 мм	маш.-ч	1,31

Таблица 9-3103-143. Изготовление и прокладка проводника заземляющего и гибких защитных заземлений

9-3103-143-1/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,213
	21.1-11-67	Дюбель-гвоздь оцинкованный, диаметр 8 мм, длина 50-60 мм	100 шт.	2,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,005
	21.1-25-226	Песок синтетический для пескоструйных машин, для санирования газопроводов	кг	20
	21.7-3-6	Диск отрезной абразивный для резки по металлу, диаметр 125 мм	шт.	2
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,75
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	2,5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,25
9-3103-143-2/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	11,88
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	21.7-3-6	Диск отрезной абразивный для резки по металлу, диаметр 125 мм	шт.	2
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2,29
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	6,25

Таблица 9-3103-144. Муфты и элегазовые вводы для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена

9-3103-144-1/1	21.1-3-54	Фольга алюминиевая рулонная, толщина 0,1-0,2 мм, для тепло- и гидроизоляции	м2	1,5
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	22

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-144-2/1	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°С, тубик 30 г	шт.	1
	21.1-6-74	Лак кремнийорганический электроизоляционный, марка КО-916 К	кг	0,98
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0007
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,06
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00158
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,0312
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0005
	21.1-11-93	Специальное крепежное устройство (стяжной хомут)	кг	0,33
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,0003
	21.1-15-69	Сетка медная	м2	0,4
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,0005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,32
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,2
	21.1-20-15	Лента миткалевая, хлопчатобумажная, ширина 30-40 мм	м	10
	21.1-20-18	Нитки капроновые	кг	0,1
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,6
	21.1-22-19	Бумага изоляционная битумированная	100 м2	0,0744
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,1
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,005
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	5
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	0,372
	21.1-25-141	Лента полиэтиленовая маркировочная	м	5
	21.1-25-364	Текстолит листовой, марка Б, электроизоляционный и конструкционный, толщина 0,5-1 мм	кг	4
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,6
	21.14-1-4	Лента Радлен-С	кг	4,54
	21.21-5-366	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 5 мм	м	2,5
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,59
	22.1-4-78	Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т	маш.-ч	0,16
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,34
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,19
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,41
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	1,34
	22.1-17-66	Установки дегазационные для кабельного масла	маш.-ч	5,72
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	10
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	5
	22.1-17-210	Тепловентиляторы, тепловая мощность до 12 кВт, производительность 1400 м3/ч	маш.-ч	5
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,46
	21.1-3-54	Фольга алюминиевая рулонная, толщина 0,1-0,2 мм, для тепло- и гидроизоляции	м2	3
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	51,1
	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°С, тубик 30 г	шт.	1
	21.1-6-74	Лак кремнийорганический электроизоляционный, марка КО-916 К	кг	1,96
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0014
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,06
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00158
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,0312
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0005
	21.1-11-93	Специальное крепежное устройство (стяжной хомут)	кг	0,66
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,0003
	21.1-15-69	Сетка медная	м2	0,8
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,001
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,64
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,4
	21.1-20-15	Лента миткалевая, хлопчатобумажная, ширина 30-40 мм	м	10
	21.1-20-18	Нитки капроновые	кг	0,15
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,6
	21.1-22-19	Бумага изоляционная битумированная	100 м2	0,1488
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,2
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,005
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	10
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	0,744
	21.1-25-141	Лента полиэтиленовая маркировочная	м	10
	21.1-25-364	Текстолит листовой, марка Б, электроизоляционный и конструкционный, толщина 0,5-1 мм	кг	4
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,2
	21.14-1-4	Лента Радлен-С	кг	9,08
	21.21-5-366	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 5 мм	м	2,5
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,79
	22.1-4-78	Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т	маш.-ч	0,16
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,34
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,15
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,54

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-144-3/1	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	1,6
	22.1-17-66	Установки дегазационные для кабельного масла	маш.-ч	6,88
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	12,91
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,38
	22.1-17-210	Тепловентиляторы, тепловая мощность до 12 кВт, производительность 1400 м3/ч	маш.-ч	6,38
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,88
	21.1-3-54	Фольга алюминиевая рулонная, толщина 0,1-0,2 мм, для тепло- и гидроизоляции	м2	1,5
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	16,5
	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, тубик 30 г	шт.	1
	21.1-6-74	Лак кремнийорганический электроизоляционный, марка КО-916 К	кг	1,96
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00035
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,03
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,025
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00079
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,0156
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00025
	21.1-11-93	Специальное крепежное устройство (стяжной хомут)	кг	0,165
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,0006
	21.1-15-57	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1,5-5 мм	т	0,0005
	21.1-15-69	Сетка медная	м2	0,8
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,00025
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,16
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-20-15	Лента миткалевая, хлопчатобумажная, ширина 30-40 мм	м	5
	21.1-20-18	Нитки капроновые	кг	0,2
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,6
	21.1-22-19	Бумага изоляционная битумированная	100 м2	0,0372
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,2
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0025
	21.1-25-128	Лакоткань электроизоляционная, марка ЛШМ	м2	1
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	7,5
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	0,186
	21.1-25-141	Лента полиэтиленовая маркировочная	м	2,5
	21.1-25-364	Текстолит листовой, марка Б, электроизоляционный и конструкционный, толщина 0,5-1 мм	кг	2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,6
	21.14-1-4	Лента Радлен-С	кг	2,27
	21.21-5-366	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 5 мм	м	0,04
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,01
	22.1-4-78	Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т	маш.-ч	1,81
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,4
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,58
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,76
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	3,62
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	9,75
9-3103-144-4/1	21.1-3-54	Фольга алюминиевая рулонная, толщина 0,1-0,2 мм, для тепло- и гидроизоляции	м2	1,95
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	24,75
	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, тубик 30 г	шт.	1
	21.1-6-74	Лак кремнийорганический электроизоляционный, марка КО-916 К	кг	2,548
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00046
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,03
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,025
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00079
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,0156
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00025
	21.1-11-93	Специальное крепежное устройство (стяжной хомут)	кг	0,2145
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00078
	21.1-15-57	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1,5-5 мм	т	0,0005
	21.1-15-69	Сетка медная	м2	0,8
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,00033
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,16
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-20-15	Лента миткалевая, хлопчатобумажная, ширина 30-40 мм	м	6,5
	21.1-20-18	Нитки капроновые	кг	0,26
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,6
	21.1-22-19	Бумага изоляционная битумированная	100 м2	0,04836
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,26
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0025
	21.1-25-128	Лакоткань электроизоляционная, марка ЛШМ	м2	1
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	10
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	0,2418
	21.1-25-141	Лента полиэтиленовая маркировочная	м	3,25
	21.1-25-364	Текстолит листовой, марка Б, электроизоляционный и конструкционный, толщина 0,5-1 мм	кг	2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-144-5/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,6
	21.14-1-4	Лента Радлен-С	кг	2,951
	21.21-5-366	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 5 мм	м	0,04
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,24
	22.1-4-78	Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т	маш.-ч	2,35
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,4
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5,9
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	1
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	4,44
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	12,69
	21.1-3-54	Фольга алюминиевая рулонная, толщина 0,1-0,2 мм, для тепло- и гидроизоляции	м2	0,75
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	6,7
	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, тубик 30 г	шт.	1
	21.1-6-74	Лак кремнийорганический электроизоляционный, марка КО-916 К	кг	0,49
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00035
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,03
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,025
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00053
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,0104
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00017
	21.1-11-93	Специальное крепежное устройство (стяжной хомут)	кг	0,165
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,0001
	21.1-15-69	Сетка медная	м2	0,2
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,00025
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,16
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-20-15	Лента миткалевая, хлопчатобумажная, ширина 30-40 мм	м	5
	21.1-20-18	Нитки капроновые	кг	0,05
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,6
	21.1-22-19	Бумага изоляционная битумированная	100 м2	0,0372
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,05
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00167
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	2,5
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	0,186
	21.1-25-141	Лента полиэтиленовая маркировочная	м	2,5
	21.1-25-364	Текстолит листовой, марка Б, электроизоляционный и конструкционный, толщина 0,5-1 мм	кг	2
9-3103-144-6/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,3
	21.14-1-4	Лента Радлен-С	кг	2,27
	21.21-5-366	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 5 мм	м	2,5
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,59
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,16
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,4
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	3,32
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,41
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	3,82
	22.1-17-66	Установки дегазационные для кабельного масла	маш.-ч	2,81
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	5
	22.1-17-210	Тепловентиляторы, тепловая мощность до 12 кВт, производительность 1400 м3/ч	маш.-ч	5
	21.1-3-54	Фольга алюминиевая рулонная, толщина 0,1-0,2 мм, для тепло- и гидроизоляции	м2	1,125
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	10,45
	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, тубик 30 г	шт.	1
	21.1-6-74	Лак кремнийорганический электроизоляционный, марка КО-916 К	кг	0,735
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00053
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,045
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,0375
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00053
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,0104
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00017
	21.1-11-93	Специальное крепежное устройство (стяжной хомут)	кг	0,2475
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00015
	21.1-15-69	Сетка медная	м2	0,3
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,00038
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,24
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,15
	21.1-20-15	Лента миткалевая, хлопчатобумажная, ширина 30-40 мм	м	7,5
	21.1-20-18	Нитки капроновые	кг	0,075
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,6
	21.1-22-19	Бумага изоляционная битумированная	100 м2	0,0558
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,075
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00167
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	4
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	0,279

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-141	Лента полиэтиленовая маркировочная	м	3,75
	21.1-25-364	Текстолит листовой, марка Б, электроизоляционный и конструкционный, толщина 0,5-1 мм	кг	2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,3
	21.14-1-4	Лента Радлен-С	кг	3,405
	21.21-5-366	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластика, диаметр 5 мм	м	2,5
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,79
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,16
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,4
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	4,38
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,54
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	4,88
	22.1-17-66	Установки дегазационные для кабельного масла	маш.-ч	3,65
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,38
	22.1-17-210	Тепловентиляторы, тепловая мощность до 12 кВт, производительность 1400 м3/ч	маш.-ч	6,38

Таблица 9-3103-145. Установка закладных деталей массой до 0,5 кг в готовые отверстия с герметизацией в коммуникационных коллекторах

9-3103-145-1/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	33,97
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	т	1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	16,6

Таблица 9-3103-146. Монтаж кабельных стоек-кронштейнов в коммуникационных коллекторах

9-3103-146-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	3,895
	21.1-23-14	Электроды, марка ЛЭЗ МР-3, диаметр 3-6 мм	т	0,01257
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	46,02

Таблица 9-3103-147. Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый

9-3103-147-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	5
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	30,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1
	21.21-5-345	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 4,8х300 мм	100 шт.	2
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	24,65

Таблица 9-3103-148. Муфты соединительные термоусаживаемые для 3-х жильного кабеля с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ

9-3103-148-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,29
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,42
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	3,2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,25
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,21
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	2,75
9-3103-148-2/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,3
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,996
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	3,4
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,25
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,21
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	3,22
9-3103-148-3/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,31
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	4,608
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	3,6
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,25
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,21
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	3,71

Таблица 9-3103-149. Муфты соединительные термоусаживаемые для 3-х жильного кабеля с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ

9-3103-149-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,26
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,222
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,24
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	2,8
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,21
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	2,6
9-3103-149-2/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,27
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,816
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,24

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	3
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,21
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	3,08

Таблица 9-3103-150. Муфты соединительные для одножильного экранированного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена

9-3103-150-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,5
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	2,16
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	3,9
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,21
9-3103-150-2/1	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	1,74
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,7
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	2,268
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	4,06
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,16
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,21
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	1,82

Таблица 9-3103-151. Муфты концевые для одножильного экранированного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена

9-3103-151-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,6
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	2,52
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	3,2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,05
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,21
9-3103-151-2/1	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	2,02
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,9
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	2,628
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	3,58
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,08
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,21
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	2,11

Таблица 9-3103-152. Система изоляционных адаптеров для кабельных вводов

9-3103-152-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	15
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	5
9-3103-152-2/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	17,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	6

Таблица 9-3103-153. Система экранированных адаптеров для кабельных вводов

9-3103-153-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	20
	21.1-20-7	Ветошь	кг	6
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	8

Таблица 9-3103-154. Кабели одножильные с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 35 кВ с укладкой в треугольник в готовых траншеях

9-3103-154-1/1	21.1-9-41	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,01
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	кг	0,0392
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,1
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-344	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х370 мм	100 шт.	0,6667
	21.23-7-83	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, бронированные, с наружной оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, напряжение 1000 В, марка АПвБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х120 (мк, мс)	км	0,102
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,88
	22.1-4-44	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	2,55
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,88
	22.1-8-8	Прицепы для перевозки барабанов для шланга чулка (кабелевозы)	маш.-ч	0,95

Таблица 9-3103-155. Кабели одножильные с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 35 кВ с укладкой в треугольник по установленным конструкциям

9-3103-155-1/1	21.1-9-41	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,01
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	кг	0,0392
	21.1-11-5	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 45-50 мм	кг	0,09
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10х100мм)	кг	2,87
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	9,4
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,0041
	21.21-5-344	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х370 мм	100 шт.	0,6667
	21.23-7-83	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольношпигитового полиэтилена, бронированные, с наружной оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, напряжение 1000 В, марка АПвБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х120 (мк, мс)	км	0,102
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,08
	22.1-4-44	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	3,04
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,08
	22.1-8-8	Прицепы для перевозки барабанов для шланга чулка (кабелевозы)	маш.-ч	0,95

Таблица 9-3103-156. Установка опор 35-500 кВ

9-3103-156-1/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,19
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	1,19
9-3103-156-2/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,84
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	0,84

Таблица 9-3103-157. Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ

9-3103-157-1/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,66
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	12,25
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	5,66
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,18
9-3103-157-2/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	4,56
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	10,68
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	4,56
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,18
9-3103-157-3/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	6,16
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	13
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	6,16
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,18
9-3103-157-4/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	4,81
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	11,11
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	4,81
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,18
9-3103-157-5/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	7,25
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	16,12
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	7,25
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,38
9-3103-157-6/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,6
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	13,88
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	5,6
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,38
9-3103-157-7/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,78
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	9,94
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	5,78
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,18
9-3103-157-8/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	4,42
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	8,71
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	4,42
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,18
9-3103-157-9/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	6,79
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	12,4
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	6,79
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,38
9-3103-157-10/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,14
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	10,88
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	5,14
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,38
9-3103-157-11/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	10,04
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	18,38
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	10,04
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,62
9-3103-157-12/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	6,58
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	16,25
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	6,58
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,62

Таблица 9-3103-158. Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ

9-3103-158-1/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	6,68
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	15
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	6,68
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,38
9-3103-158-2/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,02
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	14,25
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	5,02

[illegible]

Таблица 9-3103-159. Подвеска грозозащитного троса

9-3103-159-1/1	21.1-10-274	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые, диаметр 3,0 мм	10 м	100
	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,24
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	2,24
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,69
9-3103-159-2/1	21.1-10-274	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые, диаметр 3,0 мм	10 м	100
	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,84
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	1,84
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,69
9-3103-159-3/1	21.1-10-274	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые, диаметр 3,0 мм	10 м	100
	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	4,04
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	4,04
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1
9-3103-159-4/1	21.1-10-274	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые, диаметр 3,0 мм	10 м	100
	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,29
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	3,29

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-159-5/1	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1
	21.1-10-274	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые, диаметр 3,0 мм	10 м	100
	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	9,82
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	9,82
9-3103-159-6/1	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,12
	21.1-10-274	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые, диаметр 3,0 мм	10 м	100
	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	9,08
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	9,08
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,12

Таблица 9-3103-160. Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами

[illegible]

[illegible]

Таблица 9-3103-161. Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами

9-3103-161-1/1	21.1-9-90	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	1, 51
	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	1, 62
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	2, 98
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	1, 62
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	18, 75
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0, 32
9-3103-161-2/1	21.1-9-90	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	1, 51
	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2, 38
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	4, 88
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	2, 38
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	18, 75
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0, 39
9-3103-161-3/1	21.1-9-90	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	3, 34
	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	8, 3
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	13, 25

[illegible]

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-161-16/1	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,46
	21.1-9-90	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	2,16
	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	29,75
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	32,12
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	29,75
9-3103-161-17/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	30,62
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,31
	21.1-9-90	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	2,65
	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	37
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	38,62
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	37
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	38,75
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,31

Таблица 9-3103-162. Подвеска грозозащитных тросов

9-3103-162-1/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,88
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	3,88
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	3,88
9-3103-162-2/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,88
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	2,88
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	2,88
9-3103-162-3/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,75
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	2,75
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	2,75
9-3103-162-4/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	2
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	2
9-3103-162-5/1	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,28
	22.1-4-42	Лебедки тракторные, тяговое усилие до 78,48 кН (8 тс)	маш.-ч	1,28
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,19

Таблица 9-3103-163. Антикоррозийное покрытие грозозащитных тросов

9-3103-163-1/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	3,38
----------------	-----------	--	--------	------

Таблица 9-3103-164. Устройство заземления

9-3103-164-1/1	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,09
	22.1-13-9	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,44
9-3103-164-2/1	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	6,3
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,09
	22.1-13-9	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,44

Таблица 9-3103-165. Завивка заземлителей

9-3103-165-1/1	21.3-4-49	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 12 мм	т	0,005
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,4
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,39
	22.1-13-9	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,15
9-3103-165-2/1	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,4
	21.3-4-49	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 12 мм	т	0,005
	22.1-13-9	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,15

Таблица 9-3103-166. Установка опор ВЛ 0,38-10 кВ

9-3103-166-1/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,85
9-3103-166-2/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	2
9-3103-166-3/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	3,25
9-3103-166-4/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,89
9-3103-166-5/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	2,04
9-3103-166-6/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	3,4

Таблица 9-3103-167. Установка ригелей и плит для опор ВЛ 35 кВ

9-3103-167-1/1	21.1-11-20	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм	т	0,0028
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,0504
	21.5-4-28	Ригели легкого каркаса рядовые, марка Р, IP с расходом металла от 150 кг до 200кг	м3	0,1
9-3103-167-7/1	21.1-11-20	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм	т	0,0028
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,0504
	21.5-4-28	Ригели легкого каркаса рядовые, марка Р, IP с расходом металла от 150 кг до 200кг	м3	0,1
9-3103-167-8/1	21.1-11-20	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм	т	0,0042
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,0756
	21.5-4-28	Ригели легкого каркаса рядовые, марка Р, IP с расходом металла от 150 кг до 200кг	м3	0,2
9-3103-167-9/1	21.1-11-20	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм	т	0,0034

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-167-10/1	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,1
	21.5-4-28	Ригели легкого каркаса рядовые, марка Р, 1Р с расходом металла от 150 кг до 200кг	м3	0,2
	21.1-11-20	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм	т	0,0051
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,15
9-3103-167-11/1	21.5-4-28	Ригели легкого каркаса рядовые, марка Р, 1Р с расходом металла от 150 кг до 200кг	м3	0,4
	22.1-9-1	Машины бурильно-крановые на базе трактора, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,76
Таблица 9-3103-168. Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ				
9-3103-168-1/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,96
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,48
9-3103-168-2/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02
Таблица 9-3103-169. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ				
9-3103-169-1/1	21.23-10-9	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 35 мм2	км	1,02
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,59
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	6,11
9-3103-169-2/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,59
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	7,28
9-3103-169-3/1	21.23-10-9	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 35 мм2	км	1,02
9-3103-169-4/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02
9-3103-169-5/1	21.23-10-9	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 35 мм2	км	1,02
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,59
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	13
9-3103-169-6/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,59
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	16,25
9-3103-169-7/1	21.23-10-9	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 35 мм2	км	1,02
9-3103-169-8/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	1,02
Таблица 9-3103-170. Подвеска проводов и тросов ВЛ 35 кВ				
9-3103-170-1/1	21.23-10-2	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 70 мм2	км	1,02
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,52
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	14
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	2,2
9-3103-170-2/1	21.1-10-274	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые, диаметр 3,0 мм	10 м	100
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	6,96
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,16
	22.1-17-18	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,78
Таблица 9-3103-171. При изменении количества опор на 1 км, добавлять или исключать				
9-3103-171-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,08
9-3103-171-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
9-3103-171-3/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,49
9-3103-171-4/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,59
9-3103-171-5/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,00006
9-3103-171-6/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00003
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,04
9-3103-171-8/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,3
9-3103-171-9/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
9-3103-171-10/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00006
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-171-11/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00022
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,46
9-3103-171-12/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,94
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00022
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,46
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	2
9-3103-171-13/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,94

Таблица 9-3103-172. Подвеска проводов

9-3103-172-1/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	0,102
9-3103-172-2/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	0,102
9-3103-172-3/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	0,102
9-3103-172-4/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	0,255
9-3103-172-5/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	0,255
9-3103-172-6/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	0,255
9-3103-172-7/1	21.23-10-1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение 50 мм2	км	0,255

Таблица 9-3103-173. Установка деревянных защит при монтаже проводов на переходах через препятствия

9-3103-173-1/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	3,38
9-3103-173-2/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	4,65

Таблица 9-3103-174. Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям

9-3103-174-1/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,08
9-3103-174-2/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,09
9-3103-174-3/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,15

Таблица 9-3103-175. Установка линейного оборудования

9-3103-175-1/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,06
----------------	-----------	---	--------	------

Таблица 9-3103-176. Установка комплектных трансформаторных подстанций

9-3103-176-1/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	2,05
9-3103-176-3/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	2,55

Таблица 9-3103-177. Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ

9-3103-177-1/1	22.1-13-9	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,06
----------------	-----------	---	--------	------

Таблица 9-3103-179. Сборка и установка железобетонных одностоечных опор

9-3103-179-1/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	27,5
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	138,75
9-3103-179-2/1	21.21-5-41	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-12	100 шт.	4,12
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	408
9-3103-179-3/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	27,5
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	138,75
	21.21-5-41	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-12	100 шт.	8,24
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	816
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	27,5
	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	138,75

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 9-3104-1. Демонтаж аккумуляторов кислотных стационарных

9-3104-1-1/1	22.1-11-9	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,45
9-3104-1-2/1	22.1-11-9	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,35

Таблица 9-3104-2. Демонтаж статических конденсаторов

9-3104-2-1/1	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,85
	22.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
9-3104-2-2/1	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,85
	22.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03
9-3104-2-3/1	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,85
	22.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06

Таблица 9-3104-3. Демонтаж блоков резисторов (ящиков сопротивлений)

9-3104-3-1/1	22.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02
9-3104-3-2/1	22.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04

Таблица 9-3104-4. Демонтаж металлических кожухов для защиты вводов и электрооборудования

9-3104-4-1/1	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,02
	22.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 9-3105-1. Устройство монолитных железобетонных фундаментов

9-3105-1-1/1	21.1-9-41	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,011
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	т	0,0003

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3105-1-2/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	1,015
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	0,5
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,18
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,21
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,19
	22.1-13-9	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,35
	21.1-9-41	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,009
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	т	0,0002
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0003
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,08
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	1,015
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	0,25
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,15
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,19
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,16
	22.1-13-9	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,18

Таблица 9-3105-2. Окраска лаком опор

9-3105-2-1/1	21.1-6-67	Лак битумный, марка БТ-177	т	0,0087
	21.1-15-63	Пудра пигментная алюминиевая, марка ПП-2	т	0,0013

Таблица 9-3105-3. Антикоррозийное покрытие оттяжек опор

9-3105-3-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00132
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	1,42

Таблица 9-3105-5. Окраска масляной краской стальных опор

9-3105-5-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00299
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,34
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	1,3
9-3105-5-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00299
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,34
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	1,8
9-3105-5-3/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00789
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,91
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	3,21
9-3105-5-4/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00789
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,91
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	4,32

Таблица 9-3105-6. Устройство монолитных бетонных фундаментов

9-3105-6-1/1	21.3-1-13	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: В15 (М200); Пк4, F100, W4	м3	1,02
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,26
9-3105-6-2/1	21.3-1-13	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: В15 (М200); Пк4, F100, W4	м3	1,02
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,0021
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,26

Таблица 9-3105-7. Устройство железобетонных монолитных фундаментов

9-3105-7-1/1	21.3-1-13	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: В15 (М200); Пк4, F100, W4	м3	1,02
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	3,94

Таблица 9-3105-8. Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушным вводами

9-3105-8-1/1	22.1-9-2	Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	23,75
--------------	----------	---	--------	-------

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация – ремонтные работы

Раздел 3. Устройство

Таблица 9-3103-156. Установка опор 35-500 кВ

9-3103-156-1/1	5244340000	Опоры стальные	т	1
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
9-3103-156-2/1	5244340000	Опоры стальные	т	1
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П

Таблица 9-3103-157. Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ

9-3103-157-1/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-157-2/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-157-3/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-157-4/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-157-5/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-157-6/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-157-7/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-157-8/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-157-9/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-157-10/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-157-11/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-157-12/1	3550000000	Провода	т	П

Таблица 9-3103-158. Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ

9-3103-158-1/1	3550000000	Провода	км	П
9-3103-158-2/1	3550000000	Провода	км	П
9-3103-158-3/1	3550000000	Провода	км	П
9-3103-158-4/1	3550000000	Провода	км	П
9-3103-158-5/1	3550000000	Провода	км	П
9-3103-158-6/1	3550000000	Провода	км	П
9-3103-158-7/1	3550000000	Провода	км	П
9-3103-158-8/1	3550000000	Провода	км	П
9-3103-158-9/1	3550000000	Провода	км	П
9-3103-158-10/1	3550000000	Провода	км	П
9-3103-158-11/1	3550000000	Провода	км	П
9-3103-158-12/1	3550000000	Провода	км	П
9-3103-158-13/1	3550000000	Провода	км	П
9-3103-158-14/1	3550000000	Провода	км	П
9-3103-158-15/1	3550000000	Провода	км	П
9-3103-158-16/1	3550000000	Провода	км	П

Таблица 9-3103-160. Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами

9-3103-160-1/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-2/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-3/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-4/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-5/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-6/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-7/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-8/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-9/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-10/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-11/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-12/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-13/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-14/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-15/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-16/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-17/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-18/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-19/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-20/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-21/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-22/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-23/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-160-24/1	3550000000	Провода	т	П

Таблица 9-3103-161. Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами

9-3103-161-1/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-161-2/1	3550000000	Провода	т	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-161-3/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-161-4/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-161-5/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-161-6/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-161-7/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-161-8/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-161-9/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-161-10/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-161-11/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-161-12/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-161-13/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-161-14/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-161-15/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-161-16/1	3550000000	Провода	т	П
9-3103-161-17/1	3550000000	Провода	т	П

Таблица 9-3103-162. Подвеска грозозащитных тросов

9-3103-162-1/1	1251020000	Трос грозозащитный	т	П
9-3103-162-2/1	1251020000	Трос грозозащитный	т	П
9-3103-162-3/1	1251020000	Трос грозозащитный	т	П
9-3103-162-4/1	1251020000	Трос грозозащитный	т	П
9-3103-162-5/1	1251020000	Трос грозозащитный	т	П

Таблица 9-3103-166. Установка опор ВЛ 0,38-10 кВ

9-3103-166-1/1	5824020000	Стойки железобетонные	шт.	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
9-3103-166-2/1	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5824020000	Стойки железобетонные	шт.	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
9-3103-166-3/1	5824020000	Стойки железобетонные	шт.	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
9-3103-166-4/1	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5824020000	Стойки железобетонные	шт.	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5824020000	Стойки железобетонные	шт.	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
9-3103-166-5/1	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	5824020000	Стойки железобетонные	шт.	П
9-3103-166-6/1	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	5863010000	Плиты железобетонные опорные, анкерные	м3	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П

Таблица 9-3103-167. Установка ригелей и плит для опор ВЛ 35 кВ

9-3103-167-1/1	5863010000	Плиты железобетонные опорные, анкерные	м3	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-167-2/1	1297020000	Болты высокопрочные анкерные	т	П
	5863010000	Плиты железобетонные опорные, анкерные	м3	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
9-3103-167-3/1	1297020000	Болты высокопрочные анкерные	т	П
	1297020000	Болты высокопрочные анкерные	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
9-3103-167-4/1	5863010000	Плиты железобетонные опорные, анкерные	м3	П
	1297020000	Болты высокопрочные анкерные	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
9-3103-167-5/1	5863010000	Плиты железобетонные опорные, анкерные	м3	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5863010000	Плиты железобетонные опорные, анкерные	м3	П
9-3103-167-6/1	5863010000	Плиты железобетонные опорные, анкерные	м3	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5863010000	Плиты железобетонные опорные, анкерные	м3	П
9-3103-167-11/1	1297020000	Болты высокопрочные анкерные	т	П
	1297020000	Болты высокопрочные анкерные	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П

Таблица 9-3103-173. Установка деревянных защит при монтаже проводов на переходах через препятствия

9-3103-173-1/1	5314000000	Бревна строительные хвойных пород	м3	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
9-3103-173-2/1	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	5314000000	Бревна строительные хвойных пород	м3	П

Таблица 9-3103-174. Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям

9-3103-174-1/1	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	3511010000	Провод неизолированный	км	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
9-3103-174-2/1	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
9-3103-174-3/1	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	3511010000	Провод неизолированный	км	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
9-3103-174-4/1	3511010000	Провод неизолированный	км	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	3511010000	Провод неизолированный	км	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
9-3103-174-5/1	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	3511010000	Провод неизолированный	км	П
9-3103-174-6/1	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	5295380000	Траверсы стальные	шт.	П
	3449950000	Штыри и крюки стальные	шт.	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	3511010000	Провод неизолированный	км	П

Таблица 9-3103-175. Установка линейного оборудования

9-3103-175-1/1	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
9-3103-175-2/1	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
9-3103-175-3/1	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
9-3103-175-4/1	3511010000	Провод неизолированный	км	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
	5297430000	Изоляторы штыревые	шт.	П
	3511010000	Провод неизолированный	км	П
	5285920000	Хомуты стальные	т	П

Таблица 9-3103-176. Установка комплектных трансформаторных подстанций

9-3103-176-1/1	5852220000	Подстанции трансформаторные	мЗ	П
	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 25-40 мм	мЗ	П
9-3103-176-3/1	5285920000	Детали крепления стальные	т	П
	5852220000	Подстанции трансформаторные	мЗ	П
	5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 25-40 мм	мЗ	П

Таблица 9-3103-177. Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ

9-3103-177-1/1	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 10 мм	т	П
----------------	------------	---	---	---

Таблица 9-3103-179. Сборка и установка железобетонных одностоечных опор

9-3103-179-1/1	5863010000	Опоры железобетонные для наружного освещения	шт.	1
9-3103-179-2/1	5264720000	Траверсы стальные	т	0,65
	5824020000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	101
9-3103-179-3/1	5264720000	Траверсы стальные	т	1,3
	5824020000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	101

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 9-3105-1. Устройство монолитных железобетонных фундаментов

9-3105-1-1/1	1297020000	Болты анкерные	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 8 мм	т	П
9-3105-1-2/1	1297020000	Болты анкерные	т	П
	0930110000	Арматурные заготовки из стали класса А-I, диаметр 8 мм	т	П