

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 5
СН-2012.5-4

Содержание объектов городской среды, праздничное, тематическое оформление города

Сборник 4
Содержание зеленых насаждений

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	7
Отдел 12. Санитарная эксплуатация. Газоны, откосы, цветники.....	16
Раздел 1. Уборка летняя	16
Таблица 4-1201-1. Сбор случайного мусора по территории.....	16
Таблица 4-1201-2. Укрытие цветников и газонов мульчирующими материалами и уборка мульчирующих материалов вручную.....	16
Таблица 4-1201-3. Уборка газонов от опавших листьев и мусора	16
Таблица 4-1201-4. Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", укрытие мульчирующими материалами и уборка мульчирующих материалов вручную с цветочной композиции	16
Раздел 2. Уборка зимняя	17
Таблица 4-1202-1. Рыхление смерзшегося снега по краю газона	17
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Поливочный водопровод.....	17
Раздел 3. Техническое обслуживание	17
Таблица 4-2103-1. Очистка фильтров системы поливочного водопровода - фильтры понижения давления ...	17
Таблица 4-2103-2. Осмотр насадов для распыления (оросителей) системы автополива	17
Отдел 31. Деревья и кустарники	18
Раздел 1. Ремонт.....	18
Таблица 4-3101-1. Формовочная обрезка деревьев	18
Таблица 4-3101-3. Вырезка сухих ветвей	18
Таблица 4-3101-4. Омоложение живых изгородей и кустарников	18
Таблица 4-3101-5. Омолаживающая обрезка деревьев мягколиственных пород.....	19
Таблица 4-3101-6. Санитарная обрезка (кронирование) деревьев мягколиственных пород (обрезка под ЛЭП)	19
Таблица 4-3101-7. Санитарная обрезка деревьев мягких пород с использованием автовышки	19
Таблица 4-3101-8. Санитарная обрезка деревьев хвойных пород с использованием автовышки	20
Таблица 4-3101-9. Санитарная обрезка деревьев мягких пород с использованием альпинистского снаряжения	20
Таблица 4-3101-10. Лечение ран, сухобочин	20
Таблица 4-3101-11. Лечение дупел скрытых - с защитой дупла металлической сеткой	20
Таблица 4-3101-12. Лечение дупел открытых - с защитой дупла металлической сеткой	21
Таблица 4-3101-13. Крепление на дереве системы стабилизации крон деревьев на основе полого синтетического каната с использованием альпинистского снаряжения	21
Таблица 4-3101-14. Прокладка каната системы стабилизации крон деревьев на основе полого синтетического каната с использованием альпинистского снаряжения.....	22
Таблица 4-3101-15. Установка демпфера обратного хода для стабилизации крон деревьев на основе полого синтетического каната.....	22
Раздел 3. Устройство	22
Таблица 4-3103-1. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом	22
Таблица 4-3103-2. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом	24
Таблица 4-3103-3. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную	26
Таблица 4-3103-4. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную	27
Таблица 4-3103-5. Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли	29
Таблица 4-3103-6. Посадка деревьев и кустарников с комом земли	29
Таблица 4-3103-7. При посадке деревьев и кустарников добавлять на каждый 1 м ³ изменения объема земли к табл. 4-3103-6	30
Таблица 4-3103-8. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев	30
Таблица 4-3103-9. Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев.....	31
Таблица 4-3103-10. Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой.....	32

Таблица 4-3103-11. При посадке деревьев-саженцев добавлять на каждый 1 м ³ изменения объема земли к табл. 4-3103-10	32
Таблица 4-3103-12. Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы	32
Таблица 4-3103-13. Подготовка нестандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы.....	33
Таблица 4-3103-14. Посадка кустарников-саженцев в группы	33
Таблица 4-3103-15. При посадке кустарников добавлять на каждый 1 м ³ изменения объема земли к табл. 4-3103-14, 4-3103-27	34
Таблица 4-3103-16. Подготовка стандартных посадочных мест для живой изгороди	34
Таблица 4-3103-17. Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди	35
Таблица 4-3103-18. Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь	36
Таблица 4-3103-19. При посадке кустарников добавлять на каждый 1 м ³ изменения объема земли к табл. 4-3103-18, 4-3103-25	36
Таблица 4-3103-20. Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников	36
Таблица 4-3103-21. Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников.....	36
Таблица 4-3103-22. Улучшение почвы при посадке деревьев и кустарников в городских условиях методом типа "Пикса"	37
Таблица 4-3103-23. Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз	37
Таблица 4-3103-24. Посадка кустарников с комом земли в живую изгородь - подготовка посадочных мест..	37
Таблица 4-3103-25. Посадка кустарников с комом земли в живую изгородь.....	38
Таблица 4-3103-27. Посадка кустарников с комом земли в группы.....	38
Раздел 4. Демонтаж, разборка, вырубка	38
Таблица 4-3104-1. Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской на расстояние до 50 м и складированием кряжей и сучьев	38
Таблица 4-3104-2. Корчевка и разделка пней вручную с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м, подножка и засыпка образующихся при корчевке ям, растительной земельной смесью	39
Таблица 4-3104-3. Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м.....	39
Таблица 4-3104-4. Перерубка и извлечение вручную корней кустарников с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м, засыпкой образующихся ям растительной земельной смесью	40
Таблица 4-3104-5. Удаление пней пнедробилкой.....	40
Таблица 4-3104-6. Вырубка деревьев альпинистами на кладбищах города Москвы.....	40
Таблица 4-3104-7. Расчистка площадей от кустарников и мелкокося диаметром до 100 мм вручную с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м.....	40
Таблица 4-3104-8. Валка деревьев с корня.....	41
Таблица 4-3104-12. Валка деревьев с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях между деревьями, зданиями, сооружениями и у проезжей части.....	41
Таблица 4-3104-13. Корчевка пней вручную с засыпкой ям от корчевки, в городских стесненных условиях .	42
Таблица 4-3104-14. Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков	42
Таблица 4-3104-15. Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков, добавлять на каждые 10 м переноски сверх 25 м	43
Таблица 4-3104-16. Извлечение из земли пня дерева с корнем, вывернутого с комом земли, с засыпкой ямы землей.....	43
Таблица 4-3104-17. Разделка пня дерева с корнем гидромолотом	44
Таблица 4-3104-18. Измельчение ветвей, сучьев дробилкой	44
Таблица 4-3104-19. Расчистка площадей с удалением поросли кустарников и мелкокося с корнями с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м.....	45
Таблица 4-3104-20. Вырубка, уборка вывернутых с корнем, упавших деревьев в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.): разделка деревьев вручную.....	45
Таблица 4-3104-21. Вырубка, уборка вывернутых с корнем, упавших деревьев в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.): удаление пня с корнем.....	46
Таблица 4-3104-22. Уборка валежа в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.)	46
Раздел 5. Прочие	47

Таблица 4-3105-1. Транспортировка посадочного материала при пересадке деревьев и кустарников	47
Таблица 4-3105-2. Погрузка вручную на автотранспорт порубочных остатков	47
Таблица 4-3105-3. Погрузка вручную на автотранспорт растительных остатков - опавшие листья.....	47
Таблица 4-3105-4. Перевозка порубочных остатков автосамосвалами	47
Таблица 4-3105-5. Механизированная погрузка на автотранспорт порубочных остатков.....	47
Таблица 4-3105-7. Погрузка щепы, полученной после измельчения ветвей и сучьев дробилкой.....	48
Таблица 4-3105-8. Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа	48
Таблица 4-3105-9. Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа с использованием альпинистского снаряжения.....	49
Таблица 4-3105-10. Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа - камеральная обработка	49
Таблица 4-3105-11. Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью прибора типа резистограф	50
Таблица 4-3105-12. Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью прибора типа резистограф - камеральная обработка	50
Таблица 4-3105-13. Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью прибора типа резистограф с использованием альпинистского снаряжения.....	50
Таблица 4-3105-14. Пометка усохших деревьев	51
Таблица 4-3105-15. Погрузка земли в мягкие контейнеры вручную.....	51
Таблица 4-3105-16. Механизированная погрузка грунта в мягких контейнерах краном-манипулятором.....	51
Отдел 32. Газоны, откосы, цветники	51
Раздел 1. Ремонт, восстановление.....	51
Таблица 4-3201-7. Выкашивание газонов.....	51
Таблица 4-3201-8. Разравнивание кротовых куч	51
Раздел 3. Устройство	52
Таблица 4-3203-2. Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой дна.....	52
Таблица 4-3203-3. Устройство газонов.....	52
Таблица 4-3203-4. Улучшение почвы газонов внесением торфа	52
Таблица 4-3203-5. Укрытие обычных газонов и газонов на откосах мешковиной	53
Таблица 4-3203-6. Подготовка почвы под цветники.....	53
Таблица 4-3203-7. Устройство цветников	53
Таблица 4-3203-8. Посадка многолетних цветников.....	54
Таблица 4-3203-9. Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	54
Таблица 4-3203-10. Устройство альпинариев и рокариев	54
Таблица 4-3203-12. Укладка готового газона в рулонах.....	54
Таблица 4-3203-13. Создание газонов методом "Гидропосев".....	55
Таблица 4-3203-14. Улучшение почвы газонов методом типа "Пикса"	55
Таблица 4-3203-15. Устройство газонного покрытия на ячеистом основании типа "экопарковка".....	55
Таблица 4-3203-16. Формирование склонов армогрунтовыми конструкциями	55
Таблица 4-3203-17. Укрепление откосов засевом трав с применением биоматов	55
Таблица 4-3203-18. Стабилизация откосов биотекстилем из кокосового волокна	56
Таблица 4-3203-19. Стабилизация откосов геосинтетической сеткой "Mak-Mat"	56
Таблица 4-3203-20. Посадка однолетних цветников из однолетних цветочных культур	56
Таблица 4-3203-21. Посадка однолетних цветников из луковичных и клубнелуковичных растений	57
Таблица 4-3203-22. Устройство корыта под газонные георешетки в местах вытаптывания газонов	57
Таблица 4-3203-23. Укладка пластиковых георешеток газонных с засыпкой грунтом.....	57
Таблица 4-3203-24. Укладка садового пластикового бордюра углового с креплением колышками	58
Таблица 4-3203-25. Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", установка цветочной композиции	58
Раздел 4. Разборка, выкапывание цветочных культур	58
Таблица 4-3204-1. Выкопка однолетних и многолетних растений.....	58
Таблица 4-3204-2. Выкапывание луковиц и клубнелуковиц.....	58

Таблица 4-3204-3. Перекопка цветников после выкапывания однолетников	59
Таблица 4-3204-4. Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", демонтаж цветочной композиции.....	59
Раздел 5. Прочие	59
Таблица 4-3205-1. Погрузка вручную на автотранспорт растительных остатков - стебли и выкопанные растения	59
Таблица 4-3205-2. Перевозка растительных остатков автосамосвалами	59
Отдел 33. Заготовка посадочного материала	60
Раздел 3. Устройство	60
Таблица 4-3303-6. Заготовка деревьев и кустарников с комом земли.....	60
Таблица 4-3303-7. Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой.....	60
Таблица 4-3303-8. Заготовка растительной земли, перегной и дерна.....	61
Таблица 4-3303-9. Заготовка дерна вручную	61
Отдел 34. Уход	61
Раздел 5. Прочие	61
Таблица 4-3405-1. Уход за деревьями или кустарниками с комом земли в течение года после посадки (комплексные нормы).....	61
Таблица 4-3405-2. Уход за саженцами с оголенной корневой системой в течение года после посадки (комплексные нормы).....	62
Таблица 4-3405-3. Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди в течение года после посадки (комплексные нормы).....	63
Таблица 4-3405-4. Прополка и рыхление приствольных лунок и канавок	63
Таблица 4-3405-5. Опрыскивание деревьев и кустарников от вредителей ядохимикатами	63
Таблица 4-3405-6. Опыливание деревьев и кустарников.....	64
Таблица 4-3405-7. Полив зеленых насаждений	64
Таблица 4-3405-8. Открытие и закрытие приствольных лунок и канавок	64
Таблица 4-3405-9. Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов.....	64
Таблица 4-3405-10. Уход за цветниками и газонами в течение года после создания (комплексные нормы) ...	65
Таблица 4-3405-11. Уход за растениями в альпинариях и рокариях в течение года после создания (комплексные нормы).....	65
Таблица 4-3405-12. Уход за зелеными насаждениями, операционные нормы	65
Таблица 4-3405-13. Уход за цветами в кашпо и вазонах	66
Таблица 4-3405-14. Стрижка живой изгороди	66
Таблица 4-3405-15. Подкормка кустарников в живых изгородях.....	66
Таблица 4-3405-16. Уход за кустарниками одиночными и в группах	66
Таблица 4-3405-17. Опрыскивание роз от вредителей и болезней	67
Таблица 4-3405-18. Опрыскивание цветников комплексным жидким удобрением	67
Таблица 4-3405-19. Обрезка стеблей отцветших цветочных растений	67
Таблица 4-3405-20. Обрезка отцветших пионов выборочная	67
Таблица 4-3405-21. Обрезка роз.....	67
Таблица 4-3405-22. Внесение минеральных удобрений	68
Таблица 4-3405-23. Внесение органических удобрений	68
Таблица 4-3405-24. Опрыскивание растений из ранцевого опрыскивателя комплексным органическим жидким многофункциональным удобрением на основе вермикомпоста.....	68
Таблица 4-3405-25. Рыхление снега в приствольных лунках деревьев и кустарников	68
Таблица 4-3405-26. Оправка высаженных саженцев.....	69
Таблица 4-3405-27. Установка недостающих кольев.....	69
Таблица 4-3405-28. Смена подвязок на дереве	69
Таблица 4-3405-29. Удаление поросли прикорневой (пневой) у деревьев	69
Таблица 4-3405-30. Формовочная обрезка, стрижка кустарников.....	69
Таблица 4-3405-31. Обрезка кустарников под естественный вид.....	70
Таблица 4-3405-32. Обрезка елей на конус	70
Таблица 4-3405-33. Землевание газонов с внесением растительной земли вручную	70

Таблица 4-3405-34. Отбивка края цветника, живой изгороди.....	70
Таблица 4-3405-35. Аэрация почвы с применением специального компрессорного оборудования (воздушного ножа)	70
Таблица 4-3405-36. Уход за композициями вертикального озеленения, размещенными в уличных вазонах ..	71
Таблица 4-3405-37. Притенение хвойных деревьев укрывным нетканым материалом от солнечных ожогов в весенний период.....	71
Таблица 4-3405-38. Стряхивание снега с крон низкорослых деревьев и кустарников	72
Таблица 4-3405-39. Разокучивание многолетних растений от торфа.....	72
Таблица 4-3405-40. Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", прополка сорной растительности вручную	72
Отдел 35. Прочие работы при содержании зеленых насаждений	72
Раздел 3. Устройство	73
Таблица 4-3503-1. Подготовка участка для озеленения.....	73
Раздел 5. Прочие	73
Таблица 4-3505-9. Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при обработке почвы вручную.....	73
Таблица 4-3505-10. Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при обработке почвы культиватором	74
Таблица 4-3505-11. Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при механизированной обработке почвы.....	74
Таблица 4-3505-12. Удаление чужеродных видов травянистых растений вручную.....	75
Отдел 36. Контейнерное озеленение.....	75
Раздел 1. Ремонт.....	75
Таблица 4-3601-1. Уход за деревьями в контейнерах	75
Раздел 3. Устройство	76
Таблица 4-3603-1. Посадка цветов в кашпо и вазоны	76
Отдел 37. Поливочный водопровод	76
Раздел 2. Смена, замена.....	76
Таблица 4-3702-1. Ремонт капельного трубопровода поливочной системы.....	76
Таблица 4-3702-2. Замена фильтров поливочного водопровода.....	77
Раздел 5. Прочие	77
Таблица 4-3705-1. Открывание и закрывание крышек клапанных колодцев системы поливочного водопровода.....	77
Таблица 4-3705-2. Установка всех кранов системы поливочного водопровода в положение открыто/закрыто	77
Таблица 4-3705-3. Поочередное открывание и закрывание - клапанов и водоразборных розеток	77
Таблица 4-3705-4. Подключение компрессора к системе полива, отключение после продувки.....	78
Таблица 4-3705-5. Продувка труб поливочного водопровода, частями.....	78
Таблица 4-3705-6. Продувка капельной трубы поливочного водопровода, частями.....	78
Таблица 4-3705-7. Консервация поливочного водопровода на зиму - отключение системы полива от магистрального водопровода.....	78
Таблица 4-3705-8. Очистка клапанных колодцев поливочного водопровода от наносного грунта	79
Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Озеленение исторических садов, парков и территорий вокруг памятников истории и культуры.....	79
Раздел 2. Воссоздание	79
Таблица 4-5102-1. Устройство газонов вручную.....	79
Таблица 4-5102-2. Устройство газонов с частичным применением механизмов.....	79
Таблица 4-5102-3. Устройство цветников и партерных газонов.....	80
Таблица 4-5102-4. Посев газона	80
Таблица 4-5102-5. Одерновка площадей в садах и парках	80
Таблица 4-5102-6. Устройство бровок вдоль дорожек.....	80
Таблица 4-5102-7. Устройство откосов и земляных валов с креплением фашинами с подготовкой почвы под посев.....	81
Таблица 4-5102-8. Укрепление откосов фашинами из кустарника.....	81

Таблица 4-5102-9. Устройство откосов и земляных валов с подгонкой основания из земли с двойным засевом	81
Таблица 4-5102-10. Изготовление шаблонов для цветников из фанеры	82
Приложение № 1	83
Приложение № 2	107

Техническая часть

1. Общие положения

1.1. Стоимостными нормативами настоящего сборника предусмотрены работы по содержанию зеленых насаждений и ремонтно-реставрационные работы по историческим садам и паркам и озеленению территории вокруг памятников архитектуры.

1.2. Сборник содержит следующие отделы:

отдел 12. Санитарная эксплуатация. Газоны, откосы, цветники;

отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Поливочный водопровод;

отдел 31. Деревья и кустарники;

отдел 32. Газоны, откосы, цветники;

отдел 33. Заготовка посадочного материала;

отдел 34. Уход;

отдел 35. Прочие работы при содержании зеленых насаждений;

отдел 36. Контейнерное озеленение;

отдел 37. Поливочный водопровод;

отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Озеленение исторических садов, парков и территорий вокруг памятников истории и культуры.

1.3. Стоимостными нормативами настоящего сборника не предусматриваются:

1.3.1. Затраты на вывозку с территории озеленяемого участка грунта, строительного мусора.

1.3.2. Разборка старых фундаментов и жестких покрытий на местах посадки.

1.3.3. Затраты на устройство корыта под газоны, откосы и цветники.

1.3.4. Затраты на вывозку негодного грунта из-под посадочных ям под деревья и кустарники и из-под корыта под газоны, откосы, цветники, садовые дорожки и площадки.

1.3.5. Транспортировка кряжей, сучьев, пней, вырубленных кустов, корней кустарников, тонкомера с погрузкой и выгрузкой на автомашинах не учтена. Затраты на вывозку порубочных остатков.

1.3.6. Затраты на вывозку выкорчеванных пней после валки зеленых насаждений.

Стоимость этих работ следует учитывать дополнительно.

1.4. При выполнении омолаживающей обрезки деревьев высотой 30-40 м к нормам затрат и стоимости эксплуатации машин таблицы 4-3101-5 следует применять коэффициент 1,5.

1.5. Стоимостными нормативами таблиц 4-3505-9÷4-3605-11 на реабилитацию почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов предусмотрена обработка суспензией микроорганизмов.

1.5.1. Стоимость работ по реабилитации почвогрунтов по таблицам 4-3505-9, 4-3505-10, 4-3505-11, кроме случаев, оговоренных заданием, следует принимать усредненно:

1.5.1.1. При площади обработки до 10 м² - 100% вручную.

1.5.1.2. При площади обработки более 10 до 100 м² - 90% средствами малой механизации (культиватором), 10% вручную.

1.5.1.3. При площади обработки более 100 м² - 90% механизированным способом и 10% вручную.

1.5.2. Стоимость повторного внесения биопрепарата при обработке почвы вручную следует определять дополнительно.

1.6. Стоимостными нормативами настоящего сборника предусмотрены работы без разрыва календарных сроков (более 3 месяцев) между подготовкой посадочных мест и посадкой, а также между подготовкой почвы под газон и посевом.

При производстве работ с разрывом календарных сроков, при работах в грунтах III категории, а также при посадке колючего кустарника к стоимостным нормативам следует применять коэффициенты согласно разделу 3 технической части.

1.7. Стоимость работ при планировке участка под озеленение, подготовке посадочных мест для посадки деревьев и кустарников и их заготовке, а также при устройстве газонов и откосов, кроме случаев, отдельно оговоренных, следует принимать усредненно:

1.7.1. При планировке участка под озеленение 75% механизированным способом и 25% вручную.

1.7.2. При подготовке посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли - 75% механизированным способом, 25% вручную.

1.7.3. То же, с круглым комом и без кома - 40% механизированным способом, 60% - вручную.

1.7.4. При заготовке деревьев и кустарников - 10% механизированным способом, 90% - вручную.

1.7.5. При подготовке почвы под газоны, откосы и цветники - 75% механизированным способом и 25% вручную.

1.7.6. При выполнении ремонта газонов в местах, где невозможно применение техники, следует применять стоимостные нормативы 4-3203-3-2, 4-3203-3-4 таблицы «Устройство газонов». Невозможность применения техники при ремонте газонов обязательно должна быть обоснована документацией на производство работ.

1.8. В стоимостных нормативах отдела 31 сборника принят стандартный размер посадочных ям по техническим условиям на посадку деревьев и кустарников, приведенный в таблице 1 технической части.

Таблица 1

Наименование групп посадочного материала и способ посадки	Ком		Яма или траншея		
	размер, м	объем, м ³	размер, м	площадь, м ²	объем, м ³
1	2	3	4	5	6
Деревья и кустарники: с круглым комом земли	Д=0,2; Н=0,15	0,005	Д=0,75; Н=0,45	0,44	0,20
	Д=0,25; Н=0,2	0,01	Д=0,75; Н=0,45	0,44	0,20
	Д=0,3; Н=0,3	0,02	Д=0,8; Н=0,55	0,5	0,28
	Д=0,5; Н=0,4	0,08	Д=1,0; Н=0,65	0,79	0,51
	Д=0,8; Н=0,6	0,3	Д=1,3; Н=0,85	1,33	1,13
с квадратным комом земли	0,5х0,5х0,4	0,1	1,4х1,4х0,65	1,96	1,27
	0,8х0,8х0,5	0,32	1,7х1,7х0,75	2,89	2,17
	1,0х1,0х0,6	0,6	1,9х1,9х0,85	3,61	3,07
	1,3х1,3х0,6	1,01	2,2х2,2х0,85	4,84	4,11
	1,5х1,5х0,65	1,46	2,4х2,4х0,9	5,76	5,18
	1,7х1,7х0,65	1,88	2,6х2,6х0,9	6,76	6,08
Деревья лиственные с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке: в естественный грунт	-	-	Д=0,7; Н=0,7	0,38	0,27
с внесением растительной земли	-	-	Д=1,0; Н=0,8	0,79	0,63
Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке: в ямы в естественный грунт	-	-	Д=0,5; Н=0,5	0,2	0,1
в ямы с внесением растительной земли	-	-	Д=0,7; Н=0,5	0,38	0,19
в траншеи в однорядную живую изгородь и вьющихся	-	-	0,5х0,5х1,0	0,5	0,25
в траншеи в двухрядную живую изгородь	-	-	0,7х0,5х1,0	0,7	0,35

При необходимости посадок в ямы, отличающиеся от приведенных в таблице 1 технической части, дополнительные затраты на подготовку посадочных мест следует определять по стоимостным нормативам таблиц 4-3103-5, 4-3103-9, 4-3103-13, 4-3103-17.

1.9. Необходимость добавления растительной земли при посадке деревьев и кустарников при ненарушенном почвенном покрове следует определять, руководствуясь таблицей 2 технической части.

Таблица 2

Наименование и характеристика грунтов	Процент добавления растительной земли
Супесь и суглинок легкий без примеси гравия, гальки, щебня и строительного мусора с наличием на поверхности этих грунтов растительного слоя земли толщиной от 0,1 до 0,25 м	50
То же, без растительного грунта	100
То же, с наличием на поверхности этих грунтов растительного слоя земли толщиной от 0,3 до 0,4 м Супесь и суглинок легкий с примесью гравия, гальки, щебня и строительного мусора; суглинок тяжелый; глина жирная или мягкая, тяжелая и мягкая ломовая; песок с примесью гравия, гальки, щебня и строительного мусора или без примеси их с наличием на поверхности этих грунтов растительного слоя толщиной от 0,1 до 0,25 м или без наличия его	Без добавления 100
То же, с наличием на поверхности этих грунтов растительного слоя земли толщиной от 0,3 до 0,4 м	50
Гравий, галька, строительный мусор, шлак, грунты, вынутые при строительстве метро, глубинные грунты, не вылежавшиеся на поверхности	100

1.10. Стоимостными нормативами таблицы 4-3103-18, 4-3103-25 предусмотрена посадка кустарников в живую изгородь из расчета для однорядной живой изгороди - 30 кустов на 10 м и для двухрядной - 50 кустов на 10 м.

1.11. В смете сверх объема посадок, предусмотренных проектом, дополнительно следует учитывать резерв на восстановление отпада деревьев в размере 5% и кустарников - 7% от проектного количества. Восстановление должно производиться растениями ценных пород: деревьев - 3-й возрастной группы, кустарников - 1-й группы 1 сорта.

Затраты на восстановление отпада определяются по стоимостным нормативам настоящего сборника на подготовку посадочных мест, посадку, заготовку. Стоимость посадочного материала учитывается дополнительно.

1.12. Стоимость пересадки деревьев и кустарников определяется по стоимостным нормативам настоящего сборника как посадка их вновь, включая подготовку посадочных мест с добавлением растительной земли до 100%, заготовку посадочного материала и стоимость транспортировки по стоимостному нормативу 4-3105-1-1, которым учтены накладные расходы и сметная прибыль.

1.13. Добавление в почву органических и минеральных удобрений при подготовке посадочных мест для деревьев и кустарников, а также при подготовке почвы под газоны, откосы, цветники определяется по таблице 4-3103-20.

1.14. Стоимость работ по уходу за зелеными насаждениями определяется по таблицам отдела 34.

1.15. Стоимостные нормативы таблиц 4-3203-16÷4-3203-19 следует применять для определения стоимости работ:

1.15.1. По формированию склонов армогрунтовыми конструкциями.

1.15.2. По укреплению откосов засевом трав с применением биоматов.

1.15.3. По стабилизации откосов биотекстилем и геосинтетической сеткой.

1.16. В таблицах 4-3405-1÷4-3405-3, 4-3405-10÷4-3405-11 приведены комплексные стоимостные нормативы по уходу за зелеными насаждениями, предусматривающие приведенную в таблице 3 кратность операций, после их посадки. Эти комплексные стоимостные нормативы при определении стоимости работ по уходу за существующими зелеными насаждениями не применяются.

Стоимостными нормативами отдела 34, за исключением комплексных нормативов таблиц 4-3405-1÷4-3405-3, 4-3405-10÷4-3405-11, предусмотрены операционные нормы по уходу за зелеными насаждениями. Операционными нормами предусмотрено одноразовое выполнение работ. При составлении смет кратность применения операционных норм принимается в соответствии с регламентом по содержанию зеленых насаждений в зависимости от их категории.

Кратность операций при уходе за зелеными насаждениями, выполняемых в период после посадки или создания зеленых насаждений

Таблица 3

№ п/п	Вид зеленых насаждений	Открытие и закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок	Полив-ка	Рыхле-ние и прополка цветни-ков	Пропол-ка газонов и цветни-ков	Стриж-ка газон-ной каймы	Выка-ши-вание газонов
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Деревья и кустарники с комом размером, м:						
	Д=0,2, Н=0,15	4	4	-	-	-	-
	Д=0,25, Н=0,2	4	4	-	-	-	-
	Д=0,3, Н=0,3	4	4	-	-	-	-
	Д=0,3, Н=0,4	4	4	-	-	-	-
	Д=0,8, Н=0,6	4	4	-	-	-	-
	квадратным						
	0,5x0,5x0,4	4	4	-	-	-	-
	0,8x0,8x0,5	4	4	-	-	-	-
	1,0x1,0x0,6	4	4	-	-	-	-
	1,3x1,3x0,6	4	4	-	-	-	-
	1,5x1,5x0,65	4	4	-	-	-	-
	1,7x1,7x0,65	4	4	-	-	-	-

№ п/п	Вид зеленых насаждений	Открытие и закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок	Полив-ка	Рыхле-ние и прополка цветни-ков	Пропол-ка газонов и цветни-ков	Стриж-ка газон-ной каймы	Выка-ши-вание газонов
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Деревья лиственные с обнаженной корневой системой	4	4	-	-	-	-
3	Кустарник с обнаженной корневой системой: в группах:	4	4	-	-	-	-
	в однорядной живой изгороди	4	4	-	-	-	-
	в двухрядной живой изгороди	4	4	-	-	-	-
	цветник из многолетников	-	15	4	-	-	-
	<i>газоны:</i>						
	партерные	-	30	-	5	3	10
	обыкновенные	-	10	-	5	-	5

1.17. Стоимостные нормативы отдела 33 «Заготовка деревьев и кустарников с комом земли» предназначены для определения стоимости работ по выкопке деревьев и кустарников с комом земли, их упаковке и погрузке в автотранспорт, выполняемых подрядными организациями в питомниках.

Эти стоимостные нормативы применяются в том случае, когда при определении стоимости работ на посадку деревьев и кустарников с комом земли сметными ценами не учтены затраты на заготовку деревьев и кустарников с комом земли.

Состав работ, проводимых при пересадке крупномерных деревьев, должен определяться в соответствии с «Правилами пересадки крупномерных деревьев и требованиями к производству данного вида работ».

Стоимость формовочной обрезки, проводимой при подготовке крупномерных деревьев к пересадке, следует определять дополнительно по таблице 4-3101-1.

1.18. Стоимостными нормативами табл. 4-3104-2 на корчевку пней вручную не предусмотрена подготовка мест под последующее благоустройство. Подготовку посадочных мест определять по соответствующим таблицам, стоимостным нормативам настоящего сборника.

1.19. Стоимость работ по подготовке посадочных мест с внесением почвогрунтов готовых к применению, следует определять по соответствующим стоимостным нормативам для растительной земли 4-3103-1÷4-3403-5, 4-3103-8, 4-3103-9, 4-3103-12, 4-3103-13, 4-3103-16, 4-3103-17, 4-3103-24, принимая расход почвогрунтов готовых к применению по нормам для растительной земли.

1.20. Стоимость работ по подготовке почвы для устройства газонов с внесением почвогрунтов готовых к применению, следует определять по стоимостным нормативам таблицы 4-3203-3, принимая расход готовых почвогрунтов по нормам для растительной земли.

1.21. Стоимостным нормативом 4-3203-14 предусмотрена норма внесения суперкомпоста «ПИКСА» 400 кг на 100 м² при толщине почвенного слоя 20 см.

1.21.1. В случае, когда предусматривается норма расхода, отличная от предусмотренной стоимостным нормативом, то к затратам труда и заработной плате следует применять коэффициент по пункту 3.12 технической части, где k - коэффициент, учитывающий изменение нормы внесения компоста. Расход суперкомпоста корректировать пропорционально норме внесения на единицу изменения.

1.21.2. Например, при внесении компоста 150 кг на единицу измерения стоимостного норматива к затратам труда и заработной плате следует применять коэффициент:

$$1+0,03*(150-400)/100=0,925.$$

1.22. При определении стоимости работ по озеленению следует принимать деление древесных и кустарниковых пород по твердости древесины и колючести по таблице 4:

Таблица 4

	Группа	Древесные и кустарниковые породы
1.22.1	Хвойные и мягколиственные	Сосна, кедр, осина, липа, лиственница, тополь, ольха, крушина, ива, бирючина, бузина, спирея, смородина золотистая, береза

	Группа	Древесные и кустарниковые породы
1.22.2	Твердолиственные	Дуб, бук, граб, вяз, ясень, клен, ильм, боярышник, акация, жасмин, груша, яблоня, карагач, чинар, каштан, софора
1.22.3	Колючие кустарники	Розы, барбарис, терн, облепиха, белая акация и другие, на стволах и ветках которых имеются шипы и иглы

1.23. Стоимость нормативами таблиц 4-3405-5, 4-3405-17-1 на опрыскивание деревьев, кустарников, роз в цветниках ядохимикатами и нормативом 4-3405-18-1 на опрыскивание цветников комплексным жидким удобрением предусмотрено выполнение работ механизированным способом.

1.24. Стоимость нормативы 4-3405-17-1 на опрыскивание роз от вредителей и болезней и 4-3405-18-1 на опрыскивание цветников комплексным жидким удобрением применяются для определения стоимости работ при уходе за розами в цветниках и цветниками во второй и последующие годы после посадки.

1.25. Стоимость нормативом 4-3405-18-1 предусмотрена концентрация раствора комплексного жидкого удобрения 2%, которая подлежит уточнению, если заданием предусмотрена другая концентрация удобрения.

1.26. Стоимость нормативами таблицы 4-3103-25 на посадку кустарников с комом земли в живую изгородь предусмотрен объем 1 метра траншей для однорядной изгороди - 0,25 м³, для двухрядной - 0,35 м³. При посадке кустарников в траншеи с другими характеристиками, дополнительные затраты определять по нормативу 4-3103-19-1/1.

1.27. При посадке кустарников с комом земли группами в ямы с характеристиками, отличающимися от приведенных в таблице 4-3103-27, дополнительные затраты следует определять по нормативу 4-3103-15-1/1.

1.28. Стоимость норматив 4-3201-7-2/1 (раздел 1 «Ремонт, восстановление» отдела 32 «Газоны, откосы, цветники») на выкашивание газонов газонокосилкой применяется при ремонте газонов и при уходе за комбинированными газонами, 4-3405-12-7/1 на выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой (отдел 34 «Уход») при уходе за существующими сплошными газонами. К сплошным относятся газоны без насаждений или с количеством деревьев и кустарников до 150 шт. на 1 га. При количестве деревьев и кустарников более 150 шт. на 1 га газоны относятся к комбинированным.

1.29. Стоимость нормативами 4-34005-19-1, 4-3405-21-2 предусмотрена одноразовая обрезка растений. Кратность определяется в соответствии с регламентом содержания зеленых насаждений в зависимости от категории, к которым они относятся.

1.30. Норма внесения минеральных удобрений определяется на основании полного агрохимического анализа почвы. При отсутствии таких данных норма внесения может определяться по рекомендациям производителя удобрений или для нижеприведенных комплексных минеральных удобрений по таблице 5:

Таблица 5 (справочно)

Код материала	Позиция ценника	Наименование материала	Ед. изм.	Норма внесения на 100 м ²
2189011014	21.4-4-24	Удобрение комплексное минеральное гранулированное пролонгированного действия для вечнозеленых растений NPK 8:5:14+Mg+S+Fe, сезон весна	кг	3,3
2189011015	21.4-4-25	Удобрение комплексное минеральное гранулированное для газонов NPK 11,3:12:26+микро, сезон весна-лето	кг	5,0
2189011016	21.4-4-26	Удобрение комплексное минеральное гранулированное пролонгированного действия для газонов NPK 6:13:36+микро, сезон осень	кг	3,0
2189011017	21.4-4-27	Удобрение комплексное минеральное гранулированное для сада и огорода "Универсал-2" NPK 12:8:4+микро, сезон весна-лето	кг	5,0
2189011018	21.4-4-28	Удобрение комплексное минеральное гранулированное для сада и огорода NPK 4,8:20,8:31,3+микро, сезон осень	кг	5,0

1.31. Стоимость нормативами 4-3105-2, 4-3105-3, 4-3105-4, 4-3205-1, 4-3205-2 предусмотрена погрузка и вывоз порубочных и растительных остатков, образующихся в результате проведения работ по эксплуатации зеленых насаждений, ремонта инженерных коммуникаций и других видов хозяйственной деятельности.

1.31.1. Под порубочными и растительными остатками понимается следующее:

- порубочные остатки - это пни, стволы, ветки, корни, полученные в результате вырубki и обрезки деревьев и кустарников;
- растительные остатки - это опавшая листва, собранная в период массового листопада, скошенная трава, образующаяся в процессе ухода за газонами, стебли и выкопанные растения.

1.31.2. Стоимостной норматив 4-3105-2-1 на погрузку обрезанных ветвей применяется при определении стоимости погрузки кустарников и ветвей деревьев после обрезки. Стоимость погрузки порубочных остатков после валки деревьев определяется по 4-3105-2-2.

1.31.3. Тарифами 4-3205-2, 4-3105-4 на вывоз порубочных и растительных остатков накладные расходы и сметная прибыль учтены, и при составлении смет они не начисляются.

1.31.4. Стоимость перевозки порубочных остатков при механизированной погрузке на 1 км определять по 4-3105-4-3, 4-3105-4-4, на каждый последующий километр добавлять по 4-3105-4-2.

1.32. Стоимостным нормативом 4-3405-24-1 на опрыскивание зеленых насаждений из ранцевого опрыскивателя предусмотрен водный раствор жидкого органического удобрения на основе вермикомпоста (позиции ценника 21.4-4-21, 21.4-4-29) в соотношении 1:100.

1.33. Стоимость работ по ремонту капельного трубопровода поливочной системы определяется по стоимостным нормативам таблицы 4-3702-1 с учётом следующих положений:

1.33.1. Стоимостными нормативами 4-3702-1-1, 4-3702-1-2 предусмотрена замена отдельных участков капельной линии без присоединения её к существующему трубопроводу. Стоимостными нормативами расход трубы (шланга) капельного полива на заменяемый участок предусмотрен по проекту, к которому необходимо добавить трудноустраняемые потери при прокладке трубопровода в количестве 2,5%.

1.33.2. Присоединение к существующему капельному трубопроводу учтено в нормативах на замену фитингов 4-3702-1-3÷4-3702-1-5. При подключении нового участка капельной линии к существующим фитингам, не подлежащим замене, присоединение определяется по стоимостному нормативу 4-3702-1-7, при постановке новой соединительной муфты (без удаления старой) по 4-3702-1-8.

1.33.3. Стоимостным нормативом 4-3702-1-6 предусмотрена замена воздушного клапана, расположенного на конце капельной линии.

1.34. Стоимостным нормативом таблицы 4-3101-14 предусмотрена установка элементов системы стабилизации крон деревьев с использованием полого синтетического каната типа Кобра. Одна система стабилизации, установленная на дерево, включает в себя две точки крепления на дерево, канат, проложенный между ними и, при необходимости, демпфер.

1.34.1. Выбор системы стабилизации типа Кобра зависит от массы стабилизируемой части дерева и рекомендуемые варианты системы в зависимости от диаметра ствола дерева представлены в таблице:

№№ п.п.	Вариант системы	Диаметр ствола (ветви) дерева, см
1.	Кобра стандарт	до 20
2.	Кобра плюс 2 т	21-40
3.	Кобра плюс 4 т	41-60
4.	Кобра плюс 8 т	более 60
5.	Кобра мини	плодовые деревья

1.34.5. Количество необходимого полого каната типа Кобра (4-3101-14) определяется расстоянием между стабилизируемыми точками с учетом обхватов стволов (веток) с добавлением 0,3 м (для системы мини, стандарт, плюс 2 т, плюс 4 т) или 0,5 м (для системы 8 т) на каждую точку крепления для формирования гибкой петли.

1.35. Стоимостными нормативами на инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей 4-3105-8, 4-3105-11 учтено выполнение работы на высоте до 1,5 м. При выполнении работы на высоте более 1,5 м применять коэффициенты по п. 3.16, более 2,0 м применять нормативы с использованием альпинистского снаряжения.

1.36. Стоимостными нормативами 4-3405-37-1, 4-3405-37-2 на притенение хвойных деревьев от солнечных ожогов в весенний период расход укрывного нетканого материала приведен без учета его оборачиваемости. Возможность повторного применения нетканого материала определяется после разборки укрытия.

1.37. Стоимостными нормативами таблиц 4-3104-20, 4-3104-21, 4-3104-22 на разделку деревьев, удаление пней с корнями, уборку валежа в труднодоступных местах учтена переноска порубочных остатков по склонам на расстояние до 10 м и складирование их на горизонтальной поверхности у бровки.

Затраты на переноску по склону более 10 м и к месту погрузки не учтены и учитываются по таблице 4-3104-15. При этом при дополнительных переносках по склонам (подъёмы и спуски) для определения расчетного (приведенного к горизонтали) расстояния перемещения к фактической длине пройденного пути следует добавлять за каждый метр подъема пути - 10 м, за каждый метр спуска - 8 м.

1.38. Стоимостным нормативом 4-3105-15-1/1 предусмотрена погрузка ранее разработанного грунта в мягкие контейнеры типа биг-бэг.

1.39. Стоимостным нормативом 4-3105-16-1/1 предусмотрена механизированная погрузка грунта в мягких контейнерах типа биг-бэг. Заполнение контейнера грунтом не учтено и следует учитывать по 4-3105-15-1/1.

1.40. Стоимостными нормативами 4-1201-4-1, 4-1201-4-2, 4-3203-25-1, 4-3204-4-1, 4-3405-40-1, 4-3405-40-2 учтены работы по установке, демонтажу и содержанию цветочной композиции волнообразного озеленения кассетного типа по технологии «горшок в горшок» проекта «Волны цветения» на территории парка «Зарядье». Периодичность прополки сорной растительности вручную (4-3405-40-1) определяется регламентом, но не реже

одного раза в неделю. Стоимостным нормативом 4-3203-25-1 «Установка экспозиции объектов проекта "Волны цветения" по технологии "горшок-в-горшок" на территории парка "Зарядье"» не учтена и учитывается дополнительно стоимость посадочного материала в пластиковых горшках.

1.41. Стоимостными нормативами 5.4-1201-4-3, 5.4-1201-4-4, 5.4-3203-25-2, 5.4-3204-4-2, 5.4-3405-40-3 учтены работы по установке, демонтажу и содержанию цветочной композиции на склонах, волнообразного озеленения кассетного типа по технологии «горшок в горшок» проекта «Волны цветения» на территории парка «Зарядье». Периодичность прополки сорной растительности вручную на склонах (5.4-3405-40-2) определяется регламентом, но не реже одного раза в неделю.

1.42. Стоимостным нормативом 5.4-3203-25-2 «Установка цветочной композиции на склонах проекта "Волны цветения" по технологии "горшок-в-горшок" на территории парка "Зарядье"» стоимость посадочного материала в пластиковых горшках не учтена и учитывается дополнительно.

1.43. Стоимостными нормативами табл. 4-3104-1 учтено выполнение работ по валке деревьев в нормальных условиях городской застройки, когда достаточно места для выполнения работ и есть возможность разделки древесины на земле. При валке многоствольных деревьев определение объемов работ осуществляется в соответствии с действующим порядком компенсационного озеленения в городе Москве, иными устанавливающими нормативно-правовыми документами города Москвы.

1.44. Стоимостными нормативами табл. 4-3104-12 учтено выполнение работ в стесненных условиях застроенной части города с использованием автовышек, разделкой древесины на корню и спуском на землю спиленных частей на веревке. При технологии валки с последовательным спиливанием дерева с распиливанием сучьев многоствольность деревьев не учитывается. Если дерево имеет несколько стволов, учитывается один ствол с наибольшим диаметром.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по подготовке посадочных мест, заготовке и уходу за зелеными насаждениями определяется по описям или дефектным ведомостям объемов работ.

2.2. Посев газонов на откосах определяется по площади откосов, исчисляемой по площади горизонтальной проекции с коэффициентами в зависимости от заложения откосов по таблице 6:

Таблица 6

Заложение откосов	1:1	1:1,5	1:2	1:3	1:4	1:5
Коэффициент	1,43	1,2	1,12	1,05	1,03	1,02

Примечание: Заложением откосов считается отношение высоты откосов к его горизонтальной проекции.

2.3. При устройстве откосов заложением 1:2 и более следует предусматривать двойной посев семян.

2.4. Площадь приствольных лунок и канавок следует принимать по площади посадочных ям и траншей, размеры стандартных ям и траншей приведены в таблице 1 технической части.

2.5. При экстремальном озеленении расчет объемов следует производить следующим образом:

2.5.1. Укрепление откосов автодорог и др. - по площади, обоснованной дефектной ведомостью.

2.5.2. Обработку посадочных ям - по площади ям, траншей и канав по таблице 1 технической части.

2.5.3. Обработку корневой системы крупномерных деревьев по площади кома дерева по табл. 1 технической части.

2.6. В тех случаях, когда проектом предусматривается изменение площади и объема посадочных ям и траншей против площади и объемов, предусмотренных в таблице 1 технической части, затраты исчисляются дополнительно.

2.7. Стоимостными нормативами отдела 51 на реставрационные работы по историческим садам и паркам и благоустройству территории вокруг памятников архитектуры предусматриваются работы в стесненных условиях (в условиях существующего ландшафта).

2.7.1. Стоимостными нормативами отдела 51 учтена II группа грунтов как наиболее часто встречающаяся.

2.7.2. Для технических расчетов принимать:

объем одного дерева диаметром 10 см - 0,07 м³,

«-» 20 см - 0,25 м³,

«-» 30 см - 0,76 м³,

«-» 40 см - 1,32 м³,

«-» 50 см - 2,09 м³,

«-» 60 см - 3,29 м³,

«-» 70 см - 4,76 м³,

2.7.3. Стоимостными нормативами отдела 51 предусмотрено ограниченное применение механизмов.

2.7.4. Стоимостными нормативами отдела 51 сборника не учтены работы по воссозданию водных систем.

2.7.5. Стоимостными нормативами отдела 51 учтена калибровка материалов.

2.7.6. Стоимостными нормативами отдела 51 не учтена стоимость посадочных материалов.

2.7.7. Стоимость восстановления естественного опада деревьев и кустарников не учтена и определяется дополнительно по соответствующим нормам.

2.7.8. Посадка колючих кустарников определяется по соответствующим стоимостным нормативам с коэффициентом 1,3.

2.7.9. Подсчет объема вырубемого тонкомерного леса производится в кубических метрах (м³):

Среднее количество стволов (м³) - 253 шт.:

При редкой заросли на 1 га - 3000 стволов.

При средней заросли на 1 га - 10 000 стволов.

При густой заросли на 1 га - 15 000 стволов.

Средний объем пня принят:

$0,5 \times 0,5 \times 0,5 = 0,125 \text{ м}^3$.

Объем вала с 1 га корчевки при редкой заросли:

$3000 \times 0,125 = 375 \text{ м}^3$.

Объем вала с 1 га корчевки при средней заросли:

$10\,000 \times 0,125 = 1250 \text{ м}^3$.

Объем вала с 1 га корчевки при густой заросли:

$15\,000 \times 0,125 = 1875 \text{ м}^3$.

2.8. Объем работ по погрузке порубочных остатков (ветвей и деревьев после валки) на автотранспорт (4-3105-2-1, 4-3105-2-2) определяется в складочных кубических метрах (скл. м³).

2.9. Площадь обработки зеленых насаждений из ранцевого опрыскивателя водным раствором жидкого органического удобрения на основе вермикомпоста (4-3405-24-1) рассчитывается следующим образом:

2.9.1. Для низкорастущих культур площадь обработки считается как длина, умноженная на ширину поля.

2.9.2. Для высоких культур площадь рассчитывается как длина рядков, умноженная на высоту лиственной стены и количество рядков. При двусторонней обработке лиственной стены результат должен быть также умножен на два.

2.9.3. Для деревьев площадь обработки определяется в зависимости от возраста и кроны.

2.10. Объем работ по стоимостным нормативам таблицы 4-3702-1 определяется в следующем порядке:

2.10.1. Для нормативов 4-3702-1-1, 4-3702-1-2 определяется по количеству участков трубопровода, подлежащих замене, учитывая вставки при замене фитингов.

2.10.2. Количество присоединений по стоимостному нормативу 4-3702-1-7 определяется по количеству концов капельного трубопровода, подлежащего присоединению к существующей линии поливочного трубопровода.

2.11. Объем работ по разравниванию кротовых куч определяется по площади газона, поврежденного кротами.

2.12. Объем работ по погрузке грунта в мягкие контейнеры 4-3105-15-1/1 и механизированной погрузке краном-манипулятором 4-3105-16-1/1 определяется по объему разработанного грунта посадочных ям в плотном теле.

2.13. Объем работ для стоимостных нормативов 5.4-1201-4-1, 5.4-1201-4-2, 5.4-1201-4-3, 5.4-1201-4-4, 5.4-3203-25-1, 5.4-3203-25-2, 5.4-3204-4-1, 5.4-3204-4-2, 5.4-3405-40-1, 5.4-3405-40-2, 5.4-3405-40-3 следует исчислять по площади поверхности цветочной композиции без вычета площади горшков.

3. Поправки к стоимостным нормативам

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к	
		затратам труда и заработной плате	затратам на эксплуатацию машин
1	2	3	4
3.1. Планировка территории в грунтах III группы	4-3603-1	1,5	-
3.2. Подготовка посадочных мест механизированным способом в грунтах III группы	4-3103-1, 4-3103-2, 4-3103-5-1÷4-3103-5-5, 4-3103-8-1÷4-3103-8-5, 4-3103-9-1÷4-3103-9-5, 4-3103-12-1÷4-3103-12-5,	1,37	1,52

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к	
		затратам труда и заработной плате	затратам на эксплуатацию машин
1	2	3	4
	4-3103-13-1÷4-3103-13-5, 4-3103-16-1÷4-3103-16-5, 4-3103-17-1÷4-3103-17-5, 4-3203-3-1, 4-3203-3-3, 4-3203-7-1, 4-3203-7-3		
3.3. Подготовка посадочных мест, заготовка деревьев и кустарников вручную в грунтах III группы	4-3103-3, 4-3103-4, 4-3103-5-6÷4-3103-5-10, 4-3103-8-6÷4-3103-8-10, 4-3103-9-6÷4-3103-9-10, 4-3103-12-6÷4-3103-12-10, 4-3103-13-6÷4-3103-13-10, 4-3203-7-2, 4-3203-7-4, 4-3303-7-2, 4-3303-7-4, 4-3303-7-6, 4-3303-7-8	1,4	-
3.4. Подготовка почвы для устройства газонов, откосов и цветников в грунтах III группы	4-3203-2, 4-3203-3, 4-3203-4, 4-3203-6, 4-3203-7, 4-3103-8	1,4	-
3.5. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой	4-3103-1, 4-3103-2, 4-3103-3, 4-3103-4, 4-3103-5, 4-3103-8, 4-3103-12, 4-3103-13, 4-3103-16, 4-3103-17	1,2	1,2
3.6. Посадка и заготовка деревьев и кустарников с разрывом календарных сроков подготовки посадочных мест и посадкой	4-3103-6, 4-3303-6	1,37	1,37
3.7. То же, с оголенной корневой системой	4-3103-10, 4-3103-14, 4-3103-18, 4-3303-7	1,5	1,5
3.8. Восстановление не принявшихся деревьев и кустарников с комом земли с разрывом календарных сроков подготовки посадочных мест и посадки	4-3103-1, 4-3103-2, 4-3103-3, 4-3103-4, 4-3103-5, 4-3103-6, 4-3303-6	1,13	1,09
3.9. То же, с оголенной корневой системой	4-3103-8, 4-3103-9, 4-3103-10, 4-3103-12, 4-3103-13, 4-3103-14, 4-3103-16, 4-3103-17, 4-3103-18, 4-3303-7	1,5	1,5
3.10. Посев газона и посадка цветов с разрывом календарных сроков подготовки почвы и посева	4-3203-3-6, 4-3203-8-1, 4-3203-3-7	2,0	2,0
3.11. Посадка колючего кустарника	4-3103-14, 4-3103-18	1,3	1,3
3.12. При изменении внесения суперкомпоста типа «Пикса» на каждые 100 кг	4-3203-14	1+0,03*К	-
3.13. Повторное внесение биопрепарата при обработке почвы вручную	4-3505-9	0,8	-
3.14. При создании однолетних цветников на откосах и уходе за цветниками на откосах	4-3203-20, 4-3203-21, 4-3204-1, 4-3204-2, 4-3204-3	1,25	-
3.15. Прополка колючих кустарников	4-3405-12-2	1,3	-
3.16. При выполнении работы на высоте более 1,5 м	4-3105-8, 4-3105-11	1,25	1,25

Отдел 12. Санитарная эксплуатация. Газоны, откосы, цветники

Раздел 1. Уборка летняя

Таблица 4-1201-1. Сбор случайного мусора по территории

Состав работ: 1. Получение, доставка к месту работы и уборка инвентаря.
2. Сбор случайного мусора по территории.
3. Переноска мусора в отведенные места.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
4-1201-1-1/1	Сбор случайного мусора по территории	24,63	23,79	-	-	0,84	0,05

Таблица 4-1201-2. Укрытие цветников и газонов мульчирующими материалами и уборка мульчирующих материалов вручную

Состав работ: 1. Укрытие равномерное мульчирующими материалами вручную (1, 3).
2. Уборка с цветников и газонов мульчирующих материалов со сбором в мешки (2, 4).

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-1201-2-1/1	Укрытие цветников и газонов мульчирующими материалами вручную, толщина слоя 2 см	6984,12	1042,92	-	-	5941,20	1,96
4-1201-2-2/1	Уборка с цветников и газонов мульчирующих материалов вручную, толщина слоя 2 см	908,92	875,32	-	-	33,60	1,84
4-1201-2-3/1	Укрытие цветников и газонов мульчирующими материалами вручную, добавлять на каждый 1 см толщины слоя сверх 2 см	3374,96	404,36	-	-	2970,60	0,85
4-1201-2-4/1	Уборка с цветников и газонов мульчирующих материалов вручную, добавлять на каждый 1 см толщины слоя сверх 2 см	306,99	290,19	-	-	16,80	0,61

Таблица 4-1201-3. Уборка газонов от опавших листьев и мусора

Состав работ: 1. Уборка газонов вручную со сбором листьев и мусора в кучи (1).
2. Уборка газонов пневмомашинной (2).
3. Уборка опавшей листвы из собранных куч в мешки (3).
4. Погрузка мешков (3).

Измеритель: 100 м² (1, 2), 1 м³ (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-1201-3-1/1	Уборка газонов от опавших листьев и мусора вручную	761,15	761,15	-	-	-	1,6
4-1201-3-2/1	Уборка газонов от опавших листьев и мусора пневмомашинной	288,21	280,67	7,54	0,05	-	0,59
4-1201-3-3/1	Уборка опавшей листвы в мешки с погрузкой	664,87	255,41	342,26	165,34	67,20	0,48

Таблица 4-1201-4. Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", укрытие мульчирующими материалами и уборка мульчирующих материалов вручную с цветочной композицией

Состав работ: 1. Подвозка мешков с мульчирующими материалами (1, 3).
2. Подноска мешков с мульчирующими материалами к месту производства работ (1, 3).
3. Равномерное укрытие вручную мульчирующими материалами цветочной композиции (1, 3).
4. Уборка с цветочной композиции мульчирующих материалов граблями (2, 4).
5. Уборка мульчирующих материалов из внешних горшков вручную (2, 4).
6. Складирование мульчирующих материалов в мешки (2, 4).
7. Относки мешков до площадки временного складирования (2, 4).
8. Уборка рабочего места.
9. Отвозка мешков к месту складирования для последующей утилизации (2, 4).

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-1201-4-1/1	Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", укрытие мульчирующими материалами цветочной композиции, толщина слоя 2 см	13197,68	4474,32	173,45	86,44	8549,91	8,43
4-1201-4-2/1	Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", уборка мульчирующих материалов с цветочной композиции, толщина слоя 2 см	10147,52	9322,39	195,13	97,24	630,00	17,52
4-1201-4-3/1	Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", укрытие мульчирующими материалами цветочной композиции на склонах, толщина слоя 2 см	13953,27	5229,91	173,45	86,44	8549,91	9,85
4-1201-4-4/1	Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье, уборка мульчирующих материалов с цветочной композиции на склонах, толщина слоя 2 см	11669,33	10844,20	195,13	97,24	630,00	20,38

Раздел 2. Уборка зимняя

Таблица 4-1202-1. Рыхление смерзшегося снега по краю газона

Состав работ: 1. Получение, доставка к месту работы и уборка инвентаря.
2. Рыхление смерзшегося снега по краю газона.
3. Равномерное разбрасывание снега по газону.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-1202-1-1/1	Рыхление смерзшегося снега по краю газона	109,42	109,42	-	-	-	0,23

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Поливочный водопровод

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 4-2103-1. Очистка фильтров системы поливочного водопровода - фильтры понижения давления

Состав работ: Для нормы 1:
1. Откручивание крышки.
2. Извлечение фильтра и промывка водой сетки.
3. Установка сетки в корпус.
4. Закручивание крышки корпуса.
Для нормы 2:
1. Отсоединение соленоида, откручивание крепежных болтов, снятие крышки.
2. Разборка фильтра на составляющие.
3. Промывка водой сетки, составляющих, корпуса фильтра снаружи и изнутри.
4. Сборка фильтра.
5. Установка крышки на место, закрепление болтами, подключение соленоида.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-2103-1-1/1	Очистка фильтров системы поливочного водопровода - фильтры сетчатые корзинчатого типа	298,25	297,98	-	-	0,27	0,56
4-2103-1-2/1	Очистка фильтров системы поливочного водопровода - фильтры понижения давления	2690,22	2690,08	-	-	0,14	4,56

Таблица 4-2103-2. Осмотр насадок для распыления (оросителей) системы автополива

Состав работ: 1. Внешний осмотр дождевателей, проверка исправности.
2. Регулировка форсунок.
3. Контроль высоты подъема оросителей, при необходимости их подъем на необходимую высоту.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-2103-2-1/1	Осмотр насадов для распыления (оросителей) системы автополива	85,14	85,14	-	-	-	0,16

Отдел 31. Деревья и кустарники

Раздел 1. Ремонт

Таблица 4-3101-1. Формовочная обрезка деревьев

Состав работ: 1. Подноски и установка стремянки (1).
2. Профильная обрезка кроны дерева с приданием формы шара, куба, пирамиды и т.д.

Измеритель: 1 дерево

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-1-1/1	Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м	515,93	515,93	-	-	-	0,98
4-3101-1-2/1	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м	4177,44	1089,77	3087,67	1877,54	-	2,07

Таблица 4-3101-3. Вырезка сухих ветвей

Состав работ: 1. Установка приставной лестницы.
2. Вырезка ветвей.
3. Переноска лестницы по ходу работы.
4. Переноска ветвей на расстояние до 50 м с укладкой в кучи.

Измеритель: 1 дерево

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-3-1/1	Вырезка сухих ветвей, деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	279,02	279,02	-	-	-	0,53
4-3101-3-2/1	Вырезка сухих ветвей, деревья лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	394,85	394,85	-	-	-	0,75
4-3101-3-3/1	Вырезка сухих ветвей, деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	515,93	515,93	-	-	-	0,98
4-3101-3-4/1	Вырезка сухих ветвей, деревья лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	610,69	610,69	-	-	-	1,16
4-3101-3-5/1	Вырезка сухих ветвей, деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	905,51	905,51	-	-	-	1,72
4-3101-3-6/1	Вырезка сухих ветвей, деревья лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	1152,95	1152,95	-	-	-	2,19
4-3101-3-7/1	Вырезка сухих ветвей, сосна	273,76	273,76	-	-	-	0,52
4-3101-3-8/1	Вырезка сухих ветвей, ель диаметром до 150 мм	89,50	89,50	-	-	-	0,17
4-3101-3-9/1	Вырезка сухих ветвей, ель диаметром более 150 мм	131,62	131,62	-	-	-	0,25

Таблица 4-3101-4. Омоложение живых изгородей и кустарников

Состав работ: 1. Вырезка сучьев и побегов.
2. Зачистка срезов.
3. Переноска отрезанных сучьев на расстояние до 50 м.

Измеритель: 1 м живой изгороди (1-6), 10 кустов (7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-4-1/1	Омоложение живых изгородей мягких с обрезкой побегов на пенё до 70%	80,81	80,81	-	-	-	0,18
4-3101-4-2/1	Омоложение живых изгородей мягких с обрезкой побегов на пенё до 100%	112,24	112,24	-	-	-	0,25
4-3101-4-3/1	Омоложение живых изгородей твердых с обрезкой побегов на пенё до 70%	103,26	103,26	-	-	-	0,23
4-3101-4-4/1	Омоложение живых изгородей твердых с обрезкой побегов на пенё до 100%	143,67	143,67	-	-	-	0,32
4-3101-4-5/1	Омоложение живых изгородей колючих с обрезкой побегов на пенё до 70%	184,07	184,07	-	-	-	0,41
4-3101-4-6/1	Омоложение живых изгородей колючих с обрезкой побегов на пенё до 100%	237,95	237,95	-	-	-	0,53
4-3101-4-7/1	Омоложение кустарников одиночных	233,46	233,46	-	-	-	0,52

Таблица 4-3101-5. Омолаживающая обрезка деревьев мягколиственных пород

Состав работ:

1. Подъем на необходимую высоту с помощью автовышки.
2. Спилка веток и стволов до высоты дерева 8-10 м от земли.
3. Спуск веток с помощью автовышки.
4. Обработка ран и срезов масляной краской.
5. Распилка опущенных веток на коротые до 2 м, стволов на чурбаки.
6. Сбор распиленных веток и стволов, отоса на расстояние до 30 м и укладка в кучу для погрузки.

Измеритель: 1 дерево

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-5-1/1	Омолаживающая обрезка деревьев мягколиственных пород, диаметр ствола до 0,5 м	6718,97	2817,57	3891,66	1905,29	9,74	4,16
4-3101-5-2/1	Омолаживающая обрезка деревьев мягколиственных пород, диаметр ствола более 0,5 м	11877,69	3928,34	7939,61	2758,56	9,74	5,8

Таблица 4-3101-6. Санитарная обрезка (кронирование) деревьев мягколиственных пород (обрезка под ЛЭП)

Состав работ:

1. Подъем на необходимую высоту с помощью автовышки.
2. Спилка веток бензопилой.
3. Сброс веток на землю.
4. Обработка ран и срезов масляной краской.
5. Распилка спущенных веток на коротые до 2 м.
6. Сбор распиленных веток, отоса на расстояние до 30 м и укладка в кучу для погрузки.

Измеритель: 1 дерево

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-6-1/1	Санитарная обрезка (кронирование) деревьев мягколиственных пород (обрезка под ЛЭП) диаметр ствола до 0,5 м	1779,81	880,49	889,58	504,74	9,74	1,3

Таблица 4-3101-7. Санитарная обрезка деревьев мягких пород с использованием автовышки

Состав работ:

1. Обрезка скелетных ветвей, вырезка мелкой суши, зачистка мест срезов, закраска срезов краской.
2. Сбор срезанных ветвей переноса на расстояние до 50 м к месту складирования, укладка в кучи.
3. Уборка мелких остатков деревьев воздуходувкой.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-7-1/1	Санитарная обрезка деревьев мягких пород с использованием автовышки - диаметром до 0,5 м при количестве срезанных ветвей до 15	2428,12	1135,54	1286,32	450,71	6,26	1,95

4-3101-7-2/1	Санитарная обрезка деревьев мягких пород с использованием автовышки - диаметром до 0,5 м при количестве срезанных ветвей более 15	3673,92	1604,87	2056,54	716,91	12,51	2,72
4-3101-7-3/1	Санитарная обрезка деревьев мягких пород с использованием автовышки - диаметром более 0,5 м при количестве срезанных ветвей до 15	2794,64	1269,63	1515,63	529,96	9,38	2,17
4-3101-7-4/1	Санитарная обрезка деревьев мягких пород с использованием автовышки - диаметром более 0,5 м при количестве срезанных ветвей более 15	4410,51	1873,07	2518,67	876,63	18,77	3,16

Таблица 4-3101-8. Санитарная обрезка деревьев хвойных пород с использованием автовышки

Состав работ: 1. Обрезка скелетных ветвей, вырезка мелкой суши, зачистка мест срезов.
2. Сбор срезанных ветвей переноска на расстояние до 50 м к месту складирования, перерезка крупных веток, укладка в кучи.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
4-3101-8-3/1	Санитарная обрезка деревьев хвойных пород с использованием автовышки - сосна диаметром более 0,5 м при количестве срезанных веток до 15	1726,31	716,24	1010,07	355,48	-	1,19
4-3101-8-4/1	Санитарная обрезка деревьев хвойных пород с использованием автовышки - сосна диаметром более 0,5 м при количестве срезанных веток более 15	2570,96	1146,19	1424,77	498,02	-	1,93

Таблица 4-3101-9. Санитарная обрезка деревьев мягких пород с использованием альпинистского снаряжения

Состав работ: 1. Обрезка скелетных ветвей, вырезка мелкой суши, зачистка мест срезов, закраска срезов краской.
2. Сбор срезанных ветвей переноска на расстояние до 50 м к месту складирования, укладка в кучи.
3. Уборка мелких остатков деревьев воздуходувкой.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-9-3/1	Санитарная обрезка деревьев мягких пород с использованием альпинистского снаряжения - диаметром более 0,5 м при количестве срезанных ветвей до 15	2004,92	1949,47	46,07	0,06	9,38	3,07
4-3101-9-4/1	Санитарная обрезка деревьев мягких пород с использованием альпинистского снаряжения - диаметром более 0,5 м при количестве срезанных ветвей более 15	2949,36	2837,67	92,92	0,13	18,77	4,43

Таблица 4-3101-10. Лечение ран, сухобочин

Состав работ: 1. Зачистка поврежденного участка до гладкой без заусениц внешне живой здоровой ткани.
2. Обеспыливание поверхности щеткой, зачистка отмершей коры по краям.
3. Обработка расчищенной поверхности пораженного участка антисептиком с приготовлением раствора.
4. Нанесение защитного средства на всю поверхность пораженного участка.

Измеритель: 10 дм²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-10-1/1	Лечение ран, сухобочин - с нанесением защитного средства "искусственная кора" / лак- бальзам водно-дисперсионный с минеральными наполнителями	424,83	156,45	8,23	0,03	260,15	0,21

Таблица 4-3101-11. Лечение дупел скрытых - с защитой дупла металлической сеткой

Состав работ: 1. Прорезка дупла по контуру, раскрытие дупла.
2. Удаление пораженной древесины до гладкой, без заусениц, внешне живой здоровой ткани.
3. Обработка антисептиком с приготовлением раствора.
4. Установка защитной сетки с креплением саморезами через шайбы.
5. Окрашивание сетки.

Измеритель: 10 дм²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-11-1/1	Лечение дупел скрытых - с защитой дупла металлической сеткой, дерева диаметром 300- 450 мм	948,32	906,41	9,48	0,01	32,43	1,26
4-3101-11-2/1	Лечение дупел скрытых - с защитой дупла металлической сеткой, дерева диаметром 450- 600 мм	1148,85	1104,25	12,14	0,02	32,46	1,54
4-3101-11-3/1	Лечение дупел скрытых - с защитой дупла металлической сеткой, дерева диаметром 600- 750 мм	1391,40	1344,08	14,80	0,02	32,52	1,88

Таблица 4-3101-12. Лечение дупел открытых - с защитой дупла металлической сеткой

Состав работ:

1. Прорезка дупла по контуру.
2. Удаление пораженной древесины до гладкой, без заусениц, внешне живой здоровой ткани.
3. Обработка антисептиком с приготовлением раствора.
4. Установка защитной сетки с креплением саморезами через шайбы.
5. Окрашивание сетки.

Измеритель: 10 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-12-1/1	Лечение дупел открытых - с защитой дупла металлической сеткой, дерева диаметром 300- 450 мм	777,02	742,51	2,08	-	32,43	1,04
4-3101-12-2/1	Лечение дупел открытых - с защитой дупла металлической сеткой, дерева диаметром 450- 600 мм	915,87	880,74	2,67	0,01	32,46	1,24
4-3101-12-3/1	Лечение дупел открытых - с защитой дупла металлической сеткой, дерева диаметром 600- 750 мм	1104,22	1068,43	3,27	0,01	32,52	1,51

Таблица 4-3101-13. Крепление на дереве системы стабилизации крон деревьев на основе полого синтетического каната с использованием альпинистского снаряжения

Состав работ:

1. Подача материала и подъём на высоту.
2. Введение расширительной ленты внутрь каната.
3. Продевание каната в защитный рукав.
4. Фиксация конца каната колпачком или скотчем.
5. Создание гибкого зажима и растягиваемой петли.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-13-1/1	Крепление на дереве системы стабилизации крон деревьев на основе полого синтетического каната с использованием альпинистского снаряжения - точка при установке одной системы на дерево	851,19	851,19	-	-	-	1,02
4-3101-13-2/1	Крепление на дереве системы стабилизации крон деревьев на основе полого синтетического каната с использованием альпинистского снаряжения - точка при установке двух систем на дерево	534,08	534,08	-	-	-	0,64
4-3101-13-3/1	Крепление на дереве системы стабилизации крон деревьев на основе полого синтетического каната с использованием альпинистского снаряжения - точка при установке трёх систем на дерево	433,94	433,94	-	-	-	0,52
4-3101-13-4/1	Крепление на дереве системы стабилизации крон деревьев на основе полого синтетического каната с использованием альпинистского снаряжения - точка при установке четырех и более систем на дерево	367,18	367,18	-	-	-	0,44

Таблица 4-3101-14. Прокладка каната системы стабилизации крон деревьев на основе полого синтетического каната с использованием альпинистского снаряжения

Состав работ: 1. Протяжка каната системы стабилизации от одной точки к другой, перемещение от точки к точке с фиксацией на новой точке.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-14-1/1	Прокладка каната системы стабилизации крон деревьев на основе полого синтетического каната с использованием альпинистского снаряжения	400,56	400,56	-	-	-	0,48

Таблица 4-3101-15. Установка демпфера обратного хода для стабилизации крон деревьев на основе полого синтетического каната

Состав работ: 1. Вставка демпфера обратного хода в канат системы стабилизации крон деревьев.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-15-1/1	Установка демпфера обратного хода для стабилизации крон деревьев на основе полого синтетического каната	133,52	133,52	-	-	-	0,16

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3103-1. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом

Состав работ: 1. Копание ям ямокопателем и окучивание выброшенного грунта.
2. Отвозка грунта на тачках (2-5, 7-10, 12-15, 17-20).
3. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя (2-5, 7-10, 12-15, 17-20).
4. Приготовление смеси (2-5, 7-10, 12-15, 17-20).
5. Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 10 ям

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3103-1-1/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2м в естественном грунте	1583,24	1142,01	441,23	190,49	-	3,34
4-3103-1-2/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2м с добавлением растительной земли до 25%	2804,48	1622,19	441,23	190,49	741,06	4,4
4-3103-1-3/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2м с добавлением растительной земли до 50%	4137,71	2351,65	441,23	190,49	1344,83	5,57
4-3103-1-4/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2м с добавлением растительной земли до 75%	5727,03	3008,03	441,23	190,49	2277,77	6,7
4-3103-1-5/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2м с добавлением растительной земли до 100%	6847,11	3524,34	441,23	190,49	2881,54	7,85
4-3103-1-6/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным	2355,16	1913,93	441,23	190,49	-	4,84

	способом, с круглым комом земли размером 0,3x0,3 м в естественном грунте						
4-3103-1-7/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	3868,29	2356,82	441,23	190,49	1070,24	5,96
4-3103-1-8/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 50%	5470,31	3080,48	441,23	190,49	1948,60	7,79
4-3103-1-9/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 75%	7420,31	3960,24	441,23	190,49	3018,84	9,38
4-3103-1-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 100%	9518,25	4987,95	441,23	190,49	4089,07	11,11
4-3103-1-11/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,5x0,4 м в естественном грунте	3598,38	3104,20	494,18	213,35	-	7,85
4-3103-1-12/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	5956,16	3831,81	494,18	213,35	1630,17	9,69
4-3103-1-13/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	8422,80	4682,01	494,18	213,35	3246,61	11,84
4-3103-1-14/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	11247,98	5877,02	494,18	213,35	4876,78	13,92
4-3103-1-15/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	14384,30	7383,17	494,18	213,35	6506,95	15,52
4-3103-1-16/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,8x0,6 м в естественном грунте	8426,53	7283,27	1143,26	598,84	-	15,31
4-3103-1-17/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	13856,60	9557,21	1143,26	598,84	3156,13	20,09
4-3103-1-18/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	19149,38	11831,16	1143,26	598,84	6174,96	24,87
4-3103-1-19/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	24776,10	14109,86	1143,26	598,84	9522,98	29,66
4-3103-1-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	30068,87	16383,80	1143,26	598,84	12541,81	34,44

Таблица 4-3103-2. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом

Состав работ:

1. Копание ям экскаватором с зачисткой вручную.
2. Отвозка грунта на тачках (2-5, 7-10, 12-15, 17-20, 22-25, 27-30).
3. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя (2-5, 7-10, 12-15, 17-20, 22-25, 27-30).
4. Приготовление смеси (2-5, 7-10, 12-15, 17-20, 22-25, 27-30).
5. Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 10 ям

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3103-2-1/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте	6194,43	5152,05	1042,38	546,00	-	10,83
4-3103-2-2/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	13270,18	7806,57	1042,38	546,00	4421,23	16,41
4-3103-2-3/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	20227,53	10356,42	1042,38	546,00	8828,73	21,77
4-3103-2-4/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	27318,25	13020,46	1042,38	546,00	13255,41	27,37
4-3103-2-5/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	34403,09	15793,90	1042,38	546,00	17566,81	33,2
4-3103-2-6/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте	8258,34	6442,58	1815,76	951,10	-	14,35
4-3103-2-7/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25%	18857,94	10052,21	1815,76	951,10	6989,97	22,39
4-3103-2-8/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 50%	29846,92	14070,41	1815,76	951,10	13960,75	31,34
4-3103-2-9/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 75%	41791,05	19038,31	1815,76	951,10	20936,98	40,02
4-3103-2-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100%	53222,62	23438,72	1815,76	951,10	27968,14	49,27
4-3103-2-11/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м в естественном грунте	10444,89	7906,19	2538,70	1329,78	-	17,61
4-3103-2-12/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	24564,99	12714,55	2538,70	1329,78	9311,74	28,32
4-3103-2-13/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером	40590,75	19409,38	2538,70	1329,78	18642,67	40,8

	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%						
4-3103-2-14/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	55857,96	25351,12	2538,70	1329,78	27968,14	53,29
4-3103-2-15/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	71089,44	31292,86	2538,70	1329,78	37257,88	65,78
4-3103-2-16/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м в естественном грунте	14243,02	10846,87	3396,15	1778,91	-	24,16
4-3103-2-17/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	31513,97	16418,47	3396,15	1778,91	11699,35	36,57
4-3103-2-18/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	50081,88	23314,49	3396,15	1778,91	23371,24	51,93
4-3103-2-19/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	70449,78	32015,96	3396,15	1778,91	35037,67	67,3
4-3103-2-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	89437,71	39318,26	3396,15	1778,91	46723,30	82,65
4-3103-2-21/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м в естественном грунте	17854,78	13567,57	4287,21	2245,66	-	30,22
4-3103-2-22/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	38346,91	20005,66	4287,21	2245,66	14054,04	44,56
4-3103-2-23/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	60791,82	28360,80	4287,21	2245,66	28143,81	63,17
4-3103-2-24/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	80264,44	33889,21	4287,21	2245,66	42088,02	85,7
4-3103-2-25/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	108199,83	47762,29	4287,21	2245,66	56150,33	100,4
4-3103-2-26/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м в естественном грунте	21125,53	16081,75	5043,78	2641,95	-	35,82
4-3103-2-27/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	44039,54	23130,42	5043,78	2641,95	15865,34	51,52
4-3103-2-28/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	69445,10	32634,90	5043,78	2641,95	31766,42	72,69

4-3103-2-29/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	97221,54	44655,84	5043,78	2641,95	47521,92	93,87
4-3103-2-30/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	123175,66	54736,34	5043,78	2641,95	63395,54	115,06

Таблица 4-3103-3. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную

Состав работ:

1. Копание ям вручную.
2. Отвозка грунта на тачках (2-5, 7-10, 12-15, 17-20).
3. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя (2-5, 7-10, 12-15, 17-20).
4. Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 10 ям

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
4-3103-3-1/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м в естественном грунте	3358,58	3358,58	-	-	-	7,06
4-3103-3-2/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	4613,42	3872,36	-	-	741,06	8,14
4-3103-3-3/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 50%	5769,03	4424,20	-	-	1344,83	9,3
4-3103-3-4/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 75%	7239,53	4961,76	-	-	2277,77	10,43
4-3103-3-5/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100%	8390,38	5508,84	-	-	2881,54	11,58
4-3103-3-6/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м в естественном грунте	3805,57	3805,57	-	-	-	11,13
4-3103-3-7/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	6602,86	5532,62	-	-	1070,24	11,63
4-3103-3-8/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 50%	8299,46	6350,86	-	-	1948,60	13,35
4-3103-3-9/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 75%	10178,43	7159,59	-	-	3018,84	15,05
4-3103-3-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 100%	12076,41	7987,34	-	-	4089,07	16,79
4-3103-3-11/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м в естественном грунте	6607,75	6607,75	-	-	-	13,89
4-3103-3-12/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	9084,70	7454,53	-	-	1630,17	15,67
4-3103-3-13/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	11676,37	8429,76	-	-	3246,61	17,72
4-3103-3-14/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером	14262,74	9385,96	-	-	4876,78	19,73

	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%						
4-3103-3-15/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	16863,37	10356,42	-	-	6506,95	21,77
4-3103-3-16/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м в естественном грунте	17206,79	17206,79	-	-	-	36,17
4-3103-3-17/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	22708,22	19552,09	-	-	3156,13	41,1
4-3103-3-18/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	28529,04	22354,08	-	-	6174,96	46,99
4-3103-3-19/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	34674,30	25151,32	-	-	9522,98	52,87
4-3103-3-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	40490,36	27948,55	-	-	12541,81	58,75

Таблица 4-3103-4. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную

Состав работ:

1. Копание ям вручную.
2. Отвозка грунта на тачках (2-5, 7-10, 12-15, 17-20, 22-25, 27-30).
3. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя (2-5, 7-10, 12-15, 17-20, 22-25, 27-30).
4. Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 10 ям

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3103-4-1/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте	14951,88	14951,88	-	-	-	31,43
4-3103-4-2/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	21894,43	17473,20	-	-	4421,23	36,73
4-3103-4-3/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	28737,61	19908,88	-	-	8828,73	41,85
4-3103-4-4/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	35714,15	22458,74	-	-	13255,41	47,21
4-3103-4-5/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	42766,65	25103,74	-	-	17662,91	52,77
4-3103-4-6/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х 0,5 м в естественном грунте	19009,77	19009,77	-	-	-	39,96
4-3103-4-7/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25%	29824,53	22834,56	-	-	6989,97	48
4-3103-4-8/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 50%	41053,00	27092,25	-	-	13960,75	56,95
4-3103-4-9/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 75%	52291,69	31354,71	-	-	20936,98	65,91

4-3103-4-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100%	63590,05	35621,91	-	-	27968,14	74,88
4-3103-4-11/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м в естественном грунте	23638,53	23638,53	-	-	-	49,69
4-3103-4-12/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли 25%	37864,45	28552,71	-	-	9311,74	60,02
4-3103-4-13/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли 50%	52951,60	34308,93	-	-	18642,67	72,12
4-3103-4-14/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли 75%	68019,01	40050,87	-	-	27968,14	84,19
4-3103-4-15/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли 100%	83064,96	45807,08	-	-	37257,88	96,29
4-3103-4-16/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м в естественном грунте	31944,60	31944,60	-	-	-	67,15
4-3103-4-17/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	49552,39	37853,04	-	-	11699,35	79,57
4-3103-4-18/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	68521,83	45150,59	-	-	23371,24	94,91
4-3103-4-19/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	87519,26	52462,40	-	-	35056,86	110,28
4-3103-4-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	109746,69	63023,39	-	-	46723,30	132,48
4-3103-4-21/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м в естественном грунте	40074,65	40074,65	-	-	-	84,24
4-3103-4-22/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	60955,27	46901,23	-	-	14054,04	98,59
4-3103-4-23/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	83898,19	55754,38	-	-	28143,81	117,2
4-3103-4-24/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	106690,80	64602,78	-	-	42088,02	135,8
4-3103-4-25/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х 0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	129611,01	73460,68	-	-	56150,33	154,42
4-3103-4-26/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м в естественном грунте	47272,30	47272,30	-	-	-	99,37
4-3103-4-27/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	70606,44	54741,10	-	-	15865,34	115,07
4-3103-4-28/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	96578,51	64812,09	-	-	31766,42	136,24

4-3103-4-29/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	122409,76	74887,84	-	-	47521,92	157,42
4-3103-4-30/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	148363,89	84968,35	-	-	63395,54	178,61

Таблица 4-3103-5. Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли

Состав работ:

1. Копание ям механизированным способом с зачисткой их вручную.
2. Отвозка грунта на тачках (2-5, 7-10).
3. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя (2-5, 7-10).
4. Приготовление смеси (2-5, 7-10).
5. Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 10 м³ ям

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3103-5-1/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли механизированным способом в естественном грунте	3905,81	2879,40	1026,41	536,01	-	6,82
4-3103-5-2/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	12103,80	8648,59	1026,41	536,01	2428,80	18,18
4-3103-5-3/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	14927,45	9043,44	1026,41	536,01	4857,60	19,01
4-3103-5-4/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли механизированным способом с добавлением растительной земли до 75%	18488,22	9552,46	1026,41	536,01	7909,35	20,08
4-3103-5-5/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	22010,77	10042,45	1026,41	536,01	10941,91	21,11
4-3103-5-6/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную в естественном грунте	11479,12	11479,12	-	-	-	24,13
4-3103-5-7/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную с добавлением растительной земли до 25%	18051,44	15622,64	-	-	2428,80	32,84
4-3103-5-8/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную с добавлением растительной земли до 50%	20875,09	16017,49	-	-	4857,60	33,67
4-3103-5-9/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную с добавлением растительной земли до 75%	24435,86	16526,51	-	-	7909,35	34,74
4-3103-5-10/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную с добавлением растительной земли до 100%	27972,69	17030,78	-	-	10941,91	35,8

Таблица 4-3103-6. Посадка деревьев и кустарников с комом земли

Состав работ:

1. Установка деревьев в ямы вручную (1, 2) и автокраном (3-12).
2. Засыпка земли с трамбованием.
3. Установка кольев и укрепление деревьев (2-12).
4. Полив.
5. Обрезка крон.

Измеритель: 10 деревьев или кустарников

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3103-6-1/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,2 м и высотой 0,15 м, диаметром 0,25 м и высотой 0,2 м	4278,75	3185,50	1034,60	334,98	58,65	4,51

4-3103-6-2/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,3 м и высотой 0,3 м (без стоимости деревьев и кустарников)	5600,73	4507,48	1034,60	334,98	58,65	7,08
4-3103-6-3/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,5 м и высотой 0,4 м (без стоимости деревьев и кустарников)	12562,41	9180,49	2133,85	690,89	1248,07	14,42
4-3103-6-4/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м (без стоимости деревьев и кустарников)	16671,74	12944,58	2457,16	795,58	1270,00	20,71
4-3103-6-5/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м (без стоимости деревьев и кустарников)	15891,09	13313,35	2457,16	795,58	120,58	21,3
4-3103-6-6/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м (без стоимости деревьев и кустарников)	31319,85	25818,85	4170,71	1350,38	1330,29	42,09
4-3103-6-7/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м (без стоимости деревьев и кустарников)	41576,11	34214,69	5948,92	1926,13	1412,50	54,74
4-3103-6-8/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м (без стоимости деревьев и кустарников)	51175,77	42552,72	7080,51	2292,51	1542,54	68,08
4-3103-6-9/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м (без стоимости деревьев и кустарников)	62713,90	51619,58	8891,05	2878,73	2203,27	81,08
4-3103-6-10/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м (без стоимости деревьев и кустарников)	72514,68	59728,82	10475,28	3391,66	2310,58	95,56
4-3103-6-11/1	Посадка деревьев с комом земли размером 2,0х2,0х0,8 м (без стоимости деревьев и шланга полиэтиленового с отверстиями)	102885,49	81216,32	7436,15	2407,66	14233,02	138,33
4-3103-6-12/1	Посадка деревьев с комом земли размером 2,4х2,4х0,95 м (без стоимости деревьев и шланга полиэтиленового с отверстиями)	144385,79	113014,03	13449,74	4354,73	17922,02	209,37

Таблица 4-3103-7. При посадке деревьев и кустарников добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли к табл. 4-3103-6

Состав работ: 1. Засыпка дополнительным объемом земли.
2. Полив дополнительным объемом воды.

Измеритель: 1 м3 изменения объема ям

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3103-7-1/1	При посадке деревьев и кустарников добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли к табл. 4-3103-6	603,65	431,03	161,66	52,34	10,96	1,09

Таблица 4-3103-8. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев

Состав работ: 1. Копание ям ямокопательем или вручную.
2. Окучивание грунта, выброшенного из ям.
3. Отвозка грунта на тачках (2-5, 7-10).
4. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя (2-5, 7-10).
5. Приготовление смеси (2-5, 7-10).
6. Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 10 ям

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3103-8-1/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с оголенной корневой системой в естественном грунте	1855,36	1467,08	388,28	167,63	-	3,71
4-3103-8-2/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 25%	7456,14	4593,54	494,18	213,35	2368,42	10,88
4-3103-8-3/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом	10945,69	5695,48	494,18	213,35	4756,03	13,49

4-3103-8-4/1	с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 50%	14869,33	7250,70	494,18	213,35	7124,45	16,15
4-3103-8-5/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 75%	18446,95	8426,98	494,18	213,35	9525,79	18,77
4-3103-8-6/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с оголенной корневой системой в естественном грунте	3686,83	3686,83	-	-	-	7,75
4-3103-8-7/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 25%	12182,52	9814,10	-	-	2368,42	20,63
4-3103-8-8/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 50%	15992,54	11236,51	-	-	4756,03	23,62
4-3103-8-9/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 75%	19759,57	12635,12	-	-	7124,45	26,56
4-3103-8-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 100%	23578,56	14052,77	-	-	9525,79	29,54

Таблица 4-3103-9. Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев

Состав работ:

1. Копание ям механизированным способом.
2. Отвозка грунта на тачках, непригодного для посадки (2-5, 7-10).
3. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя (2-5, 7-10).
4. Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 10 м³ ям

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3103-9-1/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	6732,44	5302,85	1429,59	617,19	-	13,41
4-3103-9-2/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли 25%	11108,03	7595,38	794,21	342,88	2718,44	17,99
4-3103-9-3/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли 50%	15792,86	9575,50	794,21	342,88	5423,15	22,68
4-3103-9-4/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли 75%	22385,43	12804,34	794,21	342,88	8786,88	28,52
4-3103-9-5/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли 100%	28462,17	15448,71	794,21	342,88	12219,25	34,41
4-3103-9-6/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	13481,90	13481,90	-	-	-	28,34
4-3103-9-7/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с добавлением растительной земли до 25%	18716,90	15998,46	-	-	2718,44	33,63
4-3103-9-8/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с добавлением растительной земли до 50%	24842,04	19418,89	-	-	5423,15	40,82
4-3103-9-9/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с добавлением растительной земли до 75%	30565,34	21778,46	-	-	8786,88	45,78
4-3103-9-10/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с добавлением растительной земли до 100%	37327,75	25108,50	-	-	12219,25	52,78

Таблица 4-3103-10. Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой

- Состав работ:**
1. Временная прикопка на месте посадки.
 2. Установка кольев.
 3. Установка деревьев в ямы вручную.
 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок.
 5. Подвязывание деревьев к кольям.
 6. Полив.
 7. Обрезка крон.

Измеритель: 10 деревьев

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
4-3103-10-1/1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	6976,06	6302,33	-	-	673,73	9,44
4-3103-10-2/1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	8638,44	7964,71	-	-	673,73	11,93

Таблица 4-3103-11. При посадке деревьев-саженцев добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли к табл. 4-3103-10

- Состав работ:**
1. Засыпка посадочных ям дополнительным объемом земли.
 2. Полив дополнительным объемом воды.

Измеритель: 1 м3 изменения объема посадочных ям

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
4-3103-11-1/1	При посадке деревьев-саженцев добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли к табл. 4- 3103-10	551,21	541,89	-	-	9,32	1,1

Таблица 4-3103-12. Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы

- Состав работ:**
1. Копание ям ямокопательем или вручную.
 2. Окучивание грунта, выброшенного из ям.
 3. Зачистка ям вручную.
 4. Отвозка грунта на тачках (2-5, 7-10).
 5. Подвозка на тачках растительной земли (2-5, 7-10).
 6. Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 10 ям

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
4-3103-12-1/1	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	1424,73	1089,40	335,33	144,77	-	2,29
4-3103-12-2/1	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	3117,01	2069,71	388,28	167,63	659,02	4,61
4-3103-12-3/1	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	4377,36	2684,78	388,28	167,63	1304,30	5,98
4-3103-12-4/1	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 75%	5664,92	3313,32	388,28	167,63	1963,32	7,38
4-3103-12-5/1	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	6925,28	3928,40	388,28	167,63	2608,60	8,75
4-3103-12-6/1	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте	1327,26	1327,26	-	-	-	2,79

4-3103-12-7/1	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 25%	3855,86	3196,84	-	-	659,02	6,72
4-3103-12-8/1	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 50%	5148,12	3843,82	-	-	1304,30	8,08
4-3103-12-9/1	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 75%	6477,90	4514,58	-	-	1963,32	9,49
4-3103-12-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100%	7774,92	5166,32	-	-	2608,60	10,86

Таблица 4-3103-13. Подготовка нестандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы

Состав работ:

1. Копание ям механизированным способом с зачисткой ям вручную (1-5), вручную (6-10).
2. Отвозка грунта на тачках (2-5, 7-10).
3. Подвозка на тачках растительной земли (2-5, 7-10).
4. Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 10 мЗ ям

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3103-13-1/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	13372,11	10159,96	3212,15	1386,77	-	22,63
4-3103-13-2/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	16479,95	8156,90	5577,15	2407,79	2745,90	19,32
4-3103-13-3/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	22198,67	11129,72	5577,15	2407,79	5491,80	24,79
4-3103-13-4/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 75%	28706,42	14205,09	5577,15	2407,79	8924,18	31,64
4-3103-13-5/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	35205,19	17271,49	5577,15	2407,79	12356,55	38,47
4-3103-13-6/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте	13324,92	13324,92	-	-	-	28,01
4-3103-13-7/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 25%	18677,76	15931,86	-	-	2745,90	33,49
4-3103-13-8/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 50%	24025,85	18534,05	-	-	5491,80	38,96
4-3103-13-9/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 75%	30712,16	21787,98	-	-	8924,18	45,8
4-3103-13-10/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100%	37398,45	25041,90	-	-	12356,55	52,64

Таблица 4-3103-14. Посадка кустарников-саженцев в группы

Состав работ:

1. Временная прикопка на месте посадки.
2. Установка кустарников, засыпка земли с трамбованием и устройством лунок.
3. Полив.
4. Обрезка крон.

Измеритель: 10 кустарников-саженцев

Измеритель:		10 кустарников-саженцев		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов			

4-3103-14-1/1	Посадка кустарников-саженцев в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	1102,60	1082,87	-	-	19,73	1,91
4-3103-14-2/1	Посадка кустарников-саженцев в группы в ямы размером 0,7х0,5 м	1425,66	1405,93	-	-	19,73	2,43

Таблица 4-3103-15. При посадке кустарников добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли к табл. 4-3103-14, 4-3103-27

Состав работ: 1. Засыпка посадочных мест дополнительным объемом земли.
2. Полив дополнительным объемом воды.

Измеритель: 1 м3 изменения объема посадочных ям

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3103-15-1/1	При посадке кустарников добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли к табл. 4-3103-14, 4-3103-27	622,94	613,62	-	-	9,32	1,26

Таблица 4-3103-16. Подготовка стандартных посадочных мест для живой изгороди

Состав работ: 1. Копание траншей многоковшовым экскаватором или вручную.
2. Зачистка траншей вручную.
3. Отвозка грунта на тачках (2-5, 7-10, 12-15, 17-20).
4. Подвозка на тачках растительной земли (2-5, 7-10, 12-15, 17-20).
5. Подготовка траншей к посадке.

Измеритель: 10 м траншей

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3103-16-1/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	831,20	651,74	179,46	121,24	-	1,37
4-3103-16-2/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25%	2238,48	1194,06	179,46	121,24	864,96	2,51
4-3103-16-3/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	3632,03	1736,38	179,46	121,24	1716,19	3,65
4-3103-16-4/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 75%	5034,55	2273,94	179,46	121,24	2581,15	4,78
4-3103-16-5/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	6442,37	2830,53	179,46	121,24	3432,38	5,95
4-3103-16-6/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди в естественном грунте	1830,21	1650,75	179,46	121,24	-	3,47
4-3103-16-7/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25%	4256,25	2868,59	179,46	121,24	1208,20	6,03
4-3103-16-8/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	6668,55	4086,43	179,46	121,24	2402,66	8,59
4-3103-16-9/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 75%	9080,33	5290,01	179,46	121,24	3610,86	11,12
4-3103-16-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	11492,63	6507,85	179,46	121,24	4805,32	13,68
4-3103-16-11/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди в естественном грунте	2483,26	2483,26	-	-	-	5,22

4-3103-16-12/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25%	4218,79	3353,83	-	-	864,96	7,05
4-3103-16-13/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	5935,83	4219,64	-	-	1716,19	8,87
4-3103-16-14/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 75%	7671,35	5090,20	-	-	2581,15	10,7
4-3103-16-15/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	9388,39	5956,01	-	-	3432,38	12,52
4-3103-16-16/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди в естественном грунте	3487,03	3487,03	-	-	-	7,33
4-3103-16-17/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25%	5908,31	4700,11	-	-	1208,20	9,88
4-3103-16-18/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	8320,62	5917,96	-	-	2402,66	12,44
4-3103-16-19/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 75%	10732,39	7121,53	-	-	3610,86	14,97
4-3103-16-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	13144,69	8339,37	-	-	4805,32	17,53

Таблица 4-3103-17. Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди

Состав работ:

1. Копание траншей механизированным способом с зачисткой (1-5), вручную (6-10).
2. Отвозка грунта на тачках (2-5, 7-10).
3. Подвозка на тачках растительной земли (2-5, 7-10).
4. Подготовка ям к посадке.

Измеритель: 10 м3 траншей

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3103-17-1/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом в естественном грунте	4989,09	4390,90	598,19	404,13	-	9,23
4-3103-17-2/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	13443,63	10099,54	598,19	404,13	2745,90	21,23
4-3103-17-3/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	18791,71	12701,72	598,19	404,13	5491,80	26,7
4-3103-17-4/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 75%	25482,78	15960,41	598,19	404,13	8924,18	33,55
4-3103-17-5/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	32164,31	19209,57	598,19	404,13	12356,55	40,38
4-3103-17-6/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную в естественном грунте	9947,31	9947,31	-	-	-	20,91
4-3103-17-7/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 25 %	18392,33	15646,43	-	-	2745,90	32,89
4-3103-17-8/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 50%	23740,42	18248,62	-	-	5491,80	38,36
4-3103-17-9/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75%	30436,24	21512,06	-	-	8924,18	45,22
4-3103-17-10/1	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 100%	37117,78	24761,23	-	-	12356,55	52,05

Таблица 4-3103-18. Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь

Состав работ: 1. Временная прикопка кустарников на месте посадки.
2. Установка кустарников, засыпка земли с трамбованием и устройством лунок.
3. Полив.
4. Стрижка живой изгороди.

Измеритель: 10 м живой изгороди

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
4-3103-18-1/1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	2670,85	2636,32	-	-	34,53	4,65
4-3103-18-2/1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную	7415,67	7358,12	-	-	57,55	13,25

Таблица 4-3103-19. При посадке кустарников добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли к табл. 4-3103-18, 4-3103-25

Состав работ: 1. Засыпка посадочных мест дополнительным объемом земли.
2. Полив дополнительным объемом воды.

Измеритель: 1 м3 изменения объема траншей

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
4-3103-19-1/1	При посадке кустарников добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли к табл. 4-3103-18, 4-3103-25	622,94	613,62	-	-	9,32	1,26

Таблица 4-3103-20. Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников

Состав работ: 1. Подвозка на тачках удобрений и отвозка заменяемого грунта (1, 2).
2. Смешивание удобрений с грунтом.

Измеритель: 10 м3 ям

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
4-3103-20-1/1	Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников для стандартных саженцев	21832,32	10099,54	-	-	11732,78	21,23
4-3103-20-2/1	Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников с комом в естественный грунт	20774,36	9041,58	-	-	11732,78	17,55
4-3103-20-3/1	Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников для стандартных саженцев	20719,13	8986,35	-	-	11732,78	18,89
4-3103-20-4/1	Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников с комом в естественный грунт	19001,78	7269,00	-	-	11732,78	15,28

Таблица 4-3103-21. Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников

Состав работ: 1. Распиливание досок по размеру щитов.
2. Подноска и установка щитов в ямы.
3. Подвозка на тачках и засыпка в ямы щебня.

Измеритель: 10 ям

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
4-3103-21-1/1	Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников	411190,07	128002,99	9121,15	5217,27	274065,93	285,11

Таблица 4-3103-22. Улучшение почвы при посадке деревьев и кустарников в городских условиях методом типа "Пикса"

- Состав работ:**
1. Подвозка СК "Пикса" на тачках на расстояние до 30 м.
 2. Штыковка дна посадочной ямы на глубину 20 см.
 3. Разбрасывание СК "Пикса".
 4. Смешивание СК "Пикса" с почвой 2-х кратным перелопачиванием.
 5. Выравнивание и рыхление полученной смеси граблями.
 6. Пролив водой полученной смеси.
 7. Введение водного раствора СК "Пикса" с применением гидробуров в почву приствольного круга нанесением 10-12 уколов.

Измеритель: 10 ям

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3103-22-1/1	Улучшение почвы при посадке деревьев и кустарников в городских условиях методом типа "Пикса", деревья и кустарники без кома земли	11646,62	1241,63	9537,67	3088,09	867,32	2,61
4-3103-22-2/1	Улучшение почвы при посадке деревьев и кустарников в городских условиях методом типа "Пикса", деревья и кустарники с комом земли	14733,21	2997,04	9957,98	3224,17	1778,19	6,3

Таблица 4-3103-23. Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз

- Состав работ:**
1. Окучивание.
 2. Связывание кустарника.
 3. Прикалывание крючками.
 4. Утепление укрывным материалом.
 5. Утепление снегом.
 6. Снятие крючков.
 7. Снятие укрытия.
 8. Развязывание кустарника.
 9. Разокучивание.
 10. Весенняя обрезка.

Измеритель: 10 кустарников

Наименование работ		Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3103-23-1/1	Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз	3930,14	1513,76	-	-	2416,38	2,67

Таблица 4-3103-24. Посадка кустарников с комом земли в живую изгородь - подготовка посадочных мест

- Состав работ:**
1. Разметка траншей (1, 3).
 2. Копание грунта с разрыхлением и выбрасыванием его на бровку с отделением грунта, годного для посадки (1, 3).
 3. Проверка глубины с зачисткой боковых стенок (1, 3).
 4. Отвозка грунта на тачках (2, 4).
 5. Подвозка на тачках растительной земли или готового почвогрунта (2, 4).

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3103-24-1/1	Посадка кустарников с комом земли в живую изгородь - подготовка посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди в естественном грунте	1755,41	1755,41	-	-	-	3,69
4-3103-24-2/1	Посадка кустарников с комом земли в живую изгородь - подготовка посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли, добавлять на каждые 25 %	770,67	770,67	-	-	-	1,62
4-3103-24-3/1	Посадка кустарников с комом земли в живую изгородь - подготовка посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди в естественном грунте	2492,77	2492,77	-	-	-	5,24
4-3103-24-4/1	Посадка кустарников с комом земли в живую изгородь - подготовка посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли, добавлять на каждые 25 %	1079,88	1079,88	-	-	-	2,27

Таблица 4-3103-25. Посадка кустарников с комом земли в живую изгородь

Состав работ: 1. Установка кустарников, засыпка земли с трамбованием и устройством лунок.
2. Полив.
3. Стрижка живой изгороди.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
4-3103-25-1/1	Посадка кустарников с комом земли в живую изгородь - однорядная (без стоимости кустарников)	2235,28	2200,75	-	-	34,53	3,98
4-3103-25-2/1	Посадка кустарников с комом земли в живую изгородь - двухрядная (без стоимости кустарников)	6683,25	6625,70	-	-	57,55	11,99

Таблица 4-3103-27. Посадка кустарников с комом земли в группы

Состав работ: 1. Установка кустарников, засыпка земли с трамбованием и устройством лунок.
2. Полив.
3. Обрезка крон.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3103-27-1/1	Посадка кустарников с комом земли в группы - размер ямы 0,5x0,5 м	727,42	707,69	-	-	19,73	1,32
4-3103-27-2/1	Посадка кустарников с комом земли в группы - размер ямы 0,7x0,5 м	1206,86	1187,13	-	-	19,73	2,19

Раздел 4. Демонтаж, разборка, вырубка

Таблица 4-3104-1. Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской на расстояние до 50 м и складированием кряжей и сучьев

Состав работ:

Измеритель: 1 дерево

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	труда,чел.-ч
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3104-1-1/1	Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской и складированием кряжей и сучьев диаметром до 100 мм на расстояние до 50 м	249,68	249,68	-	-	-	0,49
4-3104-1-2/1	Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской и складированием кряжей и сучьев диаметром до 200 мм на расстояние до 50 м	521,09	521,09	-	-	-	1,07
4-3104-1-3/1	Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской и складированием кряжей и сучьев диаметром до 300 мм на расстояние до 50 м	1058,76	1058,76	-	-	-	2,29
4-3104-1-4/1	Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской и складированием кряжей и сучьев диаметром до 400 мм на расстояние до 50 м	1507,11	1507,11	-	-	-	3,46
4-3104-1-5/1	Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской и складированием кряжей и сучьев диаметром до 500 мм на расстояние до 50 м	2391,33	2391,33	-	-	-	5,49
4-3104-1-6/1	Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской и складированием кряжей и сучьев диаметром до 600 мм на расстояние до 50 м	3036,98	3036,98	-	-	-	7,68
4-3104-1-7/1	Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской и	3961,96	3961,96	-	-	-	10,37

	складированием кражей и сучьев диаметром до 700 мм на расстояние до 50 м						
4-3104-1-8/1	Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской и складированием кражей и сучьев диаметром до 900 мм на расстояние до 50 м	5769,84	5769,84	-	-	-	15,65

Таблица 4-3104-2. Корчевка и разделка пней вручную с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м, подноски и засыпка образующихся при корчевке ям, растительной земельной смесью

Состав работ:

Измеритель: 1 пень

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3104-2-1/1	Корчевка и разделка пней диаметром 100 мм вручную с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м, подноски и засыпка образующихся при корчевке ям, растительной земельной смесью	1832,26	1365,46	-	-	466,80	3,34
4-3104-2-2/1	Корчевка и разделка пней диаметром 200 мм вручную с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м, подноски и засыпка образующихся при корчевке ям, растительной земельной смесью	2397,31	1779,48	-	-	617,83	4,5
4-3104-2-3/1	Корчевка и разделка пней диаметром 300 мм вручную с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м, подноски и засыпка образующихся при корчевке ям, растительной земельной смесью	3192,90	2424,05	-	-	768,85	6,13
4-3104-2-4/1	Корчевка и разделка пней диаметром 400 мм вручную с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м, подноски и засыпка образующихся при корчевке ям, растительной земельной смесью	4707,01	3787,13	-	-	919,88	8,97
4-3104-2-5/1	Корчевка и разделка пней диаметром 500 мм вручную с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м, подноски и засыпка образующихся при корчевке ям, растительной земельной смесью	6633,51	5562,61	-	-	1070,90	12,39
4-3104-2-6/1	Корчевка и разделка пней диаметром 600 мм вручную с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м, подноски и засыпка образующихся при корчевке ям, растительной земельной смесью	8208,63	6986,70	-	-	1221,93	16,04
4-3104-2-7/1	Корчевка и разделка пней диаметром 700 мм вручную с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м, подноски и засыпка образующихся при корчевке ям, растительной земельной смесью	10859,88	9486,93	-	-	1372,95	21,78
4-3104-2-8/1	Корчевка и разделка пней диаметром 900 мм вручную с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м, подноски и засыпка образующихся при корчевке ям, растительной земельной смесью	13498,73	11961,03	-	-	1537,70	27,46

Таблица 4-3104-3. Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м

Состав работ:

Измеритель: 1 куст

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3104-3-1/1	Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м при диаметре кустов у корня до 300 мм	316,35	316,35	-	-	-	0,8
4-3104-3-2/1	Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м при диаметре кустов у корня до 700 мм	636,66	636,66	-	-	-	1,61

Таблица 4-3104-4. Перерубка и извлечение вручную корней кустарников с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м, засыпкой образующихся ям растительной земельной смесью

Состав работ:

Измеритель: 1 корень

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3104-4-1/1	Перерубка и извлечение вручную корней кустарников с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м, засыпкой образующихся ям растительной земельной смесью при диаметре кустов 200 мм	565,57	551,84	-	-	13,73	1,16
4-3104-4-2/1	Перерубка и извлечение вручную корней кустарников с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м, засыпкой образующихся ям растительной земельной смесью при диаметре кустов 300 мм	794,94	767,48	-	-	27,46	1,66
4-3104-4-3/1	Перерубка и извлечение вручную корней кустарников с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м, засыпкой образующихся ям растительной земельной смесью при диаметре кустов 500 мм	1811,39	1715,28	-	-	96,11	3,71
4-3104-4-4/1	Перерубка и извлечение вручную корней кустарников с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м, засыпкой образующихся ям растительной земельной смесью при диаметре кустов 700 мм	4690,92	4512,44	-	-	178,48	9,76

Таблица 4-3104-5. Удаление пней пнедробилкой

Состав работ:

1. Окопка пня со всех сторон.
2. Очистка пня от коры и земли.
3. Спилка бензопилой выступающей над землей части заподлицо с землей.
4. Обработка пня пнедробилкой.
5. Сбор опилок и засыпка образовавшейся ямы.

Измеритель: 1 пень

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3104-5-1/1	Удаление пней пнедробилкой, диаметр пня до 0,5 м	760,26	596,41	163,85	0,80	-	0,92
4-3104-5-2/1	Удаление пней пнедробилкой, диаметр пня более 0,5 м	1003,58	777,92	225,66	1,12	-	1,2

Таблица 4-3104-6. Вырубка деревьев альпинистами на кладбищах города Москвы

Состав работ:

1. Подготовка рабочего места: протяжка страховочного троса, монтаж уловителя и перил.
2. Опиловка сучьев.
3. Вырубка деревьев с предварительным информационным пропилом.
4. Освобождение, укладка и профилактический осмотр страховочных концов.
5. Разделка вырубленного дерева: распиловка частей ствола и сучьев на "чушки" до 80 см при диаметре ствола до 500 мм и до 60 см при диаметре ствола более 500 мм, вынос "чушек" на расстояние до 5 м, перевозка на контейнерную площадку на расстояние до 50 м.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3104-6-1/1	Вырубка деревьев альпинистами на кладбищах города Москвы, диаметр ствола до 300 мм	11913,90	10676,01	1237,89	0,23	-	12,26
4-3104-6-2/1	Вырубка деревьев альпинистами на кладбищах города Москвы, диаметр ствола более 300 до 500 мм	14318,51	12748,51	1570,00	0,29	-	14,64
4-3104-6-3/1	Вырубка деревьев альпинистами на кладбищах города Москвы, диаметр ствола более 500 мм	26124,50	23415,81	2708,69	0,50	-	26,89

Таблица 4-3104-7. Расчистка площадей от кустарников и мелколесья диаметром до 100 мм вручную с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м

Состав работ:

Измеритель: 1 га

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
4-3104-7-1/1	Расчистка площадей от кустарников и мелкокося диаметром до 100 мм вручную с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м при редкой заросли	79108,28	79108,28	-	-	-	162,44
4-3104-7-2/1	Расчистка площадей от кустарников и мелкокося диаметром до 100 мм вручную с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м при средней заросли	130351,44	130351,44	-	-	-	258,68
4-3104-7-3/1	Расчистка площадей от кустарников и мелкокося диаметром до 100 мм вручную с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м при густой заросли	229858,01	229858,01	-	-	-	451,1

Таблица 4-3104-8. Валка деревьев с корня

Состав работ:

1. Уборка валежника.
2. Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.
3. Уборка сухостойных и зависших деревьев.
4. Валка деревьев.
5. Расчистка лесосеки от порубочных остатков.

Измеритель: 100 деревьев

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
4-3104-8-1/1	Валка деревьев с корня мягких пород диаметр стволов до 16 см	3756,49	3743,99	12,50	0,07	-	5,99
4-3104-8-2/1	Валка деревьев с корня мягких пород диаметр стволов до 20 см	4702,96	4687,80	15,16	0,09	-	7,5
4-3104-8-3/1	Валка деревьев с корня мягких пород диаметр стволов до 24 см	6099,89	6081,64	18,25	0,10	-	9,73
4-3104-8-4/1	Валка деревьев с корня мягких пород диаметр стволов до 28 см	7285,28	7262,96	22,32	0,13	-	11,62
4-3104-8-5/1	Валка деревьев с корня мягких пород диаметр стволов до 32 см	9657,84	9631,87	25,97	0,15	-	15,41
4-3104-8-6/1	Валка деревьев с корня мягких пород диаметр стволов более 32 см	14785,05	14738,44	46,61	0,27	-	23,58
4-3104-8-7/1	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственница диаметр стволов до 16 см	4543,82	4525,29	18,53	0,11	-	7,24
4-3104-8-8/1	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственница диаметр стволов до 20 см	5717,14	5694,11	23,03	0,13	-	9,11
4-3104-8-9/1	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственница диаметр стволов до 24 см	7427,85	7400,47	27,38	0,16	-	11,84
4-3104-8-10/1	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственница диаметр стволов до 28 см	8871,13	8838,07	33,06	0,19	-	14,14
4-3104-8-11/1	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственница диаметр стволов до 32 см	11827,00	11788,25	38,75	0,22	-	18,86
4-3104-8-12/1	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственница диаметр стволов более 32 см	18259,91	18188,66	71,25	0,41	-	29,1

Таблица 4-3104-12. Валка деревьев с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях между деревьями, зданиями, сооружениями и у проезжей части

Состав работ:

1. Последовательное спиливание дерева с распиливанием сучьев.
2. Закрепление веревок на спиленных частях и спуск их на землю.
3. Оттаскивание спиленных частей деревьев и сучьев.

Измеритель: 1 дерево

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

4-3104-12-1/1	Валка деревьев с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях между деревьями, зданиями, сооружениями и у проезжей части твердолиственных пород диаметром до 0,5 м	7823,44	3623,77	4199,67	1355,86	-	6,14
4-3104-12-2/1	Валка деревьев с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях между деревьями, зданиями, сооружениями и у проезжей части твердолиственных пород диаметром более 0,5 м	16492,95	7737,39	8755,56	2949,45	-	13,11
4-3104-12-3/1	Валка деревьев с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях между деревьями, зданиями, сооружениями и у проезжей части мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м	6608,55	2858,55	3750,00	1228,06	-	4,75
4-3104-12-4/1	Валка деревьев с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях между деревьями, зданиями, сооружениями и у проезжей части мягколиственных и хвойных пород диаметром более 0,5 м	14791,24	6812,38	7978,86	2725,80	-	11,32

Таблица 4-3104-13. Корчевка пней вручную с засыпкой ям от корчевки, в городских стесненных условиях

Состав работ:

1. Расчистка мест подрезки.
2. Подрезка корней и окопка пня.
3. Корчевка пней вручную.
4. Оттаскивание выкорчеванного пня.
5. Обратная засыпка ямы от корчевки грунтом.

Измеритель: 100 пней

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3104-13-1/1	Корчевка пней вручную с засыпкой ям от корчевки, в городских стесненных условиях, диаметр пня 25 см	443502,66	443502,66	-	-	-	723
4-3104-13-2/1	Корчевка пней вручную с засыпкой ям от корчевки, в городских стесненных условиях, диаметр пня 35 см	602991,86	602991,86	-	-	-	983
4-3104-13-3/1	Корчевка пней вручную с засыпкой ям от корчевки, в городских стесненных условиях, диаметр пня 45 см	804193,62	804193,62	-	-	-	1311
4-3104-13-4/1	Корчевка пней вручную с засыпкой ям от корчевки, в городских стесненных условиях, диаметр пня 55 см	1029932,18	1029932,18	-	-	-	1679
4-3104-13-5/1	Корчевка пней вручную с засыпкой ям от корчевки, в городских стесненных условиях, диаметр пня 65 см	1280820,96	1280820,96	-	-	-	2088
4-3104-13-6/1	Корчевка пней вручную с засыпкой ям от корчевки, в городских стесненных условиях, диаметр пня 75 см	1662981,62	1662981,62	-	-	-	2711

Таблица 4-3104-14. Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков

Состав работ:

1. Разделка упавшего дерева на кряжи, ветви и ветки.
2. Переноска (1-7), перемещение тачками и в прицепе (8, 9) порубочных остатков.
3. Складирование порубочных остатков.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3104-14-1/1	Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков - диаметром до 100 мм на расстояние 25 м	82,36	73,73	8,63	-	-	0,12
4-3104-14-2/1	Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков - диаметром до 200 мм на расстояние 25 м	243,01	208,50	34,51	0,01	-	0,33
4-3104-14-3/1	Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков - диаметром до 300 мм на расстояние 25 м	1175,22	1071,70	103,52	0,02	-	1,81

4-3104-14-4/1	Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков - диаметром до 400 мм на расстояние 25 м	1744,53	1602,19	142,34	0,03	-	2,64
4-3104-14-5/1	Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков - диаметром до 500 мм на расстояние 25 м	2742,70	2432,15	310,55	0,06	-	3,94
4-3104-14-6/1	Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков - диаметром до 600 мм на расстояние 25 м	3249,73	2883,11	366,62	0,07	-	4,67
4-3104-14-7/1	Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков - диаметром до 700 мм на расстояние 25 м	5461,67	4676,67	785,00	0,15	-	7,28
4-3104-14-8/1	Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков - диаметром до 800 мм на расстояние 25 м	8319,96	6760,65	1559,31	303,68	-	10,31
4-3104-14-9/1	Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков - диаметром до 900 мм на расстояние 25 м	9641,08	7830,45	1810,63	356,82	-	11,96

Таблица 4-3104-15. Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков, добавлять на каждые 10 м переноски сверх 25 м

Состав работ: 1. Переноска (1-7), перемещение тачками и в прицепе (8, 9) порубочных остатков.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3104-15-1/1	Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков - диаметром до 100 мм, добавлять на каждые 10 м переноски сверх 25 м	10,64	10,64	-	-	-	0,02
4-3104-15-2/1	Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков - диаметром до 200 мм, добавлять на каждые 10 м переноски сверх 25 м	26,61	26,61	-	-	-	0,05
4-3104-15-3/1	Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков - диаметром до 300 мм, добавлять на каждые 10 м переноски сверх 25 м	244,77	244,77	-	-	-	0,46
4-3104-15-4/1	Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков - диаметром до 400 мм, добавлять на каждые 10 м переноски сверх 25 м	308,62	308,62	-	-	-	0,58
4-3104-15-5/1	Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков - диаметром до 500 мм, добавлять на каждые 10 м переноски сверх 25 м	404,40	404,40	-	-	-	0,76
4-3104-15-6/1	Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков - диаметром до 600 мм, добавлять на каждые 10 м переноски сверх 25 м	478,89	478,89	-	-	-	0,9
4-3104-15-7/1	Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков - диаметром до 700 мм, добавлять на каждые 10 м переноски сверх 25 м	457,61	457,61	-	-	-	0,86
4-3104-15-8/1	Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков - диаметром до 800 мм, добавлять на каждые 10 м переноски сверх 25 м	259,77	207,52	52,25	22,76	-	0,39
4-3104-15-9/1	Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков - диаметром до 900 мм, добавлять на каждые 10 м переноски сверх 25 м	314,44	244,77	69,67	30,35	-	0,46

Таблица 4-3104-16. Извлечение из земли пня дерева с корнем, вывернутого с комом земли, с засыпкой ямы землей

Состав работ: 1. Извлечение из земли пня с корнем с окапыванием, перерубкой мелких корней, отряхивание от земли.
2. Перемещение выкорчеванного пня к месту складирования.
3. Засыпка ямы существующим грунтом с выравниванием.
4. Отсыпка поверхности растительной землей.
5. Окончательное выравнивание "на глаз".

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3104-16-1/1	Извлечение из земли пня дерева с корнем, вывернутого с комом земли, с засыпкой ямы землей - наибольший сторона кома до 1500 мм	1042,77	90,46	952,31	300,57	-	0,17
4-3104-16-2/1	Извлечение из земли пня дерева с корнем, вывернутого с комом земли, с засыпкой ямы землей - наибольший сторона кома до 2500 мм	1438,18	111,74	1326,44	418,65	-	0,21
4-3104-16-3/1	Извлечение из земли пня дерева с корнем, вывернутого с комом земли, с засыпкой ямы землей - наибольший сторона кома до 3500 мм	2176,93	170,27	2006,66	633,34	-	0,32

Таблица 4-3104-17. Разделка пня дерева с корнем гидромолотом

Состав работ: 1. Установка навесного оборудования.
2. Разделка пня дерева с корнем гидромолотом.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3104-17-1/1	Разделка пня дерева с корнем гидромолотом - диаметром 300 мм	957,83	-	957,83	300,85	-	-
4-3104-17-2/1	Разделка пня дерева с корнем гидромолотом - диаметром до 400 мм	1197,28	-	1197,28	376,06	-	-
4-3104-17-3/1	Разделка пня дерева с корнем гидромолотом - диаметром до 500 мм	2291,94	-	2291,94	719,88	-	-
4-3104-17-4/1	Разделка пня дерева с корнем гидромолотом - диаметром до 600 мм	2702,44	-	2702,44	848,82	-	-
4-3104-17-5/1	Разделка пня дерева с корнем гидромолотом - диаметром до 700 мм	3112,94	-	3112,94	977,75	-	-
4-3104-17-6/1	Разделка пня дерева с корнем гидромолотом - диаметром до 800 мм	3728,68	-	3728,68	1171,15	-	-
4-3104-17-7/1	Разделка пня дерева с корнем гидромолотом - диаметром до 900 мм	4139,18	-	4139,18	1300,08	-	-

Таблица 4-3104-18. Измельчение ветвей, сучьев дробилкой

Состав работ: 1. Подноски ветвей и сучьев к машине.
2. Подача в направляющий бункер и измельчение ветвей, сучьев.
3. Регулировка направления и дальности выброса щепы.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3104-18-1/1	Измельчение ветвей, сучьев дробилкой - дерево диаметром до 100 мм	113,94	23,61	90,33	37,54	-	0,04
4-3104-18-2/1	Измельчение ветвей, сучьев дробилкой - дерево диаметром до 200 мм	170,90	35,41	135,49	56,32	-	0,06
4-3104-18-3/1	Измельчение ветвей, сучьев дробилкой - дерево диаметром до 300 мм	594,85	188,37	406,48	168,95	-	0,33
4-3104-18-4/1	Измельчение ветвей, сучьев дробилкой - дерево диаметром до 400 мм	781,73	239,75	541,98	225,26	-	0,42
4-3104-18-5/1	Измельчение ветвей, сучьев дробилкой - дерево диаметром до 500 мм	1110,29	342,49	767,80	319,12	-	0,6
4-3104-18-6/1	Измельчение ветвей, сучьев дробилкой - дерево диаметром до 600 мм	2152,99	662,55	1490,44	619,47	-	1,16
4-3104-18-7/1	Измельчение ветвей, сучьев дробилкой - дерево диаметром до 700 мм	3076,41	953,66	2122,75	882,27	-	1,67
4-3104-18-8/1	Измельчение ветвей, сучьев дробилкой - дерево диаметром до 800 мм	3608,97	1124,91	2484,06	1032,45	-	1,97
4-3104-18-9/1	Измельчение ветвей, сучьев дробилкой - дерево диаметром до 900 мм	4198,51	1307,96	2890,55	1201,40	-	2,29

Таблица 4-3104-19. Расчистка площадей с удалением поросли кустарников и мелколесья с корнями с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м

Состав работ:

1. Вырубка кустарников и мелколесья.
2. Окапывание корней, перерубка мелких корней, извлечение из земли пня с корнем вручную (1) и трактором (2-5).
3. Переноска порубочных остатков к месту временного размещения.
4. Засыпка ям после удаления пней существующим грунтом (1-5) и растительной землей (2-5).

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3104-19-1/1	Расчистка площадей с удалением поросли кустарников и мелколесья с корнями с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м - диаметр до 2 см	551,31	525,43	25,88	-	-	0,97
4-3104-19-2/1	Расчистка площадей с удалением поросли кустарников и мелколесья с корнями с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м - диаметр до 3 см	1929,18	1201,72	590,16	241,97	137,30	2,11
4-3104-19-3/1	Расчистка площадей с удалением поросли кустарников и мелколесья с корнями с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м - диаметр до 5 см	4803,16	3813,33	715,24	241,99	274,59	6,85
4-3104-19-4/1	Расчистка площадей с удалением поросли кустарников и мелколесья с корнями с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м - диаметр до 7 см	7024,89	4945,09	1118,74	402,04	961,06	8,87
4-3104-19-5/1	Расчистка площадей с удалением поросли кустарников и мелколесья с корнями с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м - диаметр до 10 см	9683,46	6226,82	1671,81	644,76	1784,83	11,15

Таблица 4-3104-20. Вырубка, уборка вывернутых с корнем, упавших деревьев в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.): разделка деревьев вручную

Состав работ:

1. Расчистка проходов, подготовка рабочего места.
2. Разделка дерева (скелетных ветвей, ствола и кроны) на части, отделение ствола от корня.
3. Перемещение порубочных остатков по склону к месту временного размещения, складирование в кучи у бровки.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3104-20-1/1	Вырубка, уборка вывернутых с корнем, упавших деревьев в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.): разделка деревьев вручную - диаметр до 100 мм	240,31	197,18	43,13	0,01	-	0,34
4-3104-20-2/1	Вырубка, уборка вывернутых с корнем, упавших деревьев в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.): разделка деревьев вручную - диаметр до 200 мм	1206,45	1089,99	116,46	0,02	-	1,8
4-3104-20-3/1	Вырубка, уборка вывернутых с корнем, упавших деревьев в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.): разделка деревьев вручную - диаметр до 300 мм	1593,93	1425,72	168,21	0,03	-	2,35
4-3104-20-4/1	Вырубка, уборка вывернутых с корнем, упавших деревьев в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.): разделка деревьев вручную - диаметр до 400 мм	2251,48	2035,82	215,66	0,04	-	3,3
4-3104-20-5/1	Вырубка, уборка вывернутых с корнем, упавших деревьев в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.): разделка деревьев вручную - диаметр до 500 мм	3495,41	2643,33	852,08	167,43	-	4,26
4-3104-20-6/1	Вырубка, уборка вывернутых с корнем, упавших деревьев в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.): разделка деревьев вручную - диаметр до 600 мм	4242,57	3260,69	981,88	211,47	-	5,26
4-3104-20-7/1	Вырубка, уборка вывернутых с корнем, упавших деревьев в труднодоступных местах (болота,	4882,82	3740,17	1142,65	246,71	-	6,05

овраги, поймы рек и др.): разделка деревьев
вручную - диаметр до 700 мм

Таблица 4-3104-21. Вырубка, уборка вывернутых с корнем, упавших деревьев в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.): удаление пня с корнем

Состав работ: 1. Окапывание пня с подрубкой корней.
2. Извлечение из земли пня с корнем.
3. Перемещение по склону, размещение у бровки.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3104-21-1/1	Вырубка, уборка вывернутых с корнем, упавших деревьев в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.): удаление пня с корнем - диаметр до 100 мм	348,41	147,64	200,77	70,47	-	0,26
4-3104-21-2/1	Вырубка, уборка вывернутых с корнем, упавших деревьев в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.): удаление пня с корнем - диаметр до 200 мм	909,11	557,76	351,35	123,31	-	0,92
4-3104-21-3/1	Вырубка, уборка вывернутых с корнем, упавших деревьев в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.): удаление пня с корнем - диаметр до 300 мм	1262,58	760,65	501,93	176,16	-	1,25
4-3104-21-4/1	Вырубка, уборка вывернутых с корнем, упавших деревьев в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.): удаление пня с корнем - диаметр до 400 мм	1647,97	995,46	652,51	229,01	-	1,64
4-3104-21-5/1	Вырубка, уборка вывернутых с корнем, упавших деревьев в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.): удаление пня с корнем - диаметр до 500 мм	2337,36	1458,99	878,37	308,29	-	2,4
4-3104-21-6/1	Вырубка, уборка вывернутых с корнем, упавших деревьев в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.): удаление пня с корнем - диаметр до 600 мм	2984,23	1854,89	1129,34	396,37	-	3,05
4-3104-21-7/1	Вырубка, уборка вывернутых с корнем, упавших деревьев в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.): удаление пня с корнем - диаметр до 700 мм	3487,44	2157,33	1330,11	466,83	-	3,55

Таблица 4-3104-22. Уборка валежа в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.)

Состав работ: 1. Подготовка проходов, рабочего места.
2. Разделка упавших деревьев (скелетных ветвей, ствола) на части.
3. Переноска вручную по склону порубочных остатков к месту временного размещения, складирование на горизонтальной поверхности у бровки в кучи.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3104-22-1/1	Уборка валежа в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.) - диаметр дерева до 100 мм	227,51	180,06	47,45	0,01	-	0,31
4-3104-22-2/1	Уборка валежа в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.) - диаметр дерева до 200 мм	287,65	227,27	60,38	0,01	-	0,39
4-3104-22-3/1	Уборка валежа в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.) - диаметр дерева до 300 мм	963,13	859,61	103,52	0,02	-	1,55
4-3104-22-4/1	Уборка валежа в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.) - диаметр дерева до 400 мм	1284,94	1142,60	142,34	0,03	-	2,06
4-3104-22-5/1	Уборка валежа в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.) - диаметр дерева до 500 мм	1586,31	1413,78	172,53	0,03	-	2,55

Раздел 5. Прочие

Таблица 4-3105-1. Транспортировка посадочного материала при пересадке деревьев и кустарников

Состав работ:

Измеритель: 1 т посадочного материала

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
4-3105-1-1/1	Транспортировка посадочного материала при пересадке деревьев и кустарников	367,59	-	367,59	206,34	-	-

Таблица 4-3105-2. Погрузка вручную на автотранспорт порубочных остатков

Состав работ: 1. Погрузка на автотранспортные средства порубочных остатков с укладкой их в кузове.

2. Подчистка места складирования порубочных остатков.

Измеритель: 1 скл. м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3105-2-1/1	Погрузка вручную на автотранспорт порубочных остатков - обрезанные ветви	239,45	239,45	-	-	-	0,45
4-3105-2-2/1	Погрузка вручную на автотранспорт порубочных остатков - после валки деревьев	313,94	313,94	-	-	-	0,59

Таблица 4-3105-3. Погрузка вручную на автотранспорт растительных остатков - опавшие листья

Состав работ: 1. Погрузка на автотранспорт листьев с укладкой их в кузове.

2. Подчистка места после погрузки.

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3105-3-1/1	Погрузка вручну на автотранспорт растительных остатков - опавшие листья	792,83	792,83	-	-	-	1,49

Таблица 4-3105-4. Перевозка порубочных остатков автосамосвалами

Состав работ:

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
4-3105-4-1/1	Перевозка порубочных остатков автосамосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную	175,46	-	175,46	104,17	-	-
4-3105-4-2/1	Перевозка порубочных остатков автосамосвалами грузоподъемностью до 15 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	42,46	-	42,46	25,21	-	-
4-3105-4-3/1	Перевозка порубочных остатков после вырубki кустарников и обрезанных ветвей автосамосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	242,01	-	242,01	92,30	-	-
4-3105-4-4/1	Перевозка порубочных остатков после вырубki деревьев автосамосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	172,86	-	172,86	65,93	-	-

Таблица 4-3105-5. Механизированная погрузка на автотранспорт порубочных остатков

Состав работ: 1. Погрузка на автотранспортные средства порубочных остатков с равномерным распределением их в кузове.
2. Подчистка места складирования порубочных остатков.

Измеритель: скл. м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3105-5-1/1	Механизированная погрузка на автотранспорт порубочных остатков - после вырубki кустарников и обрезанных ветвей	141,25	26,61	114,64	43,70	-	0,05
4-3105-5-2/1	Механизированная погрузка на автотранспорт порубочных остатков - после валки деревьев	197,74	37,25	160,49	61,17	-	0,07

Таблица 4-3105-7. Погрузка щепы, полученной после измельчения ветвей и сучьев дробилкой

Состав работ: 1. Приведение погрузчика в рабочее положение.
2. Загрузка ковша щепой и погрузка её в транспортное средство.
3. Приведение погрузчика в транспортное положение.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3105-7-1/1	Погрузка щепы, полученной после измельчения ветвей и сучьев дробилкой - механизированная	939,53	143,67	795,86	251,19	-	0,27

Таблица 4-3105-8. Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа

Состав работ: 1. Визуальное обследование и измерение параметров дерева.
2. Простукивание коры молотком.
3. Фотофиксация, заполнение ведомости.
4. Измерение обхвата дерева. Выбор положения точек измерения, вбивание гвоздей с установкой бирок.
5. Создание модели сечения с помощью электронной вилки.
6. Установка основного блока, установка и подключение датчиков, электронного молотка.
7. Акустическое сканирование, контроль полученных данных.
8. Анализ данных и сохранение файла на компьютере.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3105-8-1/1	Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа - дерева диаметром 300-450 мм: первое сечение	2243,49	1580,29	663,20	14,98	-	1,39
4-3105-8-2/1	Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа - дерева диаметром 300-450 мм: добавлять на каждое следующее сечение	713,16	409,28	303,88	6,86	-	0,36
4-3105-8-3/1	Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа - дерева диаметром 450-600 мм: первое сечение	2653,20	1875,88	777,32	17,56	-	1,65
4-3105-8-4/1	Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа - дерева диаметром 450-600 мм: добавлять на каждое следующее сечение	879,16	488,87	390,29	8,82	-	0,43
4-3105-8-5/1	Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа - дерева диаметром 600-750 мм: первое сечение	2925,39	2023,68	901,71	20,37	-	1,78
4-3105-8-6/1	Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа - дерева диаметром 600-750 мм: добавлять на каждое следующее сечение	1052,67	568,45	484,22	10,94	-	0,5

Таблица 4-3105-9. Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа с использованием альпинистского снаряжения

- Состав работ:**
1. Визуальное обследование и измерение параметров дерева (1, 3, 5).
 2. Фотофиксация, заполнение ведомости (1, 3, 5).
 3. Подъем на высоту с помощью альпинистского снаряжения (1, 3, 5).
 4. Измерение обхвата дерева. Выбор положения точек измерения, вбивание гвоздей с установкой бирок.
 5. Создание модели сечения с помощью электронной вилки.
 6. Установка основного блока, установка и подключение датчиков, электронного молотка.
 7. Акустическое сканирование, контроль полученных данных.
 8. Анализ данных и сохранение файла на компьютере.
 9. Спуск с высоты, освобождение, укладка и профилактический осмотр страховочных концов (1, 3, 5).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3105-9-1/1	Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа с использованием альпинистского снаряжения - дерева диаметром 300-450 мм: первое сечение	5479,38	4927,57	551,81	12,46	-	4,49
4-3105-9-2/1	Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа с использованием альпинистского снаряжения - дерева диаметром 300-450 мм, добавлять на каждое последующее сечение	3142,46	2590,65	551,81	12,46	-	2,38
4-3105-9-3/1	Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа с использованием альпинистского снаряжения - дерева диаметром 450-600 мм: первое сечение	5769,56	5101,74	667,82	15,09	-	4,65
4-3105-9-4/1	Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа с использованием альпинистского снаряжения - дерева диаметром 450-600 мм, добавлять на каждое последующее сечение	3454,40	2786,58	667,82	15,09	-	2,56
4-3105-9-5/1	Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа с использованием альпинистского снаряжения - дерева диаметром 600-750 мм: первое сечение	6226,57	5384,74	841,83	19,02	-	4,91
4-3105-9-6/1	Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа с использованием альпинистского снаряжения - дерева диаметром 600-750 мм, добавлять на каждое последующее сечение	3889,66	3047,83	841,83	19,02	-	2,8

Таблица 4-3105-10. Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа - камеральная обработка

- Состав работ:**
1. Загрузка файла и ввод данных характеристик дерева в программный комплекс.
 2. Привязка геолокации.
 3. Проверка достоверности данных.
 4. Анализ полученных результатов акустической томографии. Оценка влияния выявленных дефектов на прочность исследованной части дерева.
 5. Формирование файлов по результатам измерений. Составление схемы проведения измерений, графическое отображение томограммы.
 6. Создание технического отчета и составление рекомендаций по результатам обследования.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3105-10-1/1	Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа - камеральная обработка	1887,25	1887,25	-	-	-	1,66

Таблица 4-3105-11. Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью прибора типа резистограф

Состав работ:	1. Визуальное обследование дерева. Измерение параметров с двух точек: высота, размер кроны. Фотофиксация, заполнение ведомости. Простукивание коры молотком (1). 2. Выбор положения точек измерения, установка бирок. 3. Сверление древесины по установленным биркам. Контроль получаемых данных. Анализ полученных результатов. Сохранение файла на карте устройства. 4. Измерение геометрии ствола, внесение данных измерений в устройство вручную (1). 5. Перенос данных с прибора в полевой компьютер, просмотр данных (1).						
	Измеритель: шт.						
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
4-3105-11-1/1	Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью прибора типа резистограф - до трёх исследуемых точек на дерево	1374,63	1330,17	44,46	1,46	-	1,17
4-3105-11-2/1	Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью прибора типа резистограф - добавлять на каждую исследуемую точку на дерево к поз. 4-3105-11-1	56,59	45,48	11,11	0,43	-	0,04

Таблица 4-3105-12. Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью прибора типа резистограф - камеральная обработка

Состав работ:	1. Ввод данных характеристик дерева в программный комплекс. Проверка достоверности данных полевых записей. Экспортирование данных в виде изображения. Привязка геолокации (1). 2. Построение сечений возможного размера и расположения очагов гнили. 3. Определение возможного влияния развития гнили на прочность ствола в исследованных частях дерева. 4. Расчет возможной ветровой нагрузки на крону и ствол дерева по методу Штеркена для определения исходного запаса прочности ствола и соотношения прочности ствола и предполагаемой ветровой нагрузки (1). 5. Анализ влияния выявленных дефектов на вероятность и риск падения дерева. Составление рекомендаций по результатам обследования. 6. Создание технического отчета по результатам измерений. Подготовка результатов измерений и выводов для отчета (1). 7. Формирование отчёта по обследованию (диагностике скрытых гнилей) дерева (1).						
	Измеритель: шт.						
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
4-3105-12-1/1	Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью прибора типа резистограф - камеральная обработка при количестве измерений на дерево до трёх	2012,31	2012,31	-	-	-	1,77
4-3105-12-2/1	Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью прибора типа резистограф - камеральная обработка: добавлять ка каждое измерение на дерево к поз. 4-3105-12-1	90,95	90,95	-	-	-	0,08

Таблица 4-3105-13. Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью прибора типа резистограф с использованием альпинистского снаряжения

Состав работ:	1. Визуальное обследование дерева. Измерение параметров с двух точек: высота, размер кроны. Фотофиксация, заполнение ведомости (1). 2. Выбор положения точек измерения. 3. Подъем на высоту с помощью альпинистского снаряжения. Сверление древесины по установленным биркам. Контроль получаемых данных. Анализ полученных результатов. Сохранение файла на карте устройства. 4. Измерение геометрии ствола, внесение данных измерений в устройство вручную (1). 5. Спуск с высоты, освобождение, укладка и профилактический осмотр страховочных концов (1). 6. Перенос данных с прибора в полевой компьютер, просмотр данных (1).						
	Измеритель: шт.						
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
4-3105-13-1/1	Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью прибора типа резистограф с использованием альпинистского снаряжения - до трёх исследуемых точек на дерево	2755,87	2680,11	75,76	2,64	-	2,8

4-3105-13-2/1	Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью прибора типа резистограф с использованием альпинистского снаряжения - добавлять на каждое измерение на дерево к поз. 4-3105-13-1	348,06	283,02	65,04	2,51	-	0,26
---------------	---	--------	--------	-------	------	---	------

Таблица 4-3105-14. Пометка усохших деревьев

- Состав работ:
1. Зачистка коры, нанесение краски (1).
 2. Зачистка коры топором до белой древесины (2).
 3. Переход к следующему дереву.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
4-3105-14-1/1	Пометка усохших деревьев краской	51,66	42,57	-	-	9,09	0,08
4-3105-14-2/1	Пометка усохших деревьев зарубками	47,89	47,89	-	-	-	0,09

Таблица 4-3105-15. Погрузка земли в мягкие контейнеры вручную

- Состав работ:
1. Разворачивание мягких контейнеров биг-бэг вручную, с расправлением дна и формированием граней, подноски к месту работ.
 2. Погрузка ранее разработанного грунта в мягкие контейнеры вручную, вибрирование в процессе загрузки.
 3. Сборка горловины мягких контейнеров, перевязывание шнуром после оседания (уплотнения) грунта.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
4-3105-15-1/1	Погрузка земли в мягкие контейнеры вручну	1340,56	723,66	-	-	616,90	1,36

Таблица 4-3105-16. Механизированная погрузка грунта в мягких контейнерах краном-манипулятором

- Состав работ:
1. Приведение крана-манипулятора в рабочее положение.
 2. Строповка, погрузка мягких контейнеров с грунтом в кузов, расстроповка.
 3. Приведение крана-манипулятора в транспортное положение.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
4-3105-16-1/1	Механизированная погрузка грунта в мягких контейнерах краном-манипулятором	348,36	143,67	204,69	78,85	-	0,27

Отдел 32. Газоны, откосы, цветники

Раздел 1. Ремонт, восстановление

Таблица 4-3201-7. Выкашивание газонов

- Состав работ:
1. Выкашивание газонов.
 2. Сбор и выноска травы на расстояние до 30 м.

Измеритель: 100 м2 газонов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
4-3201-7-1/1	Выкашивание газонов косой	360,63	360,63	-	-	-	0,78
4-3201-7-2/1	Выкашивание газонов газонокосилкой	499,33	471,73	27,60	2,40	-	0,98

Таблица 4-3201-8. Разравнивание кротовых куч

- Состав работ:
1. Разравнивание кротовых куч.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3201-8-1/1	Разравнивание кротовых куч	351,19	351,19	-	-	-	0,66

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3203-2. Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой дна

Состав работ: 1. Разработка грунта вручную с зачисткой дна и стенок.
2. Откидывание грунта от корыта.
3. Разравнивание откинутого грунта.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3203-2-1/1	Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой дна в грунтах 1 и 2 группы	1355,40	1355,40	-	-	-	2,66
4-3203-2-2/1	Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой дна в грунтах 3 группы	2218,69	2218,69	-	-	-	4,26

Таблица 4-3203-3. Устройство газонов

Состав работ: 1. Планировка площади механизированным способом (1, 3).
2. Вспашка почвы трактором (1, 3).
3. Планировка площади вручную (2, 4).
4. Штыковка почвы вручную (2, 4).
5. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием (3, 4, 5).
6. Посев вручную (6).
7. Прикатывание газонов после посева легкими катками (6).
8. Полив (6).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3203-3-1/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	2202,18	2096,64	105,54	45,72	-	4,67
4-3203-3-2/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	9447,80	9447,80	-	-	-	19,86
4-3203-3-3/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	35699,39	14999,60	105,54	45,72	20594,25	30,8
4-3203-3-4/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	42996,25	22402,00	-	-	20594,25	46
4-3203-3-5/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	9927,98	3063,23	-	-	6864,75	6,29
4-3203-3-6/1	Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную	5059,26	3213,88	-	-	1845,38	6,04
4-3203-3-7/1	Устройство газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную с поливом из поливомоечной машины	14199,14	2654,43	9699,33	3140,43	1845,38	7,2

Таблица 4-3203-4. Улучшение почвы газонов внесением торфа

Состав работ: 1. Подвозка торфа на тачках.
2. Разбрасывание торфа по газону равномерным слоем.
3. Смешивание торфа с грунтом газона.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
4-3203-4-1/1	Улучшение почвы газонов внесением торфа, слой 5 см	15129,74	5535,64	-	-	9594,10	11,5
4-3203-4-2/1	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к поз. 4-3203-4-1	2472,38	553,56	-	-	1918,82	1,15

Таблица 4-3203-5. Укрытие обычных газонов и газонов на откосах мешковиной

Состав работ: 1. Подвозка мешковины.
2. Укрытие газонов мешковиной с закреплением.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3203-5-1/1	Укрытие обычных газонов и газонов на откосах мешковиной	10777,23	3448,03	-	-	7329,20	6,92

Таблица 4-3203-6. Подготовка почвы под цветники

Состав работ: 1. Планировка и штыковка основания цветников с разравниванием земли.
2. Подвозка растительной земли.
3. Разравнивание растительной земли.

Измеритель: 100 м2 цветников

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
4-3203-6-1/1	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	53610,90	26151,90	-	-	27459,00	53,7
4-3203-6-2/1	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя почвы под цветники к поз. 4-3203-6-1	9898,76	3034,01	-	-	6864,75	6,23

Таблица 4-3203-7. Устройство цветников

Состав работ: 1. Разработка грунта экскаватором (1, 3).
2. Докапывание грунта вручную с зачисткой дна и стенок (1, 3).
3. Разработка грунта вручную (2, 4).
4. Откидывание грунта от корыта.
5. Разравнивание откинутого грунта.
6. Посев семян вручную (4).
7. Полив газонов с помощью поливочной машины.

Измеритель: 100 м2 корыта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
4-3203-7-1/1	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом	18349,50	15255,98	3093,52	1620,40	-	41,38
4-3203-7-2/1	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см ручную	36283,87	36283,87	-	-	-	85,94
4-3203-7-3/1	Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники механизированным способом к поз. 4-3203-7-1	3822,36	3048,98	773,38	405,10	-	8,27
4-3203-7-4/1	Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники ручную к поз. 4-3203-7-2	9068,86	9068,86	-	-	-	21,48

Таблица 4-3203-8. Посадка многолетних цветников

- Состав работ:
- 1. Планировка и штыковка почвы с разравниванием граблями.
 - 2. Нанесение рисунка.
 - 3. Посадка цветов.
 - 4. Подвязка цветочных растений с установкой колышков.
 - 5. Поливка.
 - 6. Мульчирование перегноем с подноской.
 - 7. Посадка цветов в местах выпадов.

Измеритель: 100 м2 цветников

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3203-8-1/1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс.шт. цветов	87730,11	80862,51	-	-	6867,60	155,26
4-3203-8-2/1	Добавлять или исключать на каждые 1000 шт. высаживаемых цветов к поз. 4-3203-8-1	3396,24	3127,93	-	-	268,31	7,91

Таблица 4-3203-9. Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту

- Состав работ:
- 1. Снятие грунта по краю газона под дерновую ленту.
 - 2. Планировка, штыковка и выравнивание поверхности граблями.
 - 3. Изготовление деревянных спиц.
 - 4. Укладка дерна с подноской его и прибивкой деревянными спицами.
 - 5. Полив.

Измеритель: 100 м одерновки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3203-9-1/1	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	21090,50	13414,92	-	-	7675,58	29,88

Таблица 4-3203-10. Устройство альпинариев и рокариев

- Состав работ:
- 1. Насыпка растительной земли.
 - 2. Уплотнение грунта под цветники.
 - 3. Размещение декоративных камней.
 - 4. Внесение минеральных удобрений.
 - 5. Посадка многолетних цветов.
 - 6. Посев газонов.
 - 7. Полив.
 - 8. Прополка.
 - 9. Подкормка перегноем.

Измеритель: 100 м2 альпинариев или рокариев

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3203-10-1/1	Устройство альпинариев и рокариев	134693,02	56830,97	-	-	77862,05	112,78

Таблица 4-3203-12. Укладка готового газона в рулонах

- Состав работ:
- 1. Подчистка ранее спланированной и уплотненной постели.
 - 2. Разметка мест укладки рулона с натягиванием шнура.
 - 3. Укладка рулона с укреплением спицами или деревянными пробками.
 - 4. Уборка остатков в кучи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3203-12-1/1	Сплошная укладка готового газона в рулонах на горизонтальных поверхностях или откосах с уклоном на круче 1:2	32322,79	6816,60	-	-	25506,19	13,42
4-3203-12-2/1	Сплошная укладка готового газона в рулонах на горизонтальных поверхностях или откосах с уклоном на круче от 1:2 до 1:1	34107,42	8529,96	-	-	25577,46	16,64

Таблица 4-3203-13. Создание газонов методом "Гидропосев"

- Состав работ:**
1. Проезд гидросеялки к месту набора воды.
 2. Наполнение цистерны гидросеялки водой.
 3. Подъезд к месту загрузки мульчирующих материалов, добавок и семян.
 4. Дозирование составляющих материалов.
 5. Загрузка материалов в цистерну.
 6. Гидропосев семян.

Измеритель: 100 м2 откоса (1), 100 м2 (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3203-13-1/1	Создание газонов методом "Гидропосев" для озеленения откосов	16689,31	207,52	1695,69	781,91	14786,10	0,39
4-3203-13-2/1	Создание газонов методом "Гидропосев" для озеленения горизонтальной поверхности	16415,14	175,59	1453,45	670,21	14786,10	0,33

Таблица 4-3203-14. Улучшение почвы газонов методом типа "Пикса"

- Состав работ:**
1. Подвозка суперкомпоста.
 2. Разбрасывание суперкомпоста.
 3. Смешивание суперкомпоста с растительным слоем газона дисковой бороной.
 4. Выравнивание и рыхление полученной смеси граблями.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
4-3203-14-1/1	Улучшение почвы газонов методом "Пикса"	12556,15	2654,52	161,63	61,42	9740,00	5,58

Таблица 4-3203-15. Устройство газонного покрытия на ячеистом основании типа "экопарковка"

- Состав работ:**
1. Проверка и выравнивание основания. Разметка.
 2. Укладка плит с проверкой их по уровню, трамбование плит.
 3. Внесение почвогрунта с разравниванием в два приема проливкой промежуточного слоя.
 4. Засев газона, полив водой.

Измеритель: 100 м2 покрытия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3203-15-1/1	Устройство газонного покрытия на ячеистом основании типа "экопарковка" из бетонных плит типа "ФЭМ-27"	190902,82	43511,44	1410,69	412,01	145980,69	78,41

Таблица 4-3203-16. Формирование склонов армогрунтовыми конструкциями

- Состав работ:**
1. Планировка поверхности.
 2. Подвозка грунтовой смеси, конструкций "Террамеш", заготовка крепежных элементов из арматуры.
 3. Устройство конструкции "Зеленый Террамеш", с засыпкой гравийно-песчаной смеси и устройством фильтров из биотекстиля.
 4. Трамбование грунта.
 5. Укладка биополотна.
 6. Покрытие откоса растительным грунтом.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
4-3203-16-1/1	Формирование склонов армогрунтовыми конструкциями типа "Зеленый террамеш"	3443741,64	1069855,45	417133,53	212644,75	1956752,66	2147,14

Таблица 4-3203-17. Укрепление откосов засеваем трав с применением биоматов

- Состав работ:**
1. Составление земляной смеси с удобрением.
 2. Подноска и разбрасывание смеси по склону откосов.
 3. Укрытие откосов биоматериалом с креплением проволокой.
 4. Посев многолетних трав по откосам за два раза.
 5. Поливка биоматов за три раза.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
4-3203-17-1/1	Укрепление откосов засевом трав с применением биоматов из кокосового волокна	104894,93	60660,69	1229,71	472,99	43004,53	120,38
4-3203-17-2/1	Укрепление откосов засевом трав с применением биоматов из соломенного волокна	104894,93	60660,69	1229,71	472,99	43004,53	120,38
4-3203-17-3/1	Укрепление откосов засевом трав с применением биоматов в два слоя, с верхним слоем из кокосового волокна и нижним слоем из соломенного волокна	151261,91	73818,51	1229,71	472,99	76213,69	144,87

Таблица 4-3203-18. Стабилизация откосов биотекстилем из кокосового волокна

Состав работ: 1. Подноска рулонов биотекстиля.
2. Заготовка проволоки для крепления биотекстиля.
3. Укладка биотекстиля по откосам с креплением.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3203-18-1/1	Стабилизация откосов биотекстилем KGW-400 из кокосового волокна	147391,71	50108,09	-	-	97283,62	96,21
4-3203-18-2/1	Стабилизация откосов биотекстилем KGW-900 из кокосового волокна	184267,24	50123,72	-	-	134143,52	96,24

Таблица 4-3203-19. Стабилизация откосов геосинтетической сеткой "Mak-Mat"

Состав работ: 1. Подноска сетки.
2. Заготовка элементов крепления сетки.
3. Раскладка геосинтетической сетки "МАК-МАТ" по откосам с креплением.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3203-19-1/1	Стабилизация откосов геосинтетической сеткой Mak-Mat	81944,64	23452,52	-	-	58492,12	45,03

Таблица 4-3203-20. Посадка однолетних цветников из однолетних цветочных культур

Состав работ: 1. Подноска рассады, выборка из ящиков и горшочков.
2. Нанесение рисунка.
3. Подготовка лунок.
4. Посадка.
5. Поливка (1).
6. Уборка тары.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3203-20-1/1	Посадка однолетних цветников из однолетних цветочных культур - летники, виолы при густоте посадки 6 тыс. шт. (без стоимости посадочного материала)	13121,19	12478,26	588,12	226,21	54,81	22,29
4-3203-20-2/1	Посадка однолетних цветников из однолетних цветочных культур - летники, виолы, добавлять или исключать на каждые 1000 шт. высаживаемых цветов к поз. 4-3203-20-1 (без стоимости посадочного материала)	1848,23	1848,23	-	-	-	3,15

Таблица 4-3203-21. Посадка однолетних цветников из луковичных и клубнелуковичных растений

- Состав работ:**
1. Подноска посадочного материала.
 2. Раскладка по точкам посадки.
 3. Подготовка лунок.
 4. Посадка луковиц и клубнелуковиц.
 5. Уборка тары.

Измеритель: 100 м2 (1, 2)

Итого:		100 шт (1,2)	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
4-3203-21-1/1	Посадка однолетних цветников из луковичных и клубнелуковичных растений - сплошная посадка при густоте 6 тыс. шт. (без стоимости посадочного материала)	12240,19	12240,19	-	-	-	19,23
4-3203-21-2/1	Посадка однолетних цветников из луковичных и клубнелуковичных растений - сплошная посадка, добавлять или исключать на каждые 1000 шт. высаживаемых цветов к поз. 4-3203-21-1 (без стоимости посадочного материала)	2477,97	2477,97	-	-	-	3,83
4-3203-21-3/1	Посадка однолетних цветников из луковичных и клубнелуковичных растений - групповая и одиночная посадка (без стоимости посадочного материала)	313,05	313,05	-	-	-	0,47

Таблица 4-3203-22. Устройство корыта под газонные георешетки в местах вытаптывания газонов

- Состав работ:**
1. Рыхление утопанной земли штыковой лопатой. Снятие дерна (1).
 2. Выемка земли с погрузкой в тележку. Выверка размера. Перемещение грунта на тачке на расстояние до 3 м (1, 2).
 3. Поверхностное рыхление, выравнивание основания граблями (1).
 4. Погрузка земли в ковш погрузчика (1, 2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
4-3203-22-1/1	Устройство корыта под газонные георешетки в местах вытаптывания газонов - при глубине 5 см, вручную	52703,21	41411,49	11291,72	3563,85	-	63,88
4-3203-22-2/1	Устройство корыта под газонные георешетки в местах вытаптывания газонов - добавлять или исключать на каждый 1 см к 4-3203-22-1	9978,60	7733,86	2244,74	708,48	-	11,93

Таблица 4-3203-23. Укладка пластиковых георешеток газонных с засыпкой грунтом

- Состав работ:**
1. Примерка модулей георешетки по месту, подрезка в некротных местах (1, 2).
 2. Установка модулей георешетки с выравниванием сторон между собой, с подравниванием земли, замковая сцепка модулей между собой (1, 2).
 3. Заполнение ячеек георешетки почвогрунтом вручную.
 4. Посев газонных трав, полив (1, 2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3203-23-1/1	Укладка пластиковых георешеток газонных с засыпкой грунтом - толщиной слоя 5 см и посевом газонных трав, полив из шланга от водопровода	48589,01	45579,86	2461,05	776,75	548,10	70,31
4-3203-23-2/1	Укладка пластиковых георешеток газонных с засыпкой грунтом - толщиной слоя 5 см и посевом газонных трав, полив из шланга поливочной машины	52539,34	44309,25	7681,99	2784,88	548,10	68,35
4-3203-23-3/1	Укладка пластиковых георешеток газонных с засыпкой грунтом - добавлять или исключать на каждый 1 см растительного грунта	2605,50	2113,36	492,14	155,33	-	3,26

Таблица 4-3203-24. Укладка садового пластикового бордюра углового с креплением колышками

- Состав работ:**
1. Выемка грунта под укладку бордюра с откладыванием грунта в сторону (1).
 2. Укладка бордюра с примеркой, доработкой и подбивкой грунта.
 3. Крепление к земле пластмассовыми колышками.
 4. Корректировка бордюра (креплений) при укладке георешетки (2).
 5. Разравнивание грунта (1).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
4-3203-24-1/1	Укладка садового пластикового бордюра углового с креплением колышками - для отделения цветника от газона	9749,98	9749,98	-	-	-	15,04
4-3203-24-2/1	Укладка садового пластикового бордюра углового с креплением колышками - при установке георешеток газонных	15960,41	15960,41	-	-	-	24,62

Таблица 4-3203-25. Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", установка цветочной композиции

- Состав работ:**
1. Подвозка материалов ручными тележками.
 2. Подноска горшков с растениями от тележки к месту производства работ.
 3. Установка внутреннего горшка цветочной композиции с перемещением в рабочей зоне.
 4. Уборка рабочего места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
4-3203-25-1/1	Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", установка цветочной композиции	9030,34	9030,34	-	-	-	17,04
4-3203-25-2/1	Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", установка цветочной композиции на склонах	10397,84	10397,84	-	-	-	19,61

Раздел 4. Разборка, выкапывание цветочных культур

Таблица 4-3204-1. Выкопка однолетних и многолетних растений

- Состав работ:**
1. Выкапывание цветочных растений вручную.
 2. Очистка от земли (1-3), деление многолетников для пересадки (3).
 3. Относа за пределы цветника.
 4. Укладка в тару с перемещением к месту временного складирования.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
4-3204-1-1/1	Выкопка однолетних и многолетних растений - старые однолетники	116,50	116,50	-	-	-	0,22
4-3204-1-2/1	Выкопка однолетних и многолетних растений - старые многолетники	567,09	567,09	-	-	-	1,07
4-3204-1-3/1	Выкопка однолетних и многолетних растений - многолетники для пересадки	811,86	811,86	-	-	-	1,53

Таблица 4-3204-2. Выкапывание луковиц и клубнелуковиц

- Состав работ:**
1. Выкапывание цветочных растений вручную.
 2. Очистка от земли.
 3. Относа за пределы цветника.
 4. Укладка в тару с перемещением к месту временного складирования.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3204-2-1/1	Выкапывание луковиц и клубнелуковиц - тюльпаны, нарциссы, лилии	133,84	133,84	-	-	-	0,26
4-3204-2-2/1	Выкапывание луковиц и клубнелуковиц - гладиолусы	163,82	163,82	-	-	-	0,31
4-3204-2-3/1	Выкапывание луковиц и клубнелуковиц - гиацинты	328,77	328,77	-	-	-	0,62

Таблица 4-3204-3. Перекопка цветников после выкапывания однолетников

Состав работ: 1. Копание уплотненных почв на глубину до 20 см.
2. Разравнивание вскопанной почвы с очисткой от корней, растительных остатков.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
4-3204-3-1/1	Перекопка цветников после выкапывания однолетников	7891,04	7891,04	-	-	-	14,83

Таблица 4-3204-4. Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", демонтаж цветочной композиции

Состав работ: 1. Извлечение внутреннего горшка цветочной композиции со сбором в мешки и отноской в сторону в пределах рабочей зоны.
2. Переноска мешков с горшками предыдущей цветочной композиции до площадки временного складирования.
3. Уборка рабочего места.
4. Перевозка мешков с горшками предыдущей цветочной композиции к месту складирования для последующей утилизации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
4-3204-4-1/1	Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", демонтаж цветочной композиции	12341,23	11440,15	607,08	302,53	294,00	21,5
4-3204-4-2/1	Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", демонтаж цветочной композиции на склонах	14666,51	13765,43	607,08	302,53	294,00	25,87

Раздел 5. Прочие

Таблица 4-3205-1. Погрузка вручную на автотранспорт растительных остатков - стебли и выкопанные растения

Состав работ: 1. Погрузка на автотранспорт стеблей и выкопанных растений с укладкой их в кузове.
2. Подчистка места после погрузки.

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3205-1-1/1	Погрузка вручну на автотранспорт растительных остатков - стебли и выкопанные растения	979,06	979,06	-	-	-	1,84

Таблица 4-3205-2. Перевозка растительных остатков автосамосвалами

Состав работ:

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3205-2-1/1	Перевозка растительных остатков автосамосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную	617,60	-	617,60	366,67	-	-
4-3205-2-2/1	Перевозка растительных остатков автосамосвалами грузоподъемностью до 15 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	33,69	-	33,69	20,00	-	-

Отдел 33. Заготовка посадочного материала

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3303-6. Заготовка деревьев и кустарников с комом земли

- Состав работ:**
1. Копание траншей вокруг деревьев и кустарников.
 2. Обшивка кома досками.
 3. Упаковка кома в мягкую тару.
 4. Погрузка и разгрузка кранами (3-13).
 5. Погрузка и разгрузка вручную (1, 2).
 6. Перерубка толстых корней с закрашиванием срезов масляной краской (12, 13).
 7. Засыпка ям с доставкой грунта.

Измеритель: 10 деревьев или кустарников

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3303-6-1/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 м	7901,71	4991,34	-	-	2910,37	7,84
4-3303-6-2/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,25х0,2 м	10760,92	7850,55	-	-	2910,37	12,11
4-3303-6-3/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	15542,01	12631,64	-	-	2910,37	18,65
4-3303-6-4/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	36910,74	32940,37	-	-	3970,37	49,34
4-3303-6-5/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	59986,68	54052,75	-	-	5933,93	83,38
4-3303-6-6/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х 0,4 м	61096,69	56351,36	44,67	0,02	4700,66	83,2
4-3303-6-7/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	96703,89	76192,38	230,78	0,11	20280,73	121,9
4-3303-6-8/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	131648,98	104404,08	279,17	0,13	26965,73	170,2
4-3303-6-9/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м	175109,50	139106,07	446,66	0,20	35556,77	231,15
4-3303-6-10/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м	221259,13	176319,21	536,00	0,24	44403,92	304,75
4-3303-6-11/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м	255585,42	206035,30	565,77	0,26	48984,35	363,41
4-3303-6-12/1	Заготовка деревьев с комом земли размером 2,0х2,0х0,8 м	376154,20	310755,11	1013,60	0,19	64385,49	516,85
4-3303-6-13/1	Заготовка деревьев с комом земли размером 2,4х2,4х0,95 м	460282,82	379477,98	1013,60	0,19	79791,24	649,01

Таблица 4-3303-7. Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой

- Состав работ:**
1. Выкопка, сортировка, подсчет и временная прикопка саженцев.
 2. Упаковка в тюки.

Измеритель: 100 деревьев (1, 2, 5, 6), 100 кустарников (3, 4, 7, 8)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

4-3303-7-1/1	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой деревьев с упаковкой механизированным способом	5181,05	4345,00	211,07	91,45	624,98	8,82
4-3303-7-2/1	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой деревьев с упаковкой вручную	35067,57	34442,59	-	-	624,98	53,13
4-3303-7-3/1	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарников с упаковкой механизированным способом	1350,36	967,51	70,36	30,48	312,49	1,92
4-3303-7-4/1	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарников с упаковкой вручную	8859,15	8546,66	-	-	312,49	16,41
4-3303-7-5/1	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой деревьев без упаковки механизированным способом	2122,47	1911,40	211,07	91,45	-	3,88
4-3303-7-6/1	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой деревьев без упаковки вручную	32160,60	32160,60	-	-	-	48,88
4-3303-7-7/1	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарники без упаковки механизированным способом	528,88	458,52	70,36	30,48	-	0,89
4-3303-7-8/1	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарники без упаковки вручную	7947,71	7947,71	-	-	-	15,26

Таблица 4-3303-8. Заготовка растительной земли, перегноя и дерна

Состав работ: 1. Заготовка растительной земли бульдозером (1), вручную (2).
2. Заготовка перегноя вручную (3).
3. Прогрохотка с окучиванием (2, 3).

Измеритель: 10 м3 растительной земли и перегноя

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3303-8-1/1	Заготовка растительной земли механизированным способом	443,98	-	443,98	243,44	-	-
4-3303-8-2/1	Заготовка растительной земли вручную	11412,52	11412,52	-	-	-	23,99
4-3303-8-3/1	Заготовка перегноя вручную	22178,62	22178,62	-	-	-	49,4

Таблица 4-3303-9. Заготовка дерна вручную

Состав работ: 1. Заготовка дерна вручную.
2. Нарезка дерна с подноской к местам погрузки.
3. Штыковка поверхности после снятия дерна с выравниванием и засевом семенами.

Измеритель: 10 м2 дерна

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3303-9-1/1	Заготовка дерна вручну	2540,31	2475,45	-	-	64,86	6,26

Отдел 34. Уход

Раздел 5. Прочие

Таблица 4-3405-1. Уход за деревьями или кустарниками с комом земли в течение года после посадки (комплексные нормы)

Состав работ: 1. Открытие и закрытие лунок.
2. Полив из шланга поливочной машины.
3. Прополка и рыхление лунок.
4. Исправление растяжек и смена подвязок (2-10).
5. Обрезка крон и вырезка суши.
6. Удаление поросли.

Измеритель: 10 деревьев или кустарников

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

4-3405-1-1/1	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли в течение года после посадки (комплексные расценки) - ком размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	2321,86	1739,90	452,64	146,55	129,32	3,2
4-3405-1-2/1	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли в течение года после посадки (комплексные расценки) - ком размером 0,3х0,3 м	6271,37	4773,72	1325,58	429,19	172,07	8,42
4-3405-1-3/1	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли в течение года после посадки (комплексные расценки) - ком размером 0,5х0,4 м	8320,03	6363,92	1745,88	565,28	210,23	11,96
4-3405-1-4/1	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли в течение года после посадки (комплексные расценки) - ком размером 0,8х0,6 м	18742,58	12817,38	5528,62	1790,05	396,58	24,61
4-3405-1-5/1	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли в течение года после посадки (комплексные расценки) - ком размером 0,5х0,5х0,4 м	10007,99	8051,88	1745,88	565,28	210,23	15,46
4-3405-1-6/1	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли в течение года после посадки (комплексные расценки) - ком размером 0,8х0,8х0,5 м	23498,33	17573,13	5528,62	1790,05	396,58	34,11
4-3405-1-7/1	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли в течение года после посадки (комплексные расценки) - ком размером 1,0х1,0х0,6 м	34217,37	22489,50	11057,24	3580,09	670,63	44,63
4-3405-1-8/1	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли в течение года после посадки (комплексные расценки) - ком размером 1,3х1,3х0,6 м	48197,53	30667,96	16553,52	5359,67	976,05	60,86
4-3405-1-9/1	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли в течение года после посадки (комплексные расценки) - ком размером 1,5х1,5х0,65 м	59607,78	36205,93	22114,47	7160,18	1287,38	71,85
4-3405-1-10/1	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли в течение года после посадки (комплексные расценки) - ком размером 1,7х1,7х0,65 м	80001,22	44968,93	33171,71	10740,27	1860,58	89,24
4-3405-1-11/1	Уход за деревьями с комом земли в течение года после посадки (комплексные расценки) - ком размером 2,0х2,0х0,8 м	84106,01	52581,99	29744,61	9630,65	1779,41	99,2
4-3405-1-12/1	Уход за деревьями с комом земли в течение года после посадки (комплексные расценки) - ком размером 2,4х2,4х0,95 м	105202,78	57241,25	42838,71	13870,23	5122,82	118,18

Таблица 4-3405-2. Уход за саженцами с оголенной корневой системой в течение года после посадки (комплексные нормы)

Состав работ:

1. Открытие и закрытие приствольных лунок и канавок.
2. Полив из поливочных машин.
3. Прополка и рыхление лунок или канавок.
4. Подкормка органическими удобрениями.
5. Обрезка крон и вырезка суши (1).

Измеритель: 10 саженцев деревьев или кустарников

Измеритель:		10 саженцев деревьев или кустарников					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3405-2-1/1	Уход за саженцами с оголенной корневой системой в течение года после посадки (комплексные расценки) - деревьев	6692,42	3858,09	1163,92	376,85	1670,41	8,11
4-3405-2-2/1	Уход за саженцами с оголенной корневой системой в течение года после посадки (комплексные расценки) - кустарников в групповых посадках	3283,27	2071,06	387,97	125,62	824,24	4,02

Таблица 4-3405-3. Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди в течение года после посадки (комплексные нормы)

Состав работ: 1. Открытие и закрытие приствольных лунок и канавок.
2. Полив из поливочных машин.
3. Прополка и рыхление лунок или канавок.
4. Подкормка органическими удобрениями.
5. Стрижка живой изгороди.

Измеритель: 10 м живой изгороди

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
4-3405-3-1/1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в течение года после посадки (комплексные расценки) - в живой изгороди однорядной и выющимися растениями	4195,10	2271,02	808,28	261,70	1115,80	4,61
4-3405-3-2/1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в течение года после посадки (комплексные расценки) - в живой изгороди двухрядной	5759,75	3128,20	1228,58	397,79	1402,97	6,35

Таблица 4-3405-4. Прополка и рыхление приствольных лунок и канавок

Состав работ: 1. Прополка и рыхление приствольных лунок или канавок.

Измеритель: 100 м2 площади лунок или канавок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
4-3405-4-1/1	Прополка и рыхление лунок или канавок	3605,96	3605,96	-	-	-	7,58

Таблица 4-3405-5. Опрыскивание деревьев и кустарников от вредителей ядохимикатами

Состав работ: 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации и заправка им опрыскивателя.
2. Опрыскивание растений.
3. Промывка и прочистка машины и шлангов.

Измеритель: 100 деревьев (1,2,10,11), 100 кустов (3-7), 100 м (8, 9)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
4-3405-5-1/1	Опрыскивание ядохимикатами деревьев при высоте до 3 м (без стоимости химических средств защиты растений)	1284,38	557,46	726,92	311,21	-	0,69
4-3405-5-2/1	Опрыскивание ядохимикатами деревьев при высоте до 5 м (без стоимости химических средств защиты растений)	2400,89	1017,97	1382,92	592,06	-	1,26
4-3405-5-3/1	Опрыскивание ядохимикатами кустарников при высоте до 1 м (без стоимости химических средств защиты растений)	420,52	172,30	248,22	106,27	-	0,21
4-3405-5-4/1	Опрыскивание ядохимикатами кустарников при высоте до 2 м (без стоимости химических средств защиты растений)	1003,62	436,27	567,35	242,90	-	0,54
4-3405-5-5/1	Опрыскивание ядохимикатами кустарников при высоте более 2 м (без стоимости химических средств защиты растений)	1507,01	638,25	868,76	371,93	-	0,79
4-3405-5-6/1	Опрыскивание кустарников от вредителей ядохимикатами - кустарники в безлистном состоянии	1135,21	439,56	673,73	288,44	21,92	0,59
4-3405-5-7/1	Опрыскивание кустарников от вредителей ядохимикатами - кустарники в облиственном состоянии	1592,90	625,82	939,67	402,30	27,41	0,84
4-3405-5-8/1	Опрыскивание кустарников от вредителей ядохимикатами - кустарники в живой изгороди в безлистном состоянии	4959,43	2190,36	2659,45	1138,58	109,62	2,94
4-3405-5-9/1	Опрыскивание кустарников от вредителей ядохимикатами - кустарники в живой изгороди в облиственном состоянии	7128,36	3143,98	3847,35	1647,14	137,03	4,22

4-3405-5-10/1	Опрыскивание от вредителей ядохимикатами деревьев высотой 5-10 метров - в безлистном состоянии	5428,15	2111,08	3262,26	1396,65	54,81	2,53
4-3405-5-11/1	Опрыскивание от вредителей ядохимикатами деревьев высотой 5-10 метров - в облиственном состоянии	6520,67	2536,64	3918,26	1677,50	65,77	3,04

Таблица 4-3405-6. Опыливание деревьев и кустарников

Состав работ: 1. Заправка аппарата.
2. Опыливание.

Измеритель: 1 га посадок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3405-6-1/1	Опыливание деревьев и кустарников (без стоимости химических средств защиты растений, гербицидов)	1193,09	39,48	1153,61	508,60	-	0,06

Таблица 4-3405-7. Полив зеленых насаждений

Состав работ: 1. Полив из шланга поливочной машины (1).
2. Полив из поливочного водопровода (2).
3. Полив из ведер с подноской воды на расстояние до 50 м (3).

Измеритель: 1 м3 выливаемой воды

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3405-7-1/1	Полив зеленых насаждений из шланга поливочной машины	1216,22	191,48	969,93	314,04	54,81	0,56
4-3405-7-2/1	Полив зеленых насаждений из шланга поливочного водопровода	304,71	249,90	-	-	54,81	0,45
4-3405-7-3/1	Полив зеленых насаждений из ведер	1374,42	1319,61	-	-	54,81	2,48

Таблица 4-3405-8. Открытие и закрытие приствольных лунок и канавок

Состав работ: 1. Открытие или закрытие канавок и приствольных лунок.

Измеритель: 100 м2 площади лунок или канавок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3405-8-1/1	Открытие или закрытие приствольных лунок	1912,39	1912,39	-	-	-	4,02
4-3405-8-2/1	Открытие или закрытие приствольных канавок	1298,72	1298,72	-	-	-	2,73

Таблица 4-3405-9. Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов

Состав работ: 1. Удаление растительных остатков.
2. Утепление укрывным материалом.
3. Утепление снегом.
4. Снятие укрытия.
5. Разокучивание.

Измеритель: 100 м2 цветников

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3405-9-1/1	Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов	52828,80	7236,15	-	-	45592,65	14,36

Таблица 4-3405-10. Уход за цветниками и газонами в течение года после создания (комплексные нормы)

- Состав работ:**
1. Полив из поливочных машин.
 2. Выкашивание газонов (2, 3).
 3. Стрижка каймы (2).
 4. Подкормка минеральными удобрениями.
 5. Прополка.
 6. Рыхление (1).
 7. Прищипка цветочных растений (1).
 8. Очистка цветочных растений от засохших листьев и отцветших цветов (1).
 9. Удаление засохших цветочных стеблей осенью (1).
 10. Окучивание и разокучивание многолетников (1).

Измеритель: 100 м2 цветников (1), 100 м2 газонов (2-3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
4-3405-10-1/1	Уход за цветниками в течение года после создания (комплексные расценки) - из многолетников	67689,96	44541,02	21823,49	7065,97	1325,45	91,46
4-3405-10-2/1	Уход за газонами в течение года после создания (комплексные расценки) - партерными	65181,02	34346,51	29097,99	9421,29	1736,52	68,16
4-3405-10-3/1	Уход за газонами в течение года после создания (комплексные расценки) - обыкновенными	29303,95	18973,52	9699,33	3140,43	631,10	38,96

Таблица 4-3405-11. Уход за растениями в альпинариях и рокариях в течение года после создания (комплексные нормы)

- Состав работ:**
1. Разокучивание цветов.
 2. Прищипка цветов.
 3. Подкормка минеральными удобрениями.
 4. Полив.
 5. Рыхление и прополка.
 6. Выкашивание и стрижка газона с уборкой скошенной травы и случайного мусора.
 7. Утепление цветов на зиму.

Измеритель: 100 м2 альпинариев или рокариев

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
4-3405-11-1/1	Уход за растениями в альпинариях и рокариях в течение года после создания (комплексные расценки)	38640,91	23351,19	14549,00	4710,64	740,72	46,34

Таблица 4-3405-12. Уход за зелеными насаждениями, операционные нормы

- Состав работ:**
1. Прополка газонов (1).
 2. Прополка цветников: с применением полотиков (2), без применения полотиков (3).
 3. Рыхление цветников ручным инструментом (4).
 4. Стрижка газонной каймы: вокруг многолетних цветников (5), газонного бордюра (6).
 5. Выкашивание газонов моторной косилкой (7).
 6. Сплошное вычесывание газонов скарификатором (8), граблями (9) со сбором растительных остатков в кучи (8, 9).
 7. Выкашивание газонов минитрактором (10), бензокосой (11).
 8. Обслуживание газонокосилки во время работы (10, 11).
 9. Складирование растительных остатков в мешки (8, 9, 12).
 10. Переноска к месту временного размещения (8, 9, 12).
 11. Укатывание газона после покоса водоналивным катком (13).

Измеритель: 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенных

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
4-3405-12-1/1	Прополка газонов	1179,79	1179,79	-	-	-	2,48
4-3405-12-2/1	Прополка цветников с применением полотиков	3134,99	3134,99	-	-	-	6,59
4-3405-12-3/1	Прополка цветников без применения полотиков	2930,44	2930,44	-	-	-	6,16
4-3405-12-4/1	Рыхление цветников ручным инструментом	1888,61	1888,61	-	-	-	3,97
4-3405-12-5/1	Стрижка каймы вокруг многолетних цветников	9056,33	9056,33	-	-	-	13,97
4-3405-12-6/1	Стрижка газонного бордюра	45307,59	45307,59	-	-	-	69,89
4-3405-12-7/1	Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой	388,75	366,30	22,45	1,95	-	0,77

4-3405-12-8/1	Скарификация газонов средствами малой механизации - скарификатором-вертикуттером	403,17	387,41	15,13	0,07	0,63	0,52
4-3405-12-9/1	Сплошное вычесывание газонов граблями	155,83	155,58	-	-	0,25	0,24
4-3405-12-10/1	Покос газонов минитрактором (райдером)	104,13	59,60	44,53	1,75	-	0,08
4-3405-12-11/1	Скашивание газонов на склонах бензокосой (без сбора скошенной травы)	404,36	396,00	8,36	0,04	-	0,67
4-3405-12-12/1	Сбор травы после скашивания газонов на склонах бензокосой	245,40	244,77	-	-	0,63	0,46
4-3405-12-13/1	Укатывание газона водоналивным катком после покоса	188,00	188,00	-	-	-	0,29

Таблица 4-3405-13. Уход за цветами в кашпо и вазонах

Состав работ:

1. Подкормка минеральными удобрениями.
2. Прополка.
3. Рыхление земли.
4. Очистка цветочных растений от засохших листьев и отцветших цветов.
5. Полив водой из лейки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3405-13-1/1	Уход за цветами в кашпо и вазонах, одно растение (без стоимости удобрений и воды)	117,06	117,06	-	-	-	0,22
4-3405-13-2/1	Уход за цветами в кашпо и вазонах, добавляется на каждое последующее растение к поз. 4-3405-13-1(без стоимости удобрений и воды)	15,96	15,96	-	-	-	0,03

Таблица 4-3405-14. Стрижка живой изгороди

Состав работ:

1. Стрижка живой изгороди кусторезом по заданному профилю.
2. Смазка и регулировка кустореза в процессе работы.
3. Сбор срезанных ветвей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3405-14-1/1	Стрижка живой изгороди с трех сторон с приданием нужной формы	1898,57	1800,78	97,79	0,25	-	2,6
4-3405-14-2/1	Стрижка живой изгороди с трех сторон с приданием нужной формы - хвойные породы высотой до 1 м	1989,00	1943,35	45,65	0,12	-	3,02
4-3405-14-3/1	Стрижка живой изгороди с трех сторон с приданием нужной формы - хвойные породы высотой до 2 м (лабиринт)	2678,10	2629,92	48,18	0,12	-	3,53

Таблица 4-3405-15. Подкормка кустарников в живых изгородях

Состав работ:

1. Приготовление раствора удобрений.
2. Заправка опрыскивателя раствором.
3. Внекорневая подкормка растений опрыскиванием листьев кустарников.
4. Промывка машины и шлангов.

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
4-3405-15-1/1	Подкормка кустарников в живых изгородях	1246,38	448,54	797,84	341,57	-	0,76

Таблица 4-3405-16. Уход за кустарниками одиночными и в группах

Состав работ:

1. Вырезание сучьев и суши.
2. Сгребание вырезанных сучьев и мелкой суши.

Измеритель: 100 кустов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
4-3405-16-1/1	Уход за кустарниками одиночными и в группах - вырезка сухих сучьев и мелкой суши в первые 1- 3 года	1047,15	1047,15	-	-	-	1,73
4-3405-16-2/1	Уход за кустарниками одиночными и в группах - вырезка сухих сучьев и мелкой суши старше 3 лет	3899,54	3899,54	-	-	-	6,13

Таблица 4-3405-17. Опрыскивание роз от вредителей и болезней

Состав работ:

1. Приготовление рабочего раствора.
2. Заправка опрыскивателя.
3. Обработка участка.
4. Промывка машины.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
4-3405-17-1/1	Опрыскивание роз от вредителей и болезней (без стоимости ядохимикатов)	802,05	283,70	496,43	212,53	21,92	0,34

Таблица 4-3405-18. Опрыскивание цветников комплексным жидким удобрением

Состав работ:

1. Приготовление рабочего раствора заданной концентрации.
2. Заправка опрыскивателя.
3. Обработка участка.
4. Промывка машины.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3405-18-1/1	Опрыскивание цветников комплексным жидким удобрением (без стоимости удобрения)	3604,14	1571,99	2021,19	865,32	10,96	2,11

Таблица 4-3405-19. Обрезка стеблей отцветших цветочных растений

Состав работ:

1. Обрезка стеблей отцветших растений.
2. Относки стеблей за пределы цветника.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3405-19-1/1	Обрезка стеблей отцветших цветочных растений и относ их за пределы цветника	755,58	755,58	-	-	-	1,42

Таблица 4-3405-20. Обрезка отцветших пионов выборочная

Состав работ:

1. Обрезка отцветших цветков секатором.
2. Сбор и переноска срезанных побегов за пределы цветника к месту сбора мусора.

Измеритель: 100 кустов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3405-20-1/1	Обрезка отцветших пионов выборочная	324,58	324,58	-	-	-	0,61

Таблица 4-3405-21. Обрезка роз

Состав работ:

1. Обрезка стеблей на 3-4 почки (1).
2. Обрезка сухих и слабых побегов (1).
3. Откидывание срезанных веток в сторону (1).
4. Выборочная обрезка отцветших роз (2).
5. Сбор срезанных веток, побегов и относки их к месту сбора мусора.

Измеритель: 100 кустов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
4-3405-21-1/1	Обрезка роз - среднерослых (весенняя)	4835,18	4835,18	-	-	-	6,49
4-3405-21-2/1	Обрезка роз - отцветших выборочная (летняя и осенняя обрезки)	879,12	879,12	-	-	-	1,18

Таблица 4-3405-22. Внесение минеральных удобрений

Состав работ: 1. Разбрасывание сухих удобрений по участку вручную (1).
2. Заделка удобрений в почву граблями, мотыгой (1).
3. Равномерное внесение удобрения в приствольные круги (лунки) (2, 3).
4. Заделка удобрений в почву мотыгой (2, 3).

Измеритель: 100 м2 (1), 100 шт. (2,3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
4-3405-22-1/1	Внесение минеральных удобрений - равномерное внесение в почву сухих минеральных удобрений (без стоимости материалов)	369,08	369,08	-	-	-	0,7
4-3405-22-2/1	Внесение минеральных удобрений - подкормка минеральными удобрениями, вносимыми в лунку, деревьев (без стоимости материалов)	1278,98	1278,98	-	-	-	2,41
4-3405-22-3/1	Внесение минеральных удобрений - подкормка минеральными удобрениями, вносимыми в лунку, кустарников одиночных и в группах (без стоимости материалов)	616,67	616,67	-	-	-	1,16

Таблица 4-3405-23. Внесение органических удобрений

Состав работ: 1. Равномерное разбрасывание по участку органических удобрений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
4-3405-23-1/1	Внесение органических удобрений - равномерное разбрасывание по участку органических удобрений, норма внесения 50 кг/100 м2 (без стоимости материалов)	141,09	141,09	-	-	-	0,28
4-3405-23-2/1	Внесение органических удобрений - равномерное разбрасывание по участку органических удобрений, на 10 кг добавлять или исключать к норме 4-3405-23-1 (без стоимости материалов)	30,23	30,23	-	-	-	0,06

Таблица 4-3405-24. Опрыскивание растений из ранцевого опрыскивателя комплексным органическим жидким многофункциональным удобрением на основе вермикомпоста

Состав работ: 1. Наполнение емкости водой, приготовление раствора заданной концентрации.
2. Опрыскивание растений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3405-24-1/1	Опрыскивание растений из ранцевого опрыскивателя комплексным органическим жидким многофункциональным удобрением на основе вермикомпоста (без стоимости удобрения)	144,07	124,45	19,07	0,03	0,55	0,18

Таблица 4-3405-25. Рыхление снега в приствольных лунках деревьев и кустарников

Состав работ: 1. Рыхление смерзшегося снега.
2. Равномерное разбрасывание его по площади.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
4-3405-25-1/1	Рыхление снега в приствольных лунках деревьев и кустарников	3618,28	3618,28	-	-	-	6,8

Таблица 4-3405-26. Оправка высаженных саженцев

Состав работ: 1. Оправка неправильно посаженных саженцев.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3405-26-1/1	Оправка высаженных саженцев	436,32	436,32	-	-	-	0,82

Таблица 4-3405-27. Установка недостающих кольев

Состав работ: 1. Установка недостающих кольев с забивкой и уплотнением грунта у основания кола.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
4-3405-27-1/1	Установка недостающих кольев	703.65	247.83	-	-	455.82	0.47

Таблица 4-3405-28. Смена подвязок на дереве

Состав работ: 1. Смена подвязок со снятием старых и обвязкой новыми, сбором и удалением старых подвязок.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3405-28-1/1	Смена подвязок - при количестве на дереве одна штука	190,90	69,17	-	-	121,73	0,13

Таблица 4-3405-29. Удаление поросли прикорневой (пневой) у деревьев

Состав работ: 1. Удаление поросли секатором.
2. Сбор веток.
3. Переноска к месту размещения.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3405-29-1/1	Удаление поросли прикорневой (пневой) у деревьев секатором - тополь, ива	587,82	587,82	-	-	-	1,11
4-3405-29-2/1	Удаление поросли прикорневой (пневой) у деревьев секатором - другие породы, кроме тополя и ивы	438,83	438,83	-	-	-	0,83

Таблица 4-3405-30. Формовочная обрезка, стрижка кустарников

Состав работ: 1. Обрезка кустарника с применением садовых ножниц, секатора по заданному профилю.
2. Сбор срезанных ветвей и укладка их в мешок.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3405-30-1/1	Формовочная обрезка, стрижка кустарников - диаметр до 1 м	1178,38	1177,13	-	-	1,25	1,58

4-3405-30-2/1	Формовочная обрезка, стрижка кустарников - диаметр более 1 м до 1,5 м	2981,96	2980,08	-	-	1,88	4
4-3405-30-3/1	Формовочная обрезка, стрижка кустарников - диаметр более 1,5 м	5143,15	5140,64	-	-	2,51	6,9

Таблица 4-3405-31. Обрезка кустарников под естественный вид

Состав работ: 1. Обрезка кустарника с применением садовых ножниц, секатора под естественный вид.
2. Сбор срезанных ветвей и укладка их в мешок.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
4-3405-31-1/1	Обрезка кустарников под естественный вид - размер до 1 м	634,52	633,27	-	-	1,25	0,85
4-3405-31-2/1	Обрезка кустарников под естественный вид - размер более 1 м до 1,5 м	1328,02	1326,14	-	-	1,88	1,78
4-3405-31-3/1	Обрезка кустарников под естественный вид - размер более 1,5 м	2043,86	2041,35	-	-	2,51	2,74

Таблица 4-3405-32. Обрезка елей на конус

Состав работ: 1. Обрезка елей на конус с применением садовых ножниц, секатора на штанге.
2. Сбор срезанных ветвей.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3405-32-1/1	Обрезка елей на конус - высота до 5 м	1028,13	1028,13	-	-	-	1,38

Таблица 4-3405-33. Землевание газонов с внесением растительной земли вручную

Состав работ: 1. Разбрасывание грунта лопатой.
2. Разравнивание граблями.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3405-33-1/1	Землевание газонов с внесением растительной земли вручную - толщина слоя 5 мм / земля растительная	1021,18	563,99	-	-	457,19	0,87
4-3405-33-2/1	Землевание газонов с внесением растительной земли вручную - добавлять или исключать на каждый 1 мм / земля растительная	201,65	110,21	-	-	91,44	0,17

Таблица 4-3405-34. Отбивка края цветника, живой изгороди

Состав работ: 1. Разметка линии отбивки, вбивание колышков, натягивание шнура.
2. Подрезка дернины лопатой (1), кромкорезом (2).
3. Отделение дерны от грунта лопатой, уборка его в мешки с выборкой и отряхиванием земли.
4. Снятие шнура, уборка колышков, разравнивание поверхности граблями.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3405-34-1/1	Отбивка края цветника, живой изгороди - вручную	7487,31	7481,04	-	-	6,27	11,54
4-3405-34-2/1	Отбивка края цветника, живой изгороди - механизированным способом (кромкорезом)	6378,51	6346,56	25,68	0,17	6,27	9,79

Таблица 4-3405-35. Аэрация почвы с применением специального компрессорного оборудования (воздушного ножа)

Состав работ: 1. Глубокое радиальное рыхление почвы на глубину 30-40 см.
2. Поверхностное рыхление почвы на глубину 15 см прикорневой зоны. Разравнивание граблями.
3. Внесение удобрений.
4. Мульчирование корой (1).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
4-3405-35-1/1	Аэрация почвы с применением специального компрессорного оборудования (воздушного ножа) с внесением удобрений и мульчированием	13302,66	7522,45	5780,21	3628,53	-	10,7
4-3405-35-2/1	Аэрация почвы с применением специального компрессорного оборудования (воздушного ножа) с внесением удобрений, без мульчирования (без стоимости удобрений)	9938,47	5572,42	4366,05	2776,27	-	7,92

Таблица 4-3405-36. Уход за композициями вертикального озеленения, размещенными в уличных вазонах

Состав работ:

1. Разбрасывание сухих удобрений по поверхности вручную (1).
2. Заделка удобрений в почву ручным рыхлителем (1).
3. Полив из шланга поливовой машины (2, 3).
4. Наполнение ведра водой из крана поливовой машины (4, 5, 6).
5. Полив с подноской воды (4, 5).
6. Протирка поверхностей (6).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3405-36-1/1	Уход за композициями вертикального озеленения, размещенными в уличных вазонах - внесение минеральных удобрений	760,90	760,90	-	-	-	1,43
4-3405-36-2/1	Уход за композициями вертикального озеленения, размещенными в уличных вазонах - полив из шланга поливовой машины, при норме полива 15 л/м2	5659,73	899,25	4678,26	1799,40	82,22	1,69
4-3405-36-3/1	Уход за композициями вертикального озеленения, размещенными в уличных вазонах - полив из шланга поливовой машины, добавлять или исключать к поз. 4-3405-36-2 при изменении нормы полива на каждые 5 л/м2	1507,21	250,09	1229,71	472,99	27,41	0,47
4-3405-36-4/1	Уход за композициями вертикального озеленения, размещенными в уличных вазонах - полив из ведер, с заполнением их из поливовой машин, при норме полива 15 л/м2	15548,16	2580,68	12885,26	4956,07	82,22	4,85
4-3405-36-5/1	Уход за композициями вертикального озеленения, размещенными в уличных вазонах - полив из ведер, с заполнением их от поливовой машин, добавлять или исключать к поз. 4-3405-36-4 при изменении нормы полива на каждые 5 л/м2	5049,10	851,36	4170,33	1604,04	27,41	1,6
4-3405-36-6/1	Уход за композициями вертикального озеленения, размещенными в уличных вазонах - протирка уличных вазонов	1769,84	665,13	1096,05	421,57	8,66	1,25

Таблица 4-3405-37. Притенение хвойных деревьев укрывным нетканым материалом от солнечных ожогов в весенний период

Состав работ:

1. Окапывание снега вокруг хвойных деревьев (1, 2).
2. Установка лестницы (2).
3. Разматывание, разметка и отрезание нетканого материала (1, 2).
4. Обматывание дерева нетканым материалом (1, 2).
5. Закрепление материала шнуром (1, 2).
6. Снятие укрывного материала (3, 4).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3405-37-1/1	Притенение хвойных деревьев укрывным нетканым материалом от солнечных ожогов в весенний период, устройство укрытия - высота до 1,8 м	283,36	211,98	-	-	71,38	0,37

4-3405-37-2/1	Притенение хвойных деревьев укрывным нетканым материалом от солнечных ожогов в весенний период, устройство укрытия - высота более 1,8 до 3 м	475,60	337,17	-	-	138,43	0,59
4-3405-37-3/1	Притенение хвойных деревьев укрывным нетканым материалом от солнечных ожогов в весенний период, снятие укрытия - высота до 1,8 м	93,27	93,27	-	-	-	0,16
4-3405-37-4/1	Притенение хвойных деревьев укрывным нетканым материалом от солнечных ожогов в весенний период, снятие укрытия - высота более 1,8 до 3 м	154,12	154,12	-	-	-	0,27

Таблица 4-3405-38. Стряхивание снега с крон низкорослых деревьев и кустарников

Состав работ: 1. Стряхивание снега с крон деревьев, постукивая по ним палками с осторожностью (1).
2. Окапывание снега с отбрасыванием его в сторону, прокалывание снега палкой, освобождение нижних веток (2).
3. Стряхивание снега с веток, постукивая по ним палками с осторожностью, расправляя ветки кустарника (2).

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
4-3405-38-1/1	Стряхивание снега с крон низкорослых деревьев	356,55	356,55	-	-	-	0,55
4-3405-38-2/1	Стряхивание снега с кустарников	414,89	414,89	-	-	-	0,64

Таблица 4-3405-39. Разокучивание многолетних растений от торфа

Состав работ: 1. Очистка от растительных остатков.
2. Отгребание от растений и уборка торфа.
3. Погрузка в кузов и перемещение к месту складирования.

Измеритель: 100 м (1, 2), 100 м2 (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3405-39-1/1	Разокучивание многолетних растений от торфа - однорядная посадка	8158,39	7859,12	295,07	273,29	4,20	14,77
4-3405-39-2/1	Разокучивание многолетних растений от торфа - двухрядная посадка	10070,05	9631,01	430,64	398,86	8,40	18,1
4-3405-39-3/1	Разокучивание многолетних растений от торфа - групповая посадка	3769,53	3628,92	135,57	125,57	5,04	6,82

Таблица 4-3405-40. Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", прополка сорной растительности вручную

Состав работ: 1. Прополка сорной растительности вручную.
2. Складирование сорной растительности в мешки.
3. Переноска мешков с сорной растительностью до площадки временного складирования.
4. Уборка рабочего места.
5. Перевозка мешков с сорной растительностью к месту складирования для последующей утилизации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3405-40-1/1	Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", прополка сорной растительности вручную	5799,78	5587,05	86,73	43,22	126,00	10,5
4-3405-40-2/1	Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", первая весенняя прополка сорной растительности вручную	10738,51	10333,38	195,13	97,24	210,00	19,42
4-3405-40-3/1	Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", прополка сорной растительности вручную на склонах	7124,71	6911,98	86,73	43,22	126,00	12,99

Отдел 35. Прочие работы при содержании зеленых насаждений

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3503-1. Подготовка участка для озеленения

- Состав работ:**
1. Планировка механизированным способом (1).
 2. Планировка вручную (2).
 3. Отбивка границ дорожек и площадок бороздками, разметка точек посадки деревьев и кустарников (3).
 4. Очистка от строительного мусора (4).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3503-1-1/1	Планировка участка механизированным способом	491,55	-	491,55	269,52	-	-
4-3503-1-2/1	Планировка участка вручную	5580,20	5580,20	-	-	-	11,73
4-3503-1-3/1	Разбивка участка	4830,41	4830,41	-	-	-	8,52
4-3503-1-4/1	Очистка участка от мусора	2140,74	2140,74	-	-	-	4,5

Раздел 5. Прочие

Таблица 4-3505-9. Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при обработке почвы вручную

- Состав работ:**
1. Приготовление суспензии.
 2. Рыхление почвогрунта вручную с выборкой камней и корней.
 3. Внесение удобрений.
 4. Обработка суспензией, полив водой с последующим рыхлением вручную.
 5. Полив 5 раз в течении 3-х недель.
 6. Посев газонов вручную с поливом водой (1).

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3505-9-1/1	Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при обработке почвы вручную с добавлением азофоски, с посевом газона семенами смесь универсальная	3186,70	2167,53	72,04	7,33	947,13	4,3
4-3505-9-1/2	Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при обработке почвы вручную с добавлением азофоски, с посевом газона семенами (смесь) газонных трав и полевых цветов (мавританский газон)	3286,20	2167,53	72,04	7,33	1046,63	4,3
4-3505-9-1/3	Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при обработке почвы вручную с добавлением диаммоний фосфат, с посевом газона семенами смесь универсальная	3277,86	2167,53	72,04	7,33	1038,29	4,3
4-3505-9-1/4	Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при обработке почвы вручную с добавлением диаммоний фосфат, с посевом газона семенами (смесь) газонных трав и полевых цветов (мавританский газон)	3377,36	2167,53	72,04	7,33	1137,79	4,3
4-3505-9-2/1	Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при обработке почвы вручную, без посева газона, удобрение - азофоска	2910,04	2023,34	72,04	7,33	814,66	4,02
4-3505-9-2/2	Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при обработке почвы культиватором, без посева газона, удобрение - диаммоний фосфат	3001,20	2023,34	72,04	7,33	905,82	4,02

Таблица 4-3505-10. Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при обработке почвы культиватором

- Состав работ:**
1. Приготовление суспензии.
 2. Рыхление почвогрунта культиватором с выборкой камней и корней (1, 2).
 3. Внесение удобрений (1, 2).
 4. Обработка суспензией, полив водой с последующей перекопкой.
 5. Полив вручную с рыхлением 5 раз в течении 3-х недель.
 6. Посев газонов вручную с поливом водой (1).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3505-10-1/1	Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при обработке почвы культиватором с добавлением азофоски, с посевом газона семенами смесь универсальная	29957,29	19681,71	804,26	73,39	9471,32	36,85
4-3505-10-1/2	Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при обработке почвы вручную, с посевом газона семенами (смесь) газонных трав и полевых цветов (мавританский газон)	30952,29	19681,71	804,26	73,39	10466,32	36,85
4-3505-10-1/3	Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при обработке почвы культиватором с добавлением диаммоний фосфат, с посевом газона семенами смесь универсальная	30868,82	19681,71	804,26	73,39	10382,85	36,85
4-3505-10-1/4	Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при обработке почвы культиватором с добавлением диаммоний фосфат, с посевом газона семенами (смесь) газонных трав и полевых цветов (мавританский газон)	31863,82	19681,71	804,26	73,39	11377,85	36,85
4-3505-10-2/1	Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при обработке почвы культиватором, без посева газона, удобрение - азофоска	27126,77	18175,88	804,26	73,39	8146,63	34,06
4-3505-10-2/2	Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при обработке почвы культиватором, без посева газона, удобрение - диаммоний фосфат	28038,31	18175,88	804,26	73,39	9058,17	34,06
4-3505-10-3/1	Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при обработке почвы культиватором, повторная обработка	24406,78	15667,76	762,31	73,36	7976,71	29,22

Таблица 4-3505-11. Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при механизированной обработке почвы

- Состав работ:**
1. Приготовление суспензии.
 2. Вспашка, боронование почвы (1, 2).
 3. Внесение удобрений (1, 2).
 4. Обработка суспензией, полив водой из поливовой машины с последующей вспашкой почвы.
 5. Полив из поливовой машины с рыхлением 5 раз в течении 3-х недель.
 6. Посев газонов вручную с поливом из поливовой машины (1).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3505-11-1/1	Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при механизированной обработке почвы с добавлением азофоски, с посевом газона семенами смесь универсальная	20823,56	5383,93	5968,31	2244,14	9471,32	10,14
4-3505-11-1/2	Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией	21818,56	5383,93	5968,31	2244,14	10466,32	10,14

	микроорганизмов при механизированной обработке почвы с добавлением азофоски, с посевом газона семенами (смесь) газонных трав и полевых цветов (мавританский газон)						
4-3505-11-1/3	Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при механизированной обработке почвы с добавлением диаммоний фосфат, с посевом газона семенами смесь универсальная	21735,09	5383,93	5968,31	2244,14	10382,85	10,14
4-3505-11-1/4	Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при механизированной обработке почвы с добавлением диаммоний фосфат, с посевом газона семенами (смесь) газонных трав и полевых цветов (мавританский газон)	22730,09	5383,93	5968,31	2244,14	11377,85	10,14
4-3505-11-2/1	Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при механизированной обработке почвы, без посева газона, удобрение - азофоска	18355,29	4561,14	5647,52	2120,75	8146,63	8,55
4-3505-11-2/2	Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при механизированной обработке почвы, без посева газона, удобрение - диаммоний фосфат	19266,83	4561,14	5647,52	2120,75	9058,17	8,55
4-3505-11-3/1	Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при механизированной обработке почвы, повторная обработка	15975,93	2505,41	5493,81	2000,96	7976,71	5,05

Таблица 4-3505-12. Удаление чужеродных видов травянистых растений вручную

- Состав работ:**
1. Расстиление плёнки для сбора стеблей, листьев, соцветий, корневищ.
 2. Срезка стеблей борщевика с корней, переноска с исключением разбрасывания семян, складирование на плёнке.
 3. Обрезка соцветий секатором с упаковкой их в мешки.
 4. Выкопка вручную корневой системы на глубину 0,3 м, складирование на плёнку, отряхивание земли.
 5. Разравнивание почвы вручную после выкопки корней.
 6. Перемещение растительных остатков в зону погрузки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3505-12-1/1	Удаление чужеродных видов травянистых растений вручную - борщевик Сосновского с корнем, с переноской растительных остатков на 50 м	8250,37	8202,83	-	-	47,54	14
4-3505-12-2/1	Удаление чужеродных видов травянистых растений вручную - борщевик Сосновского с корнем, добавлять к 4-3505-12-1 на переноску растительных остатков на каждые 10 м	26,61	26,61	-	-	-	0,05

Отдел 36. Контейнерное озеленение

Раздел 1. Ремонт

Таблица 4-3601-1. Уход за деревьями в контейнерах

- Состав работ:**
1. Обрезка кроны деревьев с применением секатора и сучкореза с земли, скамейки или стремянки.
 2. Сбор срезанных ветвей.
 3. Уборка и переноска стремянки, скамейки, инструмента в процессе работы.

Измеритель: 100 деревьев

Измеритель: 100 деревьев		Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3601-1-1/1	Уход за деревьями в контейнерах - обрезка деревьев	12618,47	12618,47	-	-	-	17,12

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3603-1. Посадка цветов в кашпо и вазоны

Состав работ:

1. Внесение почвы для посадки, разметка мест посадки, устройство лунок.
2. Посадка цветов.
3. Полив водой из лейки.
4. Уборка временных горшков.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3603-1-1/1	Посадка цветов в кашпо и вазоны, одно растение (без стоимости)	138,35	138,35	-	-	-	0,26
4-3603-1-2/1	Посадка цветов в кашпо и вазоны, добавляется на каждое последующее растение к поз. 4-3603-1-1 (без стоимости)	31,93	31,93	-	-	-	0,06

Отдел 37. Поливочный водопровод

Раздел 2. Смена, замена

Таблица 4-3702-1. Ремонт капельного трубопровода поливочной системы

Состав работ:

- (1, 2)
 1. Вырезание поврежденного участка.
 2. Отмеривание, отрезание нового участка трубопровода.
 3. Укладка на место, фиксация штырем-держателем для труб.
- (3-5)
 1. Отсоединение поврежденного фитинга от трубы поливочного водопровода.
 2. Подсоединение нового фитинга к трубопроводу.
 3. Крепление фитинга хомутиками - стяжками.
- (6)
 1. Отсоединение поврежденного фитинга от трубы поливочного водопровода.
 2. Подсоединение нового фитинга к трубопроводу.
- (7)
 1. Присоединение нового участка капельного поливочного водопровода к существующему.
 2. Установка хомутиков - стяжек.
- (8)
 1. Соединение концов трубопровода с помощью новой ремонтной муфты.
 2. Установка хомутиков - стяжек.
- (9)
 1. Освобождение от грунта вручную спринклера.
 2. Отсоединение вышедшего из строя спринклера от соединительного колена.
 3. Присоединение нового спринклера к соединительному колену. Регулировка высоты установки форсунки, выставление радиуса и угла полива.
 4. Выравнивание и засыпка ямы существующим грунтом вручную.
- (10)
 1. Освобождение от грунта вручную соединительного колена.
 2. Отсоединение вышедшего из строя соединительного колена от трубопровода и спринклера.
 3. Присоединение нового гибкого соединительного колена к спринклеру и трубопроводу. Регулировка высоты установки.
 4. Засыпка ямы существующим грунтом вручную. Разравнивание поверхности.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3702-1-1/1	Ремонт капельного трубопровода поливочной системы - замена участка капельной трубы длиной до 1 м	488,71	488,71	-	-	-	0,83
4-3702-1-2/1	Ремонт капельного трубопровода поливочной системы - замена участка капельной трубы длиной до 2 м	646,91	646,91	-	-	-	1,1
4-3702-1-3/1	Ремонт капельного трубопровода поливочной системы - замена муфты соединительной штуцерной	874,24	224,27	-	-	649,97	0,38
4-3702-1-4/1	Ремонт капельного трубопровода поливочной системы - замена уголка штуцерного	1008,64	212,47	-	-	796,17	0,36
4-3702-1-5/1	Ремонт капельного трубопровода поливочной системы - замена тройника штуцерного	1326,38	389,52	-	-	936,86	0,66

4-3702-1-6/1	Ремонт капельного трубопровода поливочной системы - замена воздушного (промывающего) клапана	5354,98	269,19	-	-	5085,79	0,46
4-3702-1-7/1	Ремонт капельного трубопровода поливочной системы - присоединение нового участка капельной трубы к существующим фитингам (без замены или установки новых)	94,42	70,83	-	-	23,59	0,12
4-3702-1-8/1	Ремонт капельного трубопровода поливочной системы - присоединение нового участка капельной трубы с установкой ремонтной муфты	803,44	177,05	-	-	626,39	0,3
4-3702-1-9/1	Ремонт капельного трубопровода поливочной системы - замена спринклера (оросителя) или форсунки	1496,78	1496,78	-	-	-	2,54
4-3702-1-10/1	Ремонт капельного трубопровода поливочной системы - замена гибких соединительных колен	2002,05	2002,05	-	-	-	3,4

Таблица 4-3702-2. Замена фильтров поливочного водопровода

Состав работ:

1. Отсоединение фильтра, вышедшего из строя, от трубопровода.
2. Наматывание новой резьбоуплотнительной ленты.
3. Подсоединение нового фильтра к трубопроводу.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3702-2-1/1	Замена фильтров поливочного водопровода - фильтр корзинчатого типа (без стоимости фильтра)	651,52	616,26	-	-	35,26	1,05
4-3702-2-2/1	Замена фильтров поливочного водопровода - фильтр понижения давления (без стоимости фильтра)	2044,30	1997,29	-	-	47,01	3,39

Раздел 5. Прочие

Таблица 4-3705-1. Открывание и закрывание крышек клапанных колодцев системы поливочного водопровода

Состав работ:

1. Выкручивание болтов, снятие крышки.
2. Установка крышки на место, завинчивание болтов.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3705-1-1/1	Открывание и закрывание крышек клапанных колодцев системы поливочного водопровода	392,43	388,43	4,00	0,03	-	0,73

Таблица 4-3705-2. Установка всех кранов системы поливочного водопровода в положение открыто/закрыто

Состав работ:

1. Внешний осмотр.
2. Поворачивание ручек кранов системы поливочного водопровода в положение открыто/закрыто.
3. Проверка исправности.
4. Переход к следующему крану.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
4-3705-2-1/1	Установка всех кранов системы поливочного водопровода в положение открыто/закрыто	207,52	207,52	-	-	-	0,39

Таблица 4-3705-3. Поочередное открывание и закрывание - клапанов и водоразборных розеток

Состав работ:

1. Открывание крышки (2), внешний осмотр.
2. Поворачивание ручек клапанов в положение открыто/закрыто вручную (1).
3. Подключение ключа для гидранта к водоразборной розетке, открывание запорного клапана, проверка исправности (2).
4. Закрывание запорного клапана, отключение ключа от водоразборной розетки (2).
5. Закрывание крышки (2), переход к следующей водоразборной розетке или клапану.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3705-3-1/1	Поочередное открывание и закрывание - клапанов капельных зон полива и зон полива с дождевателями	148,99	148,99	-	-	-	0,28
4-3705-3-2/1	Поочередное открывание и закрывание - водоразборных розеток (гидрантов) специальным ключом	287,33	287,33	-	-	-	0,54

Таблица 4-3705-4. Подключение компрессора к системе полива, отключение после продувки

Состав работ: 1. Подключение компрессора к электропитанию и поливочному водопроводу.
2. Проверка работы компрессора.
3. Отключение и отсоединение после продувки системы полива.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
4-3705-4-1/1	Подключение компрессора к системе полива, отключение после продувки	725,21	724,97	0,24	-	-	1,19

Таблица 4-3705-5. Продувка труб поливочного водопровода, частями

Состав работ: 1. Продувка труб поливочного водопровода сжатым воздухом, нагнетание воздуха до достижения давления 6 бар.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3705-5-1/1	Продувка труб поливочного водопровода, частями - диаметр 32 мм	190,72	189,35	1,37	0,01	-	0,31
4-3705-5-2/1	Продувка труб поливочного водопровода, частями - диаметр 40 мм	239,44	237,72	1,72	0,01	-	0,39
4-3705-5-3/1	Продувка труб поливочного водопровода, частями - диаметр 63 мм	374,90	372,21	2,69	0,01	-	0,61
4-3705-5-4/1	Продувка труб поливочного водопровода, частями - диаметр 90 мм	699,90	694,89	5,01	0,02	-	1,14

Таблица 4-3705-6. Продувка капельной трубы поливочного водопровода, частями

Состав работ: 1. Продувка капельных труб поливочного водопровода.
2. Осмотр форсунок, контроль высоты подъема, при необходимости их подъем на необходимую высоту.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
4-3705-6-1/1	Продувка капельной трубы поливочного водопровода, частями - диаметр 16 мм	1391,19	1381,45	9,74	0,05	-	2,26

Таблица 4-3705-7. Консервация поливочного водопровода на зиму - отключение системы полива от магистрального водопровода

Состав работ: 1. Перекрытие задвижек, кранов сливных и для продувки, выключение насосов с осмотром.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3705-7-1/1	Консервация поливочного водопровода на зиму - отключение системы полива от магистрального водопровода	153,45	153,45	-	-	-	0,26

Таблица 4-3705-8. Очистка клапанных колодцев поливочного водопровода от наносного грунта

- Состав работ:**
1. Очистка колодцев поливочного водопровода от наносного грунта.
 2. Промывка водой снаружи сетчатых фильтров механической очистки, фильтров понижения давления, клапанов капельных линий, кранов.
 3. Уборка выбранного из колодца наносного грунта.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
4-3705-8-1/1	Очистка клапанных колодцев поливочного водопровода от наносного грунта	138,46	138,35	-	-	0,11	0,26

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Озеленение исторических садов, парков и территорий вокруг памятников истории и культуры

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 4-5102-1. Устройство газонов вручную

- Состав работ:**
1. Нивелировка участка для определения вертикальных отметок.
 2. Разбивка участка с определением точек посадок.
 3. Штыковка основания газона.
 4. Планировка основания.
 5. Перемещение земельной смеси вручную.
 6. Разброска земли на газоне 50 % от объема завезенной.
 7. Планирование газона по рейке с нивелиром.
 8. Рыхление почвы ручным инструментом после всхода сорняков и откоса сорняков на 20 м, зачистка готовой поверхности газона (насыпной грунт).
 9. Десятикратный полив из шланга.
 10. Первичное выкашивание газонов.

Измеритель: 1 м2 газона

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
4-5102-1-1/1	Устройство газонов вручную с добавлением земли слоем 10 см	588,75	404,21	32,08	12,34	152,46	0,83
4-5102-1-2/1	Устройство газонов вручную с добавлением земли слоем 15 см	730,45	477,26	32,08	12,34	221,11	0,98
4-5102-1-3/1	Устройство газонов вручную с добавлением земли слоем 20 см	872,15	550,31	32,08	12,34	289,76	1,13

Таблица 4-5102-2. Устройство газонов с частичным применением механизмов

- Состав работ:**
1. Нивелировка участка для определения вертикальных отметок.
 2. Разбивка участка с определением точек посадок при разбивке (50 % - линейная, 50 % - грунтовая).
 3. Рыхление основания газона мотофрезой.
 4. Перемещение 70 % завезенной земельной смеси бульдозером на расстояние до 30 м.
 5. Перемещение земли вручную на расстояние до 60 м.
 6. Планирование газона по рейке.
 7. Засев газона.
 8. Нивелировка газона.
 9. Обработка мотофрезой газона на глубину.
 10. Десятикратный полив газона из шланга.
 11. Первичное выкашивание газона.

Измеритель: 1 м2 газона

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
4-5102-2-1/1	Устройство газонов с частичным применением механизмов с добавлением земли слоем 10 см	313,17	120,94	39,77	16,86	152,46	0,24
4-5102-2-2/1	Устройство газонов с частичным применением механизмов с добавлением земли слоем 15 см	404,03	141,09	41,83	17,99	221,11	0,28
4-5102-2-3/1	Устройство газонов с частичным применением механизмов с добавлением земли слоем 20 см	499,47	166,29	43,42	18,86	289,76	0,33

Таблица 4-5102-3. Устройство цветников и партерных газонов

- Состав работ:**
1. Разбивка участка.
 2. Рыхление грунта на глубину до 0,3 м.
 3. Окучивание грунта с перекидкой на 3 м.
 4. Перемещение вручную грунта-мусора на расстояние до 60 м, с последующей погрузкой его на автомашины.
 5. Двухкратная нивелировка цветника для определения вертикальных отметок.
 6. Планировка основания по рейке.
 7. Перемещение растительной земли на расстояние до 60 м.
 8. Разбрасывание растительной земли с перекидкой до 3 м (50 % от объема).
 9. Планировка поверхности цветника по рейке.
 10. Рыхление почвы вручную перед засевом с выборкой сорняков.
 11. Зачистка поверхности цветника.
 12. Десятикратная поливка цветника из шланга.

Измеритель: 1 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
4-5102-3-1/1	Устройство цветников и партерных газонов	2287,25	1841,09	32,08	12,34	414,08	2,84

Таблица 4-5102-4. Посев газона

- Состав работ:**
1. Составление смеси семян с двухкратным перелопачиванием.
 2. Засев газона вручную.

Измеритель: 10 м² газона

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
4-5102-4-1/1	Посев газона	147,65	82,79	-	-	64,86	0,17

Таблица 4-5102-5. Одерновка площадей в садах и парках

- Состав работ:**
1. Заготовка дерна и перемещение его вручную на расстояние до 60 м.
 2. Рыхление основания на глубину до 0,2 м.
 3. Окучивание перекидного разрыхленного грунта.
 4. Погрузка грунта в автомашины.
 5. Планировка основания, перемещение вручную растительной земли и дерна на расстояние до 60 м.
 6. Нивелировка участка для определения вертикальных отметок.
 7. Одерновка участка.
 8. Десятикратная поливка одернованной поверхности (20 л на м²).
 9. Изготовление спиц длиной до 50 см.
 10. Разноска вручную спиц по площади на 60 м.

Измеритель: 1 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
4-5102-5-1/1	Одерновка площадей в садах и парках	1178,69	790,89	32,08	12,34	355,72	1,22

Таблица 4-5102-6. Устройство бровок вдоль дорожек

- Состав работ:**
1. Разработка грунта вручную на глубину до 0,25 м.
 2. Окучивание грунта-мусора с перемещением на 3 м.
 3. Двухкратная нивелировка для определения вертикальных отметок.
 4. Перемещение грунта и земельной смеси вручную на расстояние до 50 м.
 5. Погрузка экскаватором грунта-мусора на автомашины.
 6. Разметка бровки с забивкой колышков и натягиванием шнура.
 7. Планировка основания на глаз.
 8. Разброска растительной земли.
 9. Трамбовка бровки вручную.
 10. Планировка бровок по завезенной земле на глаз.
 11. Рыхление почвы вручную с выборкой сорняков.
 12. Зачистка готовой поверхности.
 13. Составление смеси семян с двухкратным перемешиванием.
 14. Засев бровок вручную.
 15. Десятикратный полив бровок из шланга.

Измеритель: 1 м² бровки (при ширине от 0,3 до 1 м)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-5102-6-1/1	Устройство бровок вдоль дорожек при ширине от 0,3 до 1 м	1131,04	784,71	47,81	21,07	298,52	1,54

Таблица 4-5102-7. Устройство откосов и земляных валов с креплением фашинами с подготовкой почвы под посев

- Состав работ:**
1. Двухкратная разбивка и нивелировка поперечников.
 2. Планировка откосов вала на глаз.
 3. Перемещение грунта и земли вручную на расстояние до 50 м и подъем до 3 м.
 4. Разбрасывание грунта и земли на откосе в заниженные места по горизонтали до 3 м с подъемом до 1,5 м с выравниванием.
 5. Изготовление кольев длиной 3 м.
 6. Связывание фашин из кольев.
 7. Копка канавок по откосу для укладки фашин.
 8. Разноска фашин на расстояние до 50 м по горизонтали и 3 м по вертикали.
 9. Засыпка землей фашин на перекидной до 3 м.
 10. Планировка откосов вала.
 11. Составление смеси семян с двухкратным перелопачиванием.
 12. Засев газонов вручную с последующим покрытием его мешковиной.
 13. Десятикратный полив газона.
 14. Первичное выкашивание вручную.

Измеритель: 1 м2 откоса

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-5102-7-1/1	Устройство откосов и земляных валов с креплением фашинами с подготовкой почвы под посев	1751,46	957,78	32,08	12,34	761,60	1,8

Таблица 4-5102-8. Укрепление откосов фашинами из кустарника

- Состав работ:**
1. Копание канавок по откосу для укладки фашин.
 2. Заготовка кустов вручную.
 3. Заготовка проволоки и из нее вязка фашин.
 4. Перемещение фашин к месту погрузки на 50 м.
 5. Разноска фашин на расстояние до 50 м по горизонтали и 3 м по вертикали.
 6. Укладка фашин в готовые траншеи.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-5102-8-1/1	Укрепление откоса фашинами из кустарника	640,21	632,71	-	-	7,50	1,33

Таблица 4-5102-9. Устройство откосов и земляных валов с подгонкой основания из земли с двойным засевом

- Состав работ:**
1. Разбивка и нивелировка поперечников.
 2. Планировка откоса на глаз.
 3. Подноска грунта вручную для выравнивания откоса на 50 м с подъемом на 3 м.
 4. Разбрасывание 70 % грунта на откосы в заниженные места на расстояние до 3 м с подъемом до 1,5 м.
 5. Выравнивание откоса.
 6. Перемещение вручную земли для устройства газона на расстояние до 50 м с подъемом на 3 м.
 7. Разбрасывание 70 % земельной смеси на 3 м с подъемом на 1,5 м.
 8. Планировка откоса под рейку.
 9. Засев газона вручную.
 10. Перемещение вручную мешковиной по откосу на расстояние до 50 м и подъем на 3 м.
 11. Покрытие откосов мешковиной.
 12. Десятикратная поливка откосов.
 13. Первичное выкашивание.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		

4-5102-9-1/1	Устройство откосов и земляных валов с подготовкой основания из земли с двойным засевом	1512,07	901,02	32,08	12,34	578,97	1,73
--------------	--	---------	--------	-------	-------	--------	------

Таблица 4-5102-10. Изготовление шаблонов для цветников из фанеры

- Состав работ:
1. Перенесение с чертежа на фанеру рисунка цветника.
 2. Изготовление узких брусков с двумя четвертями.
 3. Изготовление шаблонов вручную из фанеры.
 4. Сборка полотна шаблона на клей.

Измеритель: 1 м2 шаблона

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-5102-10-1/1	Изготовление шаблонов для цветников из фанеры	1912,64	965,92	-	-	946,72	1,49

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 12. Санитарная эксплуатация. Газоны, откосы, цветники

Раздел 1. Уборка летняя

Таблица 4-1201-1. Сбор случайного мусора по территории

4-1201-1-1/1	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	0,1
--------------	-------------	---	-----	-----

Таблица 4-1201-2. Укрытие цветников и газонов мульчирующими материалами и уборка мульчирующих материалов вручную

4-1201-2-1/1	21.4-6-17	Щепа декоративная из хвойных пород деревьев (различная цветовая гамма)	кг	120
4-1201-2-2/1	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	4
4-1201-2-3/1	21.4-6-17	Щепа декоративная из хвойных пород деревьев (различная цветовая гамма)	кг	60
4-1201-2-4/1	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	2

Таблица 4-1201-3. Уборка газонов от опавших листьев и мусора

4-1201-3-2/1	22.1-17-201	Пылесосы (воздуходувки) садовые, объем подачи воздуха до 800 м3/ч	маш.-ч	0,34
4-1201-3-3/1	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	8
	22.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21

Таблица 4-1201-4. Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", укрытие мульчирующими материалами и уборка мульчирующих материалов вручную с цветочной композицией

4-1201-4-1/1	21.4-6-29	Мульча-кора лиственных пород (гумус), фракция 0-1 см	кг	432,25
	22.1-4-91	Мини-погрузчики многофункциональные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,08
4-1201-4-2/1	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	75
	22.1-4-91	Мини-погрузчики многофункциональные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,09
4-1201-4-3/1	21.4-6-29	Мульча-кора лиственных пород (гумус), фракция 0-1 см	кг	432,25
	22.1-4-91	Мини-погрузчики многофункциональные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,08
4-1201-4-4/1	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	75
	22.1-4-91	Мини-погрузчики многофункциональные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,09

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Поливочный водопровод

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 4-2103-1. Очистка фильтров системы поливочного водопровода - фильтры понижения давления

4-2103-1-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
4-2103-1-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0025

Отдел 31. Деревья и кустарники

Раздел 1. Ремонт

Таблица 4-3101-1. Формовочная обрезка деревьев

4-3101-1-2/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,86
--------------	-----------	---	--------	------

Таблица 4-3101-5. Омолаживающая обрезка деревьев мягколиственных пород

4-3101-5-1/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,125
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	1,8
	22.1-30-84	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"	маш.-ч	0,5
4-3101-5-2/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,125
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	2,28
	22.1-30-84	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"	маш.-ч	0,61

Таблица 4-3101-6. Санитарная обрезка (кронирование) деревьев мягколиственных пород (обрезка под ЛЭП)

4-3101-6-1/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,125
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,5
	22.1-30-84	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"	маш.-ч	0,16

Таблица 4-3101-7. Санитарная обрезка деревьев мягких пород с использованием автовышки

4-3101-7-1/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,06
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,3725
	22.1-14-27	Воздуходувки-пылесосы бензиновые, объем мусоросборника до 65 л, расход воздуха в кожухе вентилятора 13,31 м3/мин	маш.-ч	0,015
	22.1-30-125	Пилы-сучкорезы бензиновые цепные типа "Штиль", мощность до 1,8 кВт	маш.-ч	0,2175
4-3101-7-2/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,12
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,5925
	22.1-14-27	Воздуходувки-пылесосы бензиновые, объем мусоросборника до 65 л, расход воздуха в кожухе вентилятора 13,31 м3/мин	маш.-ч	0,015
	22.1-30-125	Пилы-сучкорезы бензиновые цепные типа "Штиль", мощность до 1,8 кВт	маш.-ч	0,4375
4-3101-7-3/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,09

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3101-7-4/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,438
	22.1-14-27	Воздуходувы-пылесосы бензиновые, объем мусоросборника до 65 л, расход воздуха в кожухе вентилятора 13,31 м3/мин	маш.-ч	0,015
	22.1-30-125	Пилы-сучкорезы бензиновые цепные типа "Штиль", мощность до 1,8 кВт	маш.-ч	0,283
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,18
	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,7245
	22.1-14-27	Воздуходувы-пылесосы бензиновые, объем мусоросборника до 65 л, расход воздуха в кожухе вентилятора 13,31 м3/мин	маш.-ч	0,015
	22.1-30-125	Пилы-сучкорезы бензиновые цепные типа "Штиль", мощность до 1,8 кВт	маш.-ч	0,5695
Таблица 4-3101-8. Санитарная обрезка деревьев хвойных пород с использованием автовышки				
4-3101-8-3/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,2938
	22.1-30-125	Пилы-сучкорезы бензиновые цепные типа "Штиль", мощность до 1,8 кВт	маш.-ч	0,1372
4-3101-8-4/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,4116
	22.1-30-125	Пилы-сучкорезы бензиновые цепные типа "Штиль", мощность до 1,8 кВт	маш.-ч	0,2743
Таблица 4-3101-9. Санитарная обрезка деревьев мягких пород с использованием альпинистского снаряжения				
4-3101-9-3/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,09
	22.1-14-27	Воздуходувы-пылесосы бензиновые, объем мусоросборника до 65 л, расход воздуха в кожухе вентилятора 13,31 м3/мин	маш.-ч	0,011
	22.1-30-125	Пилы-сучкорезы бензиновые цепные типа "Штиль", мощность до 1,8 кВт	маш.-ч	0,3861
4-3101-9-4/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,18
	22.1-14-27	Воздуходувы-пылесосы бензиновые, объем мусоросборника до 65 л, расход воздуха в кожухе вентилятора 13,31 м3/мин	маш.-ч	0,011
	22.1-30-125	Пилы-сучкорезы бензиновые цепные типа "Штиль", мощность до 1,8 кВт	маш.-ч	0,7821
Таблица 4-3101-10. Лечение ран, сухобочин				
4-3101-10-1/1	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,0012
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0001
	21.4-5-10	Лак-бальзам водно-дисперсионный с минеральными наполнителями (искусственная кора) для заживления повреждений и срезов коры деревьев	кг	0,11
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,06
Таблица 4-3101-11. Лечение дупел скрытых - с защитой дупла металлической сеткой				
4-3101-11-1/1	21.1-6-230	Эмаль алкидная универсальная, атмосферостойкая, цвет шоколадно-коричневый, аэрозоль	кг	0,036
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,0005
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	кг	0,039
	21.1-11-221	Шайбы оцинкованные М6	100 шт.	0,163
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00023
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,03
	22.1-30-125	Пилы-сучкорезы бензиновые цепные типа "Штиль", мощность до 1,8 кВт	маш.-ч	0,0775
4-3101-11-2/1	21.1-6-230	Эмаль алкидная универсальная, атмосферостойкая, цвет шоколадно-коричневый, аэрозоль	кг	0,036
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,0006
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	кг	0,039
	21.1-11-221	Шайбы оцинкованные М6	100 шт.	0,163
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0003
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,03
	22.1-30-125	Пилы-сучкорезы бензиновые цепные типа "Штиль", мощность до 1,8 кВт	маш.-ч	0,1
4-3101-11-3/1	21.1-6-230	Эмаль алкидная универсальная, атмосферостойкая, цвет шоколадно-коричневый, аэрозоль	кг	0,036
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,0008
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	кг	0,039
	21.1-11-221	Шайбы оцинкованные М6	100 шт.	0,163
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00037
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,03
	22.1-30-125	Пилы-сучкорезы бензиновые цепные типа "Штиль", мощность до 1,8 кВт	маш.-ч	0,1225
Таблица 4-3101-12. Лечение дупел открытых - с защитой дупла металлической сеткой				
4-3101-12-1/1	21.1-6-230	Эмаль алкидная универсальная, атмосферостойкая, цвет шоколадно-коричневый, аэрозоль	кг	0,036
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,0005
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	кг	0,039
	21.1-11-221	Шайбы оцинкованные М6	100 шт.	0,163
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00023
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,03
	22.1-30-125	Пилы-сучкорезы бензиновые цепные типа "Штиль", мощность до 1,8 кВт	маш.-ч	0,015
4-3101-12-2/1	21.1-6-230	Эмаль алкидная универсальная, атмосферостойкая, цвет шоколадно-коричневый, аэрозоль	кг	0,036
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,0006
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	кг	0,039
	21.1-11-221	Шайбы оцинкованные М6	100 шт.	0,163
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0003
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,03
	22.1-30-125	Пилы-сучкорезы бензиновые цепные типа "Штиль", мощность до 1,8 кВт	маш.-ч	0,02
4-3101-12-3/1	21.1-6-230	Эмаль алкидная универсальная, атмосферостойкая, цвет шоколадно-коричневый, аэрозоль	кг	0,036
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,0008

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	кг	0,039
	21.1-11-221	Шайбы оцинкованные М6	100 шт.	0,163
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00037
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,03
	22.1-30-125	Пилы-сучкорезы бензиновые цепные типа "Штиль", мощность до 1,8 кВт	маш.-ч	0,025

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3103-1. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом

4-3103-1-1/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,25
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,25
4-3103-1-2/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,4
	21.4-6-15	Торф	м3	0,1
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,25
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,25
4-3103-1-3/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,7
	21.4-6-15	Торф	м3	0,2
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,25
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,25
4-3103-1-4/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,1
	21.4-6-15	Торф	м3	0,4
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,25
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,25
4-3103-1-5/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,4
	21.4-6-15	Торф	м3	0,5
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,25
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,25
4-3103-1-6/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,25
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,25
4-3103-1-7/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,5
	21.4-6-15	Торф	м3	0,2
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,25
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,25
4-3103-1-8/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1
	21.4-6-15	Торф	м3	0,3
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,25
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,25
4-3103-1-9/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,5
	21.4-6-15	Торф	м3	0,5
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,25
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,25
4-3103-1-10/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	2
	21.4-6-15	Торф	м3	0,7
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,25
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,25
4-3103-1-11/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,28
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,28
4-3103-1-12/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,81
	21.4-6-15	Торф	м3	0,27
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,28
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,28
4-3103-1-13/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,61
	21.4-6-15	Торф	м3	0,54
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,28
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,28
4-3103-1-14/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	2,42
	21.4-6-15	Торф	м3	0,81
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,28
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,28
4-3103-1-15/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	3,23
	21.4-6-15	Торф	м3	1,08
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,28
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,28
4-3103-1-16/1	22.1-1-24	Экскаваторы на пневмоколесном тракторе гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	0,68
4-3103-1-17/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,6
	21.4-6-15	Торф	м3	0,5
	22.1-1-24	Экскаваторы на пневмоколесном тракторе гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	0,68
4-3103-1-18/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	3,1
	21.4-6-15	Торф	м3	1
	22.1-1-24	Экскаваторы на пневмоколесном тракторе гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	0,68
4-3103-1-19/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	4,7
	21.4-6-15	Торф	м3	1,6
	22.1-1-24	Экскаваторы на пневмоколесном тракторе гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	0,68
4-3103-1-20/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	6,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3103-2-28/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	15,8
	21.4-6-15	Торф	м3	5,25
	22.1-1-24	Экскаваторы на пневмокольном тракторе гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	3
4-3103-2-29/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	23,6
	21.4-6-15	Торф	м3	7,88
	22.1-1-24	Экскаваторы на пневмокольном тракторе гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	3
4-3103-2-30/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	31,5
	21.4-6-15	Торф	м3	10,5
	22.1-1-24	Экскаваторы на пневмокольном тракторе гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	3

Таблица 4-3103-3. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную

4-3103-3-2/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,4
	21.4-6-15	Торф	м3	0,1
4-3103-3-3/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,7
	21.4-6-15	Торф	м3	0,2
4-3103-3-4/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,1
	21.4-6-15	Торф	м3	0,4
4-3103-3-5/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,4
	21.4-6-15	Торф	м3	0,5
4-3103-3-7/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,5
	21.4-6-15	Торф	м3	0,2
4-3103-3-8/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1
	21.4-6-15	Торф	м3	0,3
4-3103-3-9/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,5
	21.4-6-15	Торф	м3	0,5
4-3103-3-10/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	2
	21.4-6-15	Торф	м3	0,7
4-3103-3-12/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,81
	21.4-6-15	Торф	м3	0,27
4-3103-3-13/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,61
	21.4-6-15	Торф	м3	0,54
4-3103-3-14/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	2,42
	21.4-6-15	Торф	м3	0,81
4-3103-3-15/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	3,23
	21.4-6-15	Торф	м3	1,08
4-3103-3-17/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,6
	21.4-6-15	Торф	м3	0,5
4-3103-3-18/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	3,1
	21.4-6-15	Торф	м3	1
4-3103-3-19/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	4,7
	21.4-6-15	Торф	м3	1,6
4-3103-3-20/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	6,2
	21.4-6-15	Торф	м3	2,1

Таблица 4-3103-4. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную

4-3103-4-2/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	2,2
	21.4-6-15	Торф	м3	0,73
4-3103-4-3/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	4,39
	21.4-6-15	Торф	м3	1,46
4-3103-4-4/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	6,58
	21.4-6-15	Торф	м3	2,2
4-3103-4-5/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	8,77
	21.4-6-15	Торф	м3	2,93
4-3103-4-7/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	3,47
	21.4-6-15	Торф	м3	1,16
4-3103-4-8/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	6,94
	21.4-6-15	Торф	м3	2,31
4-3103-4-9/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	10,4
	21.4-6-15	Торф	м3	3,47
4-3103-4-10/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	13,9
	21.4-6-15	Торф	м3	4,63
4-3103-4-12/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	4,63
	21.4-6-15	Торф	м3	1,54
4-3103-4-13/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	9,26
	21.4-6-15	Торф	м3	3,09
4-3103-4-14/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	13,9
	21.4-6-15	Торф	м3	4,63
4-3103-4-15/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	18,5
	21.4-6-15	Торф	м3	6,18
4-3103-4-17/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	5,81
	21.4-6-15	Торф	м3	1,94
4-3103-4-18/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	11,6
	21.4-6-15	Торф	м3	3,88
4-3103-4-19/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	17,4
	21.4-6-15	Торф	м3	5,82

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3103-4-20/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	23,2
	21.4-6-15	Торф	м3	7,75
4-3103-4-22/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	6,98
	21.4-6-15	Торф	м3	2,33
4-3103-4-23/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	14
	21.4-6-15	Торф	м3	4,65
4-3103-4-24/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	20,9
	21.4-6-15	Торф	м3	6,98
4-3103-4-25/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	27,9
	21.4-6-15	Торф	м3	9,3
4-3103-4-27/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	7,88
	21.4-6-15	Торф	м3	2,63
4-3103-4-28/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	15,8
	21.4-6-15	Торф	м3	5,25
4-3103-4-29/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	23,6
	21.4-6-15	Торф	м3	7,88
4-3103-4-30/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	31,5
	21.4-6-15	Торф	м3	10,5

Таблица 4-3103-5. Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли

4-3103-5-1/1	22.1-1-24	Экскаваторы на пневмоколесном тракторе гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	0,6
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,01
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,01
4-3103-5-2/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,21
	21.4-6-15	Торф	м3	0,4
	22.1-1-24	Экскаваторы на пневмоколесном тракторе гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	0,6
4-3103-5-3/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,01
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,01
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	2,42
4-3103-5-4/1	21.4-6-15	Торф	м3	0,8
	22.1-1-24	Экскаваторы на пневмоколесном тракторе гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	0,6
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,01
4-3103-5-5/1	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,01
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	5,44
	21.4-6-15	Торф	м3	1,81
4-3103-5-7/1	22.1-1-24	Экскаваторы на пневмоколесном тракторе гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	0,6
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,01
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,01
4-3103-5-8/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,21
	21.4-6-15	Торф	м3	0,4
4-3103-5-9/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	2,42
	21.4-6-15	Торф	м3	0,8
4-3103-5-10/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	3,93
	21.4-6-15	Торф	м3	1,31
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	5,44
	21.4-6-15	Торф	м3	1,81

Таблица 4-3103-6. Посадка деревьев и кустарников с комом земли

4-3103-6-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,07
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,32
4-3103-6-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,07
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,32
4-3103-6-3/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,5
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	2,2
4-3103-6-4/1	21.4-6-7	Коля деревянные для подвязки деревьев до 2,5м	м3	0,1584
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,66
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,5
4-3103-6-5/1	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	2,6
	21.4-6-7	Коля деревянные для подвязки деревьев до 2,5м	м3	0,1584
4-3103-6-6/1	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,76
	21.1-25-13	Вода	м3	2,2
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,76
4-3103-6-7/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,5
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	3,7
4-3103-6-7/1	21.4-6-7	Коля деревянные для подвязки деревьев до 2,5м	м3	0,1584
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	1,29
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3103-6-8/1	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	5,2
	21.4-6-7	Коля деревянные для подвязки деревьев до 2,5м	м3	0,1584
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	1,84
	21.1-20-17	Мешковина	м2	2
4-3103-6-9/1	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	7
	21.4-6-7	Коля деревянные для подвязки деревьев до 2,5м	м3	0,1584
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	2,19
	21.1-20-17	Мешковина	м2	2,4
4-3103-6-10/1	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	8,8
	21.4-6-7	Коля деревянные для подвязки деревьев до 2,5м	м3	0,2376
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	2,75
	21.1-20-17	Мешковина	м2	2,8
4-3103-6-11/1	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	10,3
	21.4-6-7	Коля деревянные для подвязки деревьев до 2,5м	м3	0,2376
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3,24
	21.1-9-14	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,5
4-3103-6-12/1	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,37
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0032
	21.1-20-17	Мешковина	м2	3,9
	21.1-25-13	Вода	м3	7
	21.4-6-15	Торф	м3	1,59
4-3103-6-12/1	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	2,3
	21.1-9-14	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,6
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,44
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0032
	21.1-20-17	Мешковина	м2	3,9
4-3103-6-12/1	21.1-25-13	Вода	м3	12,7
	21.4-6-15	Торф	м3	2,3
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	4,16

Таблица 4-3103-7. При посадке деревьев и кустарников добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли к табл. 4-3103-6

4-3103-7-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,05

Таблица 4-3103-8. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев

4-3103-8-1/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,22
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,22
4-3103-8-2/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,18
	21.4-6-15	Торф	м3	0,39
4-3103-8-3/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,28
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,28
4-3103-8-4/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	2,36
	21.4-6-15	Торф	м3	0,79
4-3103-8-5/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,28
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,28
4-3103-8-6/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	3,54
	21.4-6-15	Торф	м3	1,18
4-3103-8-7/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,28
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,28
4-3103-8-8/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,18
	21.4-6-15	Торф	м3	0,39
4-3103-8-9/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	2,36
	21.4-6-15	Торф	м3	0,79
4-3103-8-10/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	3,54
	21.4-6-15	Торф	м3	1,18
4-3103-8-11/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	4,73
	21.4-6-15	Торф	м3	1,58

Таблица 4-3103-9. Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев

4-3103-9-1/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,81
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,81
4-3103-9-2/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,98
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,45
4-3103-9-3/1	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,45
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	3,95
4-3103-9-4/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,45
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,45

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3103-9-4/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	6,4
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,45
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,45
4-3103-9-5/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	8,9
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,45
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,45
4-3103-9-7/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,98
4-3103-9-8/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	3,95
4-3103-9-9/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	6,4
4-3103-9-10/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	8,9

Таблица 4-3103-10. Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой

4-3103-10-1/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,5
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,17
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.4-6-7	Колья деревянные для подвязки деревьев до 2,5м	м3	0,0792
4-3103-10-2/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,5
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,17
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.4-6-7	Колья деревянные для подвязки деревьев до 2,5м	м3	0,0792

Таблица 4-3103-11. При посадке деревьев-саженцев добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли к табл. 4-3103-10

4-3103-11-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,17
---------------	------------	------	----	------

Таблица 4-3103-12. Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы

4-3103-12-1/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,19
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,19
4-3103-12-2/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,48
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,22
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,22
4-3103-12-3/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,95
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,22
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,22
4-3103-12-4/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,43
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,22
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,22
4-3103-12-5/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,9
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,22
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	0,22
4-3103-12-7/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,48
4-3103-12-8/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,95
4-3103-12-9/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,43
4-3103-12-10/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,9

Таблица 4-3103-13. Подготовка нестандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы

4-3103-13-1/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,82
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	1,82
4-3103-13-2/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	2
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,16
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	3,16
4-3103-13-3/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	4
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,16
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	3,16
4-3103-13-4/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	6,5
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,16
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	3,16
4-3103-13-5/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	9
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,16
	22.1-17-52	Ямокопатели	маш.-ч	3,16
4-3103-13-7/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	2
4-3103-13-8/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	4
4-3103-13-9/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	6,5
4-3103-13-10/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	9

Таблица 4-3103-14. Посадка кустарников-саженцев в группы

4-3103-14-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,36
4-3103-14-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,36

Таблица 4-3103-15. При посадке кустарников добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли к табл. 4-3103-14, 4-3103-27

4-3103-15-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,17
---------------	------------	------	----	------

Таблица 4-3103-16. Подготовка стандартных посадочных мест для живой изгороди

4-3103-16-1/1	22.1-1-33	Экскаваторы траншейные цепные на пневматическом ходу	маш.-ч	0,06
4-3103-16-2/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,63
	22.1-1-33	Экскаваторы траншейные цепные на пневматическом ходу	маш.-ч	0,06
4-3103-16-3/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,25

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3103-16-4/1	22.1-1-33	Экскаваторы траншейные цепные на пневматическом ходу	маш.-ч	0,06
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,88
4-3103-16-5/1	22.1-1-33	Экскаваторы траншейные цепные на пневматическом ходу	маш.-ч	0,06
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	2,5
4-3103-16-6/1	22.1-1-33	Экскаваторы траншейные цепные на пневматическом ходу	маш.-ч	0,06
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,88
4-3103-16-7/1	22.1-1-33	Экскаваторы траншейные цепные на пневматическом ходу	маш.-ч	0,06
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,75
4-3103-16-8/1	22.1-1-33	Экскаваторы траншейные цепные на пневматическом ходу	маш.-ч	0,06
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	2,63
4-3103-16-9/1	22.1-1-33	Экскаваторы траншейные цепные на пневматическом ходу	маш.-ч	0,06
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	3,5
4-3103-16-10/1	22.1-1-33	Экскаваторы траншейные цепные на пневматическом ходу	маш.-ч	0,06
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,63
4-3103-16-12/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,25
4-3103-16-13/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,88
4-3103-16-14/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	2,5
4-3103-16-15/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,88
4-3103-16-17/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,75
4-3103-16-18/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	2,63
4-3103-16-19/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	3,5
4-3103-16-20/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	

Таблица 4-3103-17. Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди

4-3103-17-1/1	22.1-1-33	Экскаваторы траншейные цепные на пневматическом ходу	маш.-ч	0,2
4-3103-17-2/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	2
4-3103-17-3/1	22.1-1-33	Экскаваторы траншейные цепные на пневматическом ходу	маш.-ч	0,2
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	4
4-3103-17-4/1	22.1-1-33	Экскаваторы траншейные цепные на пневматическом ходу	маш.-ч	0,2
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	6,5
4-3103-17-5/1	22.1-1-33	Экскаваторы траншейные цепные на пневматическом ходу	маш.-ч	0,2
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	9
4-3103-17-7/1	22.1-1-33	Экскаваторы траншейные цепные на пневматическом ходу	маш.-ч	0,2
4-3103-17-7/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	2
4-3103-17-8/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	4
4-3103-17-9/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	6,5
4-3103-17-10/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	9

Таблица 4-3103-18. Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь

4-3103-18-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,63
4-3103-18-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,05

Таблица 4-3103-19. При посадке кустарников добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли к табл. 4-3103-18, 4-3103-25

4-3103-19-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,17
---------------	------------	------	----	------

Таблица 4-3103-20. Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников

4-3103-20-1/1	21.4-4-12	Селитра аммиачная, марка Б	кг	0,7
	21.4-4-18	Удобрения органические (средняя стоимость)	кг	350
4-3103-20-2/1	21.4-4-12	Селитра аммиачная, марка Б	кг	0,7
	21.4-4-18	Удобрения органические (средняя стоимость)	кг	350
4-3103-20-3/1	21.4-4-12	Селитра аммиачная, марка Б	кг	0,7
	21.4-4-18	Удобрения органические (средняя стоимость)	кг	350
4-3103-20-4/1	21.4-4-12	Селитра аммиачная, марка Б	кг	0,7
	21.4-4-18	Удобрения органические (средняя стоимость)	кг	350

Таблица 4-3103-21. Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников

4-3103-21-1/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	8,88
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0096
	21.1-12-27	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 40-70 мм	м3	64,5
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,1

Таблица 4-3103-22. Улучшение почвы при посадке деревьев и кустарников в городских условиях методом типа "Пикса"

4-3103-22-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,275
	21.4-4-16	Суперкомпост "Пикса"	кг	35
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	2,95
4-3103-22-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,456
	21.4-4-16	Суперкомпост "Пикса"	кг	72
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3,08

Таблица 4-3103-23. Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз

4-3103-23-1/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00056
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	т	0,00056
	21.1-20-17	Мешковина	м2	35

Таблица 4-3103-25. Посадка кустарников с комом земли в живую изгородь

4-3103-25-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,63
4-3103-25-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 4-3103-27. Посадка кустарников с комом земли в группы

4-3103-27-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,36
4-3103-27-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,36

Раздел 4. Демонтаж, разборка, вырубка

Таблица 4-3104-2. Корчевка и разделка пней вручную с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м, подноски и засыпка образующихся при корчевке ям, растительной земельной смесью

4-3104-2-1/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,34
4-3104-2-2/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,45
4-3104-2-3/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,56
4-3104-2-4/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,67
4-3104-2-5/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,78
4-3104-2-6/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,89
4-3104-2-7/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1
4-3104-2-8/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,12

Таблица 4-3104-4. Перерубка и извлечение вручную корней кустарников с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м, засыпкой образующихся ям растительной земельной смесью

4-3104-4-1/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,01
4-3104-4-2/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,02
4-3104-4-3/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,07
4-3104-4-4/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,13

Таблица 4-3104-5. Удаление пней пнедробилкой

4-3104-5-1/1	22.1-30-83	Пнедробилки	маш.-ч	0,25
	22.1-30-84	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"	маш.-ч	0,1
4-3104-5-2/1	22.1-30-83	Пнедробилки	маш.-ч	0,35
	22.1-30-84	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"	маш.-ч	0,13

Таблица 4-3104-6. Вырубка деревьев альпинистами на кладбищах города Москвы

4-3104-6-1/1	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	2,87
4-3104-6-2/1	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	3,64
4-3104-6-3/1	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	6,28

Таблица 4-3104-8. Валка деревьев с корня

4-3104-8-1/1	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	1,78
4-3104-8-2/1	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	2,16
4-3104-8-3/1	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	2,6
4-3104-8-4/1	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	3,18
4-3104-8-5/1	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	3,7
4-3104-8-6/1	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	6,64
4-3104-8-7/1	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	2,64
4-3104-8-8/1	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	3,28
4-3104-8-9/1	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	3,9
4-3104-8-10/1	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	4,71
4-3104-8-11/1	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	5,52
4-3104-8-12/1	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	10,15

Таблица 4-3104-12. Валка деревьев с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях между деревьями, зданиями, сооружениями и у проезжей части

4-3104-12-1/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,58
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	0,86
	22.1-30-84	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"	маш.-ч	2,87
4-3104-12-2/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,67
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	1,58
	22.1-30-84	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"	маш.-ч	5,26
4-3104-12-3/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,58
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	0,74
	22.1-30-84	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"	маш.-ч	2,46
4-3104-12-4/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,67
	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	1,37
	22.1-30-84	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"	маш.-ч	4,57

Таблица 4-3104-14. Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков

4-3104-14-1/1	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,02
4-3104-14-2/1	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,08
4-3104-14-3/1	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,24
4-3104-14-4/1	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,33
4-3104-14-5/1	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,72
4-3104-14-6/1	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,85
4-3104-14-7/1	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	1,82
4-3104-14-8/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,4
	22.1-18-6	Прицепы двухосные	маш.-ч	0,4
	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	2
4-3104-14-9/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,47

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-18-6	Прицепы двухосные	маш.-ч	0,47
	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	2,3

Таблица 4-3104-15. Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков, добавлять на каждые 10 м переноски сверх 25 м

4-3104-15-8/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,03
	22.1-18-6	Прицепы двухосные	маш.-ч	0,03
4-3104-15-9/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,04
	22.1-18-6	Прицепы двухосные	маш.-ч	0,04

Таблица 4-3104-16. Извлечение из земли пня дерева с корнем, вывернутого с комом земли, с засыпкой ямы землей

4-3104-16-1/1	22.1-1-76	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша для погрузки 1м3, объем ковша для копания 0,3 м3, грузоподъемность до 2 т, высота разгрузки 2,64 м	маш.-ч	0,28
4-3104-16-2/1	22.1-1-76	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша для погрузки 1м3, объем ковша для копания 0,3 м3, грузоподъемность до 2 т, высота разгрузки 2,64 м	маш.-ч	0,39
4-3104-16-3/1	22.1-1-76	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша для погрузки 1м3, объем ковша для копания 0,3 м3, грузоподъемность до 2 т, высота разгрузки 2,64 м	маш.-ч	0,59

Таблица 4-3104-17. Разделка пня дерева с корнем гидромолотом

4-3104-17-1/1	22.1-1-75	Экскаваторы-погрузчики на пневмоходу гидравлические с гидромолотом, грузоподъемность до 2 т, высота разгрузки 2,64 м, энергия удара 850 Дж	маш.-ч	0,28
4-3104-17-2/1	22.1-1-75	Экскаваторы-погрузчики на пневмоходу гидравлические с гидромолотом, грузоподъемность до 2 т, высота разгрузки 2,64 м, энергия удара 850 Дж	маш.-ч	0,35
4-3104-17-3/1	22.1-1-75	Экскаваторы-погрузчики на пневмоходу гидравлические с гидромолотом, грузоподъемность до 2 т, высота разгрузки 2,64 м, энергия удара 850 Дж	маш.-ч	0,67
4-3104-17-4/1	22.1-1-75	Экскаваторы-погрузчики на пневмоходу гидравлические с гидромолотом, грузоподъемность до 2 т, высота разгрузки 2,64 м, энергия удара 850 Дж	маш.-ч	0,79
4-3104-17-5/1	22.1-1-75	Экскаваторы-погрузчики на пневмоходу гидравлические с гидромолотом, грузоподъемность до 2 т, высота разгрузки 2,64 м, энергия удара 850 Дж	маш.-ч	0,91
4-3104-17-6/1	22.1-1-75	Экскаваторы-погрузчики на пневмоходу гидравлические с гидромолотом, грузоподъемность до 2 т, высота разгрузки 2,64 м, энергия удара 850 Дж	маш.-ч	1,09
4-3104-17-7/1	22.1-1-75	Экскаваторы-погрузчики на пневмоходу гидравлические с гидромолотом, грузоподъемность до 2 т, высота разгрузки 2,64 м, энергия удара 850 Дж	маш.-ч	1,21

Таблица 4-3104-18. Измельчение ветвей, сучьев дробилкой

4-3104-18-1/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,02
	22.1-17-261	Машины передвижные рубильные с дизельным двигателем, производительность до 20 т/час	маш.-ч	0,02
4-3104-18-2/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,03
	22.1-17-261	Машины передвижные рубильные с дизельным двигателем, производительность до 20 т/час	маш.-ч	0,03
4-3104-18-3/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,09
	22.1-17-261	Машины передвижные рубильные с дизельным двигателем, производительность до 20 т/час	маш.-ч	0,09
4-3104-18-4/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,12
	22.1-17-261	Машины передвижные рубильные с дизельным двигателем, производительность до 20 т/час	маш.-ч	0,12
4-3104-18-5/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,17
	22.1-17-261	Машины передвижные рубильные с дизельным двигателем, производительность до 20 т/час	маш.-ч	0,17
4-3104-18-6/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,33
	22.1-17-261	Машины передвижные рубильные с дизельным двигателем, производительность до 20 т/час	маш.-ч	0,33
4-3104-18-7/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,47
	22.1-17-261	Машины передвижные рубильные с дизельным двигателем, производительность до 20 т/час	маш.-ч	0,47
4-3104-18-8/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,55
	22.1-17-261	Машины передвижные рубильные с дизельным двигателем, производительность до 20 т/час	маш.-ч	0,55
4-3104-18-9/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,64
	22.1-17-261	Машины передвижные рубильные с дизельным двигателем, производительность до 20 т/час	маш.-ч	0,64

Таблица 4-3104-19. Расчистка площадей с удалением поросли кустарников и мелколесья с корнями с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м

4-3104-19-1/1	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,06
4-3104-19-2/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,1
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,319
	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,09
4-3104-19-3/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,2
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,319
	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,38
4-3104-19-4/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,7
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,53
	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,47
4-3104-19-5/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	1,3
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,85
	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,47

Таблица 4-3104-20. Вырубка, уборка вывернутых с корнем, упавших деревьев в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.): разделка деревьев вручную

4-3104-20-1/1	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,1
4-3104-20-2/1	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,27
4-3104-20-3/1	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,39
4-3104-20-4/1	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,5
4-3104-20-5/1	22.1-2-11	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 100 кВт	маш.-ч	0,19
	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,87

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3104-20-6/1	22.1-2-11	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 100 кВт	маш.-ч	0,24
	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,88
4-3104-20-7/1	22.1-2-11	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 100 кВт	маш.-ч	0,28
	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	1,02

Таблица 4-3104-21. Вырубка, уборка вывернутых с корнем, упавших деревьев в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.): удаление пня с корнем

4-3104-21-1/1	22.1-2-11	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 100 кВт	маш.-ч	0,08
4-3104-21-2/1	22.1-2-11	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 100 кВт	маш.-ч	0,14
4-3104-21-3/1	22.1-2-11	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 100 кВт	маш.-ч	0,2
4-3104-21-4/1	22.1-2-11	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 100 кВт	маш.-ч	0,26
4-3104-21-5/1	22.1-2-11	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 100 кВт	маш.-ч	0,35
4-3104-21-6/1	22.1-2-11	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 100 кВт	маш.-ч	0,45
4-3104-21-7/1	22.1-2-11	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 100 кВт	маш.-ч	0,53

Таблица 4-3104-22. Уборка валежа в труднодоступных местах (болота, овраги, поймы рек и др.)

4-3104-22-1/1	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,11
4-3104-22-2/1	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,14
4-3104-22-3/1	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,24
4-3104-22-4/1	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,33
4-3104-22-5/1	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,4

Раздел 5. Прочие

Таблица 4-3105-1. Транспортировка посадочного материала при пересадке деревьев и кустарников

4-3105-1-1/1	22.1-18-10	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,114
--------------	------------	--	--------	-------

Таблица 4-3105-4. Перевозка порубочных остатков автосамосвалами

4-3105-4-1/1	22.1-18-14	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,05
4-3105-4-2/1	22.1-18-14	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,0121
4-3105-4-3/1	22.1-18-14	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,105
4-3105-4-4/1	22.1-18-14	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,075

Таблица 4-3105-5. Механизированная погрузка на автотранспорт порубочных остатков

4-3105-5-1/1	22.1-1-29	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,04
4-3105-5-2/1	22.1-1-29	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,056

Таблица 4-3105-7. Погрузка щепы, полученной после измельчения ветвей и сучьев дробилкой

4-3105-7-1/1	22.1-1-76	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша для погрузки 1м3, объем ковша для копания 0,3 м3, грузоподъемность до 2 т, высота разгрузки 2,64 м	маш.-ч	0,234
--------------	-----------	--	--------	-------

Таблица 4-3105-8. Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа

4-3105-8-1/1	22.1-17-291	Томографы акустические для исследования деревьев с шестью сенсорами, электронной мерной вилкой, электронным радиомолотком с дисплеем	маш.-ч	0,3876
	22.1-17-292	Компьютеры планшетные гибридные полностью защищенные для использования вне помещений i5-7300U 2,6 ГГц, HD Graphics 620 с мультипроцессорным QHD экраном 12" с антибликовым покрытием, IP65, 8 Гб RAM, 256 Гб SSD, 4G LTE, LAN, GPS/ГЛОНАСС	маш.-ч	0,3876
4-3105-8-2/1	22.1-17-291	Томографы акустические для исследования деревьев с шестью сенсорами, электронной мерной вилкой, электронным радиомолотком с дисплеем	маш.-ч	0,1776
	22.1-17-292	Компьютеры планшетные гибридные полностью защищенные для использования вне помещений i5-7300U 2,6 ГГц, HD Graphics 620 с мультипроцессорным QHD экраном 12" с антибликовым покрытием, IP65, 8 Гб RAM, 256 Гб SSD, 4G LTE, LAN, GPS/ГЛОНАСС	маш.-ч	0,1776
4-3105-8-3/1	22.1-17-291	Томографы акустические для исследования деревьев с шестью сенсорами, электронной мерной вилкой, электронным радиомолотком с дисплеем	маш.-ч	0,4543
	22.1-17-292	Компьютеры планшетные гибридные полностью защищенные для использования вне помещений i5-7300U 2,6 ГГц, HD Graphics 620 с мультипроцессорным QHD экраном 12" с антибликовым покрытием, IP65, 8 Гб RAM, 256 Гб SSD, 4G LTE, LAN, GPS/ГЛОНАСС	маш.-ч	0,4543
4-3105-8-4/1	22.1-17-291	Томографы акустические для исследования деревьев с шестью сенсорами, электронной мерной вилкой, электронным радиомолотком с дисплеем	маш.-ч	0,2281
	22.1-17-292	Компьютеры планшетные гибридные полностью защищенные для использования вне помещений i5-7300U 2,6 ГГц, HD Graphics 620 с мультипроцессорным QHD экраном 12" с антибликовым покрытием, IP65, 8 Гб RAM, 256 Гб SSD, 4G LTE, LAN, GPS/ГЛОНАСС	маш.-ч	0,2281
4-3105-8-5/1	22.1-17-291	Томографы акустические для исследования деревьев с шестью сенсорами, электронной мерной вилкой, электронным радиомолотком с дисплеем	маш.-ч	0,527
	22.1-17-292	Компьютеры планшетные гибридные полностью защищенные для использования вне помещений i5-7300U 2,6 ГГц, HD Graphics 620 с мультипроцессорным QHD экраном 12" с антибликовым покрытием, IP65, 8 Гб RAM, 256 Гб SSD, 4G LTE, LAN, GPS/ГЛОНАСС	маш.-ч	0,527
4-3105-8-6/1	22.1-17-291	Томографы акустические для исследования деревьев с шестью сенсорами, электронной мерной вилкой, электронным радиомолотком с дисплеем	маш.-ч	0,283
	22.1-17-292	Компьютеры планшетные гибридные полностью защищенные для использования вне помещений i5-7300U 2,6 ГГц, HD Graphics 620 с мультипроцессорным QHD экраном 12" с антибликовым покрытием, IP65, 8 Гб RAM, 256 Гб SSD, 4G LTE, LAN, GPS/ГЛОНАСС	маш.-ч	0,283

Таблица 4-3105-9. Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью акустического томографа с использованием альпинистского снаряжения

4-3105-9-1/1	22.1-17-291	Томографы акустические для исследования деревьев с шестью сенсорами, электронной мерной вилкой, электронным радиомолотком с дисплеем	маш.-ч	0,3225
	22.1-17-292	Компьютеры планшетные гибридные полностью защищенные для использования вне помещений i5-7300U 2,6 ГГц, HD Graphics 620 с мультипроцессорным QHD экраном 12" с антибликовым покрытием, IP65, 8 Гб RAM, 256 Гб SSD, 4G LTE, LAN, GPS/ГЛОНАСС	маш.-ч	0,3225
4-3105-9-2/1	22.1-17-291	Томографы акустические для исследования деревьев с шестью сенсорами, электронной мерной вилкой, электронным радиомолотком с дисплеем	маш.-ч	0,3225

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3105-9-3/1	22.1-17-292	Компьютеры планшетные гибридные полностью защищенные для использования вне помещений i5-7300U 2,6 ГГц, HD Graphics 620 с мультипроцессорным QHD экраном 12" с антибликовым покрытием, IP65, 8 Гб RAM, 256 Гб SSD, 4G LTE, LAN, GPS/ГЛОНАСС	маш.-ч	0,3225
	22.1-17-291	Томографы акустические для исследования деревьев с шестью сенсорами, электронной мерной вилкой, электронным радиомолотком с дисплеем	маш.-ч	0,3903
4-3105-9-4/1	22.1-17-292	Компьютеры планшетные гибридные полностью защищенные для использования вне помещений i5-7300U 2,6 ГГц, HD Graphics 620 с мультипроцессорным QHD экраном 12" с антибликовым покрытием, IP65, 8 Гб RAM, 256 Гб SSD, 4G LTE, LAN, GPS/ГЛОНАСС	маш.-ч	0,3903
	22.1-17-291	Томографы акустические для исследования деревьев с шестью сенсорами, электронной мерной вилкой, электронным радиомолотком с дисплеем	маш.-ч	0,3903
4-3105-9-5/1	22.1-17-292	Компьютеры планшетные гибридные полностью защищенные для использования вне помещений i5-7300U 2,6 ГГц, HD Graphics 620 с мультипроцессорным QHD экраном 12" с антибликовым покрытием, IP65, 8 Гб RAM, 256 Гб SSD, 4G LTE, LAN, GPS/ГЛОНАСС	маш.-ч	0,3903
	22.1-17-291	Томографы акустические для исследования деревьев с шестью сенсорами, электронной мерной вилкой, электронным радиомолотком с дисплеем	маш.-ч	0,492
4-3105-9-6/1	22.1-17-292	Компьютеры планшетные гибридные полностью защищенные для использования вне помещений i5-7300U 2,6 ГГц, HD Graphics 620 с мультипроцессорным QHD экраном 12" с антибликовым покрытием, IP65, 8 Гб RAM, 256 Гб SSD, 4G LTE, LAN, GPS/ГЛОНАСС	маш.-ч	0,492
	22.1-17-291	Томографы акустические для исследования деревьев с шестью сенсорами, электронной мерной вилкой, электронным радиомолотком с дисплеем	маш.-ч	0,492

Таблица 4-3105-11. Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью прибора типа резистограф

4-3105-11-1/1	22.1-17-292	Компьютеры планшетные гибридные полностью защищенные для использования вне помещений i5-7300U 2,6 ГГц, HD Graphics 620 с мультипроцессорным QHD экраном 12" с антибликовым покрытием, IP65, 8 Гб RAM, 256 Гб SSD, 4G LTE, LAN, GPS/ГЛОНАСС	маш.-ч	0,097
	22.1-17-300	Устройство для исследования профиля плотности древесины, глубина сверления до 500 мм, скорость сверления от 250 до 750 мм/мин, емкость аккумулятора 3 А*ч, напряжение 18 В	маш.-ч	0,051
4-3105-11-2/1	22.1-17-300	Устройство для исследования профиля плотности древесины, глубина сверления до 500 мм, скорость сверления от 250 до 750 мм/мин, емкость аккумулятора 3 А*ч, напряжение 18 В	маш.-ч	0,0164

Таблица 4-3105-13. Инструментальное обследование скрытых стволовых гнилей с помощью прибора типа резистограф с использованием альпинистского снаряжения

4-3105-13-1/1	22.1-17-292	Компьютеры планшетные гибридные полностью защищенные для использования вне помещений i5-7300U 2,6 ГГц, HD Graphics 620 с мультипроцессорным QHD экраном 12" с антибликовым покрытием, IP65, 8 Гб RAM, 256 Гб SSD, 4G LTE, LAN, GPS/ГЛОНАСС	маш.-ч	0,105
	22.1-17-300	Устройство для исследования профиля плотности древесины, глубина сверления до 500 мм, скорость сверления от 250 до 750 мм/мин, емкость аккумулятора 3 А*ч, напряжение 18 В	маш.-ч	0,096
4-3105-13-2/1	22.1-17-300	Устройство для исследования профиля плотности древесины, глубина сверления до 500 мм, скорость сверления от 250 до 750 мм/мин, емкость аккумулятора 3 А*ч, напряжение 18 В	маш.-ч	0,096

Таблица 4-3105-14. Пометка усохших деревьев

4-3105-14-1/1	21.1-6-234	Краска (эмаль) на алкидной основе высокоадгезионная универсальная атмосферостойкая, разных цветов, аэрозоль	кг	0,01
---------------	------------	---	----	------

Таблица 4-3105-15. Погрузка земли в мягкие контейнеры вручную

4-3105-15-1/1	21.1-25-1157	Контейнеры мягкие полипропиленовые типа биг-бэг, четырехстропные, емкость 1,1 м3, низ глухой, верх сборка	шт.	1,7
---------------	--------------	---	-----	-----

Таблица 4-3105-16. Механизированная погрузка грунта в мягких контейнерах краном-манипулятором

4-3105-16-1/1	22.1-18-33	Автомобили бортовые с манипулятором, грузоподъемность до 12 т	маш.-ч	0,07
---------------	------------	---	--------	------

Отдел 32. Газоны, откосы, цветники

Раздел 1. Ремонт, восстановление

Таблица 4-3201-7. Выкашивание газонов

4-3201-7-2/1	22.1-17-36	Косилки моторные	маш.-ч	0,75
--------------	------------	------------------	--------	------

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3203-3. Устройство газонов

4-3203-3-1/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,06
	22.1-17-39	Плуги выкопчные (без трактора)	маш.-ч	0,06
4-3203-3-3/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	15
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,06
4-3203-3-4/1	22.1-17-39	Плуги выкопчные (без трактора)	маш.-ч	0,06
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	15
4-3203-3-5/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	5
4-3203-3-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	10
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	4
4-3203-3-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	10
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	4
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3

Таблица 4-3203-4. Улучшение почвы газонов внесением торфа

4-3203-4-1/1	21.4-6-15	Торф	т	4
4-3203-4-2/1	21.4-6-15	Торф	т	0,8

Таблица 4-3203-5. Укрытие обычных газонов и газонов на откосах мешковиной

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3203-5-1/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	116,8
Таблица 4-3203-6. Подготовка почвы под цветники				
4-3203-6-1/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	20
4-3203-6-2/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	5
Таблица 4-3203-7. Устройство цветников				
4-3203-7-1/1	22.1-1-24	Экскаваторы на пневмоколесном тракторе гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	1,84
4-3203-7-3/1	22.1-1-24	Экскаваторы на пневмоколесном тракторе гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	0,46
Таблица 4-3203-8. Посадка многолетних цветников				
4-3203-8-1/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,008
	21.1-20-54	Шпигат пеньковый	кг	0,8
	21.1-25-13	Вода	м3	30
	21.4-6-8	Перегонной	м3	2
4-3203-8-2/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,005
	21.1-20-54	Шпигат пеньковый	кг	0,5
Таблица 4-3203-9. Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту				
4-3203-9-1/1	21.1-9-39	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 13-16 мм	м3	0,37
	21.1-25-13	Вода	м3	4
	21.4-6-2	Готовый дерн (рулонный газон), размер рулона: длина 1,85 м, ширина 0,4 м, толщина дерна 2-2,5 см	м2	20
Таблица 4-3203-10. Устройство альпинариев и рокариев				
4-3203-10-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.4-4-17	Удобрения комплексные минеральные для газонов	кг	2
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	7
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	0,6
	21.4-6-15	Торф	м3	1,6
	21.5-3-9	Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет серый	м3	3
Таблица 4-3203-12. Укладка готового газона в рулонах				
4-3203-12-1/1	21.1-9-39	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 13-16 мм	м3	0,014
	21.4-6-3	Газон готовый в рулоне, размер рулона: длина 2,0 м, ширина 0,4 м	м2	107
4-3203-12-2/1	21.1-9-39	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 13-16 мм	м3	0,022
	21.4-6-3	Газон готовый в рулоне, размер рулона: длина 2,0 м, ширина 0,4 м	м2	107
Таблица 4-3203-13. Создание газонов методом "Гидропосев"				
4-3203-13-1/1	21.4-4-17	Удобрения комплексные минеральные для газонов	кг	7
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	39,2
	21.4-6-17	Щепа декоративная из хвойных пород деревьев (различная цветовая гамма)	кг	28,1
	22.1-17-74	Установки для гидропосева многолетних трав на автомобиле	маш.-ч	0,42
4-3203-13-2/1	21.4-4-17	Удобрения комплексные минеральные для газонов	кг	7
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	39,2
	21.4-6-17	Щепа декоративная из хвойных пород деревьев (различная цветовая гамма)	кг	28,1
	22.1-17-74	Установки для гидропосева многолетних трав на автомобиле	маш.-ч	0,36
Таблица 4-3203-14. Улучшение почвы газонов методом типа "Пикса"				
4-3203-14-1/1	21.4-4-16	Суперкомпост "Пикса"	кг	400
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,08
	22.1-17-45	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,08
Таблица 4-3203-15. Устройство газонного покрытия на ячеистом основании типа "экопарковка"				
4-3203-15-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	4,58
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	1,83
	21.4-6-13	Почвогрунт многокомпонентный искусственный с органическими и минеральными удобрениями	м3	5
	21.5-3-141	Плиты бетонные тротуарные фигурные типа "ФЭМ-27", длина 600 мм, ширина 400 мм, толщина 100 мм, цвет серый	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,48
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	5,88
Таблица 4-3203-16. Формирование склонов армогрунтовыми конструкциями				
4-3203-16-1/1	21.1-9-14	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,09
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,2
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	кг	58
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	11
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	120,01
	21.1-12-51	Гравий рядовой	м3	280,02
	21.1-25-710	Биотекстиль из кокосового волокна, марка "KGW-900"	м2	17
	21.1-25-771	Конструкции металлические габионные "Зеленый террамеш"	шт.	83,34
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,258
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	51
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	249,8
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	249,8
Таблица 4-3203-17. Укрепление откосов засевом трав с применением биоматов				
4-3203-17-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	3,4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3203-17-2/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,02
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	11
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	1
	21.1-25-13	Вода	м3	10
	21.1-25-774	Биомат из кокосового волокна, укрепленного полипропиленовой сеткой, марка "C-100-PP"	м2	110
	21.4-4-17	Удобрения комплексные минеральные для газонов	кг	8
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	4
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	8
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,46
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	3,4
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,02
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	11
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	1
	21.1-25-13	Вода	м3	10
	21.1-25-775	Биомат из соломенного волокна, укрепленного полипропиленовой сеткой, марка "S-100-PP"	м2	110
	21.4-4-17	Удобрения комплексные минеральные для газонов	кг	8
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	4
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	8
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,46
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	3,4
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,02
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	22
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	1
	21.1-25-13	Вода	м3	10
	21.1-25-774	Биомат из кокосового волокна, укрепленного полипропиленовой сеткой, марка "C-100-PP"	м2	110
	21.1-25-775	Биомат из соломенного волокна, укрепленного полипропиленовой сеткой, марка "S-100-PP"	м2	110
	21.4-4-17	Удобрения комплексные минеральные для газонов	кг	8
4-3203-17-3/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	4
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	8
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,46
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	3,4
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,02
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	22
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	1

Таблица 4-3203-18. Стабилизация откосов биотекстилем из кокосового волокна

4-3203-18-1/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,02
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	11
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	1
	21.1-25-773	Биотекстиль из кокосового волокна, марка "KGW-400"	м2	110
4-3203-18-2/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,02
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	11
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	1
	21.1-25-710	Биотекстиль из кокосового волокна, марка "KGW-900"	м2	110

Таблица 4-3203-19. Стабилизация откосов геосинтетической сеткой "Мак-Mat"

4-3203-19-1/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,02
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	11
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	1
	21.1-25-772	Полотно из поливинилхлоридных нитей для стабилизации откосов, марка "Мак-Mat"	м2	110

Таблица 4-3203-20. Посадка однолетних цветников из однолетних цветочных культур

4-3203-20-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	1
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,22

Таблица 4-3203-22. Устройство корыта под газонные георешетки в местах вытаптывания газонов

4-3203-22-1/1	22.1-1-76	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша для погрузки 1м3, объем ковша для копания 0,3 м3, грузоподъемность до 2 т, высота разгрузки 2,64 м	маш.-ч	3,32
4-3203-22-2/1	22.1-1-76	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша для погрузки 1м3, объем ковша для копания 0,3 м3, грузоподъемность до 2 т, высота разгрузки 2,64 м	маш.-ч	0,66

Таблица 4-3203-23. Укладка пластиковых георешеток газонных с засыпкой грунтом

4-3203-23-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	10
	22.1-1-76	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша для погрузки 1м3, объем ковша для копания 0,3 м3, грузоподъемность до 2 т, высота разгрузки 2,64 м	маш.-ч	0,7236
4-3203-23-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	10
	22.1-1-76	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша для погрузки 1м3, объем ковша для копания 0,3 м3, грузоподъемность до 2 т, высота разгрузки 2,64 м	маш.-ч	0,7236
4-3203-23-3/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	1,953
	22.1-1-76	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша для погрузки 1м3, объем ковша для копания 0,3 м3, грузоподъемность до 2 т, высота разгрузки 2,64 м	маш.-ч	0,1447

Раздел 4. Разборка, выкапывание цветочных культур

Таблица 4-3204-4. Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", демонтаж цветочной композиции				
4-3204-4-1/1	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	35
	22.1-4-91	Мини-погрузчики многофункциональные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,28
4-3204-4-2/1	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	35
	22.1-4-91	Мини-погрузчики многофункциональные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,28

Раздел 5. Прочие

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 4-3205-2. Перевозка растительных остатков автосамосвалами

4-3205-2-1/1	22.1-18-14	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,176
4-3205-2-2/1	22.1-18-14	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,0096

Отдел 33. Заготовка посадочного материала

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3303-6. Заготовка деревьев и кустарников с комом земли

4-3303-6-1/1	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	7,5
	21.1-20-17	Мешковина	м2	6,4
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,5
4-3303-6-2/1	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	7,5
	21.1-20-17	Мешковина	м2	6,4
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,5
4-3303-6-3/1	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	7,5
	21.1-20-17	Мешковина	м2	6,4
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,5
4-3303-6-4/1	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	9,5
	21.1-20-17	Мешковина	м2	12,2
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,7
4-3303-6-5/1	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	13,5
	21.1-20-17	Мешковина	м2	22,6
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,9
4-3303-6-6/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,17
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,011
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	5
	22.1-30-84	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"	маш.-ч	0,12
4-3303-6-7/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,1
	21.1-9-90	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,6
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,019
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	5
	22.1-30-84	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"	маш.-ч	0,62
4-3303-6-8/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,5
	21.1-9-90	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,6
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,036
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	5
	22.1-30-84	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"	маш.-ч	0,75
4-3303-6-9/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	2
	21.1-9-90	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,6
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,06
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	5
	22.1-30-84	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"	маш.-ч	1,2
4-3303-6-10/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	2,5
	21.1-9-90	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,6
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,087
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	5
	22.1-30-84	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"	маш.-ч	1,44
4-3303-6-11/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	2,7
	21.1-9-90	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,6
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,11
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	5
	22.1-30-84	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"	маш.-ч	1,52
4-3303-6-12/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0005
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,88
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	3,66
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,027
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	5,21
	21.1-20-17	Мешковина	м2	28,33
	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	2,35
4-3303-6-13/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0005
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	1,1
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	4,58
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,027
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	6,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	34
	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	2,35

Таблица 4-3303-7. Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой

4-3303-7-1/1	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	0,4
	21.1-20-17	Мешковина	10 м2	0,8
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,12
	22.1-17-39	Плуги выкопочные (без трактора)	маш.-ч	0,12

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3303-7-2/1	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	0,4
	21.1-20-17	Мешковина	10 м2	0,8
4-3303-7-3/1	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	0,2
	21.1-20-17	Мешковина	10 м2	0,4
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,04
4-3303-7-4/1	22.1-17-39	Плуги выкопочные (без трактора)	маш.-ч	0,04
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	0,2
	21.1-20-17	Мешковина	10 м2	0,4
4-3303-7-5/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,12
	22.1-17-39	Плуги выкопочные (без трактора)	маш.-ч	0,12
4-3303-7-7/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,04
	22.1-17-39	Плуги выкопочные (без трактора)	маш.-ч	0,04

Таблица 4-3303-8. Заготовка растительной земли, перегноя и дерна

4-3303-8-1/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,28
--------------	-----------	---	--------	------

Таблица 4-3303-9. Заготовка дерна вручную

4-3303-9-1/1	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	0,2
--------------	-----------	--	----	-----

Отдел 34. Уход

Раздел 5. Прочие

Таблица 4-3405-1. Уход за деревьями или кустарниками с комом земли в течение года после посадки (комплексные нормы)

4-3405-1-1/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,5
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,42
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,14
4-3405-1-2/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,5
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	1,2
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,41
4-3405-1-3/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,5
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	1,6
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,54
4-3405-1-4/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,5
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	5
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	1,71
4-3405-1-5/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,5
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	1,6
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,54
4-3405-1-6/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,5
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	5
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	1,71
4-3405-1-7/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,5
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	10
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3,42
4-3405-1-8/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	2
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	15
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	5,12
4-3405-1-9/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	2,4
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	20
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	6,84
4-3405-1-10/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	2,8
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	30
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	10,26
4-3405-1-11/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	3,9
	21.1-25-13	Вода	м3	28
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	9,2
4-3405-1-12/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	3,9
	21.1-25-13	Вода	м3	89
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	13,25

Таблица 4-3405-2. Уход за саженцами с оголенной корневой системой в течение года после посадки (комплексные нормы)

4-3405-2-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,2
	21.4-4-18	Удобрения органические (средняя стоимость)	кг	48
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,36
4-3405-2-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.4-4-18	Удобрения органические (средняя стоимость)	кг	24
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,12

Таблица 4-3405-3. Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди в течение года после посадки (комплексные нормы)

4-3405-3-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,84
	21.4-4-18	Удобрения органические (средняя стоимость)	кг	32
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,25
4-3405-3-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,2
	21.4-4-18	Удобрения органические (средняя стоимость)	кг	40
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,38

Таблица 4-3405-5. Опрыскивание деревьев и кустарников от вредителей ядохимикатами

4-3405-5-1/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,41
	22.1-17-21	Опрыскиватели вентиляторные	маш.-ч	0,41
4-3405-5-2/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,78
	22.1-17-21	Опрыскиватели вентиляторные	маш.-ч	0,78
4-3405-5-3/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,14
	22.1-17-21	Опрыскиватели вентиляторные	маш.-ч	0,14
4-3405-5-4/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,32
	22.1-17-21	Опрыскиватели вентиляторные	маш.-ч	0,32
4-3405-5-5/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,49
	22.1-17-21	Опрыскиватели вентиляторные	маш.-ч	0,49
4-3405-5-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,4
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,38
	22.1-17-21	Опрыскиватели вентиляторные	маш.-ч	0,38
4-3405-5-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,5
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,53
	22.1-17-21	Опрыскиватели вентиляторные	маш.-ч	0,53
4-3405-5-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	2
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,5
	22.1-17-21	Опрыскиватели вентиляторные	маш.-ч	1,5
4-3405-5-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	2,5
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,17
	22.1-17-21	Опрыскиватели вентиляторные	маш.-ч	2,17
4-3405-5-10/1	21.1-25-13	Вода	м3	1
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,84
	22.1-17-21	Опрыскиватели вентиляторные	маш.-ч	1,84
4-3405-5-11/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,2
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,21
	22.1-17-21	Опрыскиватели вентиляторные	маш.-ч	2,21

Таблица 4-3405-6. Опыливание деревьев и кустарников

4-3405-6-1/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,66
	22.1-17-30	Опыливатели широкозахватные универсальные	маш.-ч	0,66

Таблица 4-3405-7. Полив зеленых насаждений

4-3405-7-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	1
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,3
4-3405-7-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	1
4-3405-7-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	1

Таблица 4-3405-9. Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов

4-3405-9-1/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	115
	21.4-6-15	Торф	м3	20

Таблица 4-3405-10. Уход за цветниками и газонами в течение года после создания (комплексные нормы)

4-3405-10-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	22,5
	21.4-4-12	Селитра аммиачная, марка Б	кг	2
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	6,75
4-3405-10-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	30
	21.4-4-12	Селитра аммиачная, марка Б	кг	2
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	9
4-3405-10-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	10
	21.4-4-12	Селитра аммиачная, марка Б	кг	1,8
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3

Таблица 4-3405-11. Уход за растениями в альпинариях и рокариях в течение года после создания (комплексные нормы)

4-3405-11-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	12
	21.4-4-12	Селитра аммиачная, марка Б	кг	1,8
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	4,5

Таблица 4-3405-12. Уход за зелеными насаждениями, операционные нормы

4-3405-12-7/1	22.1-17-36	Косилки моторные	маш.-ч	0,61
4-3405-12-8/1	21.1-25-636	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 60 л	шт.	0,25
	22.1-17-302	Скарификаторы (вертикуттеры) бензиновые, номинальная мощность двигателя 4,5 кВт, глубина обработки 5 мм, рабочая ширина 50 см	маш.-ч	0,128

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3405-12-9/1	21.1-25-636	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 60 л	шт.	0,1
4-3405-12-10/1	22.1-2-15	Минитракторы-газонокосилки (райдеры) бензиновые, мощность двигателя 17 л.с., ширина скашивания 103 см	маш.-ч	0,0682
4-3405-12-11/1	22.1-17-201	Пылесосы (воздуходувки) садовые, объем подачи воздуха до 800 м3/ч	маш.-ч	0,016
	22.1-17-274	Косы бензиновые, ширина скашивания до 50 см, мощность до 1,45 л.с.	маш.-ч	0,256
4-3405-12-12/1	21.1-25-636	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 60 л	шт.	0,25
Таблица 4-3405-14. Стрижка живой изгороди				
4-3405-14-1/1	22.1-30-116	Кусторезы бензиновые, мощность 2,2 кВт	маш.-ч	1,9
4-3405-14-2/1	22.1-30-116	Кусторезы бензиновые, мощность 2,2 кВт	маш.-ч	0,887
4-3405-14-3/1	22.1-30-116	Кусторезы бензиновые, мощность 2,2 кВт	маш.-ч	0,936
Таблица 4-3405-15. Подкормка кустарников в живых изгородях				
4-3405-15-1/1	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,45
	22.1-17-21	Опрыскиватели вентиляторные	маш.-ч	0,45
Таблица 4-3405-17. Опрыскивание роз от вредителей и болезней				
4-3405-17-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,4
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,28
	22.1-17-21	Опрыскиватели вентиляторные	маш.-ч	0,28
Таблица 4-3405-18. Опрыскивание цветников комплексным жидким удобрением				
4-3405-18-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	22.1-2-7	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,14
	22.1-17-21	Опрыскиватели вентиляторные	маш.-ч	1,14
Таблица 4-3405-24. Опрыскивание растений из ранцевого опрыскивателя комплексным органическим жидким многофункциональным удобрением на основе вермикомпоста				
4-3405-24-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-230	Опрыскиватели бензиновые ранцевые, емкость 14 л, производительность до 2,64 л/мин, мощность 2,9 кВт	маш.-ч	0,09
Таблица 4-3405-27. Установка недостающих кольев				
4-3405-27-1/1	21.4-6-7	Колья деревянные для подвязки деревьев до 2,5м	м3	0,0792
Таблица 4-3405-28. Смена подвязок на дереве				
4-3405-28-1/1	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,3
Таблица 4-3405-30. Формовочная обрезка, стрижка кустарников				
4-3405-30-1/1	21.1-25-636	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 60 л	шт.	0,5
4-3405-30-2/1	21.1-25-636	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 60 л	шт.	0,75
4-3405-30-3/1	21.1-25-636	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 60 л	шт.	1
Таблица 4-3405-31. Обрезка кустарников под естественный вид				
4-3405-31-1/1	21.1-25-636	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 60 л	шт.	0,5
4-3405-31-2/1	21.1-25-636	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 60 л	шт.	0,75
4-3405-31-3/1	21.1-25-636	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 60 л	шт.	1
Таблица 4-3405-33. Землевание газонов с внесением растительной земли вручную				
4-3405-33-1/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,333
4-3405-33-2/1	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,0666
Таблица 4-3405-34. Отбивка края цветника, живой изгороди				
4-3405-34-1/1	21.1-25-636	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 60 л	шт.	2,5
4-3405-34-2/1	21.1-25-636	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 60 л	шт.	2,5
	22.1-17-303	Кромкорезы бензиновые, мощность 1 л.с.	маш.-ч	0,7
Таблица 4-3405-35. Аэрация почвы с применением специального компрессорного оборудования (воздушного ножа)				
4-3405-35-1/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,75
	22.1-17-305	Ножи воздушные для глубокого рыхления почвы и прокладки траншей без повреждения корней деревьев, конструкций и коммуникаций, давление 6 атм., скорость воздуха 5 м3/мин	маш.-ч	2,75
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,353
4-3405-35-2/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,75
	22.1-17-305	Ножи воздушные для глубокого рыхления почвы и прокладки траншей без повреждения корней деревьев, конструкций и коммуникаций, давление 6 атм., скорость воздуха 5 м3/мин	маш.-ч	2,75
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,327
Таблица 4-3405-36. Уход за композициями вертикального озеленения, размещенными в уличных вазонах				
4-3405-36-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	1,75
4-3405-36-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,5
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,46
4-3405-36-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	4,82
4-3405-36-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,5
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	1,56
4-3405-36-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,41

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 4-3405-37. Притенение хвойных деревьев укрывным нетканым материалом от солнечных ожогов в весенний период

4-3405-37-1/1	21.1-20-51	Шнур бортовой	м	0,54
	21.4-6-27	Материал укрывной нетканый из полипропиленового волокна, плотность 20 г/м2	м2	9,6
4-3405-37-2/1	21.1-20-51	Шнур бортовой	м	0,9
	21.4-6-27	Материал укрывной нетканый из полипропиленового волокна, плотность 20 г/м2	м2	19,2

Таблица 4-3405-39. Разокучивание многолетних растений от торфа

4-3405-39-1/1	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	0,5
	22.1-18-48	Трициклы электрические грузовые, грузоподъемность до 500 кг, мощность двигателя до 0,9 кВт	маш.-ч	0,37
4-3405-39-2/1	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	1
	22.1-18-48	Трициклы электрические грузовые, грузоподъемность до 500 кг, мощность двигателя до 0,9 кВт	маш.-ч	0,54
4-3405-39-3/1	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	0,6
	22.1-18-48	Трициклы электрические грузовые, грузоподъемность до 500 кг, мощность двигателя до 0,9 кВт	маш.-ч	0,17

Таблица 4-3405-40. Проект "Волны цветения" по технологии "горшок в горшок" на территории парка "Зарядье", прополка сорной растительности вручную

4-3405-40-1/1	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	15
	22.1-4-91	Мини-погрузчики многофункциональные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,04
4-3405-40-2/1	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	25
	22.1-4-91	Мини-погрузчики многофункциональные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,09
4-3405-40-3/1	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	15
	22.1-4-91	Мини-погрузчики многофункциональные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,04

Отдел 35. Прочие работы при содержании зеленых насаждений
Раздел 3. Устройство
Таблица 4-3503-1. Подготовка участка для озеленения

4-3503-1-1/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,31
--------------	-----------	---	--------	------

Раздел 5. Прочие
Таблица 4-3505-9. Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при обработке почвы вручную

4-3505-9-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,75
	21.4-4-1	Азофоска	кг	0,4
	21.4-6-10	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг	0,096
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	0,4
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	1,2
4-3505-9-1/2	21.1-25-13	Вода	м3	0,75
	21.4-4-1	Азофоска	кг	0,4
	21.4-6-10	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг	0,096
	21.4-6-12	Семена (смесь) газонных трав и полевых цветов (мавританский газон)	кг	0,4
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	1,2
4-3505-9-1/3	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	кг	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,75
	21.4-6-10	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг	0,096
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	0,4
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	1,2
4-3505-9-1/4	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	кг	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,75
	21.4-6-10	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг	0,096
	21.4-6-12	Семена (смесь) газонных трав и полевых цветов (мавританский газон)	кг	0,4
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	1,2
4-3505-9-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,7
	21.4-4-1	Азофоска	кг	0,4
	21.4-6-10	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг	0,096
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	1,2
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	кг	0,4
4-3505-9-2/2	21.1-25-13	Вода	м3	0,7
	21.4-6-10	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг	0,096
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	1,2

Таблица 4-3505-10. Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при обработке почвы культиватором

4-3505-10-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	7,5
	21.4-4-1	Азофоска	кг	4
	21.4-6-10	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг	0,96
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	4
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	12
	22.1-17-151	Культиваторы, мощность 5,5 л.с.	маш.-ч	1,2
4-3505-10-1/2	21.1-25-13	Вода	м3	7,5
	21.4-4-1	Азофоска	кг	4
	21.4-6-10	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг	0,96
	21.4-6-12	Семена (смесь) газонных трав и полевых цветов (мавританский газон)	кг	4
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	12

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3505-10-1/3	22.1-17-151	Культиваторы, мощность 5,5 л.с.	маш.-ч	1,2
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	кг	4
	21.1-25-13	Вода	м3	7,5
	21.4-6-10	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг	0,96
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	4
4-3505-10-1/4	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	12
	22.1-17-151	Культиваторы, мощность 5,5 л.с.	маш.-ч	1,2
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	кг	4
	21.1-25-13	Вода	м3	7,5
	21.4-6-10	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг	0,96
4-3505-10-2/1	21.4-6-12	Семена (смесь) газонных трав и полевых цветов (мавританский газон)	кг	4
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	12
	22.1-17-151	Культиваторы, мощность 5,5 л.с.	маш.-ч	1,2
	21.1-25-13	Вода	м3	7
	21.4-4-1	Азотоса	кг	4
4-3505-10-2/2	21.4-6-10	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг	0,96
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	12
	22.1-17-151	Культиваторы, мощность 5,5 л.с.	маш.-ч	1,2
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	кг	4
	21.1-25-13	Вода	м3	7
4-3505-10-3/1	21.4-6-10	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг	0,96
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	12
	22.1-17-151	Культиваторы, мощность 5,5 л.с.	маш.-ч	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	7
	21.4-6-10	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг	0,96

Таблица 4-3505-11. Реабилитация почвогрунтов придорожной полосы и газонов от нефтепродуктов суспензией микроорганизмов при механизированной обработке почвы

4-3505-11-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	7,5
	21.4-4-1	Азотоса	кг	4
	21.4-6-10	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг	0,96
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	4
	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,48
4-3505-11-1/2	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	1,8
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	12
	22.1-17-39	Плуги выкопальные (без трактора)	маш.-ч	0,3
	22.1-17-45	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,18
	21.1-25-13	Вода	м3	7,5
4-3505-11-1/3	21.4-4-1	Азотоса	кг	4
	21.4-6-10	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг	0,96
	21.4-6-12	Семена (смесь) газонных трав и полевых цветов (мавританский газон)	кг	4
	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,48
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	1,8
4-3505-11-1/4	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	12
	22.1-17-39	Плуги выкопальные (без трактора)	маш.-ч	0,3
	22.1-17-45	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,18
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	кг	4
	21.1-25-13	Вода	м3	7,5
4-3505-11-2/1	21.4-6-10	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг	0,96
	21.4-6-12	Семена (смесь) газонных трав и полевых цветов (мавританский газон)	кг	4
	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,48
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	1,8
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	12
4-3505-11-2/1	22.1-17-39	Плуги выкопальные (без трактора)	маш.-ч	0,3
	22.1-17-45	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,18
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	кг	4
	21.1-25-13	Вода	м3	7
	21.4-4-1	Азотоса	кг	4
4-3505-11-2/1	21.4-6-10	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг	0,96
	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,48
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	1,68
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	12
	22.1-17-39	Плуги выкопальные (без трактора)	маш.-ч	0,3
4-3505-11-2/1	22.1-17-45	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,18
	21.1-25-13	Вода	м3	7
	21.4-4-1	Азотоса	кг	4
	21.4-6-10	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг	0,96
	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,48
4-3505-11-2/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	1,68
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	12
	22.1-17-39	Плуги выкопальные (без трактора)	маш.-ч	0,3
	22.1-17-45	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,18
	22.1-17-45	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,18

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3505-11-2/2	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	кг	4
	21.1-25-13	Вода	м3	7
	21.4-6-10	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг	0,96
	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,48
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	1,68
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	12
	22.1-17-39	Плуги выкопочные (без трактора)	маш.-ч	0,3
	22.1-17-45	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,18
	21.1-25-13	Вода	м3	7
	21.4-6-10	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг	0,96
4-3505-11-3/1	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,3
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	1,68
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	12
	22.1-17-39	Плуги выкопочные (без трактора)	маш.-ч	0,15
	22.1-17-45	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,15

Таблица 4-3505-12. Удаление чужеродных видов травянистых растений вручную

4-3505-12-1/1	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	1,8
	21.1-25-636	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 60 л	шт.	3,8

Отдел 37. Поливочный водопровод

Раздел 2. Смена, замена

Таблица 4-3702-1. Ремонт капельного трубопровода поливочной системы

4-3702-1-3/1	21.4-8-2	Хомуты-стяжки из УФ-устойчивого пластика черные для труб поливочного водопровода, размеры 2,5х120 мм	100 шт.	0,2
	21.4-8-4	Муфты штуцерные соединительные (ремонтные) прямые ацеталевые, диапазон рабочего давления до 3,5 бар, для труб поливочного водопровода диаметром 17 мм	шт.	10
4-3702-1-4/1	21.4-8-2	Хомуты-стяжки из УФ-устойчивого пластика черные для труб поливочного водопровода, размеры 2,5х120 мм	100 шт.	0,2
	21.4-8-5	Углы штуцерные соединительные ацеталевые, диапазон рабочего давления до 3,5 бар, для труб поливочного водопровода диаметром 17 мм	шт.	10
4-3702-1-5/1	21.4-8-2	Хомуты-стяжки из УФ-устойчивого пластика черные для труб поливочного водопровода, размеры 2,5х120 мм	100 шт.	0,3
	21.4-8-6	Тройники штуцерные соединительные Т-образные ацеталевые, диапазон рабочего давления до 3,5 бар, для труб поливочного водопровода диаметром 17 мм	шт.	10
4-3702-1-6/1	21.4-8-2	Хомуты-стяжки из УФ-устойчивого пластика черные для труб поливочного водопровода, размеры 2,5х120 мм	100 шт.	0,1
	21.4-8-8	Клапан автоматический промывающий капельной линии диаметром 16 мм, зубчатый, рабочее давление до 3 бар, расход 300 л/ч	шт.	10
	21.4-8-9	Переходы штуцерные компрессионные прямые, полиэтиленовые, внутренняя резьба 3/4", типа BF-62-75 Lock, для труб поливочного водопровода диаметром 13-16 мм	шт.	10
4-3702-1-7/1	21.4-8-2	Хомуты-стяжки из УФ-устойчивого пластика черные для труб поливочного водопровода, размеры 2,5х120 мм	100 шт.	0,1
4-3702-1-8/1	21.4-8-2	Хомуты-стяжки из УФ-устойчивого пластика черные для труб поливочного водопровода, размеры 2,5х120 мм	100 шт.	0,1
	21.4-8-4	Муфты штуцерные соединительные (ремонтные) прямые ацеталевые, диапазон рабочего давления до 3,5 бар, для труб поливочного водопровода диаметром 17 мм	шт.	10

Таблица 4-3702-2. Замена фильтров поливочного водопровода

4-3702-2-1/1	21.1-25-858	Лента (ФУМ) резьбоуплотнительная для монтажа инженерных сетей	кг	0,03
4-3702-2-2/1	21.1-25-858	Лента (ФУМ) резьбоуплотнительная для монтажа инженерных сетей	кг	0,04

Раздел 5. Прочие

Таблица 4-3705-1. Открывание и закрывание крышек клапанных колодцев системы поливочного водопровода

4-3705-1-1/1	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,39
--------------	------------	------------	--------	------

Таблица 4-3705-4. Подключение компрессора к системе полива, отключение после продувки

4-3705-4-1/1	22.1-10-22	Электрокомпрессоры поршневые ременные, производительность до 430 л/мин, объем ресивера 100 л	маш.-ч	0,015
--------------	------------	--	--------	-------

Таблица 4-3705-5. Продувка труб поливочного водопровода, частями

4-3705-5-1/1	22.1-10-22	Электрокомпрессоры поршневые ременные, производительность до 430 л/мин, объем ресивера 100 л	маш.-ч	0,0846
4-3705-5-2/1	22.1-10-22	Электрокомпрессоры поршневые ременные, производительность до 430 л/мин, объем ресивера 100 л	маш.-ч	0,1062
4-3705-5-3/1	22.1-10-22	Электрокомпрессоры поршневые ременные, производительность до 430 л/мин, объем ресивера 100 л	маш.-ч	0,1659
4-3705-5-4/1	22.1-10-22	Электрокомпрессоры поршневые ременные, производительность до 430 л/мин, объем ресивера 100 л	маш.-ч	0,3082

Таблица 4-3705-6. Продувка капельной трубы поливочного водопровода, частями

4-3705-6-1/1	22.1-10-22	Электрокомпрессоры поршневые ременные, производительность до 430 л/мин, объем ресивера 100 л	маш.-ч	0,6
--------------	------------	--	--------	-----

Таблица 4-3705-8. Очистка клапанных колодцев поливочного водопровода от наносного грунта

4-3705-8-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
--------------	------------	------	----	-------

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Озеленение исторических садов, парков и территорий вокруг памятников истории и культуры

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 4-5102-1. Устройство газонов вручную

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-5102-1-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,1
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	0,04
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,012
4-5102-1-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,15
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	0,04
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,012
4-5102-1-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,2
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	0,04
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,012

Таблица 4-5102-2. Устройство газонов с частичным применением механизмов

4-5102-2-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,1
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	0,04
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0023
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,012
4-5102-2-2/1	22.1-5-44	Фрезы навесные на тракторе дорожные, мощность до 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,0016
	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,15
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	0,04
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0036
4-5102-2-3/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,012
	22.1-5-44	Фрезы навесные на тракторе дорожные, мощность до 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,0016
	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,2
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	0,04
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0046
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,012
	22.1-5-44	Фрезы навесные на тракторе дорожные, мощность до 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,0016

Таблица 4-5102-3. Устройство цветников и партерных газонов

4-5102-3-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,3
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,012

Таблица 4-5102-4. Посев газона

4-5102-4-1/1	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	0,2
--------------	-----------	--	----	-----

Таблица 4-5102-5. Одерновка площадей в садах и парках

4-5102-5-1/1	21.1-9-13	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,006
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	21.4-6-2	Готовый дерн (рулонный газон), размер рулона: длина 1,85 м, ширина 0,4 м, толщина дерна 2-2,5 см	м2	1
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,05
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,012

Таблица 4-5102-6. Устройство бровок вдоль дорожек

4-5102-6-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,2
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	0,04
	22.1-1-19	Экскаваторы на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	0,009
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,012

Таблица 4-5102-7. Устройство откосов и земляных валов с креплением фашинами с подготовкой почвы под посев

4-5102-7-1/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,35
	21.4-6-7	Коля деревянные для подвязки деревьев до 2,5м	м3	0,033
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	0,04
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,012

Таблица 4-5102-8. Укрепление откосов фашинами из кустарника

4-5102-8-1/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0001
--------------	------------	--	---	--------

Таблица 4-5102-9. Устройство откосов и земляных валов с подгонкой основания из земли с двойным засевом

4-5102-9-1/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	0,35
	21.4-6-11	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	0,04
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,012

Таблица 4-5102-10. Изготовление шаблонов для цветников из фанеры

4-5102-10-1/1	21.1-9-13	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,04
---------------	-----------	--	----	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-9-79	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород, водостойкая для внутреннего использования, марка ФК, сорт I/II, толщина 10 мм	м3	0,01

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Деревья и кустарники

Раздел 1. Ремонт

Таблица 4-3101-11. Лечение дупел скрытых - с защитой дупла металлической сеткой

4-3101-11-1/1	1275200000	Сетка стальная оцинкованная (алюминиевая 5275351000)	м2	П
4-3101-11-2/1	1275200000	Сетка стальная оцинкованная (алюминиевая 5275351000)	м2	П
4-3101-11-3/1	1275200000	Сетка стальная оцинкованная (алюминиевая декоративная 5275351000)	м2	П

Таблица 4-3101-12. Лечение дупел открытых - с защитой дупла металлической сеткой

4-3101-12-1/1	1275200000	Сетка стальная оцинкованная (алюминиевая 5275351000)	м2	П
4-3101-12-2/1	1275200000	Сетка стальная оцинкованная (алюминиевая 5275351000)	м2	П
4-3101-12-3/1	1275200000	Сетка стальная оцинкованная (алюминиевая 5275351000)	м2	П

Таблица 4-3101-13. Крепление на дереве системы стабилизации крон деревьев на основе полого синтетического каната с использованием альпинистского снаряжения

4-3101-13-1/1	2247921000	Лента расширительная из полипропилена РР для стабилизации крон и стволов деревьев типа Кобра	шт.	1
	2247921000	Колпачок концевой из термопенки для стабилизации крон и стволов деревьев типа Кобра	шт.	1
	2247921000	Рукав коррозийный тканый из полипропилена РР для стабилизации крон и стволов деревьев типа Кобра	м	П
4-3101-13-2/1	2247921000	Рукав коррозийный тканый из полипропилена РР для стабилизации крон и стволов деревьев типа Кобра	м	П
	2247921000	Лента расширительная из полипропилена РР для стабилизации крон и стволов деревьев типа Кобра	шт.	1
	2247921000	Колпачок концевой из термопенки для стабилизации крон и стволов деревьев типа Кобра	шт.	1
4-3101-13-3/1	2247921000	Лента расширительная из полипропилена РР для стабилизации крон и стволов деревьев типа Кобра	шт.	1
	2247921000	Колпачок концевой из термопенки для стабилизации крон и стволов деревьев типа Кобра	шт.	1
	2247921000	Рукав коррозийный тканый из полипропилена РР для стабилизации крон и стволов деревьев типа Кобра	м	П
4-3101-13-4/1	2247921000	Лента расширительная из полипропилена РР для стабилизации крон и стволов деревьев типа Кобра	шт.	1
	2247921000	Рукав коррозийный тканый из полипропилена РР для стабилизации крон и стволов деревьев типа Кобра	м	П
	2247921000	Колпачок концевой из термопенки для стабилизации крон и стволов деревьев типа Кобра	шт.	1

Таблица 4-3101-14. Прокладка каната системы стабилизации крон деревьев на основе полого синтетического каната с использованием альпинистского снаряжения

4-3101-14-1/1	2247921000	Канат для стабилизации крон и стволов деревьев типа Кобра	м	10, 1
---------------	------------	---	---	-------

Таблица 4-3101-15. Установка демпфера обратного хода для стабилизации крон деревьев на основе полого синтетического каната

4-3101-15-1/1	2247921000	Демпфер обратного хода для стабилизации крон и стволов деревьев типа Кобра	шт.	10
---------------	------------	--	-----	----

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3103-6. Посадка деревьев и кустарников с комом земли

4-3103-6-1/1	9797010000	Деревья и кустарники с комом	шт.	10
4-3103-6-2/1	9797010000	Деревья и кустарники с комом	шт.	10
4-3103-6-3/1	9797010000	Деревья и кустарники с комом	шт.	10
4-3103-6-4/1	9797010000	Деревья и кустарники с комом	шт.	10
4-3103-6-5/1	9797010000	Деревья и кустарники с комом	шт.	10
4-3103-6-6/1	9797010000	Деревья и кустарники с комом	шт.	10
4-3103-6-7/1	9797010000	Деревья и кустарники с комом	шт.	10
4-3103-6-8/1	9797010000	Деревья и кустарники с комом	шт.	10
4-3103-6-9/1	9797010000	Деревья и кустарники с комом	шт.	10
4-3103-6-10/1	9797010000	Деревья и кустарники с комом	шт.	10
4-3103-6-11/1	2247130000	Шланг полиэтиленовый с отверстиями	м	П
4-3103-6-12/1	9797010000	Деревья и кустарники с комом	шт.	10
	5260008000	Шланг полиэтиленовый с отверстиями	м	288

Таблица 4-3103-10. Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой

4-3103-10-1/1	9797000000	Деревья-саженцы	шт.	10
4-3103-10-2/1	9797000000	Деревья-саженцы	шт.	10

Таблица 4-3103-14. Посадка кустарников-саженцев в группы

4-3103-14-1/1	9796300000	Кустарники декоративные	шт.	10
4-3103-14-2/1	9796300000	Кустарники декоративные	шт.	10

Таблица 4-3103-18. Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь

4-3103-18-1/1	9796300000	Кустарники декоративные	шт.	30
4-3103-18-2/1	9796300000	Кустарники декоративные	шт.	50

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 4-3103-24. Посадка кустарников с комом земли в живую изгородь - подготовка посадочных мест

4-3103-24-2/1	9797020000	Земля растительная или почвогрунт многокомпонентный	м3	0,625
4-3103-24-4/1	9797020000	Земля растительная или почвогрунт многокомпонентный	м3	0,875

Таблица 4-3103-25. Посадка кустарников с комом земли в живую изгородь

4-3103-25-1/1	9796301000	Кустарники декоративные с комом земли	шт.	30
4-3103-25-2/1	9796301000	Кустарники декоративные с комом земли	шт.	50

Таблица 4-3103-27. Посадка кустарников с комом земли в группы

4-3103-27-1/1	9796301000	Кустарники декоративные с комом земли	шт.	10
4-3103-27-2/1	9796301000	Кустарники декоративные с комом земли	шт.	10

Раздел 4. Демонтаж, разборка, вырубка

Таблица 4-3104-16. Извлечение из земли пня дерева с корнем, вывернутого с комом земли, с засыпкой ямы землей

4-3104-16-1/1	9797020000	Земля растительная	м3	0,9
4-3104-16-2/1	9797020000	Земля растительная	м3	1,4
4-3104-16-3/1	9797020000	Земля растительная	м3	2

Отдел 32. Газоны, откосы, цветники

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3203-8. Посадка многолетних цветников

4-3203-8-1/1	9763130000	Посадочный материал цветочных культур	шт.	1680
4-3203-8-2/1	9763130000	Посадочный материал цветочных культур	шт.	1050

Таблица 4-3203-10. Устройство альпинариев и рокариев

4-3203-10-1/1	9763130000	Посадочный материал цветочных культур	шт.	672
---------------	------------	---------------------------------------	-----	-----

Таблица 4-3203-20. Посадка однолетних цветников из однолетних цветочных культур

4-3203-20-1/1	9763131000	Посадочный материал однолетних цветочных культур	шт.	6300
4-3203-20-2/1	9763131000	Посадочный материал однолетних цветочных культур	шт.	1050

Таблица 4-3203-21. Посадка однолетних цветников из луковичных и клубнелуковичных растений

4-3203-21-1/1	9763121000	Посадочный материал луковичных и клубнелуковичных цветочных культур	шт.	6000
4-3203-21-2/1	9763121000	Посадочный материал луковичных и клубнелуковичных цветочных культур	шт.	1000
4-3203-21-3/1	9763121000	Посадочный материал луковичных и клубнелуковичных цветочных культур	шт.	100

Таблица 4-3203-23. Укладка пластиковых георешеток газонных с засыпкой грунтом

4-3203-23-1/1	9749950000	Семена (смесь) газонных трав	кг	4
	9797020000	Земля (смесь) растительная	м3	5
	2246192000	Решетка газонная (георешетка) из пластика	м2	102
4-3203-23-2/1	2246192000	Решетка газонная (георешетка) из пластика	м2	102
	9797020000	Земля (смесь) растительная	м3	5
	9749950000	Семена (смесь) газонных трав	кг	4
4-3203-23-3/1	9797020000	Земля (смесь) растительная	м3	1

Таблица 4-3203-24. Укладка садового пластикового бордюра углового с креплением колышками

4-3203-24-1/1	2245218000	Бордюр-уголок газонный с торцевыми замками	м	101
4-3203-24-2/1	2245218000	Бордюр-уголок газонный с торцевыми замками	м	101

Отдел 33. Заготовка посадочного материала

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3303-6. Заготовка деревьев и кустарников с комом земли

4-3303-6-12/1	9797010000	Деревья декоративные лиственных пород с комом земли	шт.	10
4-3303-6-13/1	9797010000	Деревья декоративные лиственных пород с комом земли	шт.	10

Отдел 34. Уход

Раздел 5. Прочие

Таблица 4-3405-5. Опрыскивание деревьев и кустарников от вредителей ядохимикатами

4-3405-5-1/1	2440000000	Химические средства защиты растений	кг	П
4-3405-5-2/1	2440000000	Химические средства защиты растений	кг	П
4-3405-5-3/1	2440000000	Химические средства защиты растений	кг	П
4-3405-5-4/1	2440000000	Химические средства защиты растений	кг	П
4-3405-5-5/1	2440000000	Химические средства защиты растений	кг	П
4-3405-5-6/1	2440000000	Средства химической защиты растений	кг	П
4-3405-5-7/1	2440000000	Средства химической защиты растений	кг	П
4-3405-5-8/1	2440000000	Средства химической защиты растений	кг	П
4-3405-5-9/1	2440000000	Средства химической защиты растений	кг	П
4-3405-5-10/1	2441900000	Средства химической защиты растений	кг	П
4-3405-5-11/1	2441900000	Средства химической защиты растений	кг	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 4-3405-6. Опыливание деревьев и кустарников

4-3405-6-1/1	2445900000	Химические средства защиты растений, гербициды	кг	П
--------------	------------	--	----	---

Таблица 4-3405-13. Уход за цветами в кашпо и вазонах

4-3405-13-1/1	2189010000	Удобрения органические и минеральные	кг	П
	0131000000	Вода	м3	П
4-3405-13-2/1	2189010000	Удобрения органические и минеральные	кг	П
	0131000000	Вода	м3	П

Таблица 4-3405-15. Подкормка кустарников в живых изгородях

4-3405-15-1/1	2189010000	Удобрения органические и минеральные	кг	П
	0131000000	Вода	м3	П

Таблица 4-3405-17. Опрыскивание роз от вредителей и болезней

4-3405-17-1/1	2440000000	Средства защиты растений химические	кг	П
---------------	------------	-------------------------------------	----	---

Таблица 4-3405-18. Опрыскивание цветников комплексным жидким удобрением

4-3405-18-1/1	2189013000	Удобрение жидкое комплексное	л	4
---------------	------------	------------------------------	---	---

Таблица 4-3405-22. Внесение минеральных удобрений

4-3405-22-1/1	2189010000	Удобрения минеральные сухие	кг	П
4-3405-22-2/1	2189010000	Удобрения минеральные сухие	кг	П
4-3405-22-3/1	2189010000	Удобрения минеральные сухие	кг	П

Таблица 4-3405-23. Внесение органических удобрений

4-3405-23-1/1	2189013000	Удобрения органические	кг	50
4-3405-23-2/1	2189013000	Удобрения органические	кг	10

Таблица 4-3405-24. Опрыскивание растений из ранцевого опрыскивателя комплексным органическим жидким многофункциональным удобрением на основе вермикомпоста

4-3405-24-1/1	2189013000	Удобрение комплексное органическое жидкое на основе вермикомпоста	л	0,1
---------------	------------	---	---	-----

Таблица 4-3405-35. Аэрация почвы с применением специального компрессорного оборудования (воздушного ножа)

4-3405-35-1/1	5386511000	Мульча - кора большая фракция более 10 см)	кг	1330
	2189011000	Удобрение комплексное гранулированное пролонгированного действия	кг	3
4-3405-35-2/1	2189011000	Удобрение комплексное гранулированное пролонгированного действия	кг	3

Таблица 4-3405-36. Уход за композициями вертикального озеленения, размещенными в уличных вазонах

4-3405-36-1/1	2189011000	Удобрение комплексное минеральное гранулированное пролонгированного действия	кг	П
---------------	------------	--	----	---

Отдел 36. Контейнерное озеленение

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3603-1. Посадка цветов в кашпо и вазоны

4-3603-1-1/1	0131000000	Вода	м3	П
	9797020000	Земля	м3	П
	9763131000	Посадочный материал однолетних цветочных культур	шт.	1
4-3603-1-2/1	0131000000	Вода	м3	П
	9797020000	Земля	м3	П
	9763131000	Посадочный материал однолетних цветочных культур	шт.	1

Отдел 37. Поливочный водопровод

Раздел 2. Смена, замена

Таблица 4-3702-1. Ремонт капельного трубопровода поливочной системы

4-3702-1-1/1	2247143000	Трубы (шланги) капельного полива	м	П
	2247145000	Штыри-держатели пластиковые коричневые для труб поливочного водопровода диаметром 12-16 мм	шт.	П
4-3702-1-2/1	2247143000	Трубы (шланги) капельного полива	м	П
	2247145000	Штыри-держатели пластиковые коричневые для труб поливочного водопровода диаметром 12-16 мм	шт.	П
4-3702-1-6/1	2247145000	Штыри-держатели пластиковые коричневые для труб поливочного водопровода диаметром 12-16 мм	шт.	П
4-3702-1-9/1	2247148000	Спринклер (ороситель) или форсунка	шт.	10
4-3702-1-10/1	2247144000	Соединители шарнирные	шт.	10

Таблица 4-3702-2. Замена фильтров поливочного водопровода

4-3702-2-1/1	2247146000	Фильтр корзинчатого типа для труб поливочного водопровода	шт.	10
4-3702-2-2/1	2247146000	Фильтр понижения давления для труб поливочного водопровода	шт.	10