

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 6

Укрупненные показатели стоимости

СН-2012.6-2

Сборник 2
Укрупненные показатели стоимости технического обслуживания и ремонта зданий образовательных организаций

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть	19
Отдел № 2. Стены и перекрытия.....	24
Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)	24
Таблица № 2-0211-176. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	24
Таблица № 2-0211-177. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	24
Таблица № 2-0211-178. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	25
Таблица № 2-0211-179. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	26
Таблица № 2-0211-180. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и чит. залы, актовые залы, пом. персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	26
Таблица № 2-0211-181. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	27
Таблица № 2-0211-182. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	28
Таблица № 2-0211-183. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	28
Таблица № 2-0211-184. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	29
Таблица № 2-0211-185. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	30
Таблица № 2-0211-186. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	30
Таблица № 2-0211-187. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	31
Таблица № 2-0211-190. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	32

Таблица № 2-0211-191. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	32
Таблица № 2-0211-192. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	33
Таблица № 2-0211-193. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	33
Таблица № 2-0211-194. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	34
Таблица № 2-0211-195. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	34
Таблица № 2-0211-196. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	35
Таблица № 2-0211-197. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений зданий школ в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	35
Таблица № 2-0211-198. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	36
Таблица № 2-0211-199. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	36
Таблица № 2-0211-200. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов зданий школ в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	37
Таблица № 2-0211-201. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	37
Таблица № 2-0211-202. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	38
Таблица № 2-0211-209. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	38
Таблица № 2-0211-210. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	38
Таблица № 2-0211-211. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	39

Таблица № 2-0211-212. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях.....	39
Таблица № 2-0211-213. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные и актовые залы, помещ. персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту.....	40
Таблица № 2-0211-214. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	41
Таблица № 2-0211-215. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	41
Таблица № 2-0211-216. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр, спален в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	42
Таблица № 2-0211-217. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	42
Таблица № 2-0211-218. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	43
Таблица № 2-0211-219. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	43
Таблица № 2-0211-220. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	44
Таблица № 2-0211-221. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	44
Таблица № 2-0211-222. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	45
Таблица № 2-0211-263. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту	45
Таблица № 2-0211-269. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	45
Таблица № 2-0211-270. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	46
Таблица № 2-0211-271. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и чит.залы, акт. залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту.....	46

Таблица № 2-0211-272. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	47
Таблица № 2-0211-273. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	47
Таблица № 2-0211-274. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	48
Таблица № 2-0211-275. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	48
Таблица № 2-0211-276. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	48
Таблица № 2-0211-309. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	49
Отдел № 5. Полы	49
Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)	49
Таблица № 2-0511-132. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	49
Таблица № 2-0511-133. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту.....	50
Таблица № 2-0511-134. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	51
Таблица № 2-0511-135. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту.....	51
Таблица № 2-0511-136. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	52
Таблица № 2-0511-137. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту.....	52
Таблица № 2-0511-138. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту.....	53
Таблица № 2-0511-139. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	54
Таблица № 2-0511-140. Уборка полов помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту.....	54

Таблица № 2-0511-141. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	55
Таблица № 2-0511-142. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	55
Таблица № 2-0511-143. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	56
Таблица № 2-0511-144. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	56
Таблица № 2-0511-145. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	57
Таблица № 2-0511-146. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	57
Таблица № 2-0511-147. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	58
Таблица № 2-0511-148. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	58
Таблица № 2-0511-149. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	59
Таблица № 2-0511-150. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	59
Таблица № 2-0511-151. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	60
Таблица № 2-0511-152. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	60
Таблица № 2-0511-153. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	61
Таблица № 2-0511-154. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	61
Таблица № 2-0511-155. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	61
Таблица № 2-0511-156. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	62

Таблица № 2-0511-157. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	62
Таблица № 2-0511-158. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту.....	63
Таблица № 2-0511-164. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту.....	63
Таблица № 2-0511-165. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	64
Таблица № 2-0511-166. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту.....	64
Таблица № 2-0511-167. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	64
Таблица № 2-0511-168. Уборка полов групповых и игровых помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	65
Таблица № 2-0511-169. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту.....	65
Таблица № 2-0511-170. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	65
Таблица № 2-0511-171. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту.....	66
Таблица № 2-0511-264. Уборка полов помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту.....	66
Таблица № 2-0511-277. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту.....	67
Таблица № 2-0511-278. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	67
Таблица № 2-0511-279. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	67
Таблица № 2-0511-280. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту.....	68
Таблица № 2-0511-281. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	68

Таблица № 2-0511-282. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту.....	68
Таблица № 2-0511-283. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	69
Таблица № 2-0511-310. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	69
Отдел № 6. Окна, двери, светопрозрачные конструкции	69
Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)	69
Таблица № 2-0611-172. Мытье окон в течение года в школах, построенных по типовому проекту	69
Таблица № 2-0611-173. Мытье окон в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту	70
Таблица № 2-0611-174. Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	70
Таблица № 2-0611-175. Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	71
Таблица № 2-0611-188. Мытье окон в течение года в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	71
Таблица № 2-0611-189. Мытье окон в течение года в дополнительных зданиях и сооружениях, построенных по индивидуальному проекту	72
Таблица № 2-0611-284. Мытье окон в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	72
Отдел № 7. Водоснабжение	73
Раздел № 22. Техническое обслуживание	73
Таблица № 2-0722-1. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ, построенных по типовому проекту.....	73
Таблица № 2-0722-2. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ по индивидуальному проекту.....	73
Таблица № 2-0722-3. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту...	74
Таблица № 2-0722-4. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту.....	74
Таблица № 2-0722-5. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения дополнительных зданий и сооружений.....	75
Таблица № 2-0722-46. Техническое обслуживание систем противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения	75
Таблица № 2-0722-103. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения зданий по индивидуальному проекту	75
Таблица № 2-0722-291. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту.....	75
Раздел № 31. Ремонт	76
Таблица № 2-0731-6. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ, построенных по типовому проекту	76

Таблица № 2-0731-7. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ по индивидуальному проекту	76
Таблица № 2-0731-8. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту	77
Таблица № 2-0731-9. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту	77
Таблица № 2-0731-10. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения дополнительных зданий и сооружений	78
Таблица № 2-0731-104. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения зданий по индивидуальному проекту	78
Таблица № 2-0731-292. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	79
Отдел № 8. Канализация и водосток	79
Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)	79
Таблица № 2-0811-11. Очистка трубопроводов канализации школ, построенных по типовому проекту	79
Таблица № 2-0811-12. Очистка трубопроводов канализации школ по индивидуальному проекту	79
Таблица № 2-0811-13. Очистка трубопроводов канализации детских садов, построенных по типовому проекту	80
Таблица № 2-0811-14. Очистка трубопроводов канализации детских садов по индивидуальному проекту	80
Таблица № 2-0811-15. Очистка трубопроводов канализации дополнительных зданий и сооружений	81
Таблица № 2-0811-16. Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по типовому проекту	81
Таблица № 2-0811-17. Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по индивидуальному проекту	82
Таблица № 2-0811-18. Очистка трубопроводов водостока детских садов по типовому проекту	82
Таблица № 2-0811-19. Очистка трубопроводов водостока детских садов по индивидуальному проекту	82
Таблица № 2-0811-20. Очистка трубопроводов водостока дополнительных зданий и сооружений	83
Таблица № 2-0811-105. Очистка трубопроводов канализации зданий по индивидуальному проекту	83
Таблица № 2-0811-159. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	83
Таблица № 2-0811-160. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	84
Таблица № 2-0811-161. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	84
Таблица № 2-0811-162. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	85
Таблица № 2-0811-163. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	85

Таблица № 2-0811-285. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	86
Таблица № 2-0811-293. Очистка трубопроводов канализации (50%) школ-интернатов, построенных по типовому проекту	86
Раздел № 22. Техническое обслуживание	86
Таблица № 2-0822-115. Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек дополнительных зданий и сооружений.....	87
Раздел № 31. Ремонт	87
Таблица № 2-0831-116. Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек дополнительных зданий и сооружений.....	87
Таблица № 2-0831-241. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по типовому проекту.....	87
Таблица № 2-0831-242. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по индивидуальному проекту	88
Таблица № 2-0831-243. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту.....	88
Таблица № 2-0831-244. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	89
Таблица № 2-0831-245. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дополнительных зданиях и сооружениях	90
Таблица № 2-0831-246. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в зданиях, построенных по индивидуальному проекту.....	90
Таблица № 2-0831-286. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	91
Отдел № 9. Отопление и теплоснабжение	91
Раздел № 22. Техническое обслуживание	91
Таблица № 2-0922-21. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ, построенных по типовому проекту.....	91
Таблица № 2-0922-22. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ по индивидуальному проекту	92
Таблица № 2-0922-23. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту	92
Таблица № 2-0922-24. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту.....	93
Таблица № 2-0922-25. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения дополнительных зданий и сооружений.....	93
Таблица № 2-0922-26. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ, построенных по типовому проекту.....	94

Таблица № 2-0922-27. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ по индивидуальному проекту	94
Таблица № 2-0922-28. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту	95
Таблица № 2-0922-29. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов по индивидуальному проекту	95
Таблица № 2-0922-30. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения дополнительных зданий и сооружений	95
Таблица № 2-0922-106. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту	96
Таблица № 2-0922-107. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту	96
Таблица № 2-0922-294. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	97
Таблица № 2-0922-295. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	97
Раздел № 31. Ремонт	97
Таблица № 2-0931-31. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ, построенных по типовому проекту	97
Таблица № 2-0931-32. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ по индивидуальному проекту	98
Таблица № 2-0931-33. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту	98
Таблица № 2-0931-34. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов по индивидуальному проекту	99
Таблица № 2-0931-35. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения дополнительных зданий и сооружений	99
Таблица № 2-0931-108. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту	100
Таблица № 2-0931-296. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту.....	100
Отдел № 10. Вентиляция и кондиционирование воздуха.....	100
Раздел № 22. Техническое обслуживание	100
Таблица № 2-1022-36. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту.....	101
Таблица № 2-1022-37. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ по индивидуальному проекту.....	101
Таблица № 2-1022-38. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту	102
Таблица № 2-1022-39. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов по индивидуальному проекту	103
Таблица № 2-1022-40. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года дополнительных зданий и сооружений.....	103

Таблица № 2-1022-109. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года зданий по индивидуальному проекту.....	104
Таблица № 2-1022-203. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по типовому проекту.....	104
Таблица № 2-1022-204. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по индивидуальному проекту.....	105
Таблица № 2-1022-205. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту..	105
Таблица № 2-1022-206. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту.....	106
Таблица № 2-1022-207. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дополнительных зданиях.....	106
Таблица № 2-1022-208. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в зданиях, построенных по индивидуальному проекту.....	107
Таблица № 2-1022-251. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в школах, построенных по типовому проекту.....	107
Таблица № 2-1022-252. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту	107
Таблица № 2-1022-253. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	108
Таблица № 2-1022-254. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту.....	108
Таблица № 2-1022-288. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	109
Таблица № 2-1022-297. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту	109
Раздел № 31. Ремонт	109
Таблица № 2-1031-99. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту.....	110
Таблица № 2-1031-100. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по индивидуальному проекту	110
Таблица № 2-1031-101. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту	111
Таблица № 2-1031-102. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по индивидуальному проекту.....	112
Таблица № 2-1031-110. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года зданий по индивидуальному проекту...	112

Таблица № 2-1031-117. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года дополнительных зданий и сооружений	112
Таблица № 2-1031-298. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту	113
Отдел № 11. Электроосвещение и силовое электрооборудование	113
Раздел № 22. Техническое обслуживание	113
Таблица № 2-1122-41. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ по индивидуальному проекту	114
Таблица № 2-1122-42. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ, построенных по типовому проекту	114
Таблица № 2-1122-43. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту	115
Таблица № 2-1122-49. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по индивидуальному проекту	115
Таблица № 2-1122-98. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ, построенных по типовому проекту.....	116
Таблица № 2-1122-111. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту	116
Таблица № 2-1122-118. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по индивидуальному проекту	117
Таблица № 2-1122-119. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования зданий, построенных по индивидуальному проекту	118
Таблица № 2-1122-120. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования дополнительных зданий и сооружений.....	118
Таблица № 2-1122-124. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по индивидуальному проекту	119
Таблица № 2-1122-125. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения зданий, построенных по индивидуальному проекту	119
Таблица № 2-1122-126. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения дополнительных зданий и сооружений.....	119
Таблица № 2-1122-311. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ-интернатов построенных по типовому проекту...	120
Таблица № 2-1122-313. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	120
Раздел № 31. Ремонт	120
Таблица № 2-1131-44. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ по индивидуальному проекту.....	121
Таблица № 2-1131-45. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ, построенных по типовому проекту.....	121

Таблица № 2-1131-48. Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту.....	122
Таблица № 2-1131-112. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по индивидуальному проекту	122
Таблица № 2-1131-113. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ, построенных по типовому проекту	123
Таблица № 2-1131-114. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту.....	123
Таблица № 2-1131-121. Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по индивидуальному проекту.....	124
Таблица № 2-1131-122. Текущий ремонт систем силового электрооборудования зданий, построенных по индивидуальному проекту.....	125
Таблица № 2-1131-123. Текущий ремонт систем силового электрооборудования дополнительных зданий и сооружений	125
Таблица № 2-1131-127. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по индивидуальному проекту	126
Таблица № 2-1131-128. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения зданий, построенных по индивидуальному проекту.....	126
Таблица № 2-1131-129. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения дополнительных зданий и сооружений	126
Таблица № 2-1131-312. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ-интернатов, построенных по типовому проекту	127
Таблица № 2-1131-314. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту.....	127
Отдел № 12. Сети связи и сигнализации	127
Раздел № 22. Техническое обслуживание	127
Таблица № 2-1222-50. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	128
Таблица № 2-1222-51. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по индивидуальному проекту	128
Таблица № 2-1222-52. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту....	128
Таблица № 2-1222-53. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по индивидуальному проекту.....	129
Таблица № 2-1222-54. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации дополнительных зданий и сооружений.....	129
Таблица № 2-1222-60. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, построенных по типовому проекту	130
Таблица № 2-1222-61. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, построенных по индивидуальному проекту.....	130
Таблица № 2-1222-62. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту	131
Таблица № 2-1222-63. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по индивидуальному проекту....	131
Таблица № 2-1222-64. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи дополнительных зданий и сооружений	132

Таблица № 2-1222-70. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту.....	132
Таблица № 2-1222-71. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ, построенных по индивидуальному проекту	133
Таблица № 2-1222-72. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту.....	133
Таблица № 2-1222-73. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов по индивидуальному проекту.....	134
Таблица № 2-1222-74. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания дополнительных зданий и сооружений.....	134
Таблица № 2-1222-80. Техническое обслуживание сети кабельного телевидения	134
Таблица № 2-1222-82. Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи.....	135
Таблица № 2-1222-84. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	135
Таблица № 2-1222-86. Техническое обслуживание системы электрочасофикации.....	136
Таблица № 2-1222-88. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения.....	136
Таблица № 2-1222-90. Техническое обслуживание видеодомофона.....	136
Таблица № 2-1222-92. Техническое обслуживание системы звукоусиления	137
Таблица № 2-1222-94. Техническое обслуживание кабельной сети для системы видеопозаказ в актовом зале.....	137
Таблица № 2-1222-96. Техническое обслуживание системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением	137
Таблица № 2-1222-130. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации зданий, построенных по индивидуальному проекту.....	138
Таблица № 2-1222-247. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту.....	138
Таблица № 2-1222-249. Техническое обслуживание системы электрочасофикации в школах, построенных по типовому проекту.....	139
Таблица № 2-1222-255. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	139
Таблица № 2-1222-257. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту.....	140
Таблица № 2-1222-259. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту.....	140
Таблица № 2-1222-261. Техническое обслуживание системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	141
Таблица № 2-1222-265. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	141
Таблица № 2-1222-267. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	141
Таблица № 2-1222-299. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту	142
Таблица № 2-1222-301. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту.....	142
Таблица № 2-1222-303. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту	142

Таблица № 2-1222-305. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту....	143
Таблица № 2-1222-307. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту.....	143
Раздел № 31. Ремонт	144
Таблица № 2-1231-55. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту.....	144
Таблица № 2-1231-56. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по индивидуальному проекту	144
Таблица № 2-1231-57. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту.....	145
Таблица № 2-1231-58. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по индивидуальному проекту.....	145
Таблица № 2-1231-59. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации дополнительных зданий и сооружений	145
Таблица № 2-1231-65. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, построенных по типовому проекту	146
Таблица № 2-1231-66. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, построенных по индивидуальному проекту	146
Таблица № 2-1231-67. Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту	147
Таблица № 2-1231-68. Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по индивидуальному проекту	147
Таблица № 2-1231-69. Текущий ремонт сети городской телефонной связи дополнительных зданий и сооружений.....	148
Таблица № 2-1231-75. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту	148
Таблица № 2-1231-76. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по индивидуальному проекту.....	149
Таблица № 2-1231-77. Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту	149
Таблица № 2-1231-78. Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов по индивидуальному проекту	150
Таблица № 2-1231-79. Текущий ремонт сети городского проводного вещания дополнительных зданий и сооружений	150
Таблица № 2-1231-81. Текущий ремонт сети кабельного телевидения	151
Таблица № 2-1231-83. Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи	151
Таблица № 2-1231-85. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре.....	151
Таблица № 2-1231-87. Текущий ремонт системы электрочасофикации	152
Таблица № 2-1231-89. Текущий ремонт системы видеонаблюдения	152
Таблица № 2-1231-91. Текущий ремонт видеодомофона	153
Таблица № 2-1231-93. Текущий ремонт системы звукоусиления	153
Таблица № 2-1231-95. Текущий ремонт кабельной сети для системы видеопозаказ в актовом зале	153
Таблица № 2-1231-97. Текущий ремонт системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением.....	154

Таблица № 2-1231-131. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации зданий, построенных по индивидуальному проекту.....	154
Таблица № 2-1231-248. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту	154
Таблица № 2-1231-250. Текущий ремонт системы электропроводки в школах, построенных по типовому проекту	155
Таблица № 2-1231-256. Текущий ремонт систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту.....	155
Таблица № 2-1231-258. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	156
Таблица № 2-1231-260. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту	156
Таблица № 2-1231-262. Текущий ремонт системы электропроводки в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту.....	157
Таблица № 2-1231-266. Текущий ремонт систем охранной сигнализации школ, построенных по типовому проекту.....	157
Таблица № 2-1231-268. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту.....	158
Таблица № 2-1231-300. Текущий ремонт систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту.....	158
Таблица № 2-1231-302. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту	158
Таблица № 2-1231-304. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту.....	159
Таблица № 2-1231-306. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту	159
Таблица № 2-1231-308. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту	160
Отдел № 13. КИП и автоматика	160
Раздел № 22. Техническое обслуживание	160
Таблица № 2-1322-223. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту	160
Таблица № 2-1322-224. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту	161
Таблица № 2-1322-225. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	161
Таблица № 2-1322-226. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту.....	162
Таблица № 2-1322-227. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях.....	162
Таблица № 2-1322-228. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	162
Таблица № 2-1322-289. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	163
Раздел № 31. Ремонт	163
Таблица № 2-1331-229. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту	163
Таблица № 2-1331-230. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту.....	164

Таблица № 2-1331-231. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту.....	164
Таблица № 2-1331-232. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	165
Таблица № 2-1331-233. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях	165
Таблица № 2-1331-234. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	166
Таблица № 2-1331-290. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	166
Отдел № 17. Бассейны.....	166
Раздел № 22. Техническое обслуживание	166
Таблица № 2-1722-47. Техническое обслуживание бассейна в школе, детском дошкольном учреждении с системой водоподготовки в течение года	167
Отдел № 50. Разные работы	167
Раздел № 12. Дератизация и дезинсекция.....	167
Таблица № 2-5012-235. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по типовому проекту	167
Таблица № 2-5012-236. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту	168
Таблица № 2-5012-237. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	168
Таблица № 2-5012-238. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту.....	169
Таблица № 2-5012-239. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дополнительных зданиях	169
Таблица № 2-5012-240. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	170
Таблица № 2-5012-287. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту.....	170
Отдел № 90. Показатели в целом по объекту	170
Раздел № 31. Ремонт	171
Таблица № 2-9031-1001. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания школы по типовому проекту.....	171
Таблица № 2-9031-1002. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания школы по индивидуальному проекту	171
Таблица № 2-9031-1003. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания детского сада по типовому проекту	172

Таблица № 2-9031-1004. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания детского сада по индивидуальному проекту	172
Таблица № 2-9031-1005. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем дополнительных зданий и сооружений.....	172

Техническая часть

1. Общие указания

1. Укрупненные показатели настоящего сборника предназначены для определения начальной (максимальной) цены на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту зданий образовательных организаций (школы, детские сады, блоки начальных классов, колледжи и т.п.).

2. Укрупненные показатели стоимости в текущем уровне цен рассчитываются на основании смет, составленных по стоимостным нормативам СН-2012 и учитывают:

- заработную плату рабочих, занятых на основном производстве;
- стоимость эксплуатации машин и механизмов по показателям стоимости эксплуатации машин и механизмов сборника СН-2012.22, в том числе заработную плату рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов;
- стоимость вспомогательных материалов по показателям стоимости сборника СН-2012.21;
- накладные расходы и нормативную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых на основном производстве;
- накладные расходы и нормативную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов.

3. Укрупненные показатели стоимости настоящего сборника, как правило, выведены на 100 м² общей площади здания.

В других случаях укрупненные показатели выведены на следующие единицы измерения:

№ п/п	Номер таблиц	Ед. изм.	Наименование
1	2	3	4
1	2-1222-82, 2-1231-83	номер	Количество номеров мини-АТС
2	2-1222-84, 2-1231-85	точка	Прибор оповещения: оповещатель, громкоговоритель, ретранслятор
3	2-1222-86, 2-1231-87	точка	Часы электронные вторичные
4	2-1222-88, 2-1231-89	точка	Камера видеонаблюдения
5	2-1222-90, 2-1231-91	точка	Видеодомофон
6	2-1222-92, 2-1231-93	точка	Громкоговоритель
7	2-1222-94, 2-1231-95	зал	Система звукоусиления одного зала
8	2-1222-96, 2-1231-97	место	Рабочее место учащегося
9	2-1722-47	система	Система водоснабжения и водоподготовки бассейна

Примечание: В указанных укрупненных показателях учтен полный комплекс работ согласно составу работ. Под единицами измерения пунктов с 2 по 6 настоящей таблицы следует понимать один указанный прибор. При составлении смет в графе «количество» следует вносить количество обслуживаемых приборов указанной системы.

4. Стоимость материальных ресурсов (труб, фасонных изделий, арматуры, проводов, кабелей, приборов и др.), а также стоимость запасных частей и узлов оборудования, необходимых для проведения ремонтных работ или замены оборудования и материалов, потребность в которых выявляется в процессе проведения технического обслуживания или ремонта, укрупненными показателями стоимости не учтена.

5. Укрупненными показателями настоящего сборника, как правило, учтены затраты на выполнение работ в течение года с периодичностью, установленной соответствующими регламентами, нормами и правилами за исключением показателей с конкретным временным периодом (месяц и т.д.).

5.1. В укрупнённых нормативах, где имеются указания на конкретные временные периоды (ежемесячно, ежеквартально и т.д.), показатель стоимости приводится за указанный временной период в объёмах, установленных соответствующими нормами и правилами. При этом при применении указанных нормативов следует иметь в виду, что:

в стоимостных нормативах на проведение ежеквартального технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежемесячного технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение полугодового технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежеквартального технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение ежегодного технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении полугодового технического обслуживания.

6. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт систем отопления и водоснабжения учтены затраты, перечисленные в составах работ. Кроме того, данными показателями учтены работы по регулировке трехходовых кранов, набивке сальников, очистке от накипи запорной арматуры, укреплению расшатавшихся приборов в местах присоединения к трубопроводу, укреплению трубопроводов.

Данными показателями не учтены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем «теплый пол» и «теплая стена».

6.1. Укрупненными показателями таблиц 2-0722-1÷2-0722-5, 2-0722-103, 2-0722-291, 2-0731-6÷2-0731-10, 2-0731-104, 2-0731-292, 2-0922-26÷2-0922-30, 2-0922-107, 2-0922-295, 2-0931-31÷2-0931-35, 2-0931-108, 2-0931-296 работы по гидравлической опрессовке трубопроводов не учтены.

6.2. Укрупненными показателями таблиц 6.2-9031-1001÷6.2-9031-1005 работы по гидравлической опрессовке трубопроводов учтены.

7. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт систем отопления и водоснабжения учтены затраты на регулировку трехходовых кранов, набивку сальников, разборку, осмотр и очистку грязевиков воздухоотборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилях, задвижек, очистку от накипи запорной арматуры, укрепление расшатавшихся приборов в местах присоединения к трубопроводу, укрепление

трубопроводов, устранение завоздушивания системы отопления, гидравлическая опрессовка трубопроводов и другие работы, перечисленные в составах работ. Данными показателями не учтены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем «теплый пол» и «теплая стена».

8. Укрупненными показателями таблиц 2-0811-16÷2-0811-20 учтены затраты по очистке участков трубопроводов водостока, примыкающих к водосточным воронкам.

9. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт сетей связи и сигнализации учтены затраты на проверку функциональности системы и поступающих сигналов, проверку электрических параметров, электрических схем. В укрупненных показателях на текущий ремонт учтены затраты на очистку контактов.

10. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем зданий отдела 90 не учтены затраты на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматики санитарно-технических систем, насосных станций, бассейнов с системой водоподготовки.

11. В наименовании укрупненных показателей наполняемость классов и групп указана по проектным данным.

12. Укрупненные показатели настоящего сборника распространяются на инженерные системы зданий, находящихся в эксплуатации, как после нового строительства, так и после капитального ремонта. В настоящем сборнике учтены инженерные системы зданий старого фонда (по типовым проектам VI-52 выпуск 3, 2МГ-04-3, VI-44, VI-13А, МЮ), введенные в эксплуатацию после капитального ремонта.

13. Укрупненными показателями на санитарную эксплуатацию (уборку) помещений учтен полный комплекс работ в течение месяца, включая ежедневные и генеральные уборки, производимые с периодичностью согласно регламентам, нормам и правилам в соответствии с назначением каждого помещения и графиком работы учреждения.

Под периодом проведения занятий следует понимать период проведения учебных занятий в школах и посещений детьми дошкольных учреждений, исключая каникулы. Для определения затрат на уборку в период каникул следует применять нормативы на уборку в период проведения занятий с понижающим коэффициентом по таблице 1.

14. Укрупненными показателями таблиц 2-1122 и 2-1131 учтены все необходимые замеры и соответствующие записи в журналы в объеме проведения технического обслуживания или текущего ремонта указанных приборов и сетей, согласно техническим регламентам, нормам и правилам, паспортам и инструкциям приборов.

15. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт электроосветительных приборов учтены работы по замене ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

15.1. Укрупненными показателями на техническое обслуживание учтена стоимость пускорегулирующей аппаратуры. Данными укрупненными показателями не учтена стоимость ламп.

15.2. Укрупненными показателями на текущий ремонт не учтена стоимость ламп и пускорегулирующей аппаратуры.

2. Коэффициенты, поправки, примечания к укрупненным показателям

Таблица 1

№ п.п.	Таблица	Коэффициенты, учитывающие работу по уборке помещений при отсутствии детей (в летний период, каникулы)						
		всего	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	затраты труда, чел.-ч
1	2-0211-176, 2-0211-190, 2-0511-132	0,35	0,35	-	0,35	0,35	0,35	0,35
2	2-0211-177, 2-0511-133	0,34	0,34	-	0,34	0,34	0,34	0,34
3	2-0211-178, 2-0511-134, 2-0811-161	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,50	0,50
4	2-0211-196	0,64	0,63	-	0,72	0,63	0,63	0,63
5	2-0511-153	0,67	0,63	-	0,72	0,63	0,63	0,63
6	2-0211-179, 2-0511-135, 2-0811-162	0,43	0,43	-	0,43	0,43	0,43	0,43
7	2-0211-180	0,46	0,47	-	0,31	0,47	0,47	0,47
8	2-0511-136	0,42	0,47	-	0,31	0,47	0,47	0,47
9	2-0211-181	0,47	0,46	-	0,65	0,46	0,46	0,46
10	2-0511-137	0,53	0,46	-	0,65	0,46	0,46	0,46
11	2-0211-182, 2-0211-215, 2-0511-138, 2-0511-167	0,39	0,39	-	0,39	0,39	0,39	0,39
12	2-0211-184, 2-0211-185, 2-0211-217, 2-0211-219, 2-0511-139, 2-0511-170	0,33	0,33	-	0,33	0,33	0,33	0,33
13	2-0211-187, 2-0511-140	0,33	0,33	-	0,33	0,33	0,33	0,33
14	2-0211-186, 2-0511-141	0,39	0,39	-	0,39	0,39	0,39	0,39
15	2-0211-183, 2-0511-142, 2-0211-272, 2-0511-280, 2-0211-309, 2-0511-310	0,46	0,47	-	0,36	0,47	0,47	0,47
16	2-0511-143	0,36	0,36	-	0,36	0,36	0,36	0,36
17	2-0211-192, 2-0511-144	0,35	0,35	-	0,35	0,35	0,35	0,35
18	2-0211-193, 2-0511-145, 2-0811-159	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,50	0,50
19	2-0211-210, 2-0211-211, 2-0511-146, 2-0511-165, 2-0811-160	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,50	0,50
20	2-0211-191, 2-0511-147	0,37	0,37	-	0,37	0,37	0,37	0,37
21	2-0211-194, 2-0511-148, 2-0811-163	0,43	0,43	-	0,43	0,43	0,43	0,43
22	2-0211-195	0,52	0,54	-	0,21	0,54	0,54	0,54
23	2-0511-149	0,45	0,54	-	0,21	0,54	0,54	0,54
24	2-0211-212	0,54	0,55	-	0,36	0,55	0,55	0,55
25	2-0511-150	0,50	0,55	-	0,36	0,37	0,37	0,55

№ п.п.	Таблица	Коэффициенты, учитывающие работу по уборке помещений при отсутствии детей (в летний период, каникулы)						
		всего	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	затраты труда, чел.-ч
26	2-0211-197	0,37	0,37	-	0,38	0,37	0,37	0,37
27	2-0511-151	0,37	0,37	-	0,38	0,37	0,37	0,37
28	2-0211-214, 2-0511-152	0,43	0,44	0,17	0,38	0,44	0,44	0,44
29	2-0211-199, 2-0211-200, 2-0511-154	0,35	0,35	-	0,35	0,35	0,35	0,35
30	2-0211-201, 2-0511-155	0,39	0,39	-	0,39	0,39	0,39	0,39
31	2-0211-221, 2-0511-156	0,39	0,39	-	0,39	0,39	0,39	0,39
32	2-0211-202, 2-0211-209, 2-0511-157, 2-0511-164	0,33	0,33	-	0,33	0,33	0,33	0,33
33	2-0211-198, 2-0511-158	0,43	0,44	0,17	0,32	0,44	0,44	0,44
34	2-0211-213	0,51	0,52	-	0,35	0,52	0,52	0,52
35	2-0511-166	0,46	0,52	-	0,35	0,52	0,52	0,52
36	2-0211-216, 2-0511-168	0,48	0,49	0,17	0,39	0,49	0,49	0,49
37	2-0211-218, 2-0211-220, 2-0511-169	0,30	0,30	-	0,30	0,30	0,30	0,30
38	2-0211-222, 2-0511-170	0,24	0,24	-	0,24	0,24	0,24	0,24

Отдел № 2. Стены и перекрытия

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0211-176. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-176-1	VI-1577A	1646,37	870,50	-	79,47	609,35	87,05	2,55
2-0211-176-2	65-426/1	1199,49	634,27	-	57,80	443,99	63,43	1,86
2-0211-176-3	МЮ	1344,51	710,73	-	65,20	497,51	71,07	2,08
2-0211-176-4	V-79	1565,08	827,55	-	75,48	579,29	82,76	2,42
2-0211-176-5	V-76	1628,04	860,86	-	78,49	602,60	86,09	2,52
2-0211-176-6	V-92	1637,34	866,52	-	77,61	606,56	86,65	2,53
2-0211-176-7	И-1605A	1596,67	844,97	-	75,72	591,48	84,50	2,47
2-0211-176-8	архитектора Л.А.Степановой	1452,04	767,99	-	69,66	537,59	76,80	2,25
2-0211-176-9	221	1077,39	568,08	-	54,85	397,65	56,81	1,66
2-0211-176-10	C- 1, Ю-1, Т-2	1278,80	675,33	-	63,21	472,73	67,53	1,98
2-0211-176-11	2-02-73 с пристройкой	1092,28	575,54	-	56,31	402,88	57,55	1,68
2-0211-176-12	224-1-314	1073,17	568,12	-	50,55	397,69	56,81	1,66

Таблица № 2-0211-177. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-177-1	И-1158 с бассейном	893,81	472,91	-	42,57	331,04	47,29	1,38
2-0211-177-2	И-1194 с бассейном	833,06	440,67	-	39,85	308,47	44,07	1,29
2-0211-177-3	VI-52 с бассейном	770,40	407,63	-	36,67	285,34	40,76	1,19
2-0211-177-4	2МГ-04-3	734,62	388,72	-	34,92	272,11	38,87	1,14
2-0211-177-5	VI-44	669,77	354,40	-	31,85	248,08	35,44	1,04
2-0211-177-6	VI-13а	509,61	269,27	-	24,92	188,49	26,93	0,79
2-0211-177-7	VI-49 с бассейном	649,04	342,99	-	31,65	240,10	34,30	1,00
2-0211-177-8	VI-07	916,59	484,72	-	44,10	339,30	48,47	1,42
2-0211-177-9	VI-01а	1688,92	889,68	-	87,49	622,78	88,97	2,60
2-0211-177-10	VI-69	1308,82	690,20	-	66,46	483,14	69,02	2,02
2-0211-177-11	2С-04-4/67	1404,56	742,53	-	68,01	519,77	74,25	2,17
2-0211-177-12	257, 334	949,60	503,26	-	43,73	352,28	50,33	1,47

Таблица № 2-0211-178. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-178-1	VI-1577А	364,97	192,65	-	18,21	134,85	19,26	0,56
2-0211-178-2	65-426/1	250,55	132,29	-	12,43	92,60	13,23	0,39
2-0211-178-3	МЮ	306,05	161,56	-	15,24	113,09	16,16	0,47
2-0211-178-4	V-79	363,26	191,75	-	18,12	134,22	19,17	0,56
2-0211-178-5	V-76	401,26	211,87	-	19,89	148,31	21,19	0,62
2-0211-178-6	V-92	313,66	165,47	-	15,81	115,83	16,55	0,48
2-0211-178-7	И-1605А	304,24	160,51	-	15,32	112,36	16,05	0,47
2-0211-178-8	архитектора Л.А.Степановой	263,03	139,01	-	12,81	97,31	13,90	0,41
2-0211-178-9	221	334,44	176,14	-	17,39	123,30	17,61	0,52

2-0211-178-10	С-1, Ю-1, Т-2	533,82	280,58	-	28,77	196,41	28,06	0,82
2-0211-178-11	2-02-73 с пристройкой	305,60	160,91	-	15,96	112,64	16,09	0,47
2-0211-178-12	224-1-314	563,54	295,64	-	31,39	206,95	29,56	0,87

Таблица № 2-0211-179. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-179-1	И-1158 с бассейном	1168,23	616,81	-	57,98	431,76	61,68	1,80
2-0211-179-2	И-1194 с бассейном	1155,29	610,25	-	56,83	427,18	61,03	1,79
2-0211-179-3	VI-52 с бассейном	888,80	469,39	-	43,90	328,57	46,94	1,37
2-0211-179-4	2МГ-04-3	651,23	343,82	-	32,36	240,67	34,38	1,01
2-0211-179-5	VI-44	654,34	345,08	-	33,19	241,56	34,51	1,01
2-0211-179-6	VI-13a	750,05	395,76	-	37,68	277,03	39,58	1,16
2-0211-179-7	VI-49 с бассейном	989,90	523,14	-	48,25	366,20	52,31	1,53
2-0211-179-8	VI-07	711,34	375,67	-	35,13	262,97	37,57	1,10
2-0211-179-9	VI-69	509,31	268,45	-	26,09	187,92	26,85	0,79
2-0211-179-10	VI-01a	1144,19	601,80	-	60,95	421,26	60,18	1,76
2-0211-179-11	2С-04-4/67	929,41	489,34	-	48,60	342,54	48,93	1,43
2-0211-179-12	257, 334	854,92	451,20	-	42,76	315,84	45,12	1,32

Таблица № 2-0211-180. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и чит. залы, актовые залы, пом. персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-180-1	VI-1577A	746,20	406,09	-	15,24	284,26	40,61	1,19
2-0211-180-2	65-426/1	606,86	329,89	-	13,06	230,92	32,99	0,97
2-0211-180-3	МЮ	651,07	354,27	-	13,38	247,99	35,43	1,04
2-0211-180-4	V-79	622,90	338,91	-	12,86	237,24	33,89	0,99
2-0211-180-5	V-76	551,85	299,59	-	12,59	209,71	29,96	0,88
2-0211-180-6	V-92	500,27	272,23	-	10,26	190,56	27,22	0,80
2-0211-180-7	И-1605A	591,00	320,82	-	13,53	224,57	32,08	0,94
2-0211-180-8	архитектора Л.А.Степановой	612,85	333,39	-	12,75	233,37	33,34	0,98
2-0211-180-9	221	481,52	262,56	-	8,91	183,79	26,26	0,77
2-0211-180-10	C-1, Ю-1, Т-2	573,57	312,55	-	10,98	218,78	31,26	0,91
2-0211-180-11	2-02-73 с пристройкой	522,13	284,82	-	9,46	199,37	28,48	0,83
2-0211-180-12	224-1-314	482,02	262,89	-	8,81	184,03	26,29	0,77

Таблица № 2-0211-181. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-181-1	И-1158 с бассейном	695,53	378,25	-	14,68	264,77	37,83	1,11
2-0211-181-2	И-1194 с бассейном	516,56	281,56	-	9,74	197,10	28,16	0,82
2-0211-181-3	VI-52 с бассейном	822,34	447,53	-	16,79	313,27	44,75	1,31
2-0211-181-4	2МГ-04-3	816,85	444,69	-	16,41	311,28	44,47	1,30
2-0211-181-5	VI-44	465,98	253,36	-	9,93	177,35	25,34	0,74
2-0211-181-6	VI-13a	799,33	435,38	-	15,64	304,77	43,54	1,27
2-0211-181-7	VI-49 с бассейном	754,30	410,48	-	15,43	287,34	41,05	1,20
2-0211-181-8	VI-07	852,60	463,85	-	17,67	324,69	46,39	1,35

2-0211-181-9	VI-69	823,58	448,16	-	16,89	313,71	44,82	1,31
2-0211-181-10	VI-01a	878,34	479,16	-	15,84	335,42	47,92	1,40
2-0211-181-11	2С-04-4/67	514,80	280,60	-	9,72	196,42	28,06	0,82
2-0211-181-12	257, 334	762,29	415,46	-	14,46	290,82	41,55	1,22

Таблица № 2-0211-182. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, наглядных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-182-1	VI-1577A	2359,03	1240,60	-	125,95	868,42	124,06	3,63
2-0211-182-2	65-426/1	2577,87	1349,82	-	148,20	944,87	134,98	3,95
2-0211-182-3	МЮ	2148,11	1122,86	-	126,96	786,00	112,29	3,28
2-0211-182-4	V-79	2280,03	1191,82	-	134,76	834,27	119,18	3,49
2-0211-182-5	V-76	2319,42	1215,03	-	132,37	850,52	121,50	3,55
2-0211-182-6	V-92	2486,25	1303,37	-	140,18	912,36	130,34	3,81
2-0211-182-7	И-1605A	2101,10	1098,08	-	124,56	768,65	109,81	3,21
2-0211-182-8	архитектора Л.А.Степановой	3265,08	1706,40	-	193,56	1194,48	170,64	4,99
2-0211-182-9	221	1229,62	645,16	-	68,33	451,61	64,52	1,89
2-0211-182-10	С-1, Ю-1, Т-2	1729,76	907,04	-	97,09	634,93	90,70	2,65
2-0211-182-11	2-02-73 с пристройкой	1577,02	826,87	-	88,65	578,81	82,69	2,42
2-0211-182-12	224-1-314	1450,81	761,62	-	79,90	533,13	76,16	2,23

Таблица № 2-0211-183. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-183-1	И-1158 с бассейном	2875,19	1550,89	-	83,59	1085,62	155,09	4,54
2-0211-183-2	И-1194 с бассейном	2942,70	1596,63	-	68,77	1117,64	159,66	4,67
2-0211-183-3	VI-52 с бассейном	2811,22	1515,92	-	82,56	1061,15	151,59	4,43
2-0211-183-4	2МГ-04-3	3157,90	1691,28	-	113,59	1183,90	169,13	4,95
2-0211-183-5	VI-44	2717,16	1446,60	-	113,28	1012,62	144,66	4,23
2-0211-183-6	VI-13а	3066,28	1632,55	-	127,68	1142,79	163,26	4,77
2-0211-183-7	VI-49 с бассейном	2341,89	1246,80	-	97,65	872,76	124,68	3,65
2-0211-183-8	VI-07	4262,58	2266,65	-	182,60	1586,66	226,67	6,63
2-0211-183-9	VI-69	3118,48	1661,93	-	127,01	1163,35	166,19	4,86
2-0211-183-10	VI-01а	3410,87	1819,30	-	136,13	1273,51	181,93	5,32
2-0211-183-11	2С-04-4/67	2596,26	1383,28	-	106,35	968,30	138,33	4,04
2-0211-183-12	257, 334	2188,23	1165,88	-	89,65	816,11	116,59	3,41

Таблица № 2-0211-184. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-184-1	VI-1577А	247,38	136,88	-	1,00	95,81	13,69	0,40
2-0211-184-2	65-426/1	306,59	169,67	-	1,18	118,77	16,97	0,50
2-0211-184-3	МЮ	411,52	227,69	-	1,68	159,38	22,77	0,67
2-0211-184-4	V-79	227,30	125,73	-	0,99	88,01	12,57	0,37
2-0211-184-5	V-76	245,03	135,56	-	1,02	94,89	13,56	0,40
2-0211-184-6	V-92	285,84	158,19	-	1,10	110,73	15,82	0,46
2-0211-184-7	И-1605А	359,39	198,91	-	1,35	139,24	19,89	0,58
2-0211-184-8	архитектора Л.А.Степановой	90,99	50,37	-	0,32	35,26	5,04	0,15

2-0211-184-9	221	163,98	90,81	-	0,53	63,56	9,08	0,27
2-0211-184-10	С-1, Ю-1, Т-2	147,18	81,47	-	0,53	57,03	8,15	0,24
2-0211-184-11	2-02-73 с пристройкой	290,37	160,80	-	0,93	112,56	16,08	0,47
2-0211-184-12	224-1-314	246,68	136,55	-	0,89	95,58	13,66	0,40

Таблица № 2-0211-185. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-185-1	VI-1577A	547,31	301,93	-	3,84	211,35	30,19	0,88
2-0211-185-2	65-426/1	450,40	249,04	-	2,13	174,33	24,90	0,73
2-0211-185-3	МЮ	855,59	472,00	-	5,99	330,40	47,20	1,38
2-0211-185-4	V-79	430,12	237,28	-	3,02	166,09	23,73	0,69
2-0211-185-5	V-76	607,85	336,10	-	2,87	235,27	33,61	0,98
2-0211-185-6	V-92	425,56	235,31	-	2,00	164,72	23,53	0,69
2-0211-185-7	И-1605A	458,99	253,80	-	2,15	177,66	25,38	0,74
2-0211-185-8	архитектора Л.А.Степановой	559,60	309,44	-	2,61	216,61	30,94	0,91
2-0211-185-9	221	344,46	190,50	-	1,56	133,35	19,05	0,56
2-0211-185-10	С-1, Ю-1, Т-2	224,89	124,39	-	0,99	87,07	12,44	0,36
2-0211-185-11	2-02-73 с пристройкой	336,02	185,96	-	1,29	130,17	18,60	0,54
2-0211-185-12	224-1-314	230,28	127,58	-	0,63	89,31	12,76	0,37

Таблица № 2-0211-186. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-186-1	VI-1577A	322,25	173,46	-	10,02	121,42	17,35	0,51
2-0211-186-2	65-426/1	362,82	195,30	-	11,28	136,71	19,53	0,57
2-0211-186-3	МЮ	498,03	268,08	-	15,48	187,66	26,81	0,78
2-0211-186-4	V-79	318,98	171,70	-	9,92	120,19	17,17	0,50
2-0211-186-5	V-76	319,57	172,02	-	9,94	120,41	17,20	0,50
2-0211-186-6	V-92	370,80	199,72	-	11,31	139,80	19,97	0,58
2-0211-186-7	И-1605A	333,93	179,85	-	10,19	125,90	17,99	0,53
2-0211-186-8	архитектора Л.А.Степановой	281,36	151,55	-	8,58	106,08	15,15	0,44
2-0211-186-9	221	170,25	92,13	-	4,42	64,49	9,21	0,27
2-0211-186-10	C-1, Ю-1, Т-2	146,84	79,49	-	3,76	55,64	7,95	0,23
2-0211-186-11	2-02-73 с пристройкой	119,33	64,92	-	2,48	45,44	6,49	0,19
2-0211-186-12	224-1-314	314,69	169,46	-	9,66	118,62	16,95	0,50

Таблица № 2-0211-187. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-187-1	И-1158 с бассейном	524,02	289,97	-	2,07	202,98	29,00	0,85
2-0211-187-2	И-1194 с бассейном	511,97	283,28	-	2,07	198,29	28,33	0,83
2-0211-187-3	VI-52 с бассейном	415,30	229,71	-	1,82	160,80	22,97	0,67
2-0211-187-4	2МГ-04-3	475,92	263,43	-	1,75	184,40	26,34	0,77
2-0211-187-5	VI-44	504,07	278,97	-	1,92	195,28	27,90	0,82
2-0211-187-6	VI-13a	541,47	299,66	-	2,08	209,76	29,97	0,88
2-0211-187-7	VI-49 с бассейном	501,05	277,31	-	1,89	194,12	27,73	0,81
2-0211-187-8	VI-07	688,49	381,15	-	2,41	266,81	38,12	1,12

2-0211-187-9	VI-69	656,71	363,42	-	2,56	254,39	36,34	1,06
2-0211-187-10	VI-01a	1086,01	600,60	-	4,93	420,42	60,06	1,76
2-0211-187-11	2С-04-4/67	1346,45	744,80	-	5,81	521,36	74,48	2,18
2-0211-187-12	257, 334	583,90	323,31	-	1,95	226,31	32,33	0,95

Таблица № 2-0211-190. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.

2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.

3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.

4. Сухая уборка потолков.

5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.

6. Протирка дверей и дверных ручек.

7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-190-1	на 24 класса 720 учащихся	1770,97	937,34	-	83,76	656,14	93,73	2,74
2-0211-190-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	1721,89	911,33	-	81,50	637,93	91,13	2,67
2-0211-190-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	1427,52	755,33	-	67,93	528,73	75,53	2,21

Таблица № 2-0211-191. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.

2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.

3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.

4. Сухая уборка потолков.

5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.

6. Протирка дверей и дверных ручек.

7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-191-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	678,64	358,54	-	33,27	250,98	35,85	1,05
2-0211-191-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	861,21	455,44	-	41,42	318,81	45,54	1,33
2-0211-191-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	663,30	350,43	-	32,53	245,30	35,04	1,03
2-0211-191-4	на 9 групп 160 мест	637,73	337,02	-	31,10	235,91	33,70	0,99

Таблица № 2-0211-192. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-192-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1370,52	725,23	-	65,11	507,66	72,52	2,12
2-0211-192-2	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1165,76	616,53	-	56,01	431,57	61,65	1,80
2-0211-192-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1273,05	673,51	-	60,73	471,46	67,35	1,97
2-0211-192-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1240,07	656,08	-	59,12	459,26	65,61	1,92
2-0211-192-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1045,25	552,75	-	50,30	386,92	55,28	1,62
2-0211-192-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	1200,51	631,71	-	63,43	442,20	63,17	1,85
2-0211-192-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	1515,20	800,36	-	74,55	560,25	80,04	2,34

Таблица № 2-0211-193. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-193-1	на 24 класса 720 учащихся	446,49	236,04	-	21,63	165,22	23,60	0,69

2-0211-193-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	382,31	201,95	-	18,79	141,37	20,20	0,59
2-0211-193-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	231,93	122,40	-	11,61	85,68	12,24	0,36

Таблица № 2-0211-194. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-194-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	803,17	424,10	-	39,79	296,87	42,41	1,24
2-0211-194-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	552,75	291,94	-	27,26	204,36	29,19	0,85
2-0211-194-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	579,26	306,06	-	28,35	214,24	30,61	0,90
2-0211-194-4	на 9 групп 160 мест	577,54	305,06	-	28,43	213,54	30,51	0,89

Таблица № 2-0211-195. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-195-1	на 24 класса 720 учащихся	514,91	280,40	-	10,19	196,28	28,04	0,82
2-0211-195-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	435,05	236,87	-	8,68	165,81	23,69	0,69
2-0211-195-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	648,02	352,48	-	13,55	246,74	35,25	1,03

Таблица № 2-0211-196. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-196-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	676,25	368,07	-	13,72	257,65	36,81	1,08
2-0211-196-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	828,51	443,09	-	30,95	310,16	44,31	1,30
2-0211-196-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	740,53	397,70	-	24,67	278,39	39,77	1,16
2-0211-196-4	на 9 групп 160 мест	492,63	268,34	-	9,62	187,84	26,83	0,79

Таблица № 2-0211-197. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений зданий школ в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, учебных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-197-1	на 24 класса 720 учащихся	2375,12	1244,20	-	135,56	870,94	124,42	3,64
2-0211-197-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	2558,25	1346,86	-	133,89	942,81	134,69	3,94
2-0211-197-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	2527,78	1321,07	-	149,85	924,75	132,11	3,86

Таблица № 2-0211-198. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-198-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	2639,26	1430,21	-	64,88	1001,15	143,02	4,18
2-0211-198-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2586,86	1388,50	-	87,56	971,95	138,85	4,06
2-0211-198-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	3091,30	1644,08	-	131,95	1150,86	164,41	4,81
2-0211-198-4	на 9 групп 160 мест	2920,07	1566,12	-	101,06	1096,28	156,61	4,58

Таблица № 2-0211-199. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-199-1	на 24 класса 720 учащихся	126,55	69,28	-	1,84	48,50	6,93	0,20
2-0211-199-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	178,48	98,76	-	0,71	69,13	9,88	0,29
2-0211-199-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	229,65	127,10	-	0,87	88,97	12,71	0,37

Таблица № 2-0211-200. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов зданий школ в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-200-1	на 24 класса 720 учащихся	561,70	310,55	-	2,70	217,39	31,06	0,91
2-0211-200-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	521,50	288,36	-	2,44	201,86	28,84	0,84
2-0211-200-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	522,08	288,69	-	2,44	202,08	28,87	0,84

Таблица № 2-0211-201. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивных снарядов и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-201-1	на 24 класса 720 учащихся	343,95	185,25	-	10,49	129,68	18,53	0,54
2-0211-201-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	368,21	198,32	-	11,23	138,83	19,83	0,58
2-0211-201-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	355,34	193,14	-	7,69	135,20	19,31	0,57

Таблица № 2-0211-202. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-202-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	482,33	266,72	-	2,23	186,71	26,67	0,78
2-0211-202-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	577,16	319,42	-	2,21	223,59	31,94	0,93
2-0211-202-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	449,70	248,81	-	1,84	174,17	24,88	0,73
2-0211-202-4	на 9 групп 160 мест	520,66	287,81	-	2,60	201,47	28,78	0,84

Таблица № 2-0211-209. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-209-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	763,12	403,85	-	36,18	282,70	40,39	1,18

Таблица № 2-0211-210. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-210-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	414,93	219,31	-	20,17	153,52	21,93	0,64
2-0211-210-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	346,51	183,06	-	17,00	128,14	18,31	0,54
2-0211-210-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	281,58	148,61	-	14,08	104,03	14,86	0,44
2-0211-210-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	315,42	166,48	-	15,75	116,54	16,65	0,49
2-0211-210-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	422,74	223,41	-	20,60	156,39	22,34	0,65
2-0211-210-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	469,29	245,31	-	27,73	171,72	24,53	0,72
2-0211-210-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	444,88	235,13	-	21,65	164,59	23,51	0,69

Таблица № 2-0211-211. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-211-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	725,28	382,64	-	36,53	267,85	38,26	1,12

Таблица № 2-0211-212. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-212-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	419,20	228,19	-	8,45	159,74	22,82	0,67
2-0211-212-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	642,98	349,40	-	14,06	244,58	34,94	1,02
2-0211-212-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1197,50	649,70	-	28,04	454,79	64,97	1,90
2-0211-212-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	347,11	188,90	-	7,09	132,23	18,89	0,55
2-0211-212-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	682,69	370,83	-	15,20	259,58	37,08	1,09
2-0211-212-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	720,85	391,49	-	16,17	274,04	39,15	1,15
2-0211-212-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	678,56	370,14	-	12,30	259,10	37,02	1,08

Таблица № 2-0211-213. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные и актовые залы, помещ. персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-213-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	378,48	205,86	-	7,93	144,10	20,59	0,60

Таблица № 2-0211-214. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, наглядных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-214-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	2828,63	1497,08	-	133,88	1047,96	149,71	4,38
2-0211-214-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	2170,55	1148,46	-	103,32	803,92	114,85	3,36
2-0211-214-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	2725,02	1443,30	-	127,08	1010,31	144,33	4,22
2-0211-214-4	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	2862,63	1495,65	-	170,45	1046,96	149,57	4,37
2-0211-214-5	блок начальных классов по типовому проекту V-81	1846,55	969,85	-	100,82	678,89	96,99	2,84

Таблица № 2-0211-215. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, наглядных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-215-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	525,48	274,63	-	31,15	192,24	27,46	0,80

Таблица № 2-0211-216. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр, спален в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-216-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	4298,90	2307,07	-	146,17	1614,95	230,71	6,75

Таблица № 2-0211-217. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-217-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	198,85	110,01	-	0,83	77,01	11,00	0,32
2-0211-217-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	89,67	49,61	-	0,37	34,73	4,96	0,15
2-0211-217-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	345,32	191,06	-	1,41	133,74	19,11	0,56
2-0211-217-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	361,36	200,05	-	1,26	140,04	20,01	0,59
2-0211-217-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	325,57	180,27	-	1,08	126,19	18,03	0,53
2-0211-217-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	256,22	141,70	-	1,16	99,19	14,17	0,42
2-0211-217-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	542,78	300,60	-	1,70	210,42	30,06	0,88

Таблица № 2-0211-218. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-218-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	370,12	204,79	-	1,50	143,35	20,48	0,60

Таблица № 2-0211-219. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-219-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	330,95	183,00	-	1,55	128,10	18,30	0,54
2-0211-219-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	497,90	275,32	-	2,33	192,72	27,53	0,81
2-0211-219-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1917,41	1060,24	-	8,98	742,17	106,02	3,10
2-0211-219-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	423,10	233,95	-	1,98	163,77	23,40	0,68
2-0211-219-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	343,52	190,06	-	1,40	133,05	19,01	0,56
2-0211-219-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	307,49	170,14	-	1,24	119,10	17,01	0,50
2-0211-219-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	2046,37	1131,44	-	9,78	792,01	113,14	3,31

Таблица № 2-0211-220. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-220-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	757,51	418,86	-	3,56	293,20	41,89	1,23

Таблица № 2-0211-221. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-221-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	591,87	318,78	-	18,06	223,15	31,88	0,93
2-0211-221-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	452,16	243,54	-	13,79	170,48	24,35	0,71
2-0211-221-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	458,09	246,73	-	13,98	172,71	24,67	0,72
2-0211-221-4	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	692,37	374,63	-	18,04	262,24	37,46	1,10
2-0211-221-5	блок начальных классов, построенный по типовому проекту И-1745/2А	446,89	240,63	-	13,76	168,44	24,06	0,70
2-0211-221-6	блок начальных классов, построенный по типовому проекту V-81	498,56	268,41	-	15,42	187,89	26,84	0,79

Таблица № 2-0211-222. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-222-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	615,73	331,64	-	18,78	232,15	33,16	0,97

Таблица № 2-0211-263. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-263-1	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	863,29	467,72	-	21,39	327,41	46,77	1,37
2-0211-263-2	блок начальных классов по типовому проекту V-81	483,23	262,96	-	9,90	184,07	26,30	0,77

Таблица № 2-0211-269. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-269-1	V-18 спальный корпус	1097,85	578,96	-	55,72	405,27	57,90	1,69
2-0211-269-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1362,31	719,64	-	66,96	503,75	71,96	2,11
2-0211-269-3	2-02-76, 2-02-76К	714,78	361,33	-	64,39	252,93	36,13	1,95

Таблица № 2-0211-270. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-270-1	V-18 спальный корпус	514,26	270,49	-	27,37	189,35	27,05	0,79
2-0211-270-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	381,90	200,82	-	20,43	140,57	20,08	0,59
2-0211-270-3	2-02-76, 2-02-76К	295,46	148,16	-	28,77	103,71	14,82	0,80

Таблица № 2-0211-271. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и чит.залы, акт. залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-271-1	V-18 спальный корпус	405,25	221,51	-	6,53	155,06	22,15	0,65

2-0211-271-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	512,66	279,82	-	8,99	195,87	27,98	0,82
2-0211-271-3	2-02-76, 2-02-76К	304,80	163,47	-	10,55	114,43	16,35	0,88

Таблица № 2-0211-272. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-272-1	V-18 спальный корпус	2746,93	1468,35	-	103,90	1027,85	146,83	4,29

Таблица № 2-0211-273. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-273-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	430,16	238,18	-	1,44	166,72	23,82	0,70
2-0211-273-2	2-02-76, 2-02-76К	327,04	180,51	-	2,12	126,36	18,05	0,98

Таблица № 2-0211-274. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-274-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	431,20	238,81	-	1,34	167,17	23,88	0,70
2-0211-274-2	2-02-76, 2-02-76К	242,47	133,75	-	1,72	93,62	13,38	0,72

Таблица № 2-0211-275. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, учебных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-275-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1403,05	736,57	-	77,22	515,60	73,66	2,15
2-0211-275-2	2-02-76, 2-02-76К	1111,20	556,25	-	109,95	389,38	55,62	3,01

Таблица № 2-0211-276. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-276-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	174,10	93,97	-	4,95	65,78	9,40	0,28
2-0211-276-2	2-02-76, 2-02-76К	166,27	87,25	-	9,22	61,08	8,72	0,47

Таблица № 2-0211-309. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-309-1	224-1-314	584,88	317,97	-	12,53	222,58	31,80	0,93

Отдел № 5. Полы

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0511-132. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-132-1	65-426/1	6160,04	2600,63	-	1478,91	1820,44	260,06	7,61
2-0511-132-2	V-76	7652,61	3230,75	-	1837,25	2261,53	323,08	9,45

2-0511-132-3	V-79	7516,95	3173,48	-	1804,68	2221,44	317,35	9,28
2-0511-132-4	И-1577А	7923,39	3345,07	-	1902,26	2341,55	334,51	9,78
2-0511-132-5	МЮ	7542,92	3184,45	-	1810,92	2229,11	318,44	9,31
2-0511-132-6	V-92	8360,78	3529,73	-	2007,27	2470,81	352,97	10,32
2-0511-132-7	И-1605А	7946,74	3354,93	-	1907,87	2348,45	335,49	9,81
2-0511-132-8	архитектора Л.А.Степановой	7640,86	3225,79	-	1834,43	2258,06	322,58	9,43
2-0511-132-9	221	6173,02	2606,11	-	1482,03	1824,27	260,61	7,62
2-0511-132-10	С-1, Ю-1, Т-2	7260,25	3065,11	-	1743,05	2145,58	306,51	8,97
2-0511-132-11	2-02-73 с пристройкой	5686,15	2400,56	-	1365,14	1680,39	240,06	7,02
2-0511-132-12	224-1-314	6902,07	2913,89	-	1657,06	2039,73	291,39	8,52

Таблица № 2-0511-133. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-133-1	И-1158 с бассейном	6074,89	2564,68	-	1458,47	1795,27	256,47	7,50
2-0511-133-2	И-1194 с бассейном	5246,98	2215,15	-	1259,70	1550,61	221,52	6,48
2-0511-133-3	VI-52 с бассейном	4261,55	1799,13	-	1023,12	1259,39	179,91	5,26
2-0511-133-4	2МГ-04-3	4078,03	1721,65	-	979,06	1205,15	172,17	5,04
2-0511-133-5	VI-44	3857,61	1628,59	-	926,14	1140,02	162,86	4,76
2-0511-133-6	VI-13а	3501,28	1478,16	-	840,59	1034,71	147,82	4,32
2-0511-133-7	VI-49 с бассейном	4603,24	1943,38	-	1105,15	1360,37	194,34	5,68
2-0511-133-8	VI-07	6671,74	2816,65	-	1601,76	1971,66	281,67	8,24
2-0511-133-9	VI-69	4866,14	2054,37	-	1168,27	1438,06	205,44	6,01
2-0511-133-10	VI-01а	6184,88	2611,11	-	1484,88	1827,78	261,11	7,64
2-0511-133-11	2С-04-4/67	6432,54	2715,67	-	1544,33	1900,97	271,57	7,94
2-0511-133-12	257, 334	2762,64	1166,32	-	663,26	816,43	116,63	3,41

Таблица № 2-0511-134. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-134-1	65-426/1	976,25	495,68	-	84,03	346,97	49,57	1,45
2-0511-134-2	V-76	1738,37	882,63	-	149,64	617,84	88,26	2,58
2-0511-134-3	V-79	1429,38	725,75	-	123,04	508,02	72,57	2,12
2-0511-134-4	И-1577А	1618,42	821,73	-	139,31	575,21	82,17	2,40
2-0511-134-5	МЮ	1204,35	611,49	-	103,67	428,04	61,15	1,79
2-0511-134-6	V-92	1184,56	601,44	-	101,97	421,01	60,14	1,76
2-0511-134-7	И-1605А	1149,10	583,44	-	98,91	408,41	58,34	1,71
2-0511-134-8	архитектора Л.А.Степановой	1080,94	548,83	-	93,05	384,18	54,88	1,61
2-0511-134-9	221	1166,30	592,17	-	100,39	414,52	59,22	1,73
2-0511-134-10	С-1, Ю-1, Т-2	1645,43	835,44	-	141,64	584,81	83,54	2,44
2-0511-134-11	2-02-73 с пристройкой	1048,34	532,28	-	90,24	372,59	53,23	1,56
2-0511-134-12	224-1-314	1577,18	800,79	-	135,76	560,55	80,08	2,34

Таблица № 2-0511-135. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-135-1	И-1158 с бассейном	4015,15	2038,63	-	345,62	1427,04	203,86	5,96
2-0511-135-2	И-1194 с бассейном	3960,47	2010,86	-	340,91	1407,61	201,09	5,88
2-0511-135-3	VI-52 с бассейном	3191,77	1620,57	-	274,74	1134,40	162,06	4,74
2-0511-135-4	2МГ-04-3	2563,03	1301,34	-	220,62	910,94	130,13	3,81
2-0511-135-5	VI-44	2473,20	1255,73	-	212,89	879,01	125,57	3,67
2-0511-135-6	VI-13а	3007,31	1526,92	-	258,86	1068,84	152,69	4,47

2-0511-135-7	VI-49 с бассейном	3445,33	1749,31	-	296,57	1224,52	174,93	5,12
2-0511-135-8	VI-07	2854,52	1449,34	-	245,71	1014,54	144,93	4,24
2-0511-135-9	VI-69	1831,83	930,08	-	157,68	651,06	93,01	2,72
2-0511-135-10	VI-01a	3640,68	1848,50	-	313,38	1293,95	184,85	5,41
2-0511-135-11	2C-04-4/67	3139,85	1594,21	-	270,27	1115,95	159,42	4,66
2-0511-135-12	257, 334	3282,13	1666,45	-	282,52	1166,51	166,65	4,87

Таблица № 2-0511-136. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-136-1	65-426/1	1041,84	461,78	-	210,63	323,25	46,18	1,35
2-0511-136-2	V-76	693,88	307,69	-	140,04	215,38	30,77	0,90
2-0511-136-3	V-79	549,64	257,78	-	85,63	180,45	25,78	0,75
2-0511-136-4	И-1577А	852,77	413,59	-	108,30	289,52	41,36	1,21
2-0511-136-5	МЮ	907,51	408,89	-	171,51	286,22	40,89	1,20
2-0511-136-6	V-92	533,81	257,02	-	71,18	179,91	25,70	0,75
2-0511-136-7	И-1605А	691,51	282,13	-	183,68	197,49	28,21	0,83
2-0511-136-8	архитектора Л.А.Степановой	1007,37	411,64	-	266,42	288,15	41,16	1,20
2-0511-136-9	221	621,41	253,43	-	165,24	177,40	25,34	0,74
2-0511-136-10	С-1, Ю-1, Т-2	1007,44	451,67	-	194,43	316,17	45,17	1,32
2-0511-136-11	2-02-73 с пристройкой	1028,18	431,17	-	252,07	301,82	43,12	1,26
2-0511-136-12	224-1-314	708,26	314,96	-	141,33	220,47	31,50	0,92

Таблица № 2-0511-137. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-137-1	И-1158 с бассейном	1328,34	530,73	-	373,03	371,51	53,07	1,55
2-0511-137-2	И-1194 с бассейном	718,61	286,85	-	202,29	200,79	28,68	0,84
2-0511-137-3	VI-52 с бассейном	1253,89	567,44	-	232,50	397,21	56,74	1,66
2-0511-137-4	2МГ-04-3	1309,76	569,52	-	284,63	398,66	56,95	1,67
2-0511-137-5	VI-44	1109,44	422,74	-	348,51	295,92	42,27	1,24
2-0511-137-6	VI-13а	1014,81	431,62	-	237,89	302,14	43,16	1,26
2-0511-137-7	VI-49 с бассейном	1031,12	435,70	-	246,86	304,99	43,57	1,27
2-0511-137-8	VI-07	1680,19	629,26	-	547,53	440,48	62,92	1,84
2-0511-137-9	VI-69	417,63	176,62	-	99,72	123,63	17,66	0,52
2-0511-137-10	VI-01а	892,68	262,10	-	420,90	183,47	26,21	0,77
2-0511-137-11	2С-04-4/67	1362,46	514,42	-	436,50	360,10	51,44	1,50
2-0511-137-12	257, 334	712,12	220,32	-	315,55	154,22	22,03	0,64

Таблица № 2-0511-138. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-138-1	65-426/1	3396,87	1534,25	-	635,21	1073,98	153,43	4,49
2-0511-138-2	V-76	2747,35	1213,79	-	562,53	849,65	121,38	3,55
2-0511-138-3	V-79	2726,68	1193,16	-	578,99	835,21	119,32	3,49
2-0511-138-4	И-1577А	3838,47	1834,63	-	536,14	1284,24	183,46	5,37
2-0511-138-5	МЮ	2568,92	1124,13	-	545,49	786,89	112,41	3,29
2-0511-138-6	V-92	3376,73	1555,87	-	576,16	1089,11	155,59	4,55
2-0511-138-7	И-1605А	3000,88	1364,36	-	545,03	955,05	136,44	3,99
2-0511-138-8	архитектора Л.А.Степановой	3760,89	1645,72	-	798,60	1152,00	164,57	4,81
2-0511-138-9	221	2333,09	1020,93	-	495,42	714,65	102,09	2,99
2-0511-138-10	С-1, Ю-1, Т-2	3088,10	1351,31	-	655,74	945,92	135,13	3,95
2-0511-138-11	2-02-73 с пристройкой	2789,70	1220,74	-	592,37	854,52	122,07	3,57

2-0511-138-12	224-1-314	2899,04	1268,58	-	615,59	888,01	126,86	3,71
---------------	-----------	---------	---------	---	--------	--------	--------	------

Таблица № 2-0511-139. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-139-1	65-426/1	1026,35	523,32	-	84,38	366,32	52,33	1,53
2-0511-139-2	V-76	1073,55	549,04	-	85,28	384,33	54,90	1,61
2-0511-139-3	V-79	928,43	473,65	-	75,85	331,56	47,37	1,39
2-0511-139-4	И-1577А	962,11	492,06	-	76,40	344,44	49,21	1,44
2-0511-139-5	МЮ	1507,19	768,69	-	123,55	538,08	76,87	2,25
2-0511-139-6	V-92	1014,78	516,99	-	84,20	361,89	51,70	1,51
2-0511-139-7	И-1605А	1043,56	531,86	-	86,21	372,30	53,19	1,56
2-0511-139-8	архитектора Л.А.Степановой	958,73	491,06	-	74,82	343,74	49,11	1,44
2-0511-139-9	221	852,95	434,96	-	70,02	304,47	43,50	1,27
2-0511-139-10	С-1, Ю-1, Т-2	590,67	302,54	-	46,10	211,78	30,25	0,89
2-0511-139-11	2-02-73 с пристройкой	1424,90	726,87	-	116,53	508,81	72,69	2,13
2-0511-139-12	224-1-314	1210,34	619,46	-	95,31	433,62	61,95	1,81

Таблица № 2-0511-140. Уборка полов помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-140-1	И-1158 с бассейном	614,69	312,19	-	52,75	218,53	31,22	0,91
2-0511-140-2	И-1194 с бассейном	623,20	316,88	-	52,81	221,82	31,69	0,93
2-0511-140-3	VI-52 с бассейном	579,34	295,76	-	46,97	207,03	29,58	0,87
2-0511-140-4	2МГ-04-3	489,39	247,41	-	44,05	173,19	24,74	0,72

2-0511-140-5	VI-44	584,77	296,59	-	50,91	207,61	29,66	0,87
2-0511-140-6	VI-13а	634,20	321,78	-	54,99	225,25	32,18	0,94
2-0511-140-7	VI-49 с бассейном	569,77	288,54	-	50,40	201,98	28,85	0,84
2-0511-140-8	VI-07	711,72	359,12	-	65,31	251,38	35,91	1,05
2-0511-140-9	VI-69	748,48	379,31	-	65,72	265,52	37,93	1,11
2-0511-140-10	VI-01а	759,58	385,62	-	65,47	269,93	38,56	1,13
2-0511-140-11	2С-04-4/67	1209,00	613,16	-	105,30	429,22	61,32	1,79
2-0511-140-12	257, 334	788,58	397,90	-	72,36	278,53	39,79	1,16

Таблица № 2-0511-141. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-141-1	65-426/1	458,47	152,65	-	183,71	106,85	15,26	0,45
2-0511-141-2	V-76	535,79	178,39	-	214,69	124,87	17,84	0,52
2-0511-141-3	V-79	543,53	180,96	-	217,79	126,68	18,10	0,53
2-0511-141-4	И-1577А	514,80	171,40	-	206,28	119,98	17,14	0,50
2-0511-141-5	МЮ	786,57	261,88	-	315,18	183,32	26,19	0,77
2-0511-141-6	V-92	505,56	168,32	-	202,58	117,83	16,83	0,49
2-0511-141-7	И-1605А	542,35	180,57	-	217,32	126,40	18,06	0,53
2-0511-141-8	архитектора Л.А.Степановой	428,78	142,76	-	171,81	99,93	14,28	0,42
2-0511-141-9	221	601,23	200,18	-	240,91	140,12	20,02	0,59
2-0511-141-10	С-1, Ю-1, Т-2	536,61	178,66	-	215,02	125,06	17,87	0,52
2-0511-141-11	2-02-73 с пристройкой	651,90	217,05	-	261,22	151,93	21,70	0,64
2-0511-141-12	224-1-314	551,06	183,47	-	220,81	128,43	18,35	0,54

Таблица № 2-0511-142. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-142-1	И-1158 с бассейном	8500,72	4560,42	15,21	276,65	3192,37	456,07	13,34
2-0511-142-2	И-1194 с бассейном	8792,62	4650,64	14,70	406,67	3255,52	465,09	13,60
2-0511-142-3	VI-52 с бассейном	10038,60	5312,33	23,07	453,16	3718,76	531,28	15,54
2-0511-142-4	2МГ-04-3	11054,96	5917,61	25,45	377,62	4142,47	591,81	17,31
2-0511-142-5	VI-44	11524,39	6166,29	25,44	399,44	4316,54	616,68	18,03
2-0511-142-6	VI-13а	12940,00	6928,80	26,48	441,47	4850,31	692,94	20,27
2-0511-142-7	VI-49 с бассейном	10003,93	5345,91	24,48	356,63	3742,27	534,64	15,63
2-0511-142-8	VI-07	13447,38	7250,96	18,38	377,13	5075,77	725,14	21,21
2-0511-142-9	VI-69	6359,32	3374,27	13,45	272,08	2362,06	337,46	9,87
2-0511-142-10	VI-01а	16547,62	8892,82	23,74	516,62	6225,11	889,33	26,01
2-0511-142-11	2С-04-4/67	14753,42	7971,37	17,63	387,18	5580,06	797,18	23,31
2-0511-142-12	257, 334	9053,58	4826,76	32,37	332,79	3378,91	482,75	14,12

Таблица № 2-0511-143. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-143-1	на 24 класса 720 учащихся	8762,06	3699,14	-	2103,61	2589,40	369,91	10,82
2-0511-143-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	8561,21	3614,35	-	2055,39	2530,04	361,43	10,57
2-0511-143-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	7517,91	3173,89	-	1804,91	2221,72	317,39	9,28

Таблица № 2-0511-144. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-144-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	9907,26	4182,62	-	2378,55	2927,83	418,26	12,23
2-0511-144-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	11042,96	4662,08	-	2651,21	3263,46	466,21	13,63
2-0511-144-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	10154,18	4286,86	-	2437,83	3000,80	428,69	12,54
2-0511-144-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	6307,51	2662,88	-	1514,32	1864,02	266,29	7,79
2-0511-144-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	6134,79	2589,96	-	1472,85	1812,98	259,00	7,58
2-0511-144-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	6531,04	2757,25	-	1567,98	1930,08	275,73	8,06
2-0511-144-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	8710,70	3677,45	-	2091,28	2574,22	367,75	10,76

Таблица № 2-0511-145. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-145-1	на 24 класса 720 учащихся	1821,37	924,77	-	156,78	647,34	92,48	2,71
2-0511-145-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком сооружений и блоком начальных классов	1554,04	789,04	-	133,77	552,33	78,90	2,31
2-0511-145-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	948,44	481,55	-	81,64	337,09	48,16	1,41

Таблица № 2-0511-146. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-146-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1284,79	652,34	-	110,59	456,63	65,23	1,91
2-0511-146-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1691,12	858,64	-	145,57	601,05	85,86	2,51
2-0511-146-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1412,49	717,17	-	121,58	502,02	71,72	2,10
2-0511-146-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1147,11	582,43	-	98,74	407,70	58,24	1,70
2-0511-146-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1733,23	880,02	-	149,19	616,02	88,00	2,57
2-0511-146-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	2067,64	1049,81	-	177,98	734,87	104,98	3,07
2-0511-146-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	1830,92	929,62	-	157,60	650,74	92,96	2,72

Таблица № 2-0511-147. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-147-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	7251,79	3061,54	-	1741,02	2143,08	306,15	8,95
2-0511-147-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	4959,24	2093,68	-	1190,62	1465,57	209,37	6,12
2-0511-147-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	4864,34	2053,61	-	1167,84	1437,53	205,36	6,01
2-0511-147-4	на 9 групп 160 мест	4354,95	1838,56	-	1045,54	1286,99	183,86	5,38

Таблица № 2-0511-148. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-148-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	2808,44	1425,94	-	241,75	998,16	142,59	4,17
2-0511-148-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2218,53	1126,42	-	190,97	788,50	112,64	3,30
2-0511-148-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	2326,08	1181,03	-	200,23	826,72	118,10	3,45
2-0511-148-4	на 9 групп 160 мест	2318,26	1177,06	-	199,55	823,94	117,71	3,44

Таблица № 2-0511-149. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-149-1	на 24 класса 720 учащихся	717,07	317,27	-	145,98	222,09	31,73	0,93
2-0511-149-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	592,47	267,18	-	111,54	187,03	26,72	0,78
2-0511-149-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	913,48	429,35	-	140,64	300,55	42,94	1,26

Таблица № 2-0511-150. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-150-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	449,24	213,50	-	64,94	149,45	21,35	0,62
2-0511-150-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	422,92	205,64	-	52,77	143,95	20,56	0,60

2-0511-150-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	830,44	387,92	-	132,18	271,55	38,79	1,14
2-0511-150-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1853,37	844,85	-	332,64	591,40	84,48	2,47
2-0511-150-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	723,31	341,62	-	108,39	239,14	34,16	1,00
2-0511-150-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	980,58	456,49	-	158,89	319,55	45,65	1,34
2-0511-150-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	682,71	350,73	-	51,40	245,51	35,07	1,03

Таблица № 2-0511-151. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-151-1	на 24 класса 720 учащихся	2707,80	1197,04	-	553,13	837,93	119,70	3,50
2-0511-151-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	3923,83	1872,24	1,67	552,12	1310,58	187,22	5,48
2-0511-151-3	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком столовой и спортивным залом	2923,51	1279,29	-	620,79	895,50	127,93	3,74

Таблица № 2-0511-152. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-152-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	5503,36	2753,89	4,87	541,44	1927,76	275,40	8,05
2-0511-152-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	5409,99	2687,98	4,72	566,87	1881,61	268,81	7,86
2-0511-152-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	4085,13	2024,98	3,49	436,65	1417,50	202,51	5,92

2-0511-152-4	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	3147,78	1377,43	-	668,41	964,20	137,74	4,03
2-0511-152-5	блок начальных классов по типовому проекту V-81	3863,81	1690,75	-	820,45	1183,53	169,08	4,95

Таблица № 2-0511-153. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.

2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.

3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.

4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-153-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	988,91	408,95	-	252,79	286,27	40,90	1,20
2-0511-153-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2230,37	964,01	-	495,15	674,81	96,40	2,82
2-0511-153-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	2052,22	831,05	-	556,33	581,74	83,10	2,43
2-0511-153-4	на 9 групп 160 мест	754,76	301,99	-	211,18	211,39	30,20	0,88

Таблица № 2-0511-154. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.

2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.

3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.

4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-154-1	на 24 класса 720 учащихся	1124,83	575,26	-	89,36	402,68	57,53	1,68
2-0511-154-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	985,97	503,51	-	79,66	352,45	50,35	1,47
2-0511-154-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	1044,57	533,12	-	84,95	373,19	53,31	1,56

Таблица № 2-0511-155. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.

2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.

3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.

4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-155-1	на 24 класса 720 учащихся	561,36	186,90	-	224,94	130,83	18,69	0,55
2-0511-155-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	588,34	195,88	-	235,75	137,12	19,59	0,57
2-0511-155-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	491,07	163,50	-	196,77	114,45	16,35	0,48

Таблица № 2-0511-156. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-156-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	715,65	238,27	-	286,76	166,79	23,83	0,70
2-0511-156-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	924,66	307,86	-	370,51	215,50	30,79	0,90
2-0511-156-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	684,54	227,91	-	274,30	159,54	22,79	0,67
2-0511-156-4	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	2417,47	804,88	-	968,68	563,42	80,49	2,35
2-0511-156-5	блок начальных классов, построенный по типовому проекту И-1745/2А	765,86	254,99	-	306,88	178,49	25,50	0,75
2-0511-156-6	блок начальных классов, построенный по типовому проекту V-81	413,45	137,65	-	165,67	96,36	13,77	0,40

Таблица № 2-0511-157. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-157-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	1041,95	528,99	-	89,77	370,29	52,90	1,55
2-0511-157-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	672,77	341,29	-	58,45	238,90	34,13	1,00
2-0511-157-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	930,16	469,34	-	85,35	328,54	46,93	1,37
2-0511-157-4	на 9 групп 160 мест	996,06	508,07	-	81,53	355,65	50,81	1,49

Таблица № 2-0511-158. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-158-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	7486,05	3928,51	18,02	396,57	2750,06	392,89	11,49
2-0511-158-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	6940,64	3727,36	9,95	221,37	2609,20	372,76	10,90
2-0511-158-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	13154,56	7073,12	23,66	399,11	4951,31	707,36	20,69
2-0511-158-4	на 9 групп 160 мест	7675,05	4056,34	10,44	363,12	2839,50	405,65	11,86

Таблица № 2-0511-164. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-164-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	4422,01	1866,87	-	1061,64	1306,81	186,69	5,46

Таблица № 2-0511-165. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-165-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	2739,39	1390,88	-	235,80	973,62	139,09	4,07

Таблица № 2-0511-166. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-166-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	518,83	221,95	-	119,31	155,37	22,20	0,65

Таблица № 2-0511-167. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-167-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	605,26	264,85	-	128,52	185,40	26,49	0,78

Таблица № 2-0511-168. Уборка полов групповых и игровых помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-168-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	12266,97	6591,43	18,26	384,00	4614,10	659,18	19,28

Таблица № 2-0511-169. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-169-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1522,31	776,87	-	123,94	543,81	77,69	2,27

Таблица № 2-0511-170. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-170-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	730,78	372,56	-	60,17	260,79	37,26	1,09
2-0511-170-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	856,17	437,75	-	68,21	306,43	43,78	1,28

2-0511-170-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	3297,07	1685,78	-	262,67	1180,04	168,58	4,93
2-0511-170-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1014,93	517,00	-	84,33	361,90	51,70	1,51
2-0511-170-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1341,61	683,72	-	110,92	478,60	68,37	2,00
2-0511-170-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	1116,52	569,57	-	91,29	398,70	56,96	1,67
2-0511-170-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	3636,07	1854,90	-	297,25	1298,43	185,49	5,43

Таблица № 2-0511-171. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-171-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	423,24	140,92	-	169,59	98,64	14,09	0,41

Таблица № 2-0511-264. Уборка полов помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-264-1	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	2887,12	1547,22	7,49	94,58	1083,09	154,74	4,53
2-0511-264-2	блок начальных классов по типовому проекту V-81	2093,61	1123,16	5,39	66,49	786,24	112,33	3,29

Таблица № 2-0511-277. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-277-1	V-18 спальный корпус	4986,43	2105,15	-	1197,15	1473,61	210,52	6,16
2-0511-277-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	8019,22	3385,53	-	1925,27	2369,87	338,55	9,90
2-0511-277-3	2-02-76, 2-02-76К	4371,71	1533,37	-	1611,64	1073,36	153,34	8,29

Таблица № 2-0511-278. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-278-1	V-18 спальный корпус	1646,95	836,21	-	141,77	585,35	83,62	2,45
2-0511-278-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1202,65	610,63	-	103,52	427,44	61,06	1,79
2-0511-278-3	2-02-76, 2-02-76К	853,96	404,08	-	126,61	282,86	40,41	2,18

Таблица № 2-0511-279. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2-0511-279-1	V-18 спальный корпус	689,15	257,42	-	225,80	180,19	25,74	0,75
2-0511-279-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1172,80	494,80	-	282,16	346,36	49,48	1,45
2-0511-279-3	2-02-76, 2-02-76К	613,63	239,37	-	182,76	167,56	23,94	1,29

Таблица № 2-0511-280. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-280-1	V-18 спальный корпус	6627,68	3526,29	-	280,36	2468,40	352,63	10,31

Таблица № 2-0511-281. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-281-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	2813,41	1231,11	-	597,41	861,78	123,11	3,60
2-0511-281-2	2-02-76, 2-02-76К	2248,57	833,76	-	747,80	583,63	83,38	4,51

Таблица № 2-0511-282. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2-0511-282-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	2056,54	1051,95	-	163,02	736,37	105,20	3,08
2-0511-282-2	2-02-76, 2-02-76К	881,19	422,01	-	121,57	295,41	42,20	2,28

Таблица № 2-0511-283. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-283-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	453,35	150,94	-	181,66	105,66	15,09	0,44
2-0511-283-2	2-02-76, 2-02-76К	353,11	92,28	-	187,00	64,60	9,23	0,50

Таблица № 2-0511-310. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-310-1	224-1-314	606,08	330,35	-	11,44	231,25	33,04	0,97

Отдел № 6. Окна, двери, светопрозрачные конструкции

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0611-172. Мытье окон в течение года в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-172-1	И-1577А	111,30	59,21	-	4,73	41,44	5,92	0,17
2-0611-172-2	65-426/1	149,77	79,67	-	6,36	55,77	7,97	0,23
2-0611-172-3	МЮ	140,29	74,63	-	5,96	52,24	7,46	0,22
2-0611-172-4	V-79	94,50	50,27	-	4,01	35,19	5,03	0,15
2-0611-172-5	V-76	140,97	74,99	-	5,99	52,49	7,50	0,22
2-0611-172-6	V-92	84,43	44,91	-	3,59	31,44	4,49	0,13
2-0611-172-7	И-1605А	119,77	63,71	-	5,09	44,60	6,37	0,19
2-0611-172-8	архитектора Л.А.Степановой	85,70	45,59	-	3,64	31,91	4,56	0,13
2-0611-172-9	221	101,43	53,95	-	4,31	37,77	5,40	0,16
2-0611-172-10	С-1, Ю-1, Т-2	92,00	48,94	-	3,91	34,26	4,89	0,14
2-0611-172-11	2-02-73 с пристройкой	117,33	62,42	-	4,98	43,69	6,24	0,18
2-0611-172-12	224-1-314	142,42	75,76	-	6,05	53,03	7,58	0,22

Таблица № 2-0611-173. Мытье окон в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-173-1	24 класса 720 мест	130,03	69,17	-	5,52	48,42	6,92	0,20
2-0611-173-2	22 класса 550 мест с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	125,76	66,90	-	5,34	46,83	6,69	0,20
2-0611-173-3	22 класса 550 мест с блоком столовой и спортивным залом	114,41	60,86	-	4,86	42,60	6,09	0,18

Таблица № 2-0611-174. Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-174-1	И-1158 с бассейном	167,21	88,95	-	7,10	62,26	8,90	0,26
2-0611-174-2	И-1194 с бассейном	159,53	84,86	-	6,78	59,40	8,49	0,25
2-0611-174-3	VI-52	180,98	96,27	-	7,69	67,39	9,63	0,28
2-0611-174-4	2МГ-04-3	222,70	118,46	-	9,46	82,93	11,85	0,35
2-0611-174-5	VI-44	186,76	99,35	-	7,93	69,54	9,94	0,29
2-0611-174-6	VI-13а	165,69	88,14	-	7,04	61,70	8,81	0,26
2-0611-174-7	VI-49	121,93	64,86	-	5,18	45,40	6,49	0,19
2-0611-174-8	VI-07	104,84	55,77	-	4,45	39,04	5,58	0,16
2-0611-174-9	VI-69	120,82	64,27	-	5,13	44,99	6,43	0,19
2-0611-174-10	VI-01а	166,20	88,41	-	7,06	61,89	8,84	0,26
2-0611-174-11	2С-04-4/67	295,33	157,10	-	12,55	109,97	15,71	0,46
2-0611-174-12	257, 334	105,81	56,29	-	4,49	39,40	5,63	0,16

Таблица № 2-0611-175. Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-175-1	на 9 групп 160 мест	87,95	46,78	-	3,74	32,75	4,68	0,14
2-0611-175-2	на 5 групп 95 мест	74,71	39,75	-	3,17	27,82	3,97	0,12
2-0611-175-3	на 6 групп 134 места	94,97	50,52	-	4,03	35,37	5,05	0,15
2-0611-175-4	на 4 группы 80 мест	103,05	54,82	-	4,38	38,37	5,48	0,16

Таблица № 2-0611-188. Мытье окон в течение года в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-188-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	128,25	68,22	-	5,45	47,76	6,82	0,20

Таблица № 2-0611-189. Мытье окон в течение года в дополнительных зданиях и сооружениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-189-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	114,21	60,75	-	4,85	42,53	6,08	0,18
2-0611-189-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	100,57	53,50	-	4,27	37,45	5,35	0,16
2-0611-189-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	69,42	36,93	-	2,95	25,85	3,69	0,11
2-0611-189-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	68,59	36,49	-	2,91	25,54	3,65	0,11
2-0611-189-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	84,74	45,08	-	3,60	31,55	4,51	0,13
2-0611-189-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	131,35	69,87	-	5,58	48,91	6,99	0,20
2-0611-189-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	129,66	68,97	-	5,51	48,28	6,90	0,20

Таблица № 2-0611-284. Мытье окон в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-284-1	V-18 спальный корпус	99,61	52,99	-	4,23	37,09	5,30	0,16

2-0611-284-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	112,56	59,88	-	4,78	41,91	5,99	0,18
2-0611-284-3	2-02-76, 2-02-76К	69,28	35,57	-	5,25	24,90	3,56	0,19

Отдел № 7. Водоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0722-1. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-1-1	65-426/1	787,96	251,83	200,50	3,67	270,53	61,43	0,41
2-0722-1-2	V-76	549,74	178,29	136,53	3,43	188,98	42,51	0,29
2-0722-1-3	И-1577А	499,27	187,84	91,99	9,27	174,75	35,42	0,29
2-0722-1-4	МЮ	1783,74	639,98	370,75	19,68	622,29	131,04	1,01
2-0722-1-5	И-1605А	449,69	152,01	102,18	7,37	154,45	33,68	0,25
2-0722-1-6	V-79	580,23	204,79	123,64	7,49	201,48	42,83	0,35
2-0722-1-7	V-92	252,32	92,14	46,16	10,26	86,20	17,56	0,16
2-0722-1-8	архитектора Л.А.Степановой	801,13	268,41	184,21	13,87	274,49	60,15	0,44
2-0722-1-9	С-1, Ю-1, Т-2	489,59	167,97	111,56	3,06	170,03	36,97	0,28
2-0722-1-10	2-02-73 с пристройкой	766,40	235,55	183,65	39,21	251,22	56,77	0,38
2-0722-1-11	V-04	570,67	193,16	127,41	12,63	195,11	42,36	0,32

Таблица № 2-0722-2. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-2-1	на 24 класса 720 учащихся	539,40	172,18	132,16	11,28	182,66	41,12	0,28
2-0722-2-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортооружений и блоком начальных классов	475,38	154,03	119,22	1,30	163,87	36,96	0,25

2-0722-2-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	2546,11	902,83	537,51	33,65	884,66	187,46	1,42
------------	--	---------	--------	--------	-------	--------	--------	------

Таблица № 2-0722-3. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-3-1	И-1158 с бассейном	2590,89	837,17	647,59	14,84	890,47	200,82	1,35
2-0722-3-2	И-1194 с бассейном	2519,31	932,58	492,47	27,61	884,34	182,31	1,44
2-0722-3-3	VI-52 выпуск 3	1757,81	621,32	363,44	39,41	605,79	127,85	0,99
2-0722-3-4	2МГ-04-3	2797,31	1174,13	400,95	21,93	1010,39	189,91	1,74
2-0722-3-5	VI-44	2880,99	1020,23	601,94	50,83	997,13	210,86	1,62
2-0722-3-6	VI-13А	2261,54	788,68	486,88	40,31	779,38	166,29	1,22
2-0722-3-7	VI-49	1819,65	627,56	360,61	94,71	608,81	127,96	1,06
2-0722-3-8	VI-07	558,65	187,70	130,42	5,48	192,70	42,35	0,31
2-0722-3-9	VI-01а	797,99	249,72	210,88	0,35	273,94	63,10	0,40
2-0722-3-10	VI-69	574,97	182,44	149,22	0,23	197,86	45,22	0,29
2-0722-3-11	257, 334	1317,46	420,41	318,38	35,12	443,95	99,60	0,69
2-0722-3-12	VI-20А	1226,14	407,54	290,40	13,14	421,80	93,26	0,66
2-0722-3-13	VI-12	1259,81	424,34	293,28	11,83	434,90	95,46	0,70
2-0722-3-14	256/1536	1090,34	358,09	254,88	25,00	370,48	81,89	0,59

Таблица № 2-0722-4. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-4-1	на 9 групп 160 мест	1494,54	578,98	239,92	56,28	518,08	101,28	0,90
2-0722-4-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	2075,93	767,42	407,14	22,40	728,61	150,36	1,18
2-0722-4-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2743,99	937,26	595,39	73,96	935,99	201,39	1,56
2-0722-4-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1904,94	579,51	514,98	11,61	647,77	151,07	0,93

Таблица № 2-0722-5. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-5-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	2169,56	819,35	406,06	24,34	764,45	155,36	1,30
2-0722-5-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	2521,25	911,82	519,62	22,13	882,55	185,13	1,45
2-0722-5-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	3523,97	1175,44	843,37	15,83	1219,29	270,04	1,90
2-0722-5-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1720,65	588,26	366,86	55,96	584,36	125,21	1,02

Таблица № 2-0722-46. Техническое обслуживание систем противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-46-1	школа	4288,67	2096,67	282,87	72,59	1582,65	253,89	3,21
2-0722-46-2	детский сад	9184,14	4459,66	583,53	193,42	3396,06	551,47	6,77

Таблица № 2-0722-103. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-103-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	2452,20	879,19	512,92	22,87	856,56	180,66	1,39

Таблица № 2-0722-291. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-291-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	535,86	177,14	125,64	9,59	183,06	40,43	0,29
2-0722-291-2	V-18 спальный корпус	625,72	203,88	148,53	13,53	212,54	47,24	0,33
2-0722-291-3	2-02-76, 2-02-76к	690,41	222,00	168,27	13,02	234,50	52,62	0,36

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0731-6. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-6-1	65-426/1	1090,76	482,74	133,52	7,09	396,58	70,83	0,74
2-0731-6-2	V-76	1009,90	443,94	127,81	6,35	366,12	65,68	0,69
2-0731-6-3	И-1577А	963,33	474,18	63,43	5,18	361,68	58,86	0,71
2-0731-6-4	МЮ	1174,93	565,18	93,83	6,28	437,15	72,49	0,85
2-0731-6-5	И-1605А	1616,52	771,30	150,20	10,23	588,84	95,95	1,11
2-0731-6-6	V-79	1606,14	773,17	136,17	11,27	589,60	95,93	1,11
2-0731-6-7	V-92	1542,78	740,92	134,66	10,09	565,14	91,97	1,06
2-0731-6-8	архитектора Л.А.Степановой	875,94	272,00	240,07	4,60	292,72	66,55	0,45
2-0731-6-9	С-1, Ю-1, Т-2	964,03	298,17	264,47	4,27	323,25	73,87	0,50
2-0731-6-10	2-02-73 с пристройкой	1209,27	398,06	299,52	1,89	416,84	92,96	0,66
2-0731-6-11	V-04	974,24	379,81	177,15	3,81	345,04	68,43	0,61

Таблица № 2-0731-7. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-7-1	на 24 класса 720 учащихся	1092,00	536,20	75,47	5,29	408,62	66,42	0,81
2-0731-7-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	598,43	290,52	46,62	3,99	221,34	35,96	0,42
2-0731-7-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	1689,69	795,43	162,85	8,12	619,60	103,69	1,22

Таблица № 2-0731-8. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-8-1	И-1158 с бассейном	5243,63	2563,24	376,95	15,64	1965,59	322,21	4,00
2-0731-8-2	И-1194 с бассейном	5015,61	2462,67	348,28	20,50	1878,44	305,72	3,78
2-0731-8-3	VI-52 выпуск 3	2586,65	1204,02	271,43	14,58	939,16	157,46	1,80
2-0731-8-4	2МГ-04-3	2850,21	1339,20	289,33	14,68	1035,40	171,60	1,98
2-0731-8-5	VI-44	3951,01	1855,95	390,25	17,58	1445,40	241,83	2,81
2-0731-8-6	VI-13A	2797,45	1318,07	276,15	16,47	1018,20	168,56	1,96
2-0731-8-7	VI-49	4866,91	2289,32	446,96	30,09	1796,86	303,68	3,45
2-0731-8-8	VI-07	1001,68	306,11	275,61	1,98	339,29	78,69	0,52
2-0731-8-9	VI-01a	879,40	273,81	240,86	5,10	293,20	66,43	0,45
2-0731-8-10	VI-69	907,13	282,59	248,42	5,36	302,31	68,45	0,47
2-0731-8-11	257, 334	1501,72	551,49	320,66	3,89	519,28	106,40	0,86
2-0731-8-12	VI-20A	2439,49	816,77	593,86	7,59	837,41	183,86	1,34
2-0731-8-13	VI-12	1475,39	511,33	344,39	8,17	504,14	107,36	0,83
2-0731-8-14	256/1536	1586,57	665,10	236,20	6,68	571,38	107,21	1,05

Таблица № 2-0731-9. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-9-1	на 9 групп 160 мест	4101,96	1989,62	320,09	8,21	1531,65	252,39	3,25
2-0731-9-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	5952,79	2898,97	443,96	20,31	2224,55	365,00	4,57
2-0731-9-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	3448,84	1606,62	344,27	23,72	1261,09	213,14	2,45
2-0731-9-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	5218,54	2459,34	504,37	25,72	1910,50	318,61	3,89

Таблица № 2-0731-10. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-10-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	2625,59	1205,29	214,85	108,91	939,26	157,28	1,79
2-0731-10-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	3110,25	1460,37	246,06	86,04	1130,22	187,56	2,19
2-0731-10-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	4492,03	2187,62	335,04	20,84	1674,65	273,88	3,36
2-0731-10-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	3891,35	1903,05	269,21	21,75	1458,45	238,89	2,78

Таблица № 2-0731-104. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-104-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1164,76	567,97	83,60	4,91	436,51	71,77	0,82

Таблица № 2-0731-292. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-292-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	754,23	289,51	149,97	3,26	260,35	51,14	0,44
2-0731-292-2	V-18 спальный корпус	1023,84	424,06	172,67	4,81	356,82	65,48	0,63
2-0731-292-3	2-02-76, 2-02-76к	1017,70	365,90	217,54	2,05	356,87	75,34	0,60

Отдел № 8. Канализация и водосток

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0811-11. Очистка трубопроводов канализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-11-1	65-426/1	1398,49	776,94	-	-	543,86	77,69	1,29
2-0811-11-2	V-76	970,15	538,97	-	-	377,28	53,90	0,90
2-0811-11-3	И-1577А	1465,04	813,84	-	0,13	569,69	81,38	1,35
2-0811-11-4	МЮ	1922,13	1067,85	-	-	747,50	106,78	1,77
2-0811-11-5	И-1605А	1509,94	838,85	-	-	587,20	83,89	1,39
2-0811-11-6	V-79	1367,95	759,97	-	-	531,98	76,00	1,26
2-0811-11-7	V-92	1464,20	813,45	-	-	569,41	81,34	1,35
2-0811-11-8	архитектора Л.А.Степановой	3142,46	1745,81	-	-	1222,07	174,58	2,90
2-0811-11-9	С-1, Ю-1, Т-2	1286,53	714,74	-	-	500,32	71,47	1,19
2-0811-11-10	2-02-73 с пристройкой	1869,66	1038,70	-	-	727,09	103,87	1,73

Таблица № 2-0811-12. Очистка трубопроводов канализации школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-12-1	на 24 класса 720 учащихся	2216,71	1198,51	33,63	3,87	854,77	125,93	1,98
2-0811-12-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	1548,05	821,84	41,15	0,80	594,64	89,62	1,35
2-0811-12-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	2241,20	1245,11	-	-	871,58	124,51	2,07

Таблица № 2-0811-13. Очистка трубопроводов канализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-13-1	И-1158 с бассейном	6174,84	3334,60	96,68	12,95	2379,67	350,94	5,51
2-0811-13-2	И-1194 с бассейном	5959,81	3298,02	11,00	5,22	2313,78	331,79	5,48
2-0811-13-3	VI-52 выпуск 3	3685,75	1865,55	-	327,77	1305,88	186,55	3,70
2-0811-13-4	2МГ-04-3	5141,48	2602,36	-	457,23	1821,65	260,24	5,16
2-0811-13-5	VI-44	2874,89	1455,13	-	255,66	1018,59	145,51	2,89
2-0811-13-6	VI-13A	3724,13	1884,97	-	331,18	1319,48	188,50	3,74
2-0811-13-7	VI-49	2413,31	1221,50	-	214,61	855,05	122,15	2,42
2-0811-13-8	VI-07	1738,96	966,09	-	-	676,26	96,61	1,61
2-0811-13-9	VI-01a	1315,01	730,56	-	-	511,39	73,06	1,21
2-0811-13-10	VI-69	2330,26	1294,59	-	-	906,21	129,46	2,15
2-0811-13-11	257, 334	1307,06	726,15	-	-	508,30	72,61	1,21
2-0811-13-12	VI-20A	2202,05	1223,36	-	-	856,35	122,34	2,03
2-0811-13-13	VI-12	1745,69	969,83	-	-	678,88	96,98	1,61
2-0811-13-14	256/1536	1334,19	741,22	-	-	518,85	74,12	1,23

Таблица № 2-0811-14. Очистка трубопроводов канализации детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-14-1	на 9 групп 160 мест	2807,06	1506,53	57,27	0,77	1081,49	161,00	2,48
2-0811-14-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	4118,13	2155,69	124,76	31,92	1567,63	238,13	3,53
2-0811-14-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2103,38	1064,63	-	187,05	745,24	106,46	2,11
2-0811-14-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1963,34	993,75	-	174,60	695,62	99,37	1,97

Таблица № 2-0811-15. Очистка трубопроводов канализации дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-15-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	2470,38	1368,58	2,83	2,26	959,34	137,37	2,27
2-0811-15-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	2853,76	1570,77	14,10	1,97	1106,98	159,94	2,72
2-0811-15-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	3946,78	2147,21	46,23	1,15	1527,91	224,28	3,99
2-0811-15-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	2024,87	1124,93	-	-	787,45	112,49	1,87

Таблица № 2-0811-16. Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-16-1	65-426/1	179,66	99,81	-	-	69,87	9,98	0,17
2-0811-16-2	V-76	207,18	115,10	-	-	80,57	11,51	0,19
2-0811-16-3	И-1577А	303,84	168,80	-	-	118,16	16,88	0,28
2-0811-16-4	МЮ	229,52	127,51	-	-	89,26	12,75	0,21
2-0811-16-5	65-426/1 с пристройкой	295,43	164,13	-	-	114,89	16,41	0,27
2-0811-16-6	И-1605А	200,30	111,28	-	-	77,89	11,13	0,19

2-0811-16-7	V-79	219,55	121,97	-	-	85,38	12,20	0,20
2-0811-16-8	V-92	262,66	145,92	-	-	102,15	14,59	0,24

Таблица № 2-0811-17. Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-17-1	на 24 класса 720 учащихся	197,80	109,89	-	-	76,92	10,99	0,18
2-0811-17-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	176,97	98,32	-	-	68,82	9,83	0,16
2-0811-17-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	192,81	107,12	-	-	74,98	10,71	0,18

Таблица № 2-0811-18. Очистка трубопроводов водостока детских садов по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-18-1	И-1158 с бассейном	547,63	304,24	-	-	212,97	30,42	0,51
2-0811-18-2	И-1194 с бассейном	521,23	289,57	-	-	202,70	28,96	0,48
2-0811-18-3	VI-52 выпуск 3	1107,94	615,52	-	-	430,87	61,55	1,02
2-0811-18-4	2МГ-04-3	1369,58	760,88	-	-	532,61	76,09	1,26
2-0811-18-5	VI-44	673,22	374,01	-	-	261,81	37,40	0,62
2-0811-18-6	VI-49	467,64	257,96	-	3,31	180,57	25,80	0,44

Таблица № 2-0811-19. Очистка трубопроводов водостока детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-19-1	на 9 групп 160 мест	508,63	282,57	-	-	197,80	28,26	0,47

2-0811-19-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	754,77	419,32	-	-	293,52	41,93	0,70
-------------	--------------------------------	--------	--------	---	---	--------	-------	------

Таблица № 2-0811-20. Очистка трубопроводов водостока дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-20-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	388,26	215,70	-	-	150,99	21,57	0,36
2-0811-20-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	479,05	266,14	-	-	186,30	26,61	0,44
2-0811-20-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	737,82	409,90	-	-	286,93	40,99	0,68
2-0811-20-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	351,56	195,31	-	-	136,72	19,53	0,33

Таблица № 2-0811-105. Очистка трубопроводов канализации зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-105-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	2267,53	1259,74	-	-	881,82	125,97	2,09

Таблица № 2-0811-159. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-159-1	И-1577А	3063,69	1498,31	-	366,73	1048,82	149,83	4,38
2-0811-159-2	65-426/1	2075,56	1013,33	-	251,57	709,33	101,33	2,96

2-0811-159-3	МЮ	2643,26	1272,20	-	353,30	890,54	127,22	3,72
2-0811-159-4	V-79	2248,56	1068,18	-	325,83	747,73	106,82	3,12
2-0811-159-5	V-76	2176,37	1049,61	-	287,07	734,73	104,96	3,07
2-0811-159-6	V-92	1773,68	860,11	-	225,48	602,08	86,01	2,52
2-0811-159-7	И-1605А	1936,50	920,38	-	279,81	644,27	92,04	2,69
2-0811-159-8	архитектора Л.А.Степановой	2768,17	1346,60	-	344,29	942,62	134,66	3,94
2-0811-159-9	221	2241,02	1079,99	-	297,04	755,99	108,00	3,16
2-0811-159-10	С-1, Ю-1, Т-2	2859,69	1350,42	-	428,94	945,29	135,04	3,95
2-0811-159-11	2-02-73 с пристройкой	2191,78	1074,26	-	258,11	751,98	107,43	3,14
2-0811-159-12	224-1-314	1608,54	767,20	-	227,58	537,04	76,72	2,24

Таблица № 2-0811-160. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-160-1	на 24 класса 720 учащихся	2886,68	1395,18	-	375,35	976,63	139,52	4,08
2-0811-160-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	2211,20	1068,34	-	288,19	747,84	106,83	3,13
2-0811-160-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	2901,29	1412,00	-	359,69	988,40	141,20	4,13

Таблица № 2-0811-161. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-161-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	2378,10	1166,21	-	278,92	816,35	116,62	3,41
2-0811-161-2	блок столовая с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	3274,74	1597,80	-	398,70	1118,46	159,78	4,67

2-0811-161-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	3389,21	1665,30	-	391,67	1165,71	166,53	4,87
2-0811-161-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	2594,54	1266,16	-	315,45	886,31	126,62	3,70
2-0811-161-5	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	7678,87	3781,79	-	871,65	2647,25	378,18	11,06
2-0811-161-6	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	3260,44	1527,66	-	510,65	1069,36	152,77	4,47
2-0811-161-7	блок начальных классов по типовому проекту V-81	3589,75	1714,87	-	502,98	1200,41	171,49	5,02
2-0811-161-8	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	3810,84	1879,92	-	426,99	1315,94	187,99	5,50

Таблица № 2-0811-162. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.

2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.

3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.

4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-162-1	И-1158 с бассейном	9634,72	4747,20	-	1089,76	3323,04	474,72	13,88
2-0811-162-2	И-1194 с бассейном	9516,27	4706,96	-	1043,74	3294,87	470,70	13,77
2-0811-162-3	VI-52	6362,73	3147,99	-	696,34	2203,60	314,80	9,21
2-0811-162-4	2МГ-04-3	6244,85	3100,58	-	663,80	2170,41	310,06	9,07
2-0811-162-5	VI-44	6656,55	3295,56	-	724,54	2306,89	329,56	9,64
2-0811-162-6	VI-13а	5216,86	2562,57	-	604,23	1793,80	256,26	7,49
2-0811-162-7	VI-49	7086,17	3504,98	-	777,21	2453,48	350,50	10,25
2-0811-162-8	VI-07	7624,03	3784,36	-	812,18	2649,05	378,44	11,07
2-0811-162-9	VI-69	5549,15	2732,03	-	631,50	1912,42	273,20	7,99
2-0811-162-10	VI-01а	7677,75	3797,30	-	842,61	2658,11	379,73	11,10
2-0811-162-11	2С-04-4/67	7844,97	3795,01	-	1013,95	2656,51	379,50	11,10
2-0811-162-12	257, 334	4975,05	2456,56	-	553,25	1719,59	245,65	7,18

Таблица № 2-0811-163. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.

2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.

3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.

4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-163-1	на 9 групп 160 мест	7865,58	3919,68	-	810,16	2743,77	391,97	11,46
2-0811-163-2	на 5 групп 95 мест	4462,68	2209,12	-	486,26	1546,39	220,91	6,46
2-0811-163-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	5947,02	2923,92	-	683,97	2046,74	292,39	8,55
2-0811-163-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	7282,02	3567,89	-	859,82	2497,52	356,79	10,44

Таблица № 2-0811-285. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-285-1	V-18 спальный корпус	2853,27	1378,36	-	372,22	964,85	137,84	4,03
2-0811-285-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1989,29	964,09	-	253,93	674,86	96,41	2,82
2-0811-285-3	2-02-76, 2-02-76К	1248,77	507,65	-	335,00	355,36	50,76	2,74

Таблица № 2-0811-293. Очистка трубопроводов канализации (50%) школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-293-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	964,13	535,63	-	-	374,94	53,56	0,89
2-0811-293-2	V-18 спальный корпус	2481,25	1378,47	-	-	964,93	137,85	2,29
2-0811-293-3	2-02-76, 2-02-76к	965,61	536,45	-	-	375,51	53,65	0,89

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0822-115. Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание:

- напорных насосных агрегатов;

- клапанов;

- кранов шаровых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0822-115-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	240,12	67,41	37,59	56,72	64,86	13,54	0,11

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0831-116. Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и текущий ремонт:

- напорных насосных агрегатов;

- клапанов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-116-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	775,75	341,84	66,72	50,30	270,65	46,24	0,55

Таблица № 2-0831-241. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр санитарно-технических приборов.

2. Прочистка сифонов.

3. Смена прокладок в смесителях.

4. Смена манжет унитазов.

5. Регулировка смывных бачков.

6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-241-1	И-1577А	952,35	523,77	0,21	9,35	366,64	52,38	0,95
2-0831-241-2	И-1605А	1494,10	821,77	0,32	14,59	575,24	82,18	1,49

2-0831-241-3	МЮ	1582,17	870,26	0,34	15,36	609,18	87,03	1,58
2-0831-241-4	65-426/1	1193,42	656,53	0,27	11,40	459,57	65,65	1,19
2-0831-241-5	V-76	1245,67	685,10	0,28	12,21	479,57	68,51	1,25
2-0831-241-6	V-79	1180,22	649,16	0,26	11,47	454,41	64,92	1,18
2-0831-241-7	V-92	1177,91	647,77	0,26	11,66	453,44	64,78	1,19
2-0831-241-8	архитектора Л.А.Степановой	1109,07	610,30	0,12	10,41	427,21	61,03	1,10
2-0831-241-9	221	1036,31	569,95	0,20	10,21	398,96	56,99	1,03
2-0831-241-10	C-1, Ю-1, Т-2	1566,01	861,38	0,31	15,21	602,97	86,14	1,55
2-0831-241-11	2-02-73 с пристройкой	1183,66	651,14	0,24	11,37	455,80	65,11	1,17
2-0831-241-12	224-1-314	1092,34	600,84	0,25	10,59	420,58	60,08	1,09
2-0831-241-13	V-04	1568,97	863,14	0,33	14,99	604,20	86,31	1,56

Таблица № 2-0831-242. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-242-1	на 24 класса 720 учащихся	973,04	535,32	0,20	9,27	374,72	53,53	0,96
2-0831-242-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	1352,83	744,01	0,31	13,30	520,81	74,40	1,36
2-0831-242-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	1573,20	865,19	0,37	15,48	605,64	86,52	1,59

Таблица № 2-0831-243. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-243-1	И-1158 с бассейном	2856,94	1571,34	0,62	27,91	1099,94	157,13	2,86
2-0831-243-2	И-1194 с бассейном	2632,96	1448,02	0,58	25,94	1013,62	144,80	2,64
2-0831-243-3	2МГ-04-3	3162,89	1739,27	0,58	31,62	1217,49	173,93	3,19
2-0831-243-4	VI-13а	2486,40	1367,39	0,55	24,55	957,17	136,74	2,50
2-0831-243-5	VI-44	2395,01	1317,22	0,52	23,50	922,05	131,72	2,40
2-0831-243-6	VI-49	2487,55	1367,94	0,56	24,70	957,56	136,79	2,51
2-0831-243-7	VI-52	2024,26	1113,39	0,44	19,72	779,37	111,34	2,02
2-0831-243-8	VI-07	2523,22	1388,98	0,23	22,82	972,29	138,90	2,49
2-0831-243-9	VI-69	2433,80	1337,58	0,44	25,71	936,31	133,76	2,46
2-0831-243-10	VI-01а	3549,05	1951,09	0,73	36,35	1365,77	195,11	3,56
2-0831-243-11	2С-04-4/67	4050,30	2227,34	0,91	40,18	1559,14	222,73	4,08
2-0831-243-12	257, 334	2410,98	1325,72	0,47	24,21	928,01	132,57	2,40
2-0831-243-13	VI-12	1551,46	853,35	0,34	15,09	597,35	85,33	1,56
2-0831-243-14	VI-20А	1275,15	700,94	0,41	13,05	490,66	70,09	1,29
2-0831-243-15	256/1536	2509,02	1379,84	0,48	24,83	965,89	137,98	2,50

Таблица № 2-0831-244. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-244-1	на 9 групп 160 мест	2195,55	1207,58	0,47	21,43	845,31	120,76	2,19
2-0831-244-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	1940,40	1067,25	0,42	18,94	747,07	106,72	1,94
2-0831-244-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1609,15	885,02	0,35	15,76	619,52	88,50	1,61
2-0831-244-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	3490,39	1919,78	0,63	34,15	1343,85	191,98	3,51

Таблица № 2-0831-245. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-245-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1639,88	901,92	0,37	16,06	631,34	90,19	1,65
2-0831-245-2	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1350,37	742,50	0,31	13,56	519,75	74,25	1,37
2-0831-245-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1564,71	860,52	0,36	15,41	602,37	86,05	1,58
2-0831-245-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1422,08	782,10	0,32	13,98	547,47	78,21	1,43
2-0831-245-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1577,39	867,55	0,33	15,47	607,28	86,76	1,58
2-0831-245-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	1797,47	988,33	0,36	18,12	691,83	98,83	1,81
2-0831-245-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	1376,43	756,50	0,23	14,50	529,55	75,65	1,39

Таблица № 2-0831-246. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-246-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	3003,82	1651,64	0,53	30,34	1156,15	165,16	3,03

Таблица № 2-0831-286. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-286-1	V-18 спальный корпус	1587,59	872,81	0,36	16,17	610,97	87,28	1,60
2-0831-286-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1154,56	634,99	0,24	11,33	444,50	63,50	1,15

Отдел № 9. Отопление и теплоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0922-21. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-21-1	65-426/1	9880,32	5445,71	25,40	52,25	3812,28	544,68	7,07
2-0922-21-2	V-76	6132,45	3381,62	15,77	29,52	2367,31	338,23	4,39
2-0922-21-3	И-1577А	7624,38	4203,85	19,61	37,53	2942,92	420,47	5,46
2-0922-21-4	МЮ	12486,36	6881,49	32,10	67,09	4817,39	688,29	8,94
2-0922-21-5	V-79	9273,20	5113,24	23,85	45,17	3579,52	511,42	6,64
2-0922-21-6	И-1605А	6905,53	3806,82	17,76	35,22	2664,97	380,76	4,94
2-0922-21-7	V-92	7077,75	3903,09	18,20	33,70	2732,37	390,39	5,07
2-0922-21-8	архитектора Л.А.Степановой	13064,39	7199,55	33,58	71,12	5040,05	720,09	9,35

2-0922-21-9	С-1, Ю-1, Т-2	9946,04	5482,44	25,57	51,69	3837,99	548,35	7,12
2-0922-21-10	2-02-73 с пристройкой	12292,12	6730,46	32,45	144,45	4711,60	673,16	8,95

Таблица № 2-0922-22. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-22-1	на 24 класса 720 учащихся	7643,08	4213,98	19,65	37,96	2950,01	421,48	5,47
2-0922-22-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	6616,78	3647,24	17,01	34,48	2553,26	364,79	4,74
2-0922-22-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	11467,82	6317,34	29,46	66,71	4422,46	631,85	8,20

Таблица № 2-0922-23. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-23-1	И-1158 с бассейном	20390,18	11238,23	52,41	108,16	7867,34	1124,04	14,59
2-0922-23-2	И-1194 с бассейном	21371,44	11784,09	54,96	104,28	8249,47	1178,64	15,30
2-0922-23-3	VI-52 выпуск 3	12787,55	7046,46	32,86	70,56	4932,88	704,79	9,15
2-0922-23-4	2МГ-04-3	16935,85	9338,54	43,55	82,27	6537,46	934,03	12,13
2-0922-23-5	VI-44	20390,18	11238,23	52,41	108,16	7867,34	1124,04	14,59
2-0922-23-6	VI-13А	16417,78	9053,20	42,22	79,15	6337,71	905,50	11,75
2-0922-23-7	VI-49	9948,86	5486,34	25,59	47,48	3840,71	548,74	7,12

2-0922-23-8	VI-07	9017,95	4972,96	23,19	43,07	3481,33	497,40	6,46
2-0922-23-9	VI-01a	11492,43	6337,98	29,56	54,05	4436,91	633,93	8,23
2-0922-23-10	VI-69	9551,42	5266,13	24,56	47,46	3686,56	526,71	6,84
2-0922-23-11	257, 334	11329,31	6248,03	29,14	53,28	4373,94	624,92	8,11
2-0922-23-12	VI-20A	9013,93	4942,68	23,56	93,26	3460,08	494,35	6,57
2-0922-23-13	VI-12	12732,72	6972,72	33,58	147,85	4881,19	697,38	9,28
2-0922-23-14	256/1536	12684,56	7028,46	32,93	-	4920,21	702,96	9,34

Таблица № 2-0922-24. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-24-1	на 9 групп 160 мест	10422,49	5740,51	26,77	62,40	4018,65	574,16	7,45
2-0922-24-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	16591,77	9150,23	42,68	78,03	6405,63	915,20	11,88
2-0922-24-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	10480,68	5720,93	26,68	155,93	4004,94	572,20	7,43
2-0922-24-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	20563,12	11340,40	52,89	96,71	7938,86	1134,26	14,73

Таблица № 2-0922-25. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-25-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	6740,53	3715,36	17,33	35,29	2600,94	371,61	4,82

2-0922-25-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	8905,26	4909,71	22,90	44,54	3437,04	491,07	6,38
2-0922-25-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	15076,87	8314,78	38,78	70,90	5820,77	831,64	10,80
2-0922-25-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	7868,61	4339,48	20,24	37,00	3037,85	434,04	5,63

Таблица № 2-0922-26. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-26-1	65-426/1	2289,16	812,69	476,83	39,14	793,02	167,48	1,37
2-0922-26-2	V-76	1421,29	513,65	283,70	28,37	492,91	102,66	0,86
2-0922-26-3	И-1577А	1941,96	713,08	364,36	56,92	670,42	137,18	1,21
2-0922-26-4	МЮ	2025,50	730,03	380,02	84,08	689,66	141,71	1,23
2-0922-26-5	И-1605А	1091,59	386,34	222,87	28,26	375,20	78,92	0,65
2-0922-26-6	V-79	835,47	294,96	176,88	12,54	289,61	61,48	0,50
2-0922-26-7	V-92	1191,55	415,02	257,79	18,95	411,69	88,10	0,70
2-0922-26-8	архитектора Л.А.Степановой	706,63	256,04	142,48	10,54	246,21	51,36	0,43
2-0922-26-9	С-1, Ю-1, Т-2	1038,53	375,42	205,71	23,18	359,49	74,73	0,63
2-0922-26-10	2-02-73 с пристройкой	742,39	265,97	141,92	29,35	252,89	52,26	0,45

Таблица № 2-0922-27. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-27-1	на 24 класса 720 учащихся	1660,04	596,23	335,88	32,33	575,25	120,35	0,98
2-0922-27-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком сооружений и блоком начальных классов	1477,73	522,21	287,07	63,84	500,49	104,12	0,88
2-0922-27-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	2711,64	1041,68	474,31	53,57	952,15	189,93	1,67

Таблица № 2-0922-28. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-28-1	И-1158 с бассейном	3615,53	1092,16	617,37	630,46	1054,71	220,83	1,84
2-0922-28-2	И-1194 с бассейном	5034,35	1748,02	1101,28	69,88	1741,27	373,90	2,96
2-0922-28-3	VI-52 выпуск 3	2917,56	1152,03	492,39	31,02	1037,89	204,23	1,83
2-0922-28-4	2МГ-04-3	3800,61	1469,81	673,08	43,78	1345,27	268,67	2,32
2-0922-28-5	VI-44	3701,35	1250,69	767,64	182,85	1236,32	263,85	2,11
2-0922-28-6	VI-13A	4006,96	1407,30	623,66	444,22	1278,29	253,49	2,29
2-0922-28-7	VI-49	2975,00	871,94	539,60	514,70	864,01	184,75	1,47
2-0922-28-8	VI-07	1185,35	417,79	252,63	16,28	411,20	87,45	0,71
2-0922-28-9	VI-01a	876,47	320,66	174,41	11,35	306,45	63,60	0,54
2-0922-28-10	VI-69	793,26	280,21	168,86	10,12	275,52	58,55	0,48
2-0922-28-11	257, 334	794,48	290,99	127,02	61,00	263,41	52,06	0,47
2-0922-28-12	VI-20A	894,09	323,25	177,84	18,63	309,88	64,49	0,55
2-0922-28-13	VI-12	945,92	332,66	195,74	23,98	324,88	68,66	0,56
2-0922-28-14	256/1536	875,03	306,82	181,29	23,47	299,99	63,46	0,52

Таблица № 2-0922-29. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-29-1	на 9 групп 160 мест	4971,49	1897,05	753,62	312,68	1682,19	325,95	3,21
2-0922-29-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	5391,52	2018,91	1019,37	74,67	1892,39	386,18	3,13
2-0922-29-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	4337,68	1581,30	794,55	179,57	1480,46	301,80	2,59
2-0922-29-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	4587,77	1999,43	573,73	41,58	1669,34	303,69	3,16

Таблица № 2-0922-30. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-30-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1380,66	534,15	227,46	43,70	480,82	94,53	0,77
2-0922-30-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	2442,30	951,07	400,30	69,54	853,91	167,48	1,36
2-0922-30-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	5468,97	2139,69	893,06	143,21	1917,58	375,43	3,04
2-0922-30-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	3282,47	1205,14	631,41	70,86	1140,40	234,66	1,93

Таблица № 2-0922-106. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-106-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	12207,19	6726,14	31,37	68,29	4708,65	672,74	8,73

Таблица № 2-0922-107. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-107-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1818,60	689,71	322,29	45,03	634,32	127,25	1,17

Таблица № 2-0922-294. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-294-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	9552,07	5258,92	24,97	60,69	3681,50	525,99	6,85
2-0922-294-2	V-18 спальный корпус	9726,76	5361,41	25,01	50,82	3753,27	536,25	6,96
2-0922-294-3	2-02-76, 2-02-76к	8223,73	4513,34	21,36	78,11	3159,52	451,40	6,00

Таблица № 2-0922-295. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-295-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1188,32	418,56	242,31	34,88	406,90	85,67	0,71
2-0922-295-2	V-18 спальный корпус	1156,59	407,83	236,79	31,59	396,79	83,59	0,69
2-0922-295-3	2-02-76, 2-02-76к	1190,09	417,40	254,02	19,43	411,58	87,66	0,71

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0931-31. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2-0931-31-1	65-426/1	16182,54	7594,88	1475,66	132,34	5969,13	1010,53	11,49
2-0931-31-2	V-76	9908,40	4680,10	868,59	63,43	3674,88	621,40	6,85
2-0931-31-3	И-1577А	13673,74	6458,00	1184,13	110,89	5065,39	855,33	9,77
2-0931-31-4	МЮ	10301,56	4648,41	1144,32	60,27	3780,99	667,57	7,04
2-0931-31-5	И-1605А	5851,74	2804,66	469,18	31,56	2181,81	364,53	4,37
2-0931-31-6	V-79	6950,87	3315,62	567,90	50,45	2584,12	432,78	5,01
2-0931-31-7	V-92	4911,83	2338,63	406,18	36,74	1824,37	305,91	3,54
2-0931-31-8	архитектора Л.А.Степановой	2501,45	796,47	629,76	30,95	851,54	192,73	1,32
2-0931-31-9	С-1, Ю-1, Т-2	1816,77	738,91	268,61	44,49	642,64	122,12	1,28
2-0931-31-10	2-02-73 с пристройкой	2850,51	1013,63	606,94	25,12	994,04	210,78	1,71

Таблица № 2-0931-32. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-32-1	на 24 класса 720 учащихся	11414,60	5439,75	933,68	93,54	4238,15	709,48	8,07
2-0931-32-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	11455,92	5415,94	988,89	91,32	4244,01	715,76	8,25
2-0931-32-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	12458,00	5747,15	1219,95	109,79	4588,79	792,32	9,14

Таблица № 2-0931-33. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-33-1	И-1158 с бассейном	6805,71	3233,74	581,72	49,13	2519,38	421,74	4,90
2-0931-33-2	И-1194 с бассейном	7136,27	3393,91	596,83	54,53	2647,20	443,80	5,11
2-0931-33-3	VI-52 выпуск 3	3778,68	1802,07	312,90	26,47	1402,70	234,54	2,54
2-0931-33-4	2МГ-04-3	2902,60	1377,27	250,47	11,57	1080,71	182,58	1,96
2-0931-33-5	VI-44	3323,50	1588,41	275,19	26,95	1229,05	203,90	2,29

2-0931-33-6	VI-13A	4888,34	2318,15	419,13	32,53	1813,37	305,16	3,50
2-0931-33-7	VI-49	5686,18	2755,09	427,53	21,47	2129,35	352,74	3,96
2-0931-33-8	VI-07	1508,03	612,94	224,00	35,87	533,69	101,53	1,07
2-0931-33-9	VI-01a	1426,17	526,42	274,70	26,25	496,81	101,99	0,90
2-0931-33-10	VI-69	1336,39	497,51	252,41	25,21	466,16	95,10	0,85
2-0931-33-11	257, 334	1547,93	662,97	192,93	36,44	554,51	101,08	1,16
2-0931-33-12	VI-20A	1470,41	666,97	138,66	41,20	531,88	91,70	1,18
2-0931-33-13	VI-12	1613,47	625,86	284,59	17,62	571,50	113,90	1,08
2-0931-33-14	256/1536	1582,90	751,17	118,43	35,50	581,33	96,47	1,34

Таблица № 2-0931-34. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-34-1	на 9 групп 160 мест	18005,87	8457,19	1607,09	150,92	6660,25	1130,42	12,77
2-0931-34-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	28719,24	13558,78	2475,73	226,47	10654,82	1803,44	20,34
2-0931-34-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	5073,95	2393,92	463,20	33,35	1869,55	313,93	3,64
2-0931-34-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	5041,24	2461,88	338,53	51,22	1882,28	307,33	3,63

Таблица № 2-0931-35. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-35-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	15365,83	7248,87	1333,67	116,24	5701,06	965,99	11,01
2-0931-35-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	15670,54	7404,21	1349,60	117,41	5815,58	983,74	11,13
2-0931-35-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	16539,34	7847,11	1395,03	120,75	6142,08	1034,37	11,46

2-0931-35-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	12172,67	5962,55	807,75	135,79	4532,40	734,18	8,66
-------------	--	----------	---------	--------	--------	---------	--------	------

Таблица № 2-0931-108. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-108-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	8045,99	3863,80	592,11	121,35	2977,44	491,29	5,93

Таблица № 2-0931-296. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-296-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1947,42	956,60	95,83	67,51	714,54	112,94	1,70
2-0931-296-2	V-18 спальный корпус	1799,00	845,05	134,84	55,54	654,75	108,82	1,50
2-0931-296-3	2-02-76, 2-02-76к	1915,61	889,13	156,42	57,24	695,71	117,11	1,57

Отдел № 10. Вентиляция и кондиционирование воздуха

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1022-36. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-36-1	65-426/1	17214,66	8683,66	779,01	297,97	6444,79	1009,23	13,59
2-1022-36-2	V-76	9962,04	5093,83	380,09	165,64	3744,37	578,11	7,80
2-1022-36-3	И-1577А	13898,48	7101,77	447,51	381,08	5178,30	789,82	10,58
2-1022-36-4	МЮ	15561,41	8151,06	341,53	325,65	5866,30	876,87	12,10
2-1022-36-5	И-1605А	8412,67	4445,10	128,08	200,04	3171,78	467,67	6,85
2-1022-36-6	V-79	11195,78	5875,68	225,67	247,00	4219,06	628,37	9,02
2-1022-36-7	V-92	11658,04	6141,15	170,87	321,89	4379,13	645,00	9,22
2-1022-36-8	архитектора Л.А.Степановой	12249,95	6597,44	21,55	338,99	4628,33	663,64	9,42
2-1022-36-9	С-1, Ю-1, Т-2	11291,42	6085,63	11,45	318,39	4265,32	610,63	8,78
2-1022-36-10	2-02-73 с пристройкой	11451,44	6328,43	30,87	9,76	4444,08	638,30	9,13

Таблица № 2-1022-37. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2-1022-37-1	на 24 класса 720 учащихся	10559,22	5189,02	627,18	183,56	3927,16	632,30	8,52
2-1022-37-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	18809,40	10033,75	248,67	338,09	7140,54	1048,35	14,83
2-1022-37-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	21763,33	11460,77	386,38	496,03	8204,20	1215,95	17,38

Таблица № 2-1022-38. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-38-1	И-1158 с бассейном	17214,46	8432,82	1078,83	254,32	6410,14	1038,35	13,76
2-1022-38-2	И-1194 с бассейном	17324,79	8996,19	425,77	428,72	6497,50	976,61	13,11
2-1022-38-3	VI-52 выпуск 3	6843,04	3401,34	330,88	174,36	2536,50	399,96	5,12
2-1022-38-4	2МГ-04-3	7399,94	3607,99	429,16	197,07	2727,33	438,39	5,60
2-1022-38-5	VI-44	4712,35	2154,41	482,54	37,78	1734,93	302,69	3,43
2-1022-38-6	VI-13A	8299,91	4027,11	468,34	277,89	3039,17	487,40	6,12
2-1022-38-7	VI-49	4845,46	2130,09	560,19	86,51	1754,38	314,29	3,64
2-1022-38-8	VI-07	11985,69	6476,65	10,95	309,63	4538,81	649,65	9,54
2-1022-38-9	VI-01a	14961,15	8063,38	-	447,06	5644,37	806,34	11,61
2-1022-38-10	VI-69	12722,40	6874,75	-	347,86	4812,32	687,47	10,09
2-1022-38-11	257, 334	9320,83	5118,27	63,62	3,13	3612,54	523,27	7,62
2-1022-38-12	VI-20A	6917,32	3825,69	16,04	4,78	2685,39	385,42	5,72
2-1022-38-13	VI-12	6637,22	3677,26	8,83	3,73	2578,12	369,28	5,35
2-1022-38-14	256/1536	10571,61	5811,16	63,36	7,17	4097,41	592,51	8,58

Таблица № 2-1022-39. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-39-1	на 9 групп 160 мест	29260,83	14472,10	1377,19	948,52	10769,88	1693,14	21,32
2-1022-39-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	23492,20	11708,96	1059,06	667,61	8694,17	1362,40	17,86
2-1022-39-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	6326,31	3157,92	269,61	196,96	2337,28	364,54	4,88
2-1022-39-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	19987,35	10206,70	591,71	638,40	7422,88	1127,66	15,32

Таблица № 2-1022-40. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-40-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	15691,97	8239,63	322,60	328,03	5919,41	882,30	12,02
2-1022-40-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	28707,62	15271,02	315,79	698,43	10838,18	1584,20	21,86
2-1022-40-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	65815,04	35317,39	296,36	1754,46	24861,50	3585,33	49,90

2-1022-40-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	32393,89	16561,41	992,74	944,41	12059,69	1835,64	25,88
-------------	--	----------	----------	--------	--------	----------	---------	-------

Таблица № 2-1022-109. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-109-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	9643,59	5096,08	123,75	266,35	3625,43	531,98	7,60

Таблица № 2-1022-203. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по типовому проекту

- Состав работ:**
1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
 2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
 3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
 4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-203-1	65-426/1	3943,86	1357,19	914,94	4,84	1369,74	297,15	2,38
2-1022-203-2	V-76	3974,12	1383,35	897,06	15,06	1381,44	297,21	2,37
2-1022-203-3	V-79	8260,24	2876,64	1885,57	7,00	2872,89	618,14	5,18
2-1022-203-4	И-1577А	7833,08	2728,19	1785,62	9,63	2723,74	585,90	4,90
2-1022-203-5	МЮ	4112,81	1411,50	956,46	5,45	1428,75	310,65	2,43
2-1022-203-6	С-1, Ю-1, Т-2	4264,19	1462,72	992,31	5,70	1481,28	322,18	2,51
2-1022-203-7	И-1605А	6521,93	2262,56	1491,26	12,99	2266,34	488,78	4,01
2-1022-203-8	V-92	7842,41	2722,22	1797,43	8,34	2726,46	587,96	4,86
2-1022-203-9	2-02-73 с пристройкой	7287,24	2506,94	1686,12	9,43	2534,28	550,47	4,26

2-1022-203-10	архитектора Л.А.Степановой	5790,90	2001,85	1316,16	30,98	2008,27	433,64	3,46
2-1022-203-11	V-04	5829,48	2010,18	1332,96	26,36	2022,34	437,64	3,46

Таблица № 2-1022-204. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:	1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
	2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жирулавливающих фильтров.
	3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
	4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.
	Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-204-1	на 24 класса 720 учащихся	7772,28	2705,89	1773,98	7,92	2702,85	581,64	4,86
2-1022-204-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	5505,89	1918,88	1254,51	5,47	1915,16	411,87	3,45
2-1022-204-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	5835,48	2043,38	1311,38	15,52	2030,17	435,03	3,61

Таблица № 2-1022-205. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:	1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
	2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жирулавливающих фильтров.
	3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
	4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.
	Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-205-1	И-1158 с бассейном	6412,21	2225,88	1461,51	16,08	2228,36	480,38	3,90
2-1022-205-2	И-1194 с бассейном	6607,01	2273,93	1530,08	10,77	2294,54	497,69	3,97
2-1022-205-3	VI-52	4523,50	1576,23	1026,86	7,14	1574,46	338,81	2,75
2-1022-205-4	2МГ-04-3	8139,41	2825,06	1860,23	13,82	2829,94	610,36	4,97
2-1022-205-5	VI-44	5046,97	1738,12	1168,16	7,45	1753,11	380,13	3,03
2-1022-205-6	VI-13a	3883,77	1335,74	898,38	6,46	1350,01	293,18	2,27
2-1022-205-7	VI-49	4784,71	1659,64	1088,59	15,70	1662,30	358,48	2,87
2-1022-205-8	VI-07	4182,03	1442,04	961,33	10,58	1453,20	314,88	2,45
2-1022-205-9	VI-01a	11754,90	4068,20	2705,55	9,34	4087,98	883,83	7,16
2-1022-205-10	VI-69	7228,30	2501,69	1663,61	5,75	2513,78	543,47	4,40

2-1022-205-11	257, 334	6950,65	2390,14	1613,47	4,65	2417,19	525,20	4,09
2-1022-205-12	VI-20A	4310,89	1500,04	979,40	8,73	1499,75	322,97	2,62
2-1022-205-13	VI-12	5368,91	1832,37	1258,21	8,37	1863,37	406,59	3,14
2-1022-205-14	256/1536	5987,86	2061,95	1387,55	4,50	2082,02	451,84	3,57

Таблица № 2-1022-206. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:	1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
	2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жиротраппов с фильтрами.
Измеритель:	3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухоподогревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
	4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.
	100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-206-1	на 9 групп 160 мест	7537,63	2653,31	1686,31	8,41	2627,89	561,71	4,70
2-1022-206-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	10764,14	3760,39	2439,20	13,38	3746,56	804,61	6,69
2-1022-206-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	7105,11	2472,30	1620,20	9,78	2470,88	531,95	4,40
2-1022-206-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	7554,84	2569,45	1783,37	4,72	2623,21	574,09	4,45

Таблица № 2-1022-207. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дополнительных зданиях

Состав работ:	1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
	2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жиротраппов с фильтрами.
Измеритель:	3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухоподогревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
	4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.
	100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-207-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	5623,00	1964,34	1263,27	23,54	1953,09	418,76	3,46
2-1022-207-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	7288,14	2542,36	1647,76	20,00	2533,74	544,28	4,49
2-1022-207-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	12035,38	4190,28	2743,91	9,92	4189,17	902,10	7,41
2-1022-207-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	12165,93	4172,34	2837,62	11,50	4225,41	919,06	7,26

Таблица № 2-1022-208. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жирулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-208-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	4414,50	1462,69	1079,77	5,60	1526,76	339,68	2,40

Таблица № 2-1022-251. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Промывка воздухонагревателей (калориферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (калориферов).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-251-1	65-426/1	1446,18	521,38	285,81	37,29	498,28	103,42	0,81
2-1022-251-2	V-76	3310,42	1202,99	662,54	54,76	1151,01	239,12	1,87
2-1022-251-3	МЮ	981,93	363,51	189,56	15,67	342,85	70,34	0,57
2-1022-251-4	И-1577А	1113,06	408,09	217,70	20,24	387,18	79,85	0,64
2-1022-251-5	архитектора Л.А.Степановой	1092,35	398,23	217,29	17,96	380,08	78,79	0,62
2-1022-251-6	С-1, Ю-1, Т-2	1022,00	373,76	202,07	16,70	355,85	73,62	0,58

Таблица № 2-1022-252. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Промывка воздухонагревателей (калориферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (калориферов).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-252-1	на 24 класса 720 учащихся	1241,43	452,29	247,25	20,44	431,88	89,57	0,71

2-1022-252-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	774,45	284,99	151,29	12,51	270,03	55,63	0,44
--------------	--	--------	--------	--------	-------	--------	-------	------

Таблица № 2-1022-253. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Промывка воздухонагревателей (калориферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (калориферов).
Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-253-1	И-1158 с бассейном	1350,12	496,83	263,75	21,80	470,76	96,98	0,77
2-1022-253-2	И-1194 с бассейном	1110,86	418,29	207,11	17,12	389,37	78,97	0,65
2-1022-253-3	VI-52	697,92	258,37	134,73	11,14	243,68	50,00	0,40
2-1022-253-4	2МГ-04-3	695,66	255,99	135,90	11,23	242,57	49,97	0,40
2-1022-253-5	VI-13а	718,36	262,72	142,03	11,74	250,13	51,74	0,41
2-1022-253-6	VI-44	711,66	265,00	135,78	11,22	248,81	50,85	0,41
2-1022-253-7	VI-49	2092,76	760,50	418,84	34,62	727,64	151,16	1,19
2-1022-253-8	VI-07	1490,77	558,26	281,15	23,24	521,87	106,25	0,87
2-1022-253-9	VI-01а	2584,06	939,03	517,17	42,75	898,46	186,65	1,46
2-1022-253-10	VI-69	1617,83	594,61	316,81	26,19	563,95	116,27	0,93

Таблица № 2-1022-254. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Промывка воздухонагревателей (калориферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (калориферов).
Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-254-1	на 9 групп 160 мест	1308,78	484,51	252,66	20,88	456,97	93,76	0,76
2-1022-254-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1462,60	534,90	289,18	23,90	509,27	105,35	0,83
2-1022-254-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	2704,45	982,78	541,26	44,74	940,32	195,35	1,53

Таблица № 2-1022-288. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жирославливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-288-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	4414,34	1509,33	1033,66	2,85	1533,95	334,55	2,57
2-1022-288-2	V-18 спальный корпус	5137,64	1793,93	1164,16	3,71	1790,70	385,14	3,11
2-1022-288-3	2-02-76, 2-02-76к	4434,03	1525,92	1023,90	9,19	1540,68	334,34	2,62

Таблица № 2-1022-297. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
 - воздушных фильтров;
 - вентиляторов;
 - приточно-вытяжных установок;
 - шумоглушителей;
 - воздухораспределителей;
 - клапанов и воздушных заслонок;
 - воздуховодов;
 - решеток;
 - тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-297-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	7266,87	4026,29	9,27	4,42	2822,63	404,26	5,93
2-1022-297-2	V-18 спальный корпус	10182,35	5565,21	88,75	18,94	3937,02	572,43	8,08
2-1022-297-3	2-02-76, 2-02-76к	7791,36	4310,68	13,49	9,96	3023,75	433,48	6,40

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1031-99. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-99-1	VI-52 выпуск 3	2610,09	1353,24	49,78	93,00	970,01	144,06	1,98
2-1031-99-2	2МГ-04-3	3246,65	1606,08	173,74	69,46	1205,51	191,86	2,53
2-1031-99-3	VI-44	3105,10	1447,15	177,04	209,93	1094,80	176,18	2,18
2-1031-99-4	VI-13A	4208,64	1964,23	269,78	232,80	1498,06	243,77	3,02
2-1031-99-5	VI-49	3331,07	1047,21	124,38	1248,77	785,73	124,98	1,65
2-1031-99-6	И-1158 с бассейном	3668,84	1667,38	206,22	333,56	1259,45	202,23	2,45
2-1031-99-7	И 1194 с бассейном	4176,06	2116,70	176,82	74,93	1564,20	243,41	3,28
2-1031-99-8	VI-07	8982,95	4638,62	-	633,44	3247,03	463,86	7,08
2-1031-99-9	VI-01a	14511,30	7929,55	-	238,10	5550,69	792,96	12,09
2-1031-99-10	VI-69	12176,80	6642,54	-	220,23	4649,78	664,25	9,74
2-1031-99-11	257, 334	7098,13	3685,08	-	464,98	2579,56	368,51	5,56
2-1031-99-12	VI-20A	6454,55	3581,02	-	8,71	2506,72	358,10	5,36
2-1031-99-13	VI-12	4922,60	2711,36	-	42,15	1897,95	271,14	4,12
2-1031-99-14	256/1536	8867,85	4917,21	-	16,87	3442,05	491,72	7,48

Таблица № 2-1031-100. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-100-1	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	3130,94	1063,99	164,93	968,47	804,27	129,28	1,79
2-1031-100-2	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	4527,12	1609,17	301,67	1142,53	1261,05	212,70	2,57
2-1031-100-3	на 9 групп 160 мест	4179,14	2073,04	193,14	129,95	1541,10	241,91	3,20
2-1031-100-4	на 5 групп 95 мест	4245,94	2087,88	191,57	175,02	1549,02	242,45	3,18

Таблица № 2-1031-101. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-101-1	МЮ	4086,85	2061,86	111,22	192,42	1495,20	226,15	2,83
2-1031-101-2	И-1577 А	5516,67	2694,51	248,80	257,88	2001,62	313,86	4,11
2-1031-101-3	65-426/1	5392,80	2703,80	246,63	120,02	2007,72	314,63	4,17
2-1031-101-4	V-76	3322,12	1586,31	181,87	168,15	1194,73	191,06	2,38
2-1031-101-5	И-1605А	7037,12	3418,10	396,78	231,73	2577,58	412,93	5,38
2-1031-101-6	V-79	9232,24	4573,78	551,01	89,78	3460,67	557,00	7,12
2-1031-101-7	V-92	7294,08	3602,62	389,83	167,61	2703,78	430,24	5,61
2-1031-101-8	архитектора Л.А.Степановой	10256,92	5343,77	-	638,13	3740,64	534,38	8,07
2-1031-101-9	С-1, Ю-1, Т-2	7201,02	3791,25	-	376,78	2653,87	379,12	5,69
2-1031-101-10	2-02-73 с пристройкой	9309,59	5131,81	-	72,33	3592,27	513,18	7,83

Таблица № 2-1031-102. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-102-1	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	6344,08	3182,38	296,29	127,52	2366,32	371,57	4,98
2-1031-102-2	на 24 класса 720 учащихся	4720,48	2271,57	227,45	258,73	1695,16	267,57	3,41
2-1031-102-3	на 22 класса 550 учащихся	5254,66	2628,87	281,29	58,86	1972,04	313,60	4,08

Таблица № 2-1031-110. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-110-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1810,34	604,27	80,64	602,81	451,30	71,32	1,00

Таблица № 2-1031-117. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-117-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	10199,07	4866,49	802,77	113,04	3784,68	632,09	7,55
2-1031-117-2	блок начальных классов на 12 классов 240 мест	5730,47	2817,69	131,32	443,09	2033,21	305,16	4,10
2-1031-117-3	блок начальных классов на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	6104,06	2926,70	304,65	338,99	2187,62	346,10	4,32
2-1031-117-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	4177,53	2087,49	193,31	102,99	1550,62	243,12	3,22

Таблица № 2-1031-298. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-298-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	4250,43	2152,66	-	375,64	1506,86	215,27	3,17
2-1031-298-2	V-18 спальный корпус	6038,95	3323,61	-	56,46	2326,52	332,36	5,05
2-1031-298-3	2-02-76, 2-02-76к	5181,45	2828,94	-	89,36	1980,26	282,89	4,20

Отдел № 11. Электроосвещение и силовое электрооборудование

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1122-41. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-41-1	на 24 класса 720 учащихся	12037,76	6558,24	87,73	88,10	4632,01	671,68	11,57
2-1122-41-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	11138,35	6104,33	22,45	113,50	4283,58	614,49	10,77
2-1122-41-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	11942,16	6546,32	28,43	111,85	4595,79	659,77	11,65

Таблица № 2-1122-42. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-42-1	И-1577 А	13425,00	7419,17	28,78	22,98	5206,95	747,12	13,14
2-1122-42-2	65-426/1	12380,40	6839,25	26,96	25,24	4800,15	688,80	12,03
2-1122-42-3	МЮ	9669,38	5336,08	30,88	13,46	3749,77	539,19	9,50
2-1122-42-4	V-76	12319,18	6803,14	13,94	50,53	4768,74	682,83	11,36
2-1122-42-5	И-1605А	5898,06	3226,96	40,81	14,52	2283,57	332,20	2,23
2-1122-42-6	V-92	8376,45	4626,07	7,21	36,27	3242,61	464,29	3,42
2-1122-42-7	V-79	5727,03	3172,50	7,04	3,59	2225,01	318,89	2,17
2-1122-42-8	архитектора Л.А.Степановой	6722,94	3603,02	125,54	6,78	2598,08	389,52	2,40
2-1122-42-9	С-1, Ю-1, Т-2	2208,57	1196,59	29,49	6,03	851,47	124,99	2,13

2-1122-42-10	2-02-73 с пристройкой	2550,75	1351,69	49,99	35,18	969,68	144,21	2,40
--------------	-----------------------	---------	---------	-------	-------	--------	--------	------

Таблица № 2-1122-43. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-43-1	И-1158 с бассейном	19350,69	10681,71	46,10	47,50	7498,87	1076,51	19,01
2-1122-43-2	И 1194 с бассейном	14217,94	7841,06	39,83	38,27	5507,47	791,31	13,55
2-1122-43-3	2МГ-04-3	9191,84	4716,24	418,94	11,00	3498,30	547,36	8,35
2-1122-43-4	VI-13А	10324,20	5364,66	392,67	19,57	3939,84	607,46	9,44
2-1122-43-5	VI-44	16668,68	8863,22	417,09	26,33	6400,31	961,73	15,75
2-1122-43-6	VI-49	14891,65	8200,68	17,21	102,01	5748,57	823,18	13,82
2-1122-43-7	VI-52 выпуск 2	12288,89	6488,60	361,05	13,36	4711,74	714,14	11,54
2-1122-43-8	VI-07	1647,43	901,77	10,60	6,74	636,22	92,10	1,46
2-1122-43-9	VI-01а	1460,18	780,66	29,75	5,88	560,44	83,45	1,38
2-1122-43-10	VI-69	2310,77	1258,32	8,87	31,16	884,99	127,43	2,21
2-1122-43-11	257, 334	2819,56	1500,14	66,95	8,79	1081,57	162,11	2,67
2-1122-43-12	VI-20А	1562,42	792,50	68,26	23,23	586,84	91,59	1,40
2-1122-43-13	VI-12	2714,40	1455,64	33,71	38,61	1034,79	151,65	2,59
2-1122-43-14	256/1536	2110,85	1095,09	68,84	26,04	798,92	121,96	1,94

Таблица № 2-1122-49. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-49-1	на 24 класса 720 учащихся	37061,14	20356,30	-	419,80	14249,41	2035,63	37,48
2-1122-49-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	38587,03	21188,06	-	448,52	14831,64	2118,81	39,04
2-1122-49-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	32799,02	18042,44	-	322,63	12629,71	1804,24	31,81

Таблица № 2-1122-98. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-98-1	И-1577 А	42588,32	23383,99	-	497,14	16368,79	2338,40	42,68
2-1122-98-2	65-426/1	31869,82	17520,64	-	332,67	12264,45	1752,06	32,54
2-1122-98-3	МЮ	38407,00	21195,31	-	255,44	14836,72	2119,53	38,89
2-1122-98-4	V-76	25414,75	14021,66	-	175,76	9815,16	1402,17	26,07
2-1122-98-5	И-1605А	14941,83	8243,47	5,50	93,48	5773,75	825,63	8,11
2-1122-98-6	V-92	14211,54	7843,89	2,71	87,55	5492,37	785,02	7,62
2-1122-98-7	V-79	10782,22	5961,96	11,47	29,61	4180,31	598,87	4,50
2-1122-98-8	архитектора Л.А.Степановой	13544,04	7473,37	18,06	58,78	5242,29	751,54	5,91
2-1122-98-9	С-1, Ю-1, Т-2	4851,02	2663,12	4,29	50,32	1866,20	267,09	5,04
2-1122-98-10	2-02-73 с пристройкой	5781,07	3167,09	6,55	69,49	2220,04	317,90	5,93

Таблица № 2-1122-111. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-111-1	И-1158 с бассейном	29660,90	16278,26	-	360,03	11394,78	1627,83	31,33
2-1122-111-2	И 1194 с бассейном	21966,50	12057,89	-	262,30	8440,52	1205,79	22,47
2-1122-111-3	2МГ-04-3	22866,61	12580,72	-	221,32	8806,50	1258,07	22,49
2-1122-111-4	VI-13А	17221,75	9465,18	-	184,43	6625,62	946,52	17,39
2-1122-111-5	VI-44	21520,58	11856,06	-	179,67	8299,24	1185,61	22,09
2-1122-111-6	VI-49	19069,34	10481,93	-	201,87	7337,35	1048,19	19,60
2-1122-111-7	VI-52 выпуск 2	17842,58	9813,68	-	177,96	6869,57	981,37	17,85
2-1122-111-8	VI-07	2365,69	1305,41	-	15,95	913,79	130,54	2,40
2-1122-111-9	VI-01а	5268,58	2869,66	34,51	46,21	2024,99	293,21	5,09
2-1122-111-10	VI-69	3467,55	1861,76	51,41	31,51	1327,40	195,47	3,44
2-1122-111-11	257, 334	3077,05	1664,67	28,98	32,80	1178,89	171,71	3,18
2-1122-111-12	VI-20А	4896,86	2686,32	-	61,49	1880,42	268,63	5,15
2-1122-111-13	VI-12	4272,74	2359,29	7,74	13,23	1655,15	237,33	4,52
2-1122-111-14	256/1536	5375,93	2927,59	54,10	16,96	2074,74	302,54	5,55

Таблица № 2-1122-118. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-118-1	на 9 групп 160 мест	14439,64	7927,67	53,39	81,69	5574,47	802,42	14,09
2-1122-118-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	16725,88	9038,76	193,89	136,02	6418,27	938,94	15,66
2-1122-118-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	16724,84	9168,48	93,66	66,95	6461,97	933,78	15,70
2-1122-118-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	10010,18	5051,37	520,66	58,17	3780,71	599,27	8,97

Таблица № 2-1122-119. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-119-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	14893,37	8141,42	111,42	54,87	5751,37	834,29	13,68

Таблица № 2-1122-120. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-120-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	10423,76	5738,51	33,96	38,38	4032,92	579,99	9,50
2-1122-120-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	8864,25	4590,66	330,53	55,40	3368,83	518,83	8,02
2-1122-120-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	14774,23	7878,69	346,14	21,16	5677,79	850,45	14,02
2-1122-120-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	15387,12	7851,72	701,91	95,26	5826,16	912,07	13,97

Таблица № 2-1122-124. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-124-1	на 9 групп 160 мест	24654,03	13544,07	-	274,70	9480,85	1354,41	25,22
2-1122-124-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	18528,09	10176,52	-	210,35	7123,57	1017,65	18,63
2-1122-124-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	19163,89	10568,48	-	140,62	7397,94	1056,85	19,78
2-1122-124-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	20644,84	11335,49	-	240,96	7934,84	1133,55	21,48

Таблица № 2-1122-125. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-125-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	20856,08	11487,12	-	179,27	8040,98	1148,71	21,21

Таблица № 2-1122-126. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-126-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	17600,10	9650,63	-	228,97	6755,44	965,06	18,36
2-1122-126-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	14902,33	8174,02	-	189,09	5721,82	817,40	15,51

2-1122-126-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	16186,07	8883,42	-	195,92	6218,39	888,34	16,99
2-1122-126-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	19263,38	10586,50	-	207,68	7410,55	1058,65	19,50

Таблица № 2-1122-311. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ-интернатов построенных по типовому проекту

Состав работ:	1. Осмотр сетей и приборов. 2. Техническое обслуживание силовых сетей. 3. Техническое обслуживание шкафов и щитов. 4. Техническое обслуживание трансформаторов. 5. Техническое обслуживание автоматических выключателей. 6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков. 7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии. 8. Техническое обслуживание клеммных коробок.
Измеритель:	100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-311-1	V-18 спальный корпус	2362,24	1263,07	36,29	28,80	901,21	132,87	2,21
2-1122-311-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	3779,94	2031,07	69,49	9,29	1454,42	215,67	3,61
2-1122-311-3	2-02-76, 2-02-76к	2890,03	1506,78	83,34	40,23	1093,93	165,75	2,67

Таблица № 2-1122-313. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:	1. Осмотр сетей и приборов. 2. Техническое обслуживание сетей освещения. 3. Техническое обслуживание щитов осветительных. 4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.
Измеритель:	100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-313-1	V-18 спальный корпус	4659,38	2575,89	-	22,78	1803,12	257,59	4,65
2-1122-313-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	5001,21	2750,72	-	49,92	1925,50	275,07	5,21
2-1122-313-3	2-02-76, 2-02-76к	4747,53	2600,17	7,01	55,65	1823,41	261,29	5,00

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1131-44. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-44-1	на 24 класса 720 учащихся	15424,02	7631,08	939,25	137,48	5783,28	932,93	13,37
2-1131-44-2	22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	11195,84	5765,67	420,63	123,22	4233,70	652,62	10,07
2-1131-44-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	17027,89	8744,03	720,09	99,87	6459,31	1004,59	15,55

Таблица № 2-1131-45. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-45-1	И-1577 А	14785,82	7654,26	558,78	85,67	5620,65	866,46	13,36
2-1131-45-2	65-426/1	17636,81	9296,43	482,92	106,00	6734,51	1016,95	15,81
2-1131-45-3	МЮ	13537,27	6858,00	670,70	85,63	5115,88	807,06	12,20
2-1131-45-4	V-76	14617,37	7847,48	169,39	212,25	5572,87	815,38	12,68
2-1131-45-5	И-1605А	10953,73	5756,75	307,50	26,43	4215,80	647,25	3,18
2-1131-45-6	V-92	9209,71	5042,59	47,51	45,73	3558,56	515,32	3,57
2-1131-45-7	V-79	7112,84	3870,29	76,40	5,91	2755,43	404,81	2,43
2-1131-45-8	архитектора Л.А.Степановой	12225,70	6148,53	615,87	26,45	4676,66	758,19	2,67
2-1131-45-9	С- 1, Ю-1, Т-2	2894,83	1430,99	174,48	31,00	1083,71	174,65	2,51

2-1131-45-10	2-02-73 с пристройкой	3433,57	1709,68	194,30	35,37	1288,12	206,10	3,01
--------------	-----------------------	---------	---------	--------	-------	---------	--------	------

Таблица № 2-1131-48. Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-48-1	И-1158 с бассейном	20205,98	10359,47	871,55	120,10	7661,33	1193,53	18,43
2-1131-48-2	И 1194 с бассейном	22964,15	12261,56	474,60	109,83	8806,19	1311,97	21,64
2-1131-48-3	2МГ-04-3	15294,90	7369,40	1164,83	106,99	5706,14	947,54	12,95
2-1131-48-4	VI-13А	18130,47	8875,58	1209,90	157,02	6781,66	1106,31	15,28
2-1131-48-5	VI-44	19888,61	9651,96	1453,29	115,88	7439,53	1227,95	17,10
2-1131-48-6	VI-49	18632,42	9864,33	454,96	125,54	7118,90	1068,69	16,64
2-1131-48-7	VI-52 выпуск 2	15537,58	7338,99	1358,26	85,08	5775,78	979,47	13,02
2-1131-48-8	VI-07	3684,39	1945,95	94,80	25,17	1406,73	211,74	3,21
2-1131-48-9	VI-01а	3738,24	1817,66	265,22	28,59	1397,05	229,72	3,22
2-1131-48-10	VI-69	4737,80	2517,50	81,51	71,74	1800,56	266,49	4,44
2-1131-48-11	257, 334	3864,26	1903,56	244,82	33,69	1447,57	234,62	3,39
2-1131-48-12	VI-20А	4322,94	2193,97	204,05	36,93	1631,70	256,29	3,68
2-1131-48-13	VI-12	3928,70	2010,20	161,65	43,47	1483,13	230,25	3,48
2-1131-48-14	256/1536	4011,77	1953,20	274,81	42,34	1496,42	245,00	3,42

Таблица № 2-1131-112. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-112-1	на 24 класса 720 учащихся	40276,53	22294,67	-	146,12	15606,27	2229,47	39,24
2-1131-112-2	22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	43908,81	24329,39	-	115,91	17030,57	2432,94	45,60
2-1131-112-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	35407,73	19600,11	-	127,53	13720,08	1960,01	33,31

Таблица № 2-1131-113. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-113-1	И-1577 А	44656,33	24728,69	-	144,68	17310,09	2472,87	46,83
2-1131-113-2	65-426/1	43554,15	24161,27	-	63,86	16912,89	2416,13	46,29
2-1131-113-3	МЮ	38913,13	21566,07	-	94,20	15096,25	2156,61	38,15
2-1131-113-4	V-76	32838,57	18227,29	-	29,45	12759,10	1822,73	34,14
2-1131-113-5	И-1605А	21278,68	11742,28	24,05	98,37	8234,15	1179,83	9,41
2-1131-113-6	V-92	21543,18	11918,17	9,79	72,47	8348,65	1194,10	8,85
2-1131-113-7	V-79	16982,25	9429,40	-	9,33	6600,58	942,94	6,48
2-1131-113-8	архитектора Л.А.Степановой	16212,45	8900,86	84,71	35,21	6281,86	909,81	5,90
2-1131-113-9	С-1, Ю-1, Т-2	6989,35	3848,78	15,03	36,73	2701,21	387,60	6,18
2-1131-113-10	2-02-73 с пристройкой	6719,69	3691,12	36,42	15,56	2600,90	375,69	5,49

Таблица № 2-1131-114. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-114-1	И-1158 с бассейном	32760,61	18170,48	-	53,75	12719,33	1817,05	32,44
2-1131-114-2	И 1194 с бассейном	23836,67	13213,56	-	52,26	9249,49	1321,36	24,56
2-1131-114-3	2МГ-04-3	24324,84	13470,34	-	78,23	9429,24	1347,03	22,68
2-1131-114-4	VI-13А	20573,34	11406,05	-	42,44	7984,24	1140,61	20,93
2-1131-114-5	VI-44	23360,19	12939,64	-	68,84	9057,75	1293,96	23,18
2-1131-114-7	VI-52 выпуск 2	21532,79	11924,55	-	68,61	8347,18	1192,45	21,09
2-1131-114-8	VI-49	22592,10	12527,08	-	43,35	8768,96	1252,71	21,21
2-1131-114-9	VI-07	3674,15	2037,47	-	6,70	1426,23	203,75	3,39
2-1131-114-10	VI-01a	8090,96	4293,66	200,02	32,17	3099,58	465,53	6,77
2-1131-114-11	VI-69	6354,80	3242,57	298,78	24,92	2410,25	378,28	5,18
2-1131-114-12	257, 334	4897,87	2460,60	268,14	26,13	1848,46	294,54	4,03
2-1131-114-13	VI-20А	7386,56	4097,19	-	11,61	2868,04	409,72	6,00
2-1131-114-14	VI-12	5141,31	2824,85	30,09	6,90	1991,54	287,93	4,17
2-1131-114-15	256/1536	7620,60	4065,78	171,75	18,65	2926,79	437,63	6,05

Таблица № 2-1131-121. Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-121-1	на 9 групп 160 мест	17281,21	8880,30	711,70	121,75	6550,76	1016,70	15,77
2-1131-121-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	16872,59	8549,13	793,43	174,31	6357,36	998,36	14,98
2-1131-121-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	16794,40	8703,29	616,06	111,45	6381,89	981,71	14,87
2-1131-121-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	16045,98	7859,03	1059,33	150,89	5999,30	977,43	13,91

Таблица № 2-1131-122. Текущий ремонт систем силового электрооборудования зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-122-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	17896,30	9337,46	613,04	76,81	6824,40	1044,59	15,81

Таблица № 2-1131-123. Текущий ремонт систем силового электрооборудования дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-123-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	12519,20	6535,23	419,14	63,84	4771,69	729,30	11,07
2-1131-123-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	10214,15	5061,11	617,29	85,07	3832,96	617,72	8,90
2-1131-123-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	19660,28	9634,16	1332,18	119,53	7370,13	1204,28	17,14
2-1131-123-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	20830,97	10203,89	1390,44	168,53	7796,33	1271,78	18,16

Таблица № 2-1131-127. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-127-1	на 9 групп 160 мест	26432,68	14644,39	-	72,78	10251,07	1464,44	26,09
2-1131-127-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	22107,96	12237,53	-	80,41	8566,27	1223,75	21,96
2-1131-127-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	21582,06	11985,91	-	7,42	8390,14	1198,59	21,41
2-1131-127-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	25964,08	14391,76	-	58,90	10074,24	1439,18	26,84

Таблица № 2-1131-128. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-128-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	25928,15	14366,96	-	67,62	10056,87	1436,70	25,53

Таблица № 2-1131-129. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-129-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	19305,87	10708,06	-	31,36	7495,64	1070,81	20,38
2-1131-129-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	17345,53	9624,32	-	21,75	6737,03	962,43	18,46

2-1131-129-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	18078,99	10027,41	-	29,65	7019,19	1002,74	18,96
2-1131-129-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	23874,02	13229,42	-	61,06	9260,60	1322,94	23,40

Таблица № 2-1131-312. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-312-1	V-18 спальный корпус	3540,17	1792,22	162,96	45,16	1331,15	208,68	3,15
2-1131-312-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	4360,42	2249,74	172,76	25,69	1656,03	256,20	4,00
2-1131-312-3	2-02-76, 2-02-76к	3708,20	1843,26	213,89	37,22	1390,83	223,00	3,22

Таблица № 2-1131-314. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-314-1	V-18 спальный корпус	5494,53	3046,14	-	11,48	2132,30	304,61	4,76
2-1131-314-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	7019,11	3893,14	-	11,46	2725,20	389,31	6,03
2-1131-314-3	2-02-76, 2-02-76к	5424,81	2933,98	81,73	8,72	2092,20	308,18	4,37

Отдел № 12. Сети связи и сигнализации

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1222-50. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-50-1	65-426/1	34576,43	15723,44	3692,71	177,99	12742,30	2239,99	23,31
2-1222-50-2	V-76	23720,08	10771,60	2548,64	123,68	8738,20	1537,96	15,91
2-1222-50-3	И-1577А	26635,48	12097,73	2858,70	140,18	9812,24	1726,63	17,79
2-1222-50-4	МЮ	14465,75	7348,88	732,16	29,10	5488,36	867,25	10,01
2-1222-50-5	И-1605А	4945,27	2189,82	548,20	98,59	1790,57	318,09	3,08
2-1222-50-6	V-92	5783,60	2782,49	411,16	96,34	2141,02	352,59	3,89
2-1222-50-7	V-79	6702,97	3151,15	564,49	99,00	2471,16	417,17	4,45
2-1222-50-8	архитектора Л.А.Степановой	6391,54	3038,35	521,96	60,78	2372,23	398,22	4,32

Таблица № 2-1222-51. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-51-1	на 24 класса 720 учащихся	16001,30	7248,18	1731,40	96,23	5887,63	1037,86	10,45
2-1222-51-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	23612,72	10472,20	2804,44	132,95	8648,86	1554,27	15,70
2-1222-51-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	12003,67	5765,00	959,58	42,55	4486,56	749,98	7,98

Таблица № 2-1222-52. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-52-1	И-1158 с бассейном	31121,22	14185,83	3276,89	176,83	11470,59	2011,08	20,08
2-1222-52-2	И-1194 с бассейном	17047,24	7572,95	2010,28	97,28	6246,00	1120,73	10,66
2-1222-52-3	VI-52	27249,93	12418,22	2876,89	147,79	10045,08	1761,95	17,28
2-1222-52-4	VI-44	13499,93	6317,67	1259,88	48,24	5014,59	859,55	8,84
2-1222-52-5	VI-13А	12577,66	6371,24	659,50	20,71	4769,86	756,35	8,71
2-1222-52-6	VI-49	14809,93	6649,39	1674,88	75,97	5441,92	967,77	9,43

Таблица № 2-1222-53. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-53-1	на 9 групп 160 мест	16847,12	8277,30	1147,26	53,97	6333,43	1035,16	11,48
2-1222-53-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	16859,10	8262,73	1164,47	63,84	6331,27	1036,79	11,31
2-1222-53-3	на 6 групп 134 места	13476,00	6798,87	738,35	19,11	5106,29	813,38	9,25
2-1222-53-4	на 4 группы 80 мест	12107,81	6123,65	653,06	7,20	4593,48	730,42	8,40

Таблица № 2-1222-54. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-54-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	12750,31	5922,91	1220,72	73,82	4719,87	812,99	8,26
2-1222-54-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	8937,87	4154,49	863,58	34,17	3314,06	571,57	5,98

2-1222-54-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	18898,68	9256,73	1321,78	54,53	7101,01	1164,63	12,75
-------------	--	----------	---------	---------	-------	---------	---------	-------

Таблица № 2-1222-60. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-60-1	65-426/1	78,79	41,22	2,70	0,14	30,12	4,61	0,06
2-1222-60-2	V-76	50,34	26,50	1,55	0,08	19,28	2,93	0,04
2-1222-60-3	И-1577А	58,89	31,28	1,52	0,08	22,61	3,40	0,05
2-1222-60-4	МЮ	83,96	40,92	6,16	0,14	31,54	5,20	0,06
2-1222-60-5	И-1605А	96,70	53,63	-	0,17	37,54	5,36	0,07
2-1222-60-6	V-92	71,58	39,28	-	0,87	27,50	3,93	0,05
2-1222-60-7	V-79	116,73	64,54	-	0,56	45,18	6,45	0,09
2-1222-60-8	архитектора Л.А.Степановой	183,08	100,46	-	2,25	70,32	10,05	0,14
2-1222-60-9	С-1, Ю-1, Т-2	187,48	103,84	-	0,57	72,69	10,38	0,14
2-1222-60-10	2-02-73 с пристройкой	146,26	80,41	-	1,52	56,29	8,04	0,11

Таблица № 2-1222-61. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-61-1	на 24 класса 720 учащихся	47,59	25,12	1,40	0,07	18,24	2,76	0,04
2-1222-61-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	37,30	19,91	0,86	0,04	14,34	2,15	0,03
2-1222-61-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	94,82	47,82	5,20	0,16	35,92	5,72	0,07

Таблица № 2-1222-62. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-62-1	И-1158 с бассейном	457,91	252,63	1,87	0,09	177,72	25,60	0,39
2-1222-62-2	И-1194 с бассейном	218,02	115,57	5,87	0,30	83,66	12,62	0,16
2-1222-62-3	VI-52	295,84	146,15	19,35	0,83	111,40	18,11	0,21
2-1222-62-4	VI-49	380,77	194,30	18,39	0,68	144,65	22,75	0,26
2-1222-62-5	VI-07	83,81	45,97	-	1,06	32,18	4,60	0,06
2-1222-62-6	VI-01a	130,57	71,45	-	1,95	50,02	7,15	0,10
2-1222-62-7	VI-69	142,27	78,97	-	0,12	55,28	7,90	0,11
2-1222-62-8	257, 334	119,73	65,54	-	1,77	45,87	6,55	0,09
2-1222-62-9	VI-20A	217,37	120,47	-	0,52	84,33	12,05	0,16
2-1222-62-10	VI-12	217,67	119,40	-	2,75	83,58	11,94	0,16
2-1222-62-11	256/1536	106,80	58,49	-	1,52	40,94	5,85	0,08

Таблица № 2-1222-63. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-63-1	на 9 групп 160 мест	236,37	129,06	2,39	0,12	91,46	13,34	0,19
2-1222-63-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	69,16	36,89	1,63	0,06	26,59	3,99	0,05
2-1222-63-3	на 4 группы 80 мест	248,08	123,68	15,14	0,45	93,70	15,11	0,18

Таблица № 2-1222-64. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-64-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	152,23	81,18	3,60	0,16	58,52	8,77	0,12
2-1222-64-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	247,02	118,56	20,17	0,31	92,47	15,51	0,19
2-1222-64-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	245,76	120,09	17,70	0,38	92,38	15,21	0,18

Таблица № 2-1222-70. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-70-1	65-426/1	419,05	221,26	10,79	2,96	159,96	24,08	0,32
2-1222-70-2	V-76	315,51	166,45	8,55	1,79	120,53	18,19	0,24
2-1222-70-3	И-1577А	311,06	165,77	6,65	1,69	119,17	17,78	0,24
2-1222-70-4	МЮ	278,43	140,08	15,11	1,35	105,15	16,74	0,20
2-1222-70-5	И-1605А	155,44	85,42	-	1,68	59,80	8,54	0,12
2-1222-70-6	V-92	186,77	96,36	6,20	3,08	70,37	10,76	0,13
2-1222-70-7	V-79	231,48	126,51	-	3,76	88,56	12,65	0,17
2-1222-70-8	архитектора Л.А.Степановой	424,89	232,82	1,54	3,28	163,69	23,56	0,32
2-1222-70-9	С-1, Ю-1, Т-2	277,12	151,23	1,43	2,55	106,53	15,38	0,21
2-1222-70-10	2-02-73 с пристройкой	417,96	225,39	-	12,26	157,77	22,54	0,31

Таблица № 2-1222-71. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.
Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-71-1	на 24 класса 720 учащихся	371,10	195,74	10,33	1,72	141,87	21,44	0,28
2-1222-71-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	374,00	197,77	10,18	1,20	143,23	21,62	0,28
2-1222-71-5	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	273,89	137,55	15,25	1,13	103,45	16,51	0,20

Таблица № 2-1222-72. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.
Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-72-1	И-1158 с бассейном	1339,39	703,14	41,57	5,11	511,74	77,83	1,00
2-1222-72-2	И-1194 с бассейном	1423,86	745,28	45,48	7,27	543,08	82,75	1,05
2-1222-72-3	VI-52	774,13	389,59	42,61	2,53	292,74	46,66	0,56
2-1222-72-4	VI-49	793,38	403,69	38,19	3,69	300,54	47,27	0,58
2-1222-72-5	VI-07	226,08	123,75	-	3,33	86,63	12,37	0,18
2-1222-72-6	VI-01a	362,12	197,77	-	6,13	138,44	19,78	0,29
2-1222-72-7	VI-69	297,46	163,58	-	3,02	114,50	16,36	0,22
2-1222-72-8	257, 334	331,62	181,14	-	5,57	126,80	18,11	0,27
2-1222-72-9	VI-20A	402,90	218,01	-	10,48	152,61	21,80	0,30
2-1222-72-10	VI-12	281,50	154,86	-	2,75	108,40	15,49	0,21
2-1222-72-11	256/1536	341,70	182,19	-	13,76	127,53	18,22	0,26

Таблица № 2-1222-73. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.
Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-73-1	на 9 групп 160 мест	762,34	406,60	16,70	2,89	292,47	43,68	0,59
2-1222-73-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	974,53	512,04	28,87	5,21	371,99	56,42	0,73

Таблица № 2-1222-74. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.
Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-74-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	722,40	382,65	18,58	2,97	276,58	41,62	0,55
2-1222-74-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	706,71	319,64	70,36	15,21	256,82	44,68	0,45
2-1222-74-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	918,78	461,80	51,49	2,54	347,46	55,49	0,66

Таблица № 2-1222-80. Техническое обслуживание сети кабельного телевидения

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы кабельного телевидения.
2. Техническое обслуживание приборов:
-шкафов распределительных;
-муфт;
-нагрузок согласованных;
-колодок клеммных и ящиков;
-усилителей.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.
Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-80-1	Техническое обслуживание сети кабельного телевидения	2338,26	987,27	293,90	75,98	829,24	151,87	1,34

Таблица № 2-1222-82. Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы автоматической местной телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
 - мини-АТС;
 - телефонных аппаратов;
 - муфт;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 1 номер

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-82-1	Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи	2627,50	1440,52	20,21	1,21	1017,86	147,70	1,86

Таблица № 2-1222-84. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
 - трансляционных узлов;
 - усилителей;
 - оповещателей и громкоговорителей;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-84-1	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	1516,60	772,41	73,68	4,62	575,33	90,56	1,06

Таблица № 2-1222-86. Техническое обслуживание системы электрочасофикации

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-86-1	школа	2680,20	1363,77	134,14	3,96	1017,70	160,63	1,89
2-1222-86-2	детский сад	1714,65	863,48	95,70	2,41	649,41	103,65	1,20

Таблица № 2-1222-88. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы видеонаблюдения, проверка функциональности системы и поступающих сигналов.
2. Техническое обслуживание приборов:
-камер видеонаблюдения;
-блоков питания и контроля;
пульта управления.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-88-1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	6554,27	3469,83	174,73	20,13	2511,01	378,57	4,86

Таблица № 2-1222-90. Техническое обслуживание видеодомофона

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов видеодомофона.
2. Техническое обслуживание приборов:
-видеодомофона;
-блоков питания и контроля;
-блоков памяти;
-вызывной панели;
-электромагнитных замков;
-дополнительных трубок.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-90-1	Техническое обслуживание видеодомофона	2121,35	1096,71	84,74	7,39	807,52	124,99	1,58

Таблица № 2-1222-92. Техническое обслуживание системы звукоусиления

Состав работ:

- Осмотр сети и приборов системы звукоусиления.
- Техническое обслуживание приборов:
 - микшера-усилителя;
 - источника программ;
 - абонентских громкоговорителей;
 - микрофонов динамических;
 - антенны приемной;
 - колодок клеммных и ящиков;
 - других приборов системы звукоусиления.
- Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-92-1	Техническое обслуживание системы звукоусиления	1642,68	849,24	64,76	7,14	624,91	96,63	1,19

Таблица № 2-1222-94. Техническое обслуживание кабельной сети для системы видеопозаказа в актовом зале

Состав работ: 1. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей для системы видеопозаказа в актовом зале.

Измеритель: 1 зал

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-94-1	Техническое обслуживание кабельной сети для системы видеопозаказа в актовом зале	5598,19	2954,92	165,40	6,28	2146,20	325,39	4,20

Таблица № 2-1222-96. Техническое обслуживание системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением

Состав работ:

- Осмотр системы лингафонного кабинета.
- Техническое обслуживание приборов и оборудования:
 - места преподавателя;
 - места учащегося;
 - сетевого коммутатора;
 - ящика распределительного;
 - видеомагнитофона.
- Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 место

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-96-1	Техническое обслуживание системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением	3760,42	2035,50	51,15	12,07	1448,90	212,80	2,87

Таблица № 2-1222-130. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-130-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	15329,91	7757,21	815,30	21,02	5813,27	923,11	10,61

Таблица № 2-1222-247. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-247-1	И-1605А	752,21	391,99	17,54	17,67	282,64	42,37	0,53
2-1222-247-2	V-92	797,49	428,62	10,45	8,73	304,94	44,75	0,60
2-1222-247-3	V-79	479,07	257,66	-	15,28	180,36	25,77	0,35
2-1222-247-4	архитектора Л.А.Степановой	787,45	424,67	10,00	6,53	301,97	44,28	0,58
2-1222-247-5	С-1, Ю-1, Т-2	779,68	420,10	6,98	11,98	297,35	43,27	0,58
2-1222-247-6	МЮ	824,68	411,66	-	83,69	288,16	41,17	0,58
2-1222-247-7	V-76	831,44	378,02	51,65	65,73	288,90	47,14	0,54

2-1222-247-8	2-02-73 с пристройкой	793,26	403,37	29,78	18,03	296,36	45,72	0,55
2-1222-247-9	65-426/1	794,57	391,39	12,24	69,86	279,73	41,35	0,55

Таблица № 2-1222-249. Техническое обслуживание системы электрочасофикации в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-249-1	И-1605А	113,62	58,11	4,28	1,96	42,69	6,58	0,08
2-1222-249-2	V-92	140,58	72,54	4,46	2,65	52,87	8,06	0,10
2-1222-249-3	V-79	113,78	58,35	4,12	1,93	42,79	6,59	0,08
2-1222-249-4	архитектора Л.А.Степановой	186,38	99,11	4,04	1,31	71,28	10,64	0,13
2-1222-249-5	С-1, Ю-1, Т-2	180,35	96,13	3,76	1,11	69,06	10,29	0,13
2-1222-249-6	МЮ	72,37	34,71	4,76	1,46	26,95	4,49	0,12
2-1222-249-7	2-02-73 с пристройкой	167,17	80,39	13,34	0,44	62,55	10,45	0,11

Таблица № 2-1222-255. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-255-1	VI-07	3139,27	1260,08	483,94	72,20	1109,54	213,51	1,77
2-1222-255-2	VI-01a	1345,21	741,76	-	10,04	519,23	74,18	1,03
2-1222-255-3	VI-69	1742,64	715,11	257,18	30,87	621,47	118,01	1,00
2-1222-255-4	257, 334	2049,70	1133,43	-	9,53	793,40	113,34	1,63
2-1222-255-5	2МГ-04-3	3537,76	1919,33	-	82,97	1343,53	191,93	2,70
2-1222-255-6	VI-20А	2400,70	978,08	370,74	28,10	858,94	164,84	1,43
2-1222-255-7	VI-12	2228,52	1171,21	38,00	57,61	837,71	123,99	1,68
2-1222-255-8	256/1536	1467,67	770,96	37,50	18,03	557,30	83,88	1,06

Таблица № 2-1222-257. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-257-1	VI-07	3193,32	1678,03	90,61	23,28	1217,22	184,18	2,42
2-1222-257-2	VI-01a	3776,14	1817,29	285,74	33,30	1406,42	233,39	2,62
2-1222-257-3	VI-69	4466,33	2124,85	364,66	39,57	1658,83	278,42	3,01
2-1222-257-4	257, 334	2917,58	1617,80	-	5,54	1132,46	161,78	2,32
2-1222-257-5	2МГ-04-3	2789,17	1515,63	25,22	19,40	1072,80	156,12	2,14
2-1222-257-6	VI-20A	4179,31	2252,31	51,26	40,52	1600,72	234,50	3,27
2-1222-257-7	VI-12	2713,49	1472,32	30,83	12,42	1045,12	152,80	2,15
2-1222-257-8	256/1536	2876,75	1552,19	45,92	7,01	1108,11	163,52	2,26

Таблица № 2-1222-259. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-259-1	VI-07	1166,07	644,27	-	6,38	450,99	64,43	0,87
2-1222-259-2	VI-01a	1568,79	853,34	-	32,77	597,34	85,34	1,18
2-1222-259-3	VI-69	1322,36	731,17	-	6,25	511,82	73,12	0,87
2-1222-259-4	257, 334	1491,23	810,46	-	32,40	567,32	81,05	1,12
2-1222-259-5	V-49	893,35	467,21	-	52,37	327,05	46,72	0,64
2-1222-259-6	VI-13a	1046,00	545,30	-	64,46	381,71	54,53	0,75
2-1222-259-7	VI-20A	976,29	508,70	6,46	49,97	359,12	52,04	0,70
2-1222-259-8	VI-12	1370,63	729,48	-	57,56	510,64	72,95	1,02

2-1222-259-9	256/1536	1335,11	701,44	-	72,52	491,01	70,14	0,97
--------------	----------	---------	--------	---	-------	--------	-------	------

Таблица № 2-1222-261. Техническое обслуживание системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-261-1	VI-01a	343,56	178,39	11,54	3,41	130,29	19,93	0,24
2-1222-261-2	VI-69	334,56	174,66	10,37	3,06	127,13	19,34	0,23
2-1222-261-3	VI-07	269,91	140,91	8,36	2,47	102,57	15,60	0,19
2-1222-261-4	VI-20A	318,57	169,15	7,25	2,14	121,81	18,22	0,23
2-1222-261-5	256/1536	284,35	148,22	9,02	2,66	108,00	16,45	0,20
2-1222-261-6	VI-12	350,19	182,84	10,83	3,20	133,08	20,24	0,25

Таблица № 2-1222-265. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-265-1	С-1, Ю-1, Т-2	1336,86	736,26	-	11,59	515,38	73,63	0,96
2-1222-265-2	2-02-73 с пристройкой	1485,93	734,76	84,74	23,46	554,17	88,80	1,01

Таблица № 2-1222-267. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-267-1	С-1, Ю-1, Т-2	2909,90	1487,78	100,53	65,91	1088,72	166,96	2,03
2-1222-267-2	2-02-73 с пристройкой	2949,63	1590,46	35,90	27,54	1130,19	165,54	2,19

Таблица № 2-1222-299. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-299-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1983,62	1091,90	-	18,20	764,33	109,19	1,56
2-1222-299-2	V-18 спальный корпус	762,75	417,39	-	11,45	292,17	41,74	1,59
2-1222-299-3	2-02-76, 2-02-76к	1991,82	1078,28	14,57	26,86	761,65	110,46	1,54

Таблица № 2-1222-301. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-301-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	3368,61	1823,41	37,12	25,19	1293,84	189,05	2,61
2-1222-301-2	V-18 спальный корпус	1397,42	730,31	32,11	26,05	529,06	79,89	2,75
2-1222-301-3	2-02-76, 2-02-76к	3725,64	2036,70	19,46	27,45	1434,84	207,19	2,92

Таблица № 2-1222-303. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-303-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	174,96	97,01	-	0,34	67,91	9,70	0,13
2-1222-303-2	V-18 спальный корпус	36,65	20,04	-	0,58	14,03	2,00	0,07
2-1222-303-3	2-02-76, 2-02-76к	122,23	67,74	-	0,30	47,42	6,77	0,09

Таблица № 2-1222-305. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-305-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	364,95	201,39	-	2,45	140,97	20,14	0,28
2-1222-305-2	V-18 спальный корпус	171,93	92,01	2,11	2,59	65,57	9,65	0,33
2-1222-305-3	2-02-76, 2-02-76к	396,26	216,81	-	6,00	151,77	21,68	0,30

Таблица № 2-1222-307. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-307-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	763,33	361,40	36,84	51,99	270,30	42,80	0,51
2-1222-307-2	V-18 спальный корпус	372,05	157,06	20,99	52,21	121,60	20,19	0,57
2-1222-307-3	2-02-76, 2-02-76к	754,56	341,15	70,89	23,45	272,13	46,94	0,48

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1231-55. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-55-1	65-426/1	42803,73	20443,62	3563,32	122,66	15985,54	2688,59	30,12
2-1231-55-2	V-76	29427,00	14045,77	2459,33	84,58	10988,10	1849,22	20,63
2-1231-55-3	И-1577А	33061,96	15788,42	2754,58	95,36	12346,74	2076,86	23,10
2-1231-55-4	МЮ	16868,80	8394,44	830,46	387,77	6266,53	989,60	11,53
2-1231-55-5	И-1605А	7097,32	3405,08	561,33	41,48	2647,43	442,00	5,11
2-1231-55-6	V-92	6947,34	3369,03	510,80	39,82	2598,44	429,25	5,12
2-1231-55-7	V-79	8404,84	4130,69	562,49	41,00	3155,89	514,77	6,16
2-1231-55-8	архитектора Л.А.Степановой	8146,92	4134,10	408,93	30,45	3086,10	487,34	6,00

Таблица № 2-1231-56. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-56-1	на 24 класса 720 учащихся	20189,27	9648,98	1668,54	66,56	7538,62	1266,57	13,89
2-1231-56-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортооружений и блоком начальных классов	29282,18	13705,97	2737,17	92,73	10880,84	1865,47	20,36
2-1231-56-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	16292,09	7995,69	998,52	251,40	6066,38	980,10	10,93

Таблица № 2-1231-57. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-57-1	И-1158 с бассейном	55548,46	27130,17	3998,08	113,71	20870,60	3435,90	37,97
2-1231-57-2	И-1194 с бассейном	21823,17	10195,65	2060,90	68,77	8105,69	1392,16	14,40
2-1231-57-3	VI-52	30241,39	14068,18	2895,75	138,21	11208,90	1930,35	19,67
2-1231-57-4	VI-44	21594,02	10404,59	1553,47	301,16	8013,47	1321,33	14,47
2-1231-57-5	VI-49	19629,13	9564,22	1407,64	89,69	7356,66	1210,92	13,43

Таблица № 2-1231-58. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-58-1	на 9 групп 160 мест	23989,19	12030,33	1389,51	40,74	9074,37	1454,24	16,65
2-1231-58-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	20324,19	10093,60	1273,98	52,58	7664,35	1239,68	13,88
2-1231-58-3	на 6 групп 134 места	18648,13	9457,62	976,71	11,95	7079,49	1122,36	12,84
2-1231-58-4	на 4 группы 80 мест	13190,09	6473,36	734,98	324,63	4876,88	780,24	8,90

Таблица № 2-1231-59. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-59-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	23613,78	11805,27	1377,15	90,82	8911,03	1429,51	16,76
2-1231-59-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	12315,93	5837,60	1012,90	136,04	4562,49	766,90	8,39
2-1231-59-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	21090,15	10390,94	1100,18	570,13	7790,88	1238,02	14,33

Таблица № 2-1231-65. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-65-1	65-426/1	177,84	91,14	8,09	0,44	67,60	10,57	0,12
2-1231-65-2	V-76	107,43	55,27	4,66	0,25	40,88	6,37	0,08
2-1231-65-3	И-1577А	114,74	59,43	4,56	0,25	43,74	6,76	0,08
2-1231-65-4	МЮ	116,03	56,81	8,09	0,43	43,56	7,14	0,08
2-1231-65-5	И-1605А	237,39	123,56	9,03	0,08	90,73	13,99	0,18
2-1231-65-6	V-92	129,92	65,67	6,99	0,18	49,25	7,83	0,10
2-1231-65-7	V-79	235,48	122,68	8,83	0,07	90,03	13,87	0,18
2-1231-65-8	архитектора Л.А.Степановой	213,26	107,96	11,29	0,29	80,88	12,84	0,17
2-1231-65-9	С-1, Ю-1, Т-2	225,79	116,51	9,65	0,15	86,09	13,39	0,18
2-1231-65-10	2-02-73 с пристройкой	193,89	92,75	15,94	0,64	72,41	12,15	0,15

Таблица № 2-1231-66. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-66-1	на 24 класса 720 учащихся	99,08	51,06	4,20	0,23	37,72	5,87	0,07
2-1231-66-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	68,79	35,78	2,57	0,14	26,26	4,04	0,05
2-1231-66-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	121,80	59,11	9,11	0,36	45,66	7,56	0,09

Таблица № 2-1231-67. Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-67-1	И-1158 с бассейном	526,53	287,21	5,60	0,31	203,68	29,73	0,43
2-1231-67-2	И-1194 с бассейном	433,61	224,21	17,61	0,96	165,23	25,60	0,31
2-1231-67-3	VI-52	442,62	219,69	27,10	2,44	166,52	26,87	0,31
2-1231-67-4	VI-49	401,91	200,83	24,05	0,72	151,88	24,43	0,28
2-1231-67-5	VI-07	146,64	67,17	15,16	0,70	54,15	9,46	0,11
2-1231-67-6	VI-01a	242,35	109,22	26,94	1,28	89,12	15,79	0,19
2-1231-67-7	VI-69	189,24	98,02	7,70	0,10	72,23	11,19	0,15
2-1231-67-8	257, 334	199,25	96,30	15,34	0,59	74,62	12,40	0,16
2-1231-67-9	VI-20A	301,95	153,36	15,46	0,37	114,62	18,14	0,23
2-1231-67-10	VI-12	240,91	113,70	21,41	0,91	89,65	15,24	0,19
2-1231-67-11	256/1536	198,12	89,92	21,36	1,00	72,99	12,85	0,15

Таблица № 2-1231-68. Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-68-1	на 9 групп 160 мест	324,04	173,24	7,16	0,39	124,64	18,61	0,25
2-1231-68-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	87,91	46,31	2,72	0,06	33,70	5,12	0,07
2-1231-68-3	на 4 группы 80 мест	273,58	135,43	17,66	0,66	103,10	16,73	0,19

Таблица № 2-1231-69. Текущий ремонт сети городской телефонной связи дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-69-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	218,63	114,63	7,19	0,43	83,62	12,76	0,16
2-1231-69-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	261,56	125,38	21,10	1,04	97,69	16,35	0,19
2-1231-69-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	306,46	150,25	21,13	1,14	115,10	18,84	0,22

Таблица № 2-1231-75. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-75-1	65-426/1	628,44	331,42	17,53	2,95	240,23	36,31	0,48
2-1231-75-2	V-76	462,98	243,38	13,99	1,79	176,95	26,87	0,35
2-1231-75-3	И-1577А	454,27	240,62	11,78	1,71	173,97	26,19	0,35

2-1231-75-4	МЮ	468,47	228,79	33,60	1,19	175,94	28,95	0,35
2-1231-75-5	И-1605А	178,74	82,30	16,64	3,13	65,43	11,24	0,14
2-1231-75-6	V-79	359,07	177,04	16,66	12,90	131,76	20,71	0,26
2-1231-75-7	V-92	274,63	134,53	15,90	6,24	101,64	16,32	0,20
2-1231-75-8	архитектора Л.А.Степановой	406,71	183,94	43,72	3,45	149,31	26,29	0,32
2-1231-75-9	С-1, Ю-1, Т-2	469,50	232,38	29,80	2,01	176,68	28,63	0,36
2-1231-75-10	2-02-73 с пристройкой	468,64	257,69	1,11	2,97	180,90	25,97	0,38

Таблица № 2-1231-76. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-76-1	на 24 класса 720 учащихся	534,13	280,21	16,99	1,71	204,13	31,09	0,40
2-1231-76-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортооружений и блоком начальных классов	518,06	271,72	16,83	1,19	198,11	30,21	0,39
2-1231-76-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	467,13	228,33	33,34	1,10	175,50	28,86	0,34

Таблица № 2-1231-77. Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-77-1	И-1158 с бассейном	1935,09	1009,26	68,66	5,08	738,75	113,34	1,42
2-1231-77-2	И-1194 с бассейном	2132,14	1111,87	74,83	7,24	813,48	124,72	1,57
2-1231-77-3	VI-52	1003,27	506,66	54,25	1,72	380,16	60,48	0,70

2-1231-77-4	VI-49	972,61	493,63	49,54	2,29	368,83	58,32	0,69
2-1231-77-5	VI-07	243,73	119,96	15,84	1,66	91,41	14,86	0,20
2-1231-77-6	VI-01a	378,49	184,09	26,71	3,04	141,41	23,24	0,32
2-1231-77-7	VI-69	459,82	218,47	39,19	1,87	171,35	28,94	0,36
2-1231-77-8	257, 334	385,19	196,93	17,28	2,20	145,97	22,81	0,32
2-1231-77-9	VI-20A	579,51	318,85	1,40	3,28	223,85	32,13	0,47
2-1231-77-10	VI-12	409,71	226,52	0,12	1,77	158,63	22,67	0,35
2-1231-77-11	256/1536	403,36	213,07	10,19	3,01	153,94	23,15	0,33

Таблица № 2-1231-78. Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-78-1	на 9 групп 160 мест	1029,80	545,35	27,44	2,88	394,64	59,49	0,79
2-1231-78-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	1444,29	756,03	47,40	5,19	551,50	84,17	1,08

Таблица № 2-1231-79. Текущий ремонт сети городского проводного вещания дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-79-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1011,72	532,39	30,56	2,96	387,04	58,77	0,76
2-1231-79-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	839,30	407,36	63,31	1,53	314,91	52,19	0,60

2-1231-79-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1159,05	582,93	65,54	1,58	438,86	70,14	0,80
-------------	--	---------	--------	-------	------	--------	-------	------

Таблица № 2-1231-81. Текущий ремонт сети кабельного телевидения

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы кабельного телевидения.
2. Текущий ремонт приборов:
-шкафов распределительных;
-муфт;
-нагрузок согласованных;
-колодок клеммных и ящиков;
-усилителей.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-81-1	Текущий ремонт сети кабельного телевидения	3671,41	1624,52	406,03	76,98	1328,02	235,86	2,36

Таблица № 2-1231-83. Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы автоматической местной телефонной связи.
2. Текущий ремонт приборов:
-мини-АТС;
-телефонных аппаратов;
-муфт;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 номер

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-83-1	Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи	4531,44	1619,35	902,63	126,48	1557,85	325,13	2,27

Таблица № 2-1231-85. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-85-1	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре	1815,16	937,93	70,29	10,86	689,58	106,50	1,28

Таблица № 2-1231-87. Текущий ремонт системы электрософистики

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы электрософистики.
2. Текущий ремонт приборов:
 - электросов первичных, станций часовых;
 - часов электрических вторичных;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-87-1	школа	3287,87	1677,21	160,24	4,36	1249,37	196,69	2,31
2-1231-87-2	детский сад	1870,92	951,82	93,73	2,92	710,33	112,12	1,32

Таблица № 2-1231-89. Текущий ремонт системы видеонаблюдения

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы видеонаблюдения, проверка и наладка функциональности системы и поступающих сигналов.
2. Текущий ремонт приборов:
 - камер видеонаблюдения;
 - блоков питания и контроля;
 - пульта управления.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-89-1	Текущий ремонт системы видеонаблюдения	11145,67	6019,59	173,26	24,38	4295,16	633,28	8,49

Таблица № 2-1231-91. Текущий ремонт видеодомофона

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов видеодомофона.
2. Текущий ремонт приборов:
 - видеодомофона;
 - блоков питания и контроля;
 - блоков памяти;
 - вызывной панели;
 - электромагнитных замков;
 - дополнительных трубок.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-91-1	Текущий ремонт видеодомофона	3993,85	2059,11	165,04	14,99	1518,96	235,75	2,92

Таблица № 2-1231-93. Текущий ремонт системы звукоусиления

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы звукоусиления.
2. Текущий ремонт приборов:
 - микшера-усилителя;
 - источника программ;
 - абонентских громкоговорителей;
 - микрофонов динамических;
 - антенны приемной;
 - колодок клеммных и ящиков;
 - других приборов системы звукоусиления.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-93-1	Текущий ремонт системы звукоусиления	2197,23	1151,11	61,74	23,32	834,79	126,27	1,60

Таблица № 2-1231-95. Текущий ремонт кабельной сети для системы видеопоза в актовом зале

Состав работ:

1. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей для системы видеопоза в актовом зале.

Измеритель: 1 зал

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2-1231-95-1	Текущий ремонт кабельной сети для системы видеопозаказ в актовом зале	7496,67	3908,56	275,68	6,16	2865,57	440,70	5,48
-------------	---	---------	---------	--------	------	---------	--------	------

Таблица № 2-1231-97. Текущий ремонт системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением

Состав работ:

1. Осмотр системы лингафонного кабинета.
2. Текущий ремонт приборов и оборудования:
 - оборудование места преподавателя;
 - оборудование места учащегося;
 - сетевого коммутатора;
 - ящика распределительного;
 - видеомагнитофона.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 место

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-97-1	Текущий ремонт системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением	6301,50	3438,38	51,15	27,96	2430,92	353,09	4,88

Таблица № 2-1231-131. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-131-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	23361,61	11701,73	1175,99	357,09	8744,01	1382,79	15,93

Таблица № 2-1231-248. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
 - трансляционных узлов;
 - усилителей;
 - оповещателей и громкоговорителей;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-248-1	И-1605А	1006,20	515,01	17,93	49,59	368,93	54,74	0,71
2-1231-248-2	V-92	1253,75	666,64	29,08	5,80	480,31	71,92	0,97
2-1231-248-3	V-79	869,02	434,99	45,82	10,39	326,04	51,78	0,68
2-1231-248-4	архитектора Л.А.Степановой	941,81	496,94	24,06	7,60	359,17	54,04	0,72
2-1231-248-5	С-1, Ю-1, Т-2	978,28	531,68	5,62	11,97	374,82	54,19	0,76
2-1231-248-6	МЮ	902,78	484,04	16,10	4,93	346,40	51,31	0,70
2-1231-248-7	V-76	950,45	521,08	3,37	6,95	366,33	52,72	0,75
2-1231-248-8	2-02-73 с пристройкой	943,38	495,91	29,31	2,36	360,91	54,89	0,73
2-1231-248-9	65-426/1	763,28	340,30	88,69	4,33	279,90	50,06	0,50

Таблица № 2-1231-250. Текущий ремонт системы электрочасофикации в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Текущий ремонт приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-250-1	И-1605А	103,54	46,13	11,39	1,71	37,64	6,67	0,07
2-1231-250-2	V-92	132,63	58,94	14,76	2,17	48,20	8,56	0,10
2-1231-250-3	V-79	103,00	45,96	11,20	1,77	37,44	6,63	0,07
2-1231-250-4	архитектора Л.А.Степановой	282,97	146,23	6,62	8,83	105,47	15,82	0,20
2-1231-250-5	С-1, Ю-1, Т-2	171,00	78,90	16,13	2,35	62,81	10,81	0,13
2-1231-250-6	МЮ	104,79	36,42	20,81	2,41	37,06	8,09	0,15
2-1231-250-7	2-02-73 с пристройкой	174,22	77,12	20,48	1,59	63,62	11,41	0,13

Таблица № 2-1231-256. Текущий ремонт систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-256-1	VI-07	4241,05	2075,82	290,61	24,82	1589,68	260,12	3,11
2-1231-256-2	VI-01a	3199,66	1714,16	63,47	9,38	1229,75	182,90	2,54
2-1231-256-3	VI-69	2705,29	1341,51	164,84	18,44	1016,55	163,95	1,95
2-1231-256-4	257, 334	2992,61	1637,95	21,45	8,88	1156,65	167,68	2,34
2-1231-256-5	2МГ-04-3	3849,23	2069,46	71,51	6,14	1482,24	219,88	3,00
2-1231-256-6	VI-20A	3041,56	1485,11	218,24	8,07	1142,17	187,97	2,24
2-1231-256-7	VI-12	2848,37	1356,30	243,08	5,73	1063,68	179,58	1,98
2-1231-256-8	256/1536	2462,82	1159,02	226,07	3,38	917,58	156,77	1,69

Таблица № 2-1231-258. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-258-1	VI-07	3910,55	2010,14	168,63	13,91	1486,37	231,50	2,95
2-1231-258-2	VI-01a	5452,20	2723,80	318,07	24,26	2056,18	329,89	3,90
2-1231-258-3	VI-69	6005,14	2986,31	364,55	27,95	2261,79	364,54	4,30
2-1231-258-4	257, 334	3165,14	1450,65	322,83	21,00	1167,22	203,44	2,10
2-1231-258-5	2МГ-04-3	3264,98	1596,62	231,99	8,09	1226,68	201,60	2,32
2-1231-258-6	VI-20A	5490,31	2975,24	69,99	19,35	2115,56	310,17	4,34
2-1231-258-7	VI-12	3294,85	1647,52	194,60	8,06	1244,74	199,93	2,42
2-1231-258-8	256/1536	3517,24	1709,19	263,49	5,71	1320,29	218,56	2,47

Таблица № 2-1231-260. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
 - трансляционных узлов;
 - усилителей;
 - оповещателей и громкоговорителей;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-260-1	VI-07	1379,86	745,92	14,70	12,94	529,05	77,25	1,09
2-1231-260-2	VI-01a	1725,63	912,75	40,38	16,03	657,90	98,57	1,34
2-1231-260-3	VI-69	1553,85	815,45	43,47	14,26	591,26	89,41	1,09
2-1231-260-4	257, 334	1557,88	816,69	44,64	14,15	592,66	89,74	1,21
2-1231-260-5	V-49	1080,42	584,98	11,69	8,16	414,98	60,61	0,84
2-1231-260-6	VI-13a	1429,81	760,39	30,38	10,95	546,56	81,53	1,12
2-1231-260-7	VI-20A	1370,70	707,31	52,56	10,77	519,83	80,23	1,03
2-1231-260-8	VI-12	1951,78	1069,89	11,30	7,33	754,23	109,03	1,56
2-1231-260-9	256/1536	1494,59	806,95	11,95	22,36	570,48	82,85	1,16

Таблица № 2-1231-262. Текущий ремонт системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Текущий ремонт приборов:
 - электрочасов первичных, станций часовых;
 - часов электрических вторичных;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-262-1	VI-01a	421,83	186,41	49,25	4,99	153,64	27,54	0,31
2-1231-262-2	VI-69	380,14	168,08	44,27	4,51	138,47	24,81	0,28
2-1231-262-3	VI-07	250,98	111,24	28,74	3,30	91,38	16,32	0,18
2-1231-262-4	VI-20A	330,87	151,49	32,19	5,05	121,17	20,97	0,24
2-1231-262-5	256/1536	398,14	190,18	29,10	7,78	146,80	24,28	0,29
2-1231-262-6	VI-12	331,80	146,77	38,56	3,95	120,87	21,65	0,24

Таблица № 2-1231-266. Текущий ремонт систем охранной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-266-1	С-1, Ю-1, Т-2	2609,06	1388,07	59,77	11,85	999,75	149,62	1,98
2-1231-266-2	2-02-73 с пристройкой	2538,48	1264,62	156,25	4,22	958,68	154,71	1,80

Таблица № 2-1231-268. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-268-1	С-1, Ю-1, Т-2	3104,54	1507,74	223,13	22,25	1160,31	191,11	2,33
2-1231-268-2	2-02-73 с пристройкой	3376,68	1780,65	101,42	4,07	1294,13	196,41	2,61

Таблица № 2-1231-300. Текущий ремонт систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-300-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	2741,93	1452,16	75,97	2,62	1052,22	158,96	2,09
2-1231-300-2	V-18 спальный корпус	1205,68	612,41	55,76	4,67	459,68	73,16	2,39
2-1231-300-3	2-02-76, 2-02-76к	2955,80	1534,88	114,55	3,91	1128,26	174,20	2,26

Таблица № 2-1231-302. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-302-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	3846,78	1917,19	234,83	8,16	1452,42	234,18	2,77
2-1231-302-2	V-18 спальный корпус	1825,15	768,24	245,08	8,66	673,97	129,20	2,88
2-1231-302-3	2-02-76, 2-02-76к	4264,16	2263,44	110,43	7,66	1636,32	246,31	3,28

Таблица № 2-1231-304. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-304-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	222,92	115,18	9,36	0,14	85,03	13,21	0,17
2-1231-304-2	V-18 спальный корпус	67,80	27,45	10,16	0,39	24,88	4,92	0,11
2-1231-304-3	2-02-76, 2-02-76к	169,81	86,24	8,71	0,21	64,46	10,19	0,13

Таблица № 2-1231-306. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-306-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	419,05	212,30	21,81	0,91	158,86	25,17	0,33
2-1231-306-2	V-18 спальный корпус	228,99	109,45	17,47	1,08	86,32	14,67	0,43
2-1231-306-3	2-02-76, 2-02-76к	495,33	274,07	0,21	1,65	191,95	27,45	0,41

Таблица № 2-1231-308. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-308-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	917,21	498,73	7,51	7,10	352,64	51,23	0,71
2-1231-308-2	V-18 спальный корпус	375,23	196,93	7,87	6,83	142,23	21,37	0,74
2-1231-308-3	2-02-76, 2-02-76к	897,71	492,49	3,23	5,90	346,26	49,83	0,71

Отдел № 13. КИП и автоматика

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1322-223. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-223-1	V-76	1026,83	568,45	-	3,63	397,91	56,84	0,80
2-1322-223-2	V-79	934,41	510,63	-	15,28	357,44	51,06	0,76
2-1322-223-3	МЮ	1183,99	656,60	-	2,11	459,62	65,66	0,94
2-1322-223-4	И-1577А	1133,80	626,72	-	5,71	438,70	62,67	0,77
2-1322-223-5	65-426/1	866,21	480,68	-	0,98	336,48	48,07	0,63
2-1322-223-6	С-1, Ю-1, Т-2	1002,67	544,20	12,88	1,84	387,00	56,75	0,81
2-1322-223-7	2-02-73 с пристройкой	839,23	465,60	-	1,15	325,92	46,56	0,70
2-1322-223-8	архитектора Л.А.Степановой	881,23	489,01	-	1,01	342,31	48,90	0,73

2-1322-223-9	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	962,23	525,18	-	16,91	367,62	52,52	0,76
2-1322-223-10	И-1605А	949,01	524,43	1,57	2,45	367,84	52,72	0,75
2-1322-223-11	V-92	886,44	492,23	-	0,43	344,56	49,22	0,70

Таблица № 2-1322-224. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-224-1	на 24 класса 720 учащихся	1297,25	720,33	-	0,66	504,23	72,03	1,12
2-1322-224-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	1110,41	611,41	-	9,88	427,98	61,14	0,91

Таблица № 2-1322-225. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-225-1	И-1158 с бассейном	1284,52	709,56	-	7,31	496,69	70,96	0,98
2-1322-225-2	И-1194 с бассейном	1671,13	925,81	-	4,68	648,06	92,58	1,34
2-1322-225-3	VI-49	1647,34	900,65	-	26,18	630,45	90,06	1,32
2-1322-225-4	VI-52	829,40	460,35	-	0,76	322,25	46,04	0,66
2-1322-225-5	VI-01a	1001,30	542,80	7,33	12,17	383,40	55,60	0,81
2-1322-225-6	VI-07	1058,64	571,26	3,98	23,80	401,75	57,85	0,85
2-1322-225-7	VI-69	848,32	460,14	2,47	15,99	323,26	46,46	0,66
2-1322-225-8	257, 334	984,02	536,94	6,66	6,54	378,99	54,89	0,80
2-1322-225-9	2МГ-04-3	827,76	456,03	3,85	0,55	321,03	46,30	0,64
2-1322-225-10	V-13a	1184,49	648,38	6,04	7,44	456,70	65,93	0,93
2-1322-225-11	VI-20A	808,56	443,22	-	10,77	310,25	44,32	0,62

2-1322-225-12	VI-12	1117,57	613,25	-	13,72	429,27	61,33	0,88
2-1322-225-13	256/1536	907,82	496,91	7,44	1,09	351,34	51,04	0,72

Таблица № 2-1322-226. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:	1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
	2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
	3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
	4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.
Измеритель:	100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-226-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	1702,42	931,77	-	25,23	652,24	93,18	1,29
2-1322-226-2	на 9 групп 160 мест	1432,53	783,77	-	21,74	548,64	78,38	1,18
2-1322-226-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1842,56	992,63	-	55,83	694,84	99,26	1,40
2-1322-226-4	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1229,37	675,51	-	13,45	472,86	67,55	0,97

Таблица № 2-1322-227. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях

Состав работ:	1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
	2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
	3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
	4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.
Измеритель:	100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-227-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1242,87	687,74	-	4,94	481,42	68,77	0,93
2-1322-227-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1747,83	968,29	-	4,91	677,80	96,83	1,33
2-1322-227-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	2169,44	1187,49	-	31,96	831,24	118,75	1,68
2-1322-227-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	3187,46	1768,13	-	4,83	1237,69	176,81	2,49

Таблица № 2-1322-228. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:	1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
	2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
	3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
	4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-228-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	940,20	521,20	-	2,04	364,84	52,12	0,76

Таблица № 2-1322-289. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-289-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	977,95	542,67	-	1,14	379,87	54,27	0,80
2-1322-289-2	V-18 спальный корпус	439,42	243,41	-	1,28	170,39	24,34	0,95
2-1322-289-3	2-02-76	1131,78	564,16	60,05	17,14	423,15	67,28	0,78

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1331-229. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-229-1	V-76	1201,21	665,86	-	2,66	466,10	66,59	0,91
2-1331-229-2	V-79	1508,25	826,10	-	21,27	578,27	82,61	1,27
2-1331-229-3	МЮ	1711,65	949,76	-	2,08	664,83	94,98	1,45
2-1331-229-4	И-1577А	1156,34	640,32	-	3,76	448,23	64,03	0,96
2-1331-229-5	65-426/1	959,17	530,27	-	4,68	371,19	53,03	0,67

2-1331-229-6	С-1, Ю-1, Т-2	1451,36	780,89	26,92	1,31	559,28	82,96	1,16
2-1331-229-7	2-02-73 с пристройкой	958,62	525,04	7,59	1,02	371,10	53,87	0,79
2-1331-229-8	архитектора Л.А.Степановой	1313,54	711,55	19,14	1,14	507,09	74,62	1,06
2-1331-229-9	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	1176,88	639,53	12,64	4,86	453,61	66,24	0,94
2-1331-229-10	И-1605А	1380,48	758,90	6,14	4,32	534,12	77,00	1,07
2-1331-229-11	V-92	1077,29	582,93	16,52	0,74	415,82	61,28	0,87

Таблица № 2-1331-230. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-230-1	на 24 класса 720 учащихся	1451,79	788,98	-	31,62	552,29	78,90	1,14
2-1331-230-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортивных сооружений и блоком начальных классов	1339,63	739,23	-	9,02	517,46	73,92	1,13

Таблица № 2-1331-231. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-231-1	И-1158 с бассейном	1423,94	787,42	-	6,59	551,19	78,74	1,17
2-1331-231-2	И-1194 с бассейном	1684,22	922,00	-	24,62	645,40	92,20	1,35
2-1331-231-3	VI-49	2591,83	1437,33	-	4,64	1006,13	143,73	2,19
2-1331-231-4	VI-52	1140,24	630,27	-	5,75	441,19	63,03	0,89
2-1331-231-5	VI-01a	1257,86	644,59	54,95	6,87	477,05	74,40	1,03
2-1331-231-6	VI-07	1502,04	797,70	29,87	16,87	572,43	85,17	1,20
2-1331-231-7	VI-69	1426,48	788,51	1,68	4,39	552,75	79,15	1,06
2-1331-231-8	257, 334	1301,22	714,55	-	15,02	500,19	71,46	1,06

2-1331-231-9	2МГ-04-3	1697,92	877,17	67,22	8,04	645,62	99,87	1,41
2-1331-231-10	V-13a	1650,91	879,92	37,17	5,70	633,41	94,71	1,34
2-1331-231-11	VI-20A	1290,58	700,05	17,67	1,31	498,34	73,21	1,00
2-1331-231-12	VI-12	1934,79	1059,67	14,78	2,98	748,72	108,64	1,54
2-1331-231-13	256/1536	1657,50	868,47	51,64	9,00	632,20	96,19	1,36

Таблица № 2-1331-232. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-232-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	2488,98	1379,24	-	6,35	965,47	137,92	1,90
2-1331-232-2	на 9 групп 160 мест	1818,95	995,54	-	26,98	696,88	99,55	1,50
2-1331-232-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	2058,46	1109,50	-	61,36	776,65	110,95	1,63
2-1331-232-4	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1690,38	932,76	-	11,41	652,93	93,28	1,42

Таблица № 2-1331-233. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-233-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1905,27	1054,66	-	6,88	738,26	105,47	1,36
2-1331-233-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	2304,27	1276,48	-	6,60	893,54	127,65	1,71
2-1331-233-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	2253,03	1246,15	-	9,95	872,31	124,62	1,76
2-1331-233-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	3346,44	1847,93	-	20,17	1293,55	184,79	2,60

Таблица № 2-1331-234. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-234-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1769,12	982,04	-	1,45	687,43	98,20	1,30

Таблица № 2-1331-290. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-290-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1322,43	724,94	9,78	1,39	512,06	74,26	1,09
2-1331-290-2	V-18 спальный корпус	700,49	381,26	6,93	1,95	270,74	39,61	1,51
2-1331-290-3	2-02-76	2483,69	1273,39	113,84	3,65	944,89	147,92	1,91

Отдел № 17. Бассейны

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1722-47. Техническое обслуживание бассейна в школе, детском дошкольном учреждении с системой водоподготовки в течение года

Состав работ: 1. Техническое обслуживание в течение года бассейна и системы водоподготовки:

- узла регулирования температуры;
- узла регулирования уровня;
- водо-водяного нагревателя;
- насосного оборудования;
- запорно-регулирующей арматуры;
- устройства забора воды;
- очистка сетки фильтра;
- очистка и промывка ванн;
- наполнение бассейна водой;
- смена фильтрующего песка в песчаных фильтрах;
- дезинфекция и испытание фильтровальной установки.

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1722-47-1	бассейн с ванной 3х7 м	757070,80	326304,79	79173,49	42640,67	263013,59	45938,26	460,33
2-1722-47-2	бассейн с ванной 6 х 10 м	803657,46	343021,52	88512,75	46519,17	277083,31	48520,71	489,20
2-1722-47-3	бассейн с ванной 25 х 8,5 м	1740160,05	862208,24	83362,44	70341,55	628448,89	95798,93	1178,79
2-1722-47-4	бассейн с ванной 25 х 11,5 м	1820531,01	893752,84	96717,94	75887,95	653916,44	100255,84	1230,34

Отдел № 50. Разные работы

Раздел № 12. Дератизация и дезинсекция

Таблица № 2-5012-235. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-235-1	И-1577А	585,80	275,61	16,99	72,36	193,18	27,66	0,58
2-5012-235-2	И-1605А	608,35	285,89	15,94	77,48	200,36	28,68	0,60
2-5012-235-3	МЮ	696,07	326,06	8,35	100,64	228,36	32,66	0,69
2-5012-235-4	65-426/1	740,50	347,00	8,84	106,88	243,03	34,75	0,73

2-5012-235-5	V-76	622,25	293,12	20,18	74,03	205,49	29,43	0,62
2-5012-235-6	V-79	549,16	258,49	16,00	67,55	181,18	25,94	0,54
2-5012-235-7	V-92	624,58	293,78	17,85	77,55	205,92	29,48	0,62
2-5012-235-8	архитектора Л.А.Степановой	1666,85	779,33	12,27	251,54	545,71	78,00	1,64
2-5012-235-9	221	1400,67	659,91	47,64	164,21	462,65	66,26	1,39
2-5012-235-10	C-1, Ю-1, Т-2	1292,33	609,86	48,71	144,87	427,62	61,27	1,28
2-5012-235-11	2-02-73 с пристройкой	1446,22	675,75	6,77	222,97	473,12	67,61	1,42
2-5012-235-12	224-1-314	1977,99	925,15	17,84	294,53	647,86	92,61	1,95
2-5012-235-13	V-04	1283,27	602,99	30,17	167,10	422,54	60,47	1,27

Таблица № 2-5012-236. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-236-1	на 24 класса 720 учащихся	644,37	303,94	22,53	74,29	213,09	30,52	0,64
2-5012-236-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	626,67	295,36	20,75	73,84	207,06	29,66	0,62
2-5012-236-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	621,61	292,22	16,23	79,06	204,79	29,31	0,61

Таблица № 2-5012-237. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-237-1	И-1158 с бассейном	882,67	415,54	27,37	106,76	291,29	41,71	0,87
2-5012-237-2	И-1194 с бассейном	823,20	388,33	29,41	94,19	272,27	39,00	0,82
2-5012-237-3	2МГ-04-3	842,66	396,36	27,03	101,63	277,85	39,79	0,83
2-5012-237-4	VI-13а	763,63	359,34	22,06	94,30	251,87	36,06	0,76

2-5012-237-5	VI-44	635,42	298,98	16,70	80,21	209,53	30,00	0,63
2-5012-237-6	VI-49	671,21	315,36	16,49	86,74	220,99	31,63	0,66
2-5012-237-7	VI-52	788,92	371,01	21,54	99,12	260,03	37,22	0,78
2-5012-237-8	VI-07	1952,13	914,13	22,48	283,76	640,22	91,54	1,92
2-5012-237-9	VI-69	1007,93	473,34	22,41	133,05	331,67	47,46	1,00
2-5012-237-10	VI-01a	1060,17	499,74	37,86	122,00	350,38	50,19	1,05
2-5012-237-11	2C-04-4/67	1523,64	717,12	47,54	184,30	502,70	71,98	1,51
2-5012-237-12	257, 334	1315,08	616,38	21,50	183,65	431,79	61,76	1,30
2-5012-237-13	2-04-45	1772,27	832,47	38,30	234,73	583,30	83,47	1,75
2-5012-237-14	VI-20A	1766,67	829,84	38,18	233,99	581,46	83,20	1,74
2-5012-237-15	VI-12	1299,15	609,36	22,13	179,71	426,88	61,07	1,28
2-5012-237-16	256/1536	1705,61	800,23	32,46	232,07	560,64	80,21	1,68

Таблица № 2-5012-238. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-238-1	на 9 групп 160 мест	603,57	283,86	15,76	76,54	198,93	28,48	0,60
2-5012-238-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	816,33	383,98	24,36	100,31	269,14	38,54	0,81
2-5012-238-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	678,71	319,04	17,76	86,33	223,58	32,00	0,67
2-5012-238-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	749,54	351,08	14,37	102,93	245,97	35,19	0,74

Таблица № 2-5012-239. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-239-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	622,87	293,61	21,45	72,49	205,84	29,48	0,62

2-5012-239-2	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	683,84	321,07	14,62	90,99	224,97	32,19	0,68
2-5012-239-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	601,36	283,76	22,03	68,10	198,96	28,51	0,60
2-5012-239-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	633,01	298,35	21,95	73,57	209,17	29,97	0,63
2-5012-239-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1077,34	507,66	37,46	125,32	355,92	50,98	1,07
2-5012-239-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	700,43	328,60	17,46	91,13	230,28	32,96	0,69
2-5012-239-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	1571,27	735,05	23,35	224,36	514,88	73,63	1,55

Таблица № 2-5012-240. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-240-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	651,83	307,49	24,17	73,68	215,60	30,89	0,65

Таблица № 2-5012-287. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-287-1	V-18 спальный корпус	1080,62	509,41	33,20	129,80	357,08	51,13	1,07
2-5012-287-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1084,30	509,45	27,43	139,28	357,03	51,11	1,07
2-5012-287-3	2-02-76, 2-02-76К	544,26	208,72	36,78	130,50	147,03	21,23	1,04

Отдел № 90. Показатели в целом по объекту

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-9031-1001. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания школы по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
 -горячего и холодного водоснабжения;
 -канализации;
 -водостока;
 -отопления и теплоснабжения;
 -подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
 -вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1001-1	65-426/1	2004570,83	987421,25	126387,77	21772,34	748288,33	120701,14	1477,34
2-9031-1001-2	V-76	2139698,83	1060264,27	128585,83	21050,70	801108,62	128689,41	1559,08
2-9031-1001-3	И-1577А	2927835,50	1459300,11	157454,98	43588,21	1093769,92	173722,28	2150,40

Таблица № 2-9031-1002. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания школы по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
 -горячего и холодного водоснабжения;
 -канализации;
 -водостока;
 -отопления и теплоснабжения;
 -подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
 -вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1002-1	на 24 класса 720 учащихся	2779912,61	1373769,27	169807,42	28949,68	1039906,32	167479,92	2068,73
2-9031-1002-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортооружений и блоком начальных классов	5293608,17	2698831,88	224899,24	68656,10	1991850,14	309370,81	3970,98

Таблица № 2-9031-1003. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания детского сада по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
 -горячего и холодного водоснабжения;
 -канализации;
 -водостока;
 -отопления и теплоснабжения;
 -подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
 -вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1003-1	И-1158 с бассейном	1846818,23	915876,48	101855,15	32033,59	687589,82	109463,19	1370,86
2-9031-1003-2	И-1194 с бассейном	1219146,49	618284,94	56944,78	13354,96	458751,65	71810,16	895,47

Таблица № 2-9031-1004. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания детского сада по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
 -горячего и холодного водоснабжения;
 -канализации;
 -водостока;
 -отопления и теплоснабжения;
 -подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
 -вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1004-1	на 9 групп 160 мест	3307310,85	1613828,01	202485,91	71151,37	1222689,66	197155,90	2395,71
2-9031-1004-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	2203536,51	1079760,17	140989,19	28371,31	821271,02	133144,82	1598,64

Таблица № 2-9031-1005. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
 -горячего и холодного водоснабжения;
 -канализации;
 -водостока;
 -отопления и теплоснабжения;
 -подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
 -вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1005-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1594887,38	795078,21	85981,94	22434,05	596515,72	94877,46	1169,37
2-9031-1005-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	2975739,31	1506273,24	131944,75	47842,73	1115534,57	174144,02	2186,12
2-9031-1005-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	1380851,91	711195,03	45962,81	25408,68	519018,84	79266,55	1016,75
2-9031-1005-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	3296526,02	1634858,25	175793,03	65377,06	1225730,99	194766,69	2477,41